

**Dodatek č.4 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č.j.: SNPCS 07743/2019**

**REKONSTRUKCE OBJEKTU VYSOKÁ LÍPA č.p. 14 – STŘEDISKO
ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVY NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění**

pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Správa Národního parku České Švýcarsko**
se sídlem: **Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46**
IČO: **06342477**
DIČ: **CZ06342477**
Zastoupená: **Ing. Pavlem Bendou, Ph.D., ředitelem**
(dále jen objednatel)
- 1.2. Zhotovitel:** **RAVEK s.r.o.**
Se sídlem: **Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem**
zapsaný: **v OR, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem o soudu, oddíl C,
vločka 18055**
IČO: **25432141**
DIČ: **CZ 25432141**
bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s.**
č.úctu: **4326451379/0800**
zastoupený: **Ing. Janem Procházkou - jednatelem společnosti**
(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 2., odstavce 2.7. a v článku 3., odstavce 3.1. a 3.6. smlouvy o dílo:

Článek 2.

Předmět smlouvy

- 2.7. Doba provádění díla je stanovena od 15.04.2020 do 30.04.2022. O předání staveniště a převzetí provedeného díla bude učiněn zápis ve stavebním deníku.

Článek 3.

Cena a platební podmínky

- 3.1. Sjednaná cena díla je uvedena v příloze č.1 (položkový rozpočet) u uzavřené SOD vedené pod č.j. SNPCS 07743/2019, dod.č.2 vedený pod č.j. SNPCS 04292/2020 a v příloze s názvem Souhrnný rozpočet stavby – opravy dřevěných konstrukcí objektu, která při součtu všech částek celkově činí 8.730.196,47Kč bez DPH.
- 3.6. Poslední fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 15.05.2022, po předání a převzetí díla na základě potvrzení o převzetí díla objednatelem ve stanoveném rozsahu.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

Tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne 30.3.2021




za objednatele
Ing. Pavel Benda, Ph.D.
ředitel
Správy Národního parku České Švýcarsko

V Ústí nad Labem dne 9.3.2021



za zhotovitele
Ing. Jan Procházka
jednatel společnosti
RAVEK s.r.o.



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY
DŘEV.KCE OBJEKTU**

Název objektu

JKSO

EČO

Místo **Vysoká Lípa č.p.14**

Objednatel **ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA**

Projektant **Architektonická kancelář Děčín**

Zhotovitel **RAVEK s.r.o.**

Zpracoval

IČO	DIČ

Rozpočet číslo

Dne **15.1.2021**

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 288 337,07	9	Bez pevné podl. 0,00	14	VRN 2 0,00
3 PSV	Dodávky 86 396,15	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 581 561,58	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	VRN 5 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 60 000,00
7 ZRN (ř. 1-6)	956 294,80	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	60 000,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				1 016 294,70
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	1 016 294,70	213 421,90	
Cena s DPH				1 229 716,60

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU	JKSO	
Název objektu	1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1	EČO	
Objednatel	ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA	Místo	Vysoká Lípa č.p.14
Projektant	Architektonická kancelář Děčín	IČO	DIČ
Zhotovitel	RAVEK s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.1.2021	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 107 076,86	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 29 710,33	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 112 586,84	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 249 374,03	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH				249 374,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	249 374,00	52 368,50	
Cena s DPH			301 742,50	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	107 076,86	107 076,86	3,091	1,910
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	40 681,25	40 681,25	1,888	1,910
34	Stěny - hrázdění	0,00	40 681,25	40 681,25	1,888	1,910
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	57 277,05	57 277,05	1,204	0,000
951	Ostatní konstrukce a práce	0,00	2 718,05	2 718,05	0,004	0,000
975	Podchycování konstrukcí	0,00	54 559,00	54 559,00	1,200	0,000
997	Přesun sutě	0,00	4 667,52	4 667,52	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	4 451,04	4 451,04	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	29 710,33	112 586,84	142 297,17	1,766	1,625
762	Konstrukce tesařské	29 710,33	95 343,84	125 054,17	1,744	1,625
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	17 243,00	17 243,00	0,022	0,000
	Celkem	29 710,33	219 663,70	249 374,03	4,857	3,536

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střední strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
3 Práce a dodávky HSV											
3 Svislé a kompletní konstrukce											
34 Stěny - hrázdění											
1	R	971033531R.02	Vyjmutí výplně hrázdění včetně roštu pl do 1 m2	m2	7,075	750,00	0,00	40 681,25	40 681,25	0,000	1,888
"VYPLŇ HRAZDĚNÍ - OPATRNĚ VYJMUTÍ VČETNĚ ROŠTU"											
0,80*0,70 *(6+3)											
0,55*0,70 *1											
0,50*0,70 *2											
1,00*0,95 *1											
Součet											
					7,075		0,00	40 681,25	40 681,25	0,000	1,888
					5,040						
					0,385						
					0,700						
					0,950						
					7,075						
2	R	342241162R.01	Vrácení hliněné výplně hrázdění s doplněním materiálu	m2	7,075	5 000,00	0,00	35 375,00	35 375,00	0,267	1,888
0,80*0,70 *(6+3)											
0,55*0,70 *1											
0,50*0,70 *2											
1,00*0,95 *1											
Součet											
					7,075		0,00	35 375,00	35 375,00	0,267	1,888
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
951 Ostatní konstrukce a práce											
3	R	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	9,350	114,00	0,00	2 718,05	2 718,05	0,000	0,004
8,70*0,50 "očistění zdiva před položením spodního dřevěného prahu"											
5,0 "ostatní očištění zdiva"											
Součet											
					9,350		0,00	2 718,05	2 718,05	0,000	0,004
					4,350						
					5,000						
					9,350						
4	R	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	9,350	12,20	0,00	114,07	114,07	0,000	0,000
Součet											
					9,350		0,00	114,07	114,07	0,000	0,000
										3,091	
										1,888	
										1,204	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: 1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
			8,70*0,50 "očistění zdiva před položením spodního dřevěného prahu"		4,350					
			5,0 "ostatní očistění zdiva"		5,000					
			Součet		9,350					
5	R	985139112	Očistění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,350	23,50	0,00	219,73	219,73	0,000
			Očistění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, natěrem jednonásobným, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (brizoliových)	m2	9,350	141,00	0,00	1 318,35	1 318,35	0,004
			8,70*0,50 "zdivo před položením spodního dřevěného prahu"		4,350					
			5,0 "ostatní očistění zdiva"		5,000					
			Součet		9,350					
975 Podchycování konstrukcí										
7	R	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	14,500	2 200,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,053
			14,50 "jihozápadní strana"		14,500					
8	R	975022671	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	14,500	540,00	0,00	7 830,00	7 830,00	0,073
9	R	975022251	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	4,000	1 920,00	0,00	7 680,00	7 680,00	0,189
			4,00 "jihovýchodní strana"		4,000					
			Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 3 do 5 m	m	4,000	458,00	0,00	1 832,00	1 832,00	0,020
			Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m a při zatížení hmotností do 800 kg/m2	m	6,000	339,00	0,00	2 034,00	2 034,00	0,108
			2,0*3 "pro výměnu stropních trámů u komína"		6,000					
12	R	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek lhouštky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	7,000	362,00	0,00	2 534,00	2 534,00	0,005
			2,00*3,50 "pro výměnu stropních trámů u komína"		7,000					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
13	R	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m ²	7,000	107,00	0,00	749,00	749,00	0,000	0,000	
997 Přesun sutě							0,00	4 667,52	4 667,52	0,000	0,000	
14	R	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,536	1 320,00	0,00	4 667,52	4 667,52	0,000	0,000	
15	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
16	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	0,000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
17	R	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,000	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
18	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	
998 Přesun hmot							0,00	4 451,04	4 451,04	0,000	0,000	
19	R	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,091	1 440,00	0,00	4 451,04	4 451,04	0,000	0,000	
PSV Práce a dodávky PSV							29 710,33	112 586,84	142 297,17	1,766		
762 Konstrukce tesařské							29 710,33	95 343,84	125 054,17	1,744		
20	R	762821952	Výřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm ² , délky vyřezané části trámu přes 3 do 5 m	m	16,330	224,00	0,00	3 657,92	3 657,92	0,000	0,000	
3.63+3.50+4.40+4.80 "stropní trám 200x240"							16,330					
21	R	762821951	Výřezání části stropního trámu průřezové plochy přes 450 cm ² , délky vyřezané části trámu přes 1 do 3 m	m	6,700	241,00	0,00	1 614,70	1 614,70	0,000	0,000	
2.20+2.00+2.50 "stropní trám 200x240"							6,700					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LIPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lipa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
22	R	762822935	Doplnění části stropního trámu - montáž (materiál ve specifikaci) průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 3.63+3.50+4.40+4.80 "stropní trám 200x240" 2.20+2.00+2.50 "stropní trám 200x240" Součet	m	23,030 16,330 6,700 23,030	678,00	0,00	15 614,34	15 614,34	0,002
23	R	762823915	Olešení části stropního trámu z hranolů, nebo hranolů, průřezové plochy přes 450 cm2 3.63+3.50+4.40+4.80 "stropní trám 200x240" 2.20+2.00+2.50 "stropní trám 200x240" Součet	m	23,030 16,330 6,700 23,030	277,00	0,00	6 379,31	6 379,31	0,000
24		60512146R.01	řezivo jehličnaté hranol, třída pevnosti SI (C22) (3.63+3.50+4.40+4.80)0,20*0,24 *1,1 "stropní trám 200x240" (2.20+2.00+2.50)0,20*0,24 *1,1 "stropní trám 200x240" Součet	m3	1,216 0,862 0,354 1,216	7 540,00	9 168,64	0,00	9 168,64	0,550
25	R	762083122	Práce společně pro tesácké konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,216	1 010,00	0,00	1 228,16	1 228,16	0,002
26	R	762085112	Práce společně pro tesácké konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	14,000	33,80	0,00	473,20	473,20	0,000
27		54825508	8+6 "stropní trámy 200x240" buldok 50x17x1,00mm oboustr	kus	14,000	8,47	118,58	0,00	118,58	0,000
28		31197006	8+6 "stropní trámy 200x240" tyč závitová Pz 4.6 M16 14*0,5 "stropní trámy 200x240"	m	7,000 7,000	84,90	594,30	0,00	594,30	0,001
29		31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,300	163,00	48,90	0,00	48,90	0,000
30		31111008	matice přesná šestúhelná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,300	349,00	104,70	0,00	104,70	0,001
31	R	762821950R.01	Výřezání části hrázdečné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 1 m 0.50*9 "sloupek hrázdeční 210x220"	m	4,500 4,500	617,50	0,00	2 778,75	2 778,75	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
32	R	762821951R.01	Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 1 do 3 m	m	2,170	617,50	0,00	1 339,98	1 339,98	0,000	0,000
			2,17*1 "rohový sloupek hrázdění 210x220"		2,170						
33	R	762821940R.01	Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 délky do 1 m	m	1,750	617,50	0,00	1 080,63	1 080,63	0,000	0,000
			0,75*1,0 "spodní práh 220x150 - levá část objektu"		1,750						
34	R	762821941R.01	Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 délky přes 1 do 3 m	m	2,000	617,50	0,00	1 235,00	1 235,00	0,000	0,000
			2,00 "vzpěra 200x160"		2,000						
35	R	762822936R.01	Doplnění části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 - montáž	m	6,670	2 992,50	0,00	19 959,98	19 959,98	0,000	0,001
			0,50*9 "sloupek hrázdění 210x220"		4,500						
			2,17*1 "rohový sloupek hrázdění 210x220"		2,170						
			Součet		6,670						
36	R	762822934R.01	Doplnění části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 - montáž	m	3,750	2 470,00	0,00	9 262,50	9 262,50	0,000	0,000
			0,75+1,0 "spodní práh 220x150 - levá část objektu"		1,750						
			2,00 "vzpěra 200x160"		2,000						
			Součet		3,750						
37		60512146R.01	řezivo jehličnaté hranol, třířada pevnosti SI (C22)	m3	0,473	7 540,00	3 566,42	0,00	3 566,42	0,550	0,260
			0,50*9*0,21*0,22 *1,1 "sloupek hrázdění 210x220"		0,229						
			2,17*1*0,21*0,22 *1,1 "rohový sloupek hrázdění 210x220"		0,110						
			(0,75+1,0)*0,22*0,15 *1,1 "spodní práh 220x150 - levá část objektu"		0,064						
			2,00*0,20*0,16 *1,1 "vzpěra 200x160"		0,070						
			Součet		0,473						
38		61231001	kolík dub/akát dl 250mm D 26mm	kus	20,000	589,00	11 780,00	0,00	11 780,00	0,000	0,002
			9*2 "sloupek hrázdění 210x220"		18,000						
			1*2 "rohový sloupek hrázdění 210x220"		2,000						
			Součet		20,000						
39	R	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třířada ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	0,473	1 010,00	0,00	477,73	477,73	0,002	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
40	R	762322912R.01	Zlužení konstrukci (materiál v ceně) hranoly 140x140mm (2,75*2,00)*7 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" 2,75*8 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2" Součet	m	55,250 33,250 22,000 55,250	175,00	0,00	9 668,75	9 668,75	0,012	0,663
41	R	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hranatého nebo polohranatého průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 "PO UKOČENÍ VÝMĚNY DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH PRVKŮ" (2,75*2,00)*7 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" 2,75*8 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2" Součet	m	55,250 33,250 22,000 55,250	41,90	0,00	2 314,98	2 314,98	0,000	0,000
42	R	762085112	Práce společně pro tesarské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm 2*9 "sloupky hrázdění 210x220"	kus	18,000 18,000	33,80	0,00	608,40	608,40	0,000	0,000
43	R	762085113	Práce společně pro tesarské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm 2*7 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" 3*8 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2" 3 "spodní práh 220x150 - levá část objektu" Součet	kus	41,000 14,000 24,000 3,000 41,000	58,80	0,00	2 410,80	2 410,80	0,000	0,000
44		54825508	buldok 50x17x1,00mm oboustr 2*9 "sloupky hrázdění 210x220" 3 "spodní práh 220x150 - levá část objektu" 2*7 *2 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" 3*8 *2 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2" Součet	kus	97,000 18,000 3,000 28,000 48,000 97,000	8,47	821,59	0,00	821,59	0,000	0,001
45		31197005	tyč závitová Pz 4 6 M14 2*9*0,50 "sloupky hrázdění 210x220"	m	9,000 9,000	62,60	563,40	0,00	563,40	0,001	0,009
46		31197006	tyč závitová Pz 4 6 M16 2*7 *0,70 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"	m	26,000 9,800	84,90	2 207,40	0,00	2 207,40	0,001	0,034

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			3*8 "0,60 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2"		14,400						
			3 *0,60 "spodní práh 220x150 - levá část objektu"		1,800						
			Součet		26,000						
47		31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	1,000	115,00	115,00	0,00	115,00	0,001	0,001
48		31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	0,700	163,00	114,10	0,00	114,10	0,001	0,001
49		31111007	malice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	1,000	263,00	263,00	0,00	263,00	0,003	0,003
50		31111008	malice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	0,700	349,00	244,30	0,00	244,30	0,003	0,002
51 R		762822925R.01	Plomba cca 1/3 průřezu trámu včetně materiálu a spoje se stávající částí pomocí vodovzdorného lepidla Tf. D4 a kolíků	m	4,100	1 090,00	0,00	4 469,00	4 469,00	0,020	0,082
			4,10 "spodní práh - levá část objektu"		4,100						
52 R		762333915R.01	Otesání části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	6,670	399,00	0,00	2 661,33	2 661,33	0,000	0,000
			0,50*9 "sloupek hrázdní 210x220"		4,500						
			2,17*1 "rohový sloupek hrázdní 210x220"		2,170						
			Součet		6,670						
53 R		762333914R.01	Otesání části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	3,750	332,50	0,00	1 246,88	1 246,88	0,000	0,000
			0,75*1,0 "spodní práh 220x150 - levá část objektu"		1,750						
			2,00 "vzpěra 200x160"		2,000						
			Součet		3,750						
54 R		998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesácké stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 229,660	5,58	0,00	6 861,50	6 861,50	0,000	0,000
			Součet		1 229,660						
			783 Dokončovací práce - nátěry								
55 R		783201403	Příprava podkladu tesáckých konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	100,000	4,43	0,00	443,00	443,00	0,000	0,000
			"STAVAJÍCÍ DŘEVO"								
			Součet				0,00	17 243,00	17 243,00		0,022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 1. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.1

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
					100,000						
					"cca" 100 "bude upřesněno dle skutečnosti"						
56 R		783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	100,000	168,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,000	0,022
					100,000						
					"cca" 100 "bude upřesněno dle skutečnosti"						

"STÁVAJÍCÍ DŘEVO"

"cca" 100 "bude upřesněno dle skutečnosti"

Celkem

29 710,33 219 663,70 249 374,03 4,857

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY
DŘEV.KCE OBJEKTU**

Název objektu

**2. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU -
výkres č. D.2**

JKSO

EČO

Místo

Vysoká Lípa č.p.14

IČO

DIČ

Objednatel

ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO. KRÁSNÁ LÍPA

Projektant

Architektonická kancelář Děčín

Zhotovitel

RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Nina Blavková Děčín

Rozpočet číslo

Dne

15.1.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 90 958,45	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 17 077,98	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 168 655,96	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 276 692,39	12 DN (ř. 8-11) []	19 VRN (ř. 13-18) [] 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 276 692,40

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	276 692,40	58 105,40

Cena s DPH 334 797,80

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 2. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.2

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	90 958,45	90 958,45	2,635	1,673
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	35 632,75	35 632,75	1,654	1,673
34	Stěny - hrázdění	0,00	35 632,75	35 632,75	1,654	1,673
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	47 485,50	47 485,50	0,981	0,000
951	Ostatní konstrukce a práce	0,00	1 453,50	1 453,50	0,002	0,000
975	Podchycování konstrukcí	0,00	46 032,00	46 032,00	0,979	0,000
997	Přesun sutě	0,00	4 045,80	4 045,80	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	3 794,40	3 794,40	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	17 077,98	168 655,96	185 733,94	1,638	1,392
762	Konstrukce tesařské	17 077,98	151 412,96	168 490,94	1,616	1,392
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	17 243,00	17 243,00	0,022	0,000
	Celkem	17 077,98	259 614,41	276 692,39	4,272	3,065

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 2. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.2

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LIPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lipa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV										
3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00	90 958,45	90 958,45	2,635
34			Stěny - hrázdění				0,00	35 632,75	35 632,75	1,654
1	R	971033531R.02	Vyjmutí výplně hrázdění včetně roštu pl do 1 m2 "VÝPLŇ HRÁZDĚNÍ - OPATRNĚ VYJMUTÍ VČETNĚ ROŠTU"	m2	6,197	750,00	0,00	4 647,75	4 647,75	0,000
			0,60*0,81 *2		0,972					
			0,70*0,81 *1		0,567					
			0,85*0,81 *1		0,689					
			0,85*0,81 *2		1,377					
			0,90*0,81 *1		0,729					
			0,80*0,81 *1		0,648					
			1,50*0,81 *1		1,215					
			Součet		6,197					
2	R	342241162R.01	Vrácení hliněné výplně hrázdění s doplněním materiálu	m2	6,197	5 000,00	0,00	30 985,00	30 985,00	0,267
			0,60*0,81 *2		0,972					
			0,70*0,81 *1		0,567					
			0,85*0,81 *1		0,689					
			0,85*0,81 *2		1,377					
			0,90*0,81 *1		0,729					
			0,80*0,81 *1		0,648					
			1,50*0,81 *1		1,215					
			Součet		6,197					
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	47 485,50	47 485,50	0,981
951			Ostatní konstrukce a práce				0,00	1 453,50	1 453,50	0,002

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: 2. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.2

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
3	R	985131111	Očištění ploch stěn, rubu, klebeb a podlah tlakovou vodou	m2	5,000	114,00	0,00	570,00	570,00	0,000	0,000
			"cca" 5,0 "očistění zdiva"		5,000						
4	R	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	5,000	23,50	0,00	117,50	117,50	0,000	0,000
5	R	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	5,000	12,20	0,00	61,00	61,00	0,000	0,000
			"cca" 5,0 "očistění zdiva"		5,000						
6	R	783801281	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, náterem jednonásobným, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)	m2	5,000	141,00	0,00	705,00	705,00	0,000	0,002
			"cca" 5,0 "očistění zdiva"		5,000						
975 Podchycování konstrukcí											
7	R	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	16,800	2 200,00	0,00	36 960,00	36 960,00	0,053	0,895
			6,20+3,80 "severovýchodní strana"		10,000						
			6,80 "severozápadní strana"		6,800						
			Součet		16,800						
							0,00	46 032,00	46 032,00		0,979
8	R	975022671	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	16,800	540,00	0,00	9 072,00	9 072,00	0,005	0,084
997 Přesun sutě											
9	R	997013212	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	3,065	1 320,00	0,00	4 045,80	4 045,80	0,000	0,000
10	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
11	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km	t	0,000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12	R	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zařídného do Katalogu odpadu pod kódem 17 02 01	t	0,000	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
							0,00	4 045,80	4 045,80		0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 2. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.2

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
13	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	3 794,40	3 794,40	0,000	0,000
14	R	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,635	1 440,00	0,00	3 794,40	3 794,40	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							17 077,98	168 655,96	185 733,94	1,638	1,638
762 Konstrukce tesařské							17 077,98	151 412,96	168 490,94	1,616	1,616
15	R	762821951R.01	Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky přes 1 do 3 m	m	12,750	617,50	0,00	7 873,13	7 873,13	0,000	0,000
					10,480						
					2,270						
					12,750						
				Součet							
16	R	762821940R.01	Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 délky do 1 m	m	1,900	617,50	0,00	1 173,25	1 173,25	0,000	0,000
					1,000						
					0,900						
					1,900						
				Součet							
17	R	762821941R.01	Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 délky přes 1 do 3 m	m	2,050	617,50	0,00	1 265,88	1 265,88	0,000	0,000
					2,050						
				Součet							
18	R	762821944R.01	Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 délky přes 8 m	m	12,000	617,50	0,00	7 410,00	7 410,00	0,000	0,000
					12,000						
				Součet							
19	R	762822935R.01	Doplnění části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 - montáž	m	12,750	2 992,50	0,00	38 154,38	38 154,38	0,000	0,001
					10,480						
					2,270						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: 2. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.2

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LIPA
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Místo: Vysoká Lipa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Součet											
20	R	762822934R.01	Doplnění částí hrázděné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 - montáž	m	15,950	2 470,00	0,00	39 396,50	39 396,50	0,000	0,002
					12,000						
					1,000						
					2,050						
					0,900						
					15,950						
21		60512146R.01	řezivo jehličnaté hranol, třída pevnosti SI (C22)	m3	1,232	7 540,00	9 289,28	0,00	9 289,28	0,550	0,678
					0,465						
					0,533						
					0,115						
					1,113						
					0,032						
					0,032						
					0,015						
					0,015						
					0,072						
					0,072						
					1,232						
22		61231001	kolík dublakový dl 250mm D 26mm	kus	7,000	589,00	4 123,00	0,00	4 123,00	0,000	0,001
					3,000						
					4,000						
					7,000						
Součet											
23	R	762083122	Práce společné pro tesarské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,232	1 010,00	0,00	1 244,32	1 244,32	0,002	0,002
24	R	762322912R.01	Zluzení konstrukcí (materiál v ceně) hranoly 140x140mm (2,77+1,90)*4 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"	m	57,670	350,00	0,00	20 184,50	20 184,50	0,012	0,692
					18,680						
					13,850						
					2,77*5						
					"vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2"						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 2. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.2

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Montáž celkem	Dodávka celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Mezisoučet severovýchodní strana		32,530						
			(2,77+2,00)*2 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"		9,540						
			Mezisoučet severozápadní strana		9,540						
			2,30*5+0,70*4 "sloupky 140x140mm - podepření galerie - ozn.č. 4"		14,300						
			1,30 "vnitřní paždik 140x140 - ozn.č. 3"		1,300						
			Mezisoučet		15,600						
			Součet		57,670						
25	R	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	57,670	41,90	2 416,37	0,00	2 416,37	0,000	0,000
			"PO UKOČENÍ VÝMĚNY DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH PRVKŮ"								
			(2,77+1,90)*4 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"		18,680						
			2,77*5 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2"		13,850						
			Mezisoučet severovýchodní strana		32,530						
			(2,77+2,00)*2 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"		9,540						
			Mezisoučet severozápadní strana		9,540						
			2,30*5+0,70*4 "sloupky 140x140mm - podepření galerie - ozn.č. 4"		14,300						
			1,30 "vnitřní paždik 140x140 - ozn.č. 3"		1,300						
			Mezisoučet		15,600						
			Součet		57,670						
26	R	762085112	Práce společně pro tesářské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	22,000	33,80	743,60	0,00	743,60	0,000	0,000
			2*8 "sloupky hrázdění 210x220"		16,000						
			2 "vnitřní paždik 140x140mm - ozn.č. 3"		2,000						
			4 "horní ližina 200x160"		4,000						
			Součet		22,000						
27	R	762085113	Práce společně pro tesářské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	27,000	58,80	1 587,60	0,00	1 587,60	0,000	0,000
			2*4 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"		8,000						
			3*5 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2"		15,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEVKCE OBJEKTU
Objekt: 2. KROK - OPRAVY DŘEVENÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.2

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<p>Mezisoučet severovýchodní strana 2*2 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" Mezisoučet severozápadní strana Součet</p>											
28	54825508		buřtok 50x17x1,00mm oboustr	kus	72,000	8,47	609,84	0,00	609,84	0,000	0,001
<p>2*8 "sloupky hrázdění 210x220" 2 "vnitřní paždík 140x140mm - ozn.č. 3" Mezisoučet 2*4*2 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" 3*5*2 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2" Mezisoučet severovýchodní strana 2*2*2 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" Mezisoučet severozápadní strana Součet</p>											
29	31197005		tyč závitová Pz 4.6 M14	m	11,000	62,60	688,60	0,00	688,60	0,001	0,011
<p>2*8 *0.50 "sloupky hrázdění 210x220" 2 *0.50 "vnitřní paždík 140x140mm - ozn.č. 3" 4 *0.50 "horní ližna 200x160" Součet</p>											
30	31197006		tyč závitová Pz 4.6 M16	m	17,400	84,90	1 477,26	0,00	1 477,26	0,001	0,023
<p>2*4 *0.70 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" 3*5 *0.60 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2" Mezisoučet severovýchodní strana 2*2 *0.70 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" Mezisoučet severozápadní strana Součet</p>											
31	31120007		podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	1,000	115,00	115,00	0,00	115,00	0,001	0,001
32	31120008		podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	1,000	163,00	163,00	0,00	163,00	0,001	0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 2. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.2

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
33		31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	1,000	263,00	263,00	0,00	263,00	0,003	0,003
34		31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,000	349,00	349,00	0,00	349,00	0,003	0,003
35	R	762822925R.01	Plomba cca 1/3 průřezu trámu včetně materiálu a spoje se stávající částí pomocí vodovzdorného lepidla Tř. D4 a kolíků	m	9,900	1 090,00	0,00	10 791,00	10 791,00	0,020	0,198
			4,10 "spodní práh - levá část objektu"		4,100						
			5,80 "spodní práh - severozápadní strana"		5,800						
			Součet		9,900						
36	R	762333915R.01	Ořesání části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	12,750	399,00	0,00	5 087,25	5 087,25	0,000	0,000
			(0,81+0,50)*8 "sloupek hrázdní 210x220"		10,480						
			0,95+0,99+0,33 "sloupek hrázdní 210x220"		2,270						
			Součet		12,750						
37	R	762333914R.01	Ořesání části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	15,950	332,50	0,00	5 303,38	5 303,38	0,000	0,000
			12,00 "horní práh 220x160"		12,000						
			1,0 "spodní práh 220x150 - severozápadní strana"		1,000						
			2,05 "horní ližna 200x160"		2,050						
			(0,60+0,30) "vzpěra 200x160mm"		0,900						
			Součet		15,950						
38	R	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 573,800	5,58	0,00	8 781,80	8 781,80	0,000	0,000
			783 Dokončovací práce - nátěry								
39	R	783201403	Příprava podkladu tesarských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	100,000	4,43	0,00	443,00	443,00	0,000	0,000
			"STÁVAJÍCÍ DŘEVO"								
			"cca" 100 "bude upřesněno dle skutečnosti"		100,000						
40	R	783213121	Napouštění nátěr tesarských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	100,000	168,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,000	0,022

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: 2. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.2

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Místo: Vysoká Lípa č.p. 14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

"STÁVAJÍCÍ DŘEVO"

"cca" 100 "bude upřesněno dle skutečnosti"

100,000

Celkem **17 077,98** **259 614,41** **276 692,39** **4,272**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

**Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY
DŘEV.KCE OBJEKTU**

Název objektu

**3. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU -
výkres č. D.3**

JKSO

EČO

Misto

Vysoká Lípa č.p.14

IČO

DIČ

Objednatel

ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Projektant

Architektonická kancelář Děčín

Zhotovitel

RAVEK s.r.o.

Zpracoval

Nina Blavková Děčín

Rozpočet číslo

Dne

15.1.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 58 048,58	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava 0,00
3 PSV Dodávky 24 212,52	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 160 276,04	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Ostatní 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6) 242 537,14	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 242 537,10			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	242 537,10	50 932,80
Cena s DPH			293 469,90

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 3. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.3

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO. KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	58 048,58	58 048,58	3,206	3,037
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	19 515,74	19 515,74	2,639	3,037
34	Stěny - hrázdění	0,00	19 515,74	19 515,74	2,639	3,037
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	28 162,32	28 162,32	0,567	0,000
951	Ostatní konstrukce a práce	0,00	1 584,32	1 584,32	0,002	0,000
975	Podchycování konstrukcí	0,00	26 578,00	26 578,00	0,565	0,000
997	Přesun sutě	0,00	5 753,88	5 753,88	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	4 616,64	4 616,64	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	24 212,52	160 276,04	184 488,56	1,227	1,322
762	Konstrukce tesařské	24 212,52	155 103,14	179 315,66	1,221	1,322
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	5 172,90	5 172,90	0,007	0,000
	Celkem	24 212,52	218 324,62	242 537,14	4,433	4,359

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 3. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.3

Objednatel: ČR-SPRAVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LIPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lipa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
<p>HSV Práce a dodávky HSV</p>										
<p>3 Svislé a kompletní konstrukce</p>										
<p>34 Stěny - hrázdění</p>										
1	R	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 1 m ² , tl. do 150 mm	m ²	11,248	246,00	0,00	2 767,01	2 767,01	0,000
					1,170					
					1,190					
					0,935					
					1,268					
					4,563					
					1,360					
					1,445					
					1,560					
					4,365					
					1,560					
					0,760					
					2,320					
					11,248					
										3,206
<p>2 R 342241162 Příčky nebo přízdívky jednoduše z cihel nebo příčkových pálených na maltu MVC nebo MC plyných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 140 mm</p>										
					11,248	1 403,86	0,00	15 790,62	15 790,62	0,235
										2,639
<p>"VÝPLŇ HRÁZDĚNÍ"</p>										
					1,170					
					1,190					
					0,935					
					1,268					

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 3. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.3

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín

Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			Mezisoučet		4,563						
			0,80*(0,70+1,00)*1		1,360						
			0,85*(0,70+1,00)*1		1,445						
			0,80*(0,70+1,00+0,25)*1		1,560						
			Mezisoučet		4,365						
			0,80*(0,70+1,00+0,25)*1		1,560						
			0,80*(0,70+0,25)*1		0,760						
			Mezisoučet		2,320						
			Součet		11,248						
3	R	342241191	Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo příčkovék pálených na maltu MVC nebo MC Příplatek k cenám za vyzoivání stěn nebo příček hrázdných do dřevěné kostry	m2	10,900	87,90	0,00	958,11	958,11	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											0,567
951 Ostatní konstrukce a práce											0,002
4	R	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	5,450	114,00	0,00	621,30	621,30	0,000	0,000
0,50*(4,50+3,20*2) "očštění zdiva"											
5	R	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivé	m2	5,450	23,50	0,00	128,08	128,08	0,000	0,000
6	R	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	5,450	12,20	0,00	66,49	66,49	0,000	0,000
0,50*(4,50+3,20*2) "očštění zdiva"											
7	R	783801281	Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednorázovým, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)	m2	5,450	141,00	0,00	768,45	768,45	0,000	0,002
0,50*(4,50+3,20*2) "očštění zdiva"											
975 Podchycování konstrukcí											0,565
8	R	975022271	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m. při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	9,700	2 200,00	0,00	21 340,00	21 340,00	0,053	0,517
26 578,00											0,565

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: 3. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.3

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
				9,700							
				4,50+2,60*2							
9	R	975022671	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva Příplatek k cenám za každý další 1 m výšky přes 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení přes 5 m	m	9,700	540,00	0,00	5 238,00	5 238,00	0,005	0,049
				997 Přesun sutě							
10	R	997013212	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	4,359	1 320,00	0,00	5 753,88	5 753,88	0,000	0,000
11	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
12	R	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	0,000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
13	R	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,000	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
14	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů smíšeného stavebního a demoličního pod kódem 17 09 04	t	0,000	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
				998 Přesun hmot							
15	R	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,206	1 440,00	0,00	4 616,64	4 616,64	0,000	0,000
				PSV Práce a dodávky PSV							
				762 Konstrukce tesařské							
16	R	762821940R.01	Vyřezání částí hrázdné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 délky do 1 m	m	1,600	617,50	0,00	988,00	988,00	0,000	0,000
				1600							
17	R	762821941R.01	Vyřezání částí hrázdné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 délky přes 1 do 3 m	m	22,970	617,50	0,00	14 183,98	14 183,98	0,000	0,000
				24 212,52		160 276,04		184 488,56		1,227	
				24 212,52		155 103,14		179 315,66		1,221	
				0,80*2		170x170"		988,00		0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 3. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.3

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
			2,28* 4 "sloupky 170x170" (0,70+0,80)*8 "sloupky 170x170" 1,85 "vodorovný horní trám 170x170" Součet		9,120 12,000 1,850 22,970						
18	R	762821942R.01	Výřezání části hrázděné konstrukce průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2 délky přes 3 do 5 m	m	10,900	617,50	0,00	6 730,75	6 730,75	0,000	0,000
			4,50+3,20+3,20 "práh 170x170"		10,900						
19	R	762822934R.01	Doplnění části hrázděné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 - montáž	m	35,470	2 470,00	0,00	87 610,90	87 610,90	0,000	0,004
			4,50+3,20+3,20 "práh 170x170" 2,28* 4 "sloupky 170x170" (0,70+0,80)*8 "sloupky 170x170" 0,80*2 "vodorovné trámký hrázdění 170x170" 1,85 "vodorovný horní trám 170x170" Součet		10,900 9,120 12,000 1,600 1,850 35,470						
20		60512146R.01	řezivo jehličnaté hranol, třída pevnosti SI (C22)	m3	1,128	7 540,00	0,00	8 505,12	8 505,12	0,550	0,620
			(4,50+3,20+3,20)*0,17*0,17*1,1 "práh 170x170" 2,28* 4*0,17*0,17*1,1 "sloupky 170x170" (0,70+0,80)*8*0,17*0,17*1,1 "sloupky 170x170" 0,80*2*0,17*0,17*1,1 "vodorovné trámký hrázdění 170x170" 1,85*0,17*0,17*1,1 "vodorovný horní trám 170x170" Součet		0,347 0,290 0,381 0,051 0,059 1,128						
21		61231001	kolík dub/bekát dl 250mm D 26mm	kus	16,000	589,00	0,00	9 424,00	9 424,00	0,000	0,002
			2*8 "sloupky 170x170"		16,000						
22		61231000R.01	kolík dub/bekát dl 250mm D 22mm	kus	3,000	589,00	0,00	1 767,00	1 767,00	0,000	0,000
			3 "vodorovný horní trám 170x170"		3,000						
23		59030019R.01	lepidlo jednosložkové na dřevo vodévzdorné Tř. D4	kg	1,000	750,00	0,00	750,00	750,00	0,001	0,001
			1 "vodorovný horní trám 170x170"		1,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 3. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.3

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
24	R	762083122	Práce společně pro tesarské konstrukce impregnace řeziva maččením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m ³	1,128	1 010,00	0,00	1 139,28	1 139,28	0,002	0,002
25	R	762322912R.01	Zluzení konstrukcí (materiál v ceně) hranoly 140x140mm	m	44,400	175,00	0,00	7 770,00	7 770,00	0,012	0,533
			(2,45*1,95)*4 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"		17,600						
			2,45*8 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2"		19,600						
			2,45*2+2,30 "podchycení hrázděného zdiva 140x140 - ozn.č.5"		7,200						
			Součet		44,400						
26	R	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hranatého nebo polohranatého průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	44,400	41,90	0,00	1 860,36	1 860,36	0,000	0,000
			"PO UKOČENÍ VÝMĚNY DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH PRVKŮ"								
			(2,45*1,95)*4 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"		17,600						
			2,45*8 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2"		19,600						
			2,45*2+2,30 "podchycení hrázděného zdiva 140x140 - ozn.č.5"		7,200						
			Součet		44,400						
27	R	762321911	Zluzení konstrukcí (materiál v ceně) prkny tl. do 32 mm	m	6,000	73,70	0,00	442,20	442,20	0,003	0,016
			3,00*2 "podchycení hrázděného zdiva - ozn.č.5"		6,000						
28	R	762085112	Práce společně pro tesarské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	kus	16,000	33,80	0,00	540,80	540,80	0,000	0,000
			2 *8 "sloupky 170x170"		16,000						
29	R	762085113	Práce společně pro tesarské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	kus	32,000	58,80	0,00	1 881,60	1 881,60	0,000	0,000
			2*4 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"		8,000						
			3*8 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2"		24,000						
			Součet		32,000						
30		54825508	buldok 50x17x1,00mm oboustr	kus	80,000	8,47	677,60	0,00	677,60	0,000	0,001
			2 *8 "sloupky 170x170"		16,000						
			2*4*2 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"		16,000						
			3*8*2 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2"		48,000						
			Součet		80,000						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: 3. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.3

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
31		31197005	lyč závitová Pz 4.6 M14	m	8,000	62,60	500,80	0,00	500,80	0,001	0,008
			2*8*0,50 "sloupky 170x170"		8,000						
32		31197006	lyč závitová Pz 4.6 M16	m	20,000	84,90	1 698,00	0,00	1 698,00	0,001	0,026
			2*4*0,70 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1"		5,600						
			3*8*0,60 "vnitřní sloupek 140x140 - ozn.č. 2"		14,400						
			Součet		20,000						
33		31120007	podložka DIN 125-A ZB D 14mm	100 kus	1,000	115,00	115,00	0,00	115,00	0,001	0,001
34		31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	1,000	163,00	163,00	0,00	163,00	0,001	0,001
35		31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	1,000	263,00	263,00	0,00	263,00	0,003	0,003
36		31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,000	349,00	349,00	0,00	349,00	0,003	0,003
37	R	762333914R.01	Olešání části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm ²	m	35,470	332,50	0,00	11 793,78	11 793,78	0,000	0,000
			4,50+3,20+3,20 "práh 170x170"		10,900						
			2,28* 4 "sloupky 170x170"		9,120						
			(0,70+0,80)* 8 "sloupky 170x170"		12,000						
			0,80*2 "vodorovné trámy hrázdní 170x170"		1,600						
			1,85 "vodorovný horní trám 170x170"		1,850						
			Součet		35,470						
38	R	762333912R.01	Olešání části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 120 do 224 cm ²	m	43,200	244,24	0,00	10 551,17	10 551,17	0,000	0,000
			(2,45+1,65)*4 "vnitřní a vnější sloupek hrázdní 140x140 - ozn.č. 1"		16,400						
			2,45*8 "vnitřní sloupek hrázdní 140x140 - ozn.č. 2"		19,600						
			2,45*2+2,30 "podchycení hrázdného ozdiva 140x140 - ozn.č.5"		7,200						
			Součet		43,200						
39	R	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 722,280	5,58	0,00	9 610,32	9 610,32	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 3. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.3

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
783 Dokončovací práce - nátěry										
40	R	783201403	Příprava podkladu tesafských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m ²	30,000	4,43	0,00	132,90	5 172,90	0,000
					"STÁVAJÍCÍ DŘEVO"				132,90	0,000
					"cca" 30 "bude upřesněno dle skutečnosti"					
41	R	783213121	Napouštění nátěr tesafských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m ²	30,000	168,00	0,00	5 040,00	5 040,00	0,007
					"STÁVAJÍCÍ DŘEVO"				5 040,00	0,007
					"cca" 30 "bude upřesněno dle skutečnosti"					
							24 212,52	218 324,62	242 537,14	4,433
Celkem										

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU**

Název objektu **4. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.4**

JKSO

EČO

Misto

Vysoká Lípa č.p.14

IČO

DIČ

Objednatel **ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA**

Projektant **Architektonická kancelář Děčín**

Zhotovitel **RAVEK s.r.o.**

Zpracoval



Dne

15.1.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 32 253,18	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 15 395,32	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 140 042,74	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	187 691,24	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH		187 691,20	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	187 691,20	39 415,20
Cena s DPH		227 106,40	

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 4. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.4

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	32 253,18	32 253,18	0,754	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	28 856,10	28 856,10	0,754	0,000
951	Ostatní konstrukce a práce	0,00	872,10	872,10	0,001	0,000
975	Podchycování konstrukcí	0,00	27 984,00	27 984,00	0,753	0,000
997	Přesun sutě	0,00	2 311,32	2 311,32	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	1 085,76	1 085,76	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	15 395,32	140 042,74	155 438,06	2,164	1,751
762	Konstrukce tesařské	15 395,32	114 178,24	129 573,56	2,131	1,751
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	25 864,50	25 864,50	0,033	0,000
	Celkem	15 395,32	172 295,92	187 691,24	2,918	1,751

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 4. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.4

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LIPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lipa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV											
9											
Práce a dodávky HSV											
951											
Ostatní konstrukce a práce											
1	R	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou "cca" 3 "očistění zdiva"	m2	3,000	114,00	0,00	342,00	872,10	0,000	0,000
2	R	985139112	Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	3,000	23,50	0,00	70,50	70,50	0,000	0,000
3	R	952902611	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch	m2	3,000	12,20	0,00	36,60	36,60	0,000	0,000
4	R	783801281	"cca" 3 "očistění zdiva" Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem jednonásobným, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, ryhovaných tenkovrstvých nebo skrábaných (břizolitových)	m2	3,000	141,00	0,00	423,00	423,00	0,000	0,001
975											
Podchycování konstrukcí											
5	R	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m 6,40+5,70+3,80	m	15,900	1 760,00	0,00	27 984,00	27 984,00	0,047	0,753
997											
Přesun sutě											
6	R	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,751	1 320,00	0,00	2 311,32	2 311,32	0,000	0,000
7	R	997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	234,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
8	R	997013509	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo mezi skládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	0,000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
CELKEM										0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: 4. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.4

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
9	R	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zařídění do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	0,000	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
998 Přesun hmot							0,00	1 085,76	1 085,76	0,000	0,000
10	R	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,754	1 440,00	0,00	1 085,76	1 085,76	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV							15 395,32	140 042,74	155 438,06	2,164	2,164
762 Konstrukce tesařské							15 395,32	114 178,24	129 573,56	2,131	2,131
11	R	762821941R.01	Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy feziva přes 288 do 450 cm2 délky přes 1 do 3 m	m	9,200	617,50	0,00	5 681,00	5 681,00	0,000	0,000
					4,600						
					2,300						
					2,300						
					9,200						
					2,000						
					1,000						
					1,000						
					2,000						
					4,600						
					2,300						
					2,300						
					4,600						
					3,800						
					3,800						
12 Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy feziva přes 450 cm2 délky do 1 m							0,00	1 235,00	1 235,00	0,000	0,000
12	R	762821950R.01	0,50*2 "pásek-rohový sloupek podstavky 290x250 - ozn. cel"	m	2,000	617,50	0,00	1 235,00	1 235,00	0,000	0,000
					1,000						
					1,000						
					2,000						
13 Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy feziva přes 450 cm2 délky přes 1 do 3 m							0,00	2 840,50	2 840,50	0,000	0,000
13	R	762821951R.01	2,30*1 "rohový sloupek podstavky 290x250 - ozn. sto"	m	4,600	617,50	0,00	2 840,50	2 840,50	0,000	0,000
					2,300						
					2,300						
					4,600						
14 Výřezání části hrázdné konstrukce průřezové plochy feziva přes 450 cm2 délky do 5 m							0,00	2 346,50	2 346,50	0,000	0,000
14	R	762821952R.01	3,80 "lžižna podstavky 200x280 - pohled A"	m	3,800	617,50	0,00	2 346,50	2 346,50	0,000	0,000
					3,800						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: 4. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.4

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
15	R	762822935R.02	Doplnění části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 600 cm ² - montáž	m	4,600	2 992,50	0,00	13 765,50	13 765,50	0,000	0,000
			2,30*1 "rohový sloupek podstávky 290x250 - ozn. sto"		2,300						
			2,30*1 "rohový sloupek podstávky 290x250 - ozn. cel"		2,300						
			Součet		4,600						
16	R	762822934R.01	Doplnění části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm ² - montáž	m	9,200	2 470,00	0,00	22 724,00	22 724,00	0,000	0,001
			2,30*2 "sloupek podstávky 230x180 - ozn. sto"		4,600						
			2,30*1 "sloupek podstávky 230x180 - ozn. cel"		2,300						
			2,30*1 "sloupek podstávky 240x180 - ozn. sto"		2,300						
			Součet		9,200						
17	R	762822935R.01	Doplnění části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 450 do 600 cm ² - montáž	m	5,800	2 992,50	0,00	17 356,50	17 356,50	0,000	0,001
			3,80 "lžina podstávky 200x280 - pohled A"		3,800						
			0,50*2 "pásek-rohový sloupek podstávky 290x250 - ozn. cel"		1,000						
			0,50*2 "pásek-sloupek podstávky 230x180 - ozn. cel"		1,000						
			Součet		5,800						
18		60512146R.01	řezivo jehličnaté hranol, třída pevnosti SI (C22)	m ³	1,149	7 540,00	8 663,46	0,00	8 663,46	0,550	0,632
			2,30*1*0,29*0,25 *1,1 "rohový sloupek podstávky 290x250 - ozn. sto"		0,183						
			2,30*1*0,29*0,25 *1,1 "rohový sloupek podstávky 290x250 - ozn. cel"		0,183						
			2,30*2*0,23*0,18 *1,1 "sloupek podstávky 230x180 - ozn. sto"		0,209						
			2,30*1*0,23*0,18 *1,1 "sloupek podstávky 230x180 - ozn. cel"		0,105						
			2,30*1*0,24*0,18 *1,1 "sloupek podstávky 240x180 - ozn. sto"		0,109						
			Mezisoučet		0,789						
			0,50*2*0,29*0,25 *1,1 "pásek-rohový sloupek podstávky 290x250 - ozn. cel"		0,080						
			0,50*2*0,23*0,18 *1,1 "pásek-sloupek podstávky 230x180 - ozn. cel"		0,046						
			3,80*0,20*0,28 *1,1 "lžina podstávky 200x280 - pohled A"		0,234						
			Mezisoučet		0,360						
			Součet		1,149						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska stražní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: 4. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.4

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA

Zhotovitel: RAVEK s.r.o.

Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín

Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	R	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbovým a plísním, iřída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	1,149	1 010,00	0,00	1 160,49	1 160,49	0,002	0,002
20	R	762322912R.01	Ztužení konstrukcí (materiál v ceně) hranoly 140x140mm (2,65+1,95)*10 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" (2,35+2,15)*16 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 6" Součet	m	118,000	175,00	0,00	20 650,00	20 650,00	0,012	1,416
21	R	762711820	Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 "PO UKOČENÍ VÝMĚNY DŘEVĚNÝCH NOSNÝCH PRVKŮ" (2,65+1,95)*10 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 1" (2,35+2,15)*16 "vnitřní a vnější sloupek 140x140 - ozn.č. 6" Součet	m	118,000	41,90	0,00	4 944,20	4 944,20	0,000	0,000
22	R	762085113	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm 3*10 "vnitřní a vnější sloupek hrázdění 140x140 - ozn.č. 1" 3*16 "vnitřní a vnější sloupek hrázdění 140x140 - ozn.č. 6" Součet	kus	78,000	80,80	0,00	6 302,40	6 302,40	0,000	0,000
23		54825508	buldok 50x17x1,00mm oboustr 3*10 "2 "vnitřní a vnější sloupek hrázdění 140x140 - ozn.č. 1" 3*16 "2 "vnitřní a vnější sloupek hrázdění 140x140 - ozn.č. 6" Součet	kus	156,000	8,47	1 321,32	0,00	1 321,32	0,000	0,002
24		31197006	lyč závitová Pz 4.6 M16 3*10 "0,70 "vnitřní a vnější sloupek hrázdění 140x140 - ozn.č. 1" 3*16 "0,70 "vnitřní a vnější sloupek hrázdění 140x140 - ozn.č. 6" Součet	m	54,600	84,90	4 635,54	0,00	4 635,54	0,001	0,071
25		31120008	podložka DIN 125-A ZB D 16mm	100 kus	1,000	163,00	163,00	0,00	163,00	0,001	0,001
26		31111007	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M14	100 kus	1,000	263,00	263,00	0,00	263,00	0,003	0,003

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: 4. KROK - OPRAVY DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE OBJEKTU - výkres č. D.4

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Místo: Vysoká Lipa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
27		31111008	<i>matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M16</i>	100 kus	1,000	349,00	349,00	0,00	349,00	0,003	0,003
28	R	762333915R.01	Olesání části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	10,400	399,00	0,00	4 149,60	4 149,60	0,000	0,000
			2.30*1 "rohový sloupek podstavky 290x250 - ozn. sto"		2,300						
			2.30*1 "rohový sloupek podstavky 290x250 - ozn. cel"		2,300						
			3.80 "lžina podstavky 200x280 - pohled A"		3,800						
			0.50*2 "pásek-rohový sloupek podstavky 290x250 - ozn. cel"		1,000						
			0.50*2 "pásek-sloupek podstavky 230x180 - ozn. cel"		1,000						
			Součet		10,400						
29	R	762333914R.01	Olesání části hrázdné konstrukce z hranolů průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	9,200	332,50	0,00	3 059,00	3 059,00	0,000	0,000
			2.30*2 "sloupek podstavky 230x180 - ozn. sto"		4,600						
			2.30*1 "sloupek podstavky 230x180 - ozn. cel"		2,300						
			2.30*1 "sloupek podstavky 240x180 - ozn. sto"		2,300						
			Součet		9,200						
30	R	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesarské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 427,160	5,58	0,00	7 963,55	7 963,55	0,000	0,000
			783								
31	R	783201403	Příprava podkladu tesarských konstrukcí před provedením nátěru oprášení	m2	150,000	4,43	0,00	664,50	664,50	0,000	0,000
			"STAVAJÍCÍ DŘEVO"								
			"cca" 150 "bude upřesněno dle skutečnosti"		150,000						
32	R	783213121	Napouštění nátěr tesarských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	150,000	168,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,000	0,033
			"STAVAJÍCÍ DŘEVO"								
			"cca" 150 "bude upřesněno dle skutečnosti"		150,000						
Celkem							0,00	25 864,50	25 864,50	0,033	0,033
								15 395,32	172 295,92	187 691,24	2,918

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU**

Název objektu **VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY**

JKSO

EČO

Místo **Vysoká Lípa č.p.14**

Objednatel **ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA**

Projektant **Architektonická kancelář Děčín**

Zhotovitel **RAVEK s.r.o.**

Zpracoval **Nina Blavková Děčín**

IČO	DIČ

Rozpočet číslo

Dne **15.1.2021**

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 60 000,00
7 ZRN (ř. 1-6)	<input type="text"/> 0,00	12 DN (ř. 8-11)	<input type="text"/>	19	VRN (ř. 13-18) <input type="text"/> 60 000,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 60 000,00			
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	60 000,00	12 600,00
Cena s DPH			72 600,00

E Přípočty a odpočty	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LÍPA
Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
Místo: Vysoká Lípa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
Datum: 15. 1. 2021

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	60 000,00	60 000,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	60 000,00	60 000,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	60 000,00	60 000,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce střediska strážní služby ZÁMEČEK-OPRAVY DŘEV.KCE OBJEKTU
 Objekt: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY

Objednatel: ČR-SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO, KRÁSNÁ LIPA
 Zhotovitel: RAVEK s.r.o.
 Místo: Vysoká Lipa č.p.14

Zpracoval: Nina Blavková Děčín
 Datum: 15. 1. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady										
VRN3 Zařízení staveniště										
1	R	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,000
			" dodatečně zajištění el. elek. energie							
					1,000					
2	R	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,000
Celkem										
							0,00	60 000,00	60 000,00	0,000