

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Číslo smlouvy: S 640 007 600 20
Číslo objednávky: č.64 Oprava mostních provizorií DN 160

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Objekt: Mostní provizoria IC6000318635 a IC6000318626

Objednávka č.64 Oprava mostních proviziří DN 160

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: Úložiště MP Zábří nad Labem

Č.	Uživatelsk é zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9

4 Vodorovné konstrukce

1	097	421953011	Dřevěné mostní podlahy z fošen a hranolů dočasné výroba 4*16*1	m2	64,000		64,000
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--------

767 Konstrukce zámečnické

2	304	429172111	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí zlužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svíslíc, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků výroba šroubovaných nebo svař	kg	547,962		
			1,5*6,4*40 "výroba úhelníků pro zábradlí"		384,000		
			0,265*0,08*8*112 "výroba žabek pro uchycení pražců"		151,962		
			12 "spojovací materiál"		12,000		
			Součet		547,962		

3		429172121R	Osazení značek "Zúžený průřez" včetně dodávky 2*4	ks	8,000		8,000
---	--	------------	---	----	-------	--	-------

4	306	429172211	Oprava ocelových prvků mostních konstrukcí zlužidel, sedel pro centrické uložení mostnic, stoliček, diagonál, svíslíc, styčnickových plechů, chodníkových konzol, podlahových nosníků, kabelových žlabů a ostatních drobných prvků montáž šroubovaných nebo svař	kg	547,962		
			1,5*6,4*40 "výroba úhelníků pro zábradlí"		384,000		
			0,265*0,08*8*112 "výroba žabek pro uchycení pražců"		151,962		
			12 "spojovací materiál"		12,000		
			Součet		547,962		

783 Dokončovací práce - nátěry

5	340	783009401	Bezpečnostní šrafování stěn nebo svíslých ploch rovných 2*4*0,14*1,5	m2	1,680		1,680
---	-----	-----------	--	----	-------	--	-------

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské

6		762223110	Montáž provizorního zábradlí z fošen výšky 1,1 m 4*16	m	64,000		64,000
---	--	-----------	---	---	--------	--	--------

99 Přesun hmot a manipulace se sutí

7	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	3,969		
---	-----	-----------	--	---	-------	--	--

Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad

D2 50 tis. Kč

8	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%	120 392,160		
9	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%	41 056,560		

D4 Materiály

10	389	133317540.R	profilová ocel konstrukční	kg	589,558		
			1,5*6,4*40*1,1 "výroba úhelníků pro zábradlí"		422,400		
			0,265*0,08*8*112*1,1 "výroba žabek pro uchycení pražců"		167,158		
			Součet		589,558		
11		30909181R	Spojovací materiál	kpl	1,000		
12		60516101	řezivo smrkové sušené tl 50mm	m3	2,640		
			0,25*0,05*16*3*4*1,1		2,640		

Celkem

176 389,67

za objednatele dne 19.3.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1424792

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d45fc0ee-e986-481e-b82f-2a7126322a4d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2021 12:58:00



d8e77696-1d6b-4b5a-821c-13bd085db589