

Protokol o změně díla

změnový list číslo 129

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod
zakázkovým číslem 1195

Změna: Úprava m.č. A 018 – dokončení prostor

P O P I S	Změnu vyvolal: FN Brno											
	Popis změny: Změna řeší požadavky objednatele na stavební úpravy v m.č. A.018. zrušená vestavba FK z dodávky FN Brno											
Způsob projekčního zpracování: bez vliv změny na náklady stavby: ANO												
ocenění změny předložil: GZ ve formě												
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06</td> <td>vícepráce</td> <td>méněpráce</td> </tr> <tr> <td>Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK</td> <td>196 246,51 Kč</td> <td>-20 275,80 Kč</td> </tr> <tr> <td>projekční náklady</td> <td>0,-</td> <td>0,-</td> </tr> </table>				náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce	Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	196 246,51 Kč	-20 275,80 Kč	projekční náklady	0,-	0,-
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce										
Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK	196 246,51 Kč	-20 275,80 Kč										
projekční náklady	0,-	0,-										
úprava smluvní ceny: Připočet a odpočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06												
C E N A	zvýšení:		175 970,71 Kč									
	snížení:		0,- Kč									
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3											
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis									
	zhotovitel:	18.3.2021										
objednatel (investor, uživatel)	5.3.2021											
TDI:	15.3.2021											
GP:	15.2.2021											
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -											
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby											
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby											
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce											
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb											
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet											
	Datum 23.02.2021											

Příloha č. 1 pro ZL 129 - Změny v místonstí A.018

FN Brno - psychiatrická klinika

Akce:

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 311									
Sádrokartonové konstrukce									
157	311950Rpol	Zesílení konstrukce kolem otvorových výplní UA profilem 100	m	5,00000	222,60	1 113,00		vlastní	SoD
159	342261213RS1-1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky se zvýšenou pevností tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	15,00000	1 622,20	24 333,00		vlastní	SoD
164	342266111RT1-1	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, CW 75, dvojitě oplášťeno, desky se zvýšenou pevností tl. 12,5 mm, mineral.tl. 5 cm	m2	24,50000	1 026,10	25 139,45		vlastní	SoD
Díl: 63									
255	631361921	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,05990	33 300,00	1 994,67		RTS 18/ II	SoD
16,5*0,0033*1,10 0,05990									
nová	34422000RT1	Podlaha ruční zpraování Mapei TOPCEM PRONTO tl. 60mm	m2	16,50000	2 811,00	46 381,50		R-pol.	nová
246	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	-0,90220	3 405,00	-3 071,99		RTS 18/ II	SoD
250	631319171R00	Příplatek za sřízení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm	m3	-0,90220	359,50	-324,34		RTS 18/ II	SoD
262	635011002R00	Suché podlahy ze sádrováknitých desek podlahový sádrováknitý dílec tl. 25 mm	m2	-13,88000	950,00	-13 186,00		RTS 18/ II	SoD
Díl: 99									
Staveništní přesun hmot									
343	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výškou přes 12 do 24 m	t	3,78231	340,80	1 289,01		RTS 18/ II	SoD
Díl: 713									
Izolace tepelné									
377	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	16,50000	44,30	730,95		RTS 18/ II	SoD
379	713121118RT1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez dodávky materiálu.	m	16,90000	27,60	466,44		RTS 18/ II	SoD
384	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie. včetně dodávky materiálu	m2	16,50000	46,30	763,95		RTS 18/ II	SoD
387	28314031R	páska dilatační kaširování fólii, PE; š = 100 mm; tl. 5 mm; l = 50000 mm	m	17,74500	7,10	125,99		RTS 18/ II	SoD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	Cenová úroveň	Typ položky
		16,9*1,05		17,74500					
391	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m ³	m ³	1,34640	1 713,30	2 306,79		RTS 18/ II	SoD
		16,5*0,08*1,02		1,34640					
405	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	43,94120	4,00	175,76		RTS 18/ II	SoD
Díl: 762		Konstrukce tesařské							
414	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m ²	-13,88000	109,90		-1 525,41	RTS 18/ II	SoD
415	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m ³	-0,15680	258,10		-40,47	RTS 18/ II	SoD
417	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	-4,00000	31,00		-124,00	RTS 18/ II	SoD
416	60511080R	řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 4000 až 6000 mm; jakost I. středové	m ³	-0,17248	8 450,00		-1 457,46	RTS 18/ II	SoD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
1024	766-D.5/042	D+M vnitřní otevíravé dřevěné dveře 900x1970 mm, 43 dB, ocel. zárubeň, vč. kování a nátěru, podrobnosti ve výpisu dřevě D.5/042	kus	1,00000	46 384,60	46 384,60		vlastní	SoD
1063	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	463,84600	4,00	1 855,38		RTS 18/ II	SoD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické							
1065	767586101RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro rovnou, částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm	m ²	16,50000	355,30	5 862,45		RTS 18/ II	SoD
1067	767586201RT1	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou	m ²	16,50000	438,20	7 230,30		RTS 18/ II	SoD
1233	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	130,92750	4,00	523,71		RTS 18/ II	SoD
Díl: 776		Podlahy povlakové							
1277	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu	m ²	16,50000	17,50	288,75		RTS 18/ II	SoD
1279	776421100R00	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	16,90000	157,10	2 654,99		RTS 18/ II	SoD
		4,95*2+3,5*2		16,90000					
1283	776521230RT1	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce , montáž.	m ²	16,50000	302,60	4 992,90		RTS 18/ II	SoD

D.1.1.01

SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.1 - REV 06

Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	Cenová úroveň	Typ položky
1286	776801	D+M podlahová lišta fabion pro vytažení PVC na stěnu	m	16,50000	67,50	1 113,75		vlastní	SoD
1289	776802	D+M ukončovací lišta pro podlahovinu PVC vytaženého na stěnu	m	16,50000	67,50	1 113,75		vlastní	SoD
1288	24592120R	hmota penetrační vodou ředitelná; akrylátová, disperzní; pro interiér, tekutá	kg	3,30000	58,20	192,06		RTS 18/II	SoD
		16,5*0,2		3,30000					
1291	28410243RT	Podlahovina PVC elektrostaticky vodivá	m ²	18,15000	786,60	14 276,79		vlastní	SoD
		16,5*1,1		18,15000					
1297	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%	246,32990	4,00	985,32		RTS 18/II	SoD
Díl:	783	Nátěry							
1313	783782210R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné	m ²	-7,05600	77,40		-546,13	RTS 18/II	SoD
Díl:	784	Malby							
1315	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m ²	54,50000	19,40	1 057,30		RTS 18/II	SoD
1316	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m ²	54,50000	53,10	2 893,95		RTS 18/II	SoD
Cena celkem VCP/MNC						196 246,51	-20 275,80		
CELKEM ZL bilance						175 970,71			