

Protokol o změně díla

změnový list číslo 132

Stavba: Centrum komplexní psychiatrické péče Brno


Objekt: Stávající Pavilon G část A

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno

Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016 se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, v 10/2017, pod zakázkovým číslem 1195

**Změna:** Změna skladeb podlah objekt A\_1.NP - 5.NP

P O P I S	Změnu vyvolal: Odkrytí skutečného stavu nosných konstrukcí			
	Popis změny: Změnový list řešen změnu skladeb podlah objekt A v 1.NP až 5.NP. Změna má dvě části. První část změnového listu řeší změnu materiálu betonových mazanin s kari sítí na zavlhlou betonovou směs vyztuženou vlákny. Druhá část změny řeší změnu skladby tepelné a kročejové izolace a komplikace plynoucí z různých výšek stávajících podlah v rámci každé místnosti a z toho plynoucí zvýšení prořezu a pracnosti pokládky. V rámci změny skladeb pak v 2.NP mezi osou 12 až 14 dojde k provedení samonivelační rychleschnoucí stěrky (výšky stávajících podlah nedovolují jiné řešení).			
Způsob projekčního zpracování: ano - 1195_05_D.1.01.1_701e_00_Skladby_konstrukcí				
vliv změny na náklady stavby: ANO				
ocenění změny předložil: GZ ve formě				
náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G		vícepráce	méněpráce	
PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06				
Architektonické a stavební řešení - revize 06				
Příloha 01 rozpočet, položky, ASŘ D 1.01.1 PK		1.885179,53 Kč	-1.833.193,01 Kč	
projekční náklady		0,-	0,-	
úprava smluvní ceny: Přípočet v části D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06				
C E N A	zvýšení:	51.986,52 Kč		
	snížení:	0,-		
	nová cena: Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 3			
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis	
	zhotovitel:	16/3/2021		
objednatel (investor, uživatel)	16.3.2021			
TDI:	16.3.2021			
GP:	15.3.2021			
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: 06/2020			
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby			
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby			
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce			
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb			
P Ř Í L O H Y	Přílohy protokolu:			
	Příloha 01 položkový rozpočet			
Datum 11.1. 2021				

**Příloha č. 1 pro ZL 132 - Změna skladeb podlah objekt A\_1.NP - 5.NP**

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**  
 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika  
 D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK  
 D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	ZL VCP Celkem	ZL MNP celkem	Cenová úroveň	Typ položky
<b>Díl: 2 Oprava kanálů pro rozvody v podlaze</b>									
nová	Pol_0005	Nivorapid	bm	17,00000	250,00	4 250,00		R-pol.	nová
nová	7117141121RT	Latex PLUS	bm	17,00000	256,20	4 355,40		R-pol.	nová
nová	622112112RT1	Penetrace a betonáž	mb	17,00000	312,50	5 312,50		R-pol.	nová
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>									
nová	711212000	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. Primer G (fa Mapei)	m2	116,91500	66,10	7 728,08		RTS 20/ II	nová
		A.208 : 6,495		6,49500					
		A.209 : 19,28		19,28000					
		A.210 : 25,15		25,15000					
		A.233 : 9,62		9,62000					
		A.234 : 14,4		14,40000					
		chodba A.201a (část mezi osou 12 - 14 : 25,71		25,71000					
		A.233a : 3,9		3,90000					
		A.232a : 1,28		1,28000					
		A.232p : 1,28		1,28000					
		A.232 : 3,44		3,44000					
		A.209a : 3,18		3,18000					
		A.210a : 3,18		3,18000					
nová	632415120	Potěr Morficio samonivelační ručně tl. 20 mm MFC Level 330 - rychleschnoucí	m2	116,91500	855,00	99 962,33		RTS 20/ II	nová
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 116,91500		116,91500					
nová	632415150	Potěr Morficio samonivelační ručně tl. 50 mm MFC Level 310 - podkladový	m2	5,20000	1 488,00	7 737,60		RTS 20/ II	nová
246	631312621	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25	m3	-202,66350	3 405,00		-690 069,22	RTS 18/ II	SoD
250	631319171	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	-202,66350	359,50		-72 857,53	RTS 18/ II	SoD
nová	62001100RT1	Betonová podlaha ze zavlhle směsy C20/25 s polypropylenovými vlákny 0,8 kg/m3 vč. přehlázení hotových potěrů	m3	259,46800	6 405,50	1 662 022,27		R-pol.	nová
255	631361921RT5	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	-16,37974	33 300,00		-545 445,34	RTS 18/ II	SoD
<b>Díl: 888 Výčevýměry zjištěné v 1.NP (BUDOVA A)</b>									
nová	111	Kontaktní můstek EPORIP	m2	14,30000	125,00	1 787,50		R-pol.	nová
nová	112	TOPCEM PRONTO tl. 30 mm	m2	8,30000	1 087,50	9 026,25		R-pol.	nová
nová	113	TOPCEM PRONTO tl. 40 mm	m2	2,50000	1 362,50	3 406,25		R-pol.	nová
nová	114	TOPCEM PRONTO tl. 50 mm	m2	3,50000	1 637,50	5 731,25		R-pol.	nová
nová	115	Dělicí fólie (překrytí spár)	m2	19,30000	1 212,50	23 401,25		R-pol.	nová
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>									
343	998011003	Přesun hmot pro budovu zděné výšky do 24 m	t	148,06000	340,80	50 458,85		RTS 18/ II	SoD
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>									
377	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-707,24300	44,30		-31 330,86	RTS 18/ II	SoD
378	713121121RT1	Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-1 276,76500	82,90		-105 843,82	RTS 18/ II	SoD
390	28375602R	deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS, pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 25,0 mm; tl. po zatížení 23,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,550 m2K/W; obj. hmotnost 10,00	m2	-2 785,82700	33,60		-93 603,79	RTS 18/ II	SoD
391	28375704R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	-92,76165	1 713,30		-158 928,53	RTS 18/ II	SoD
402	63150910.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 0,750 m2K/W; obj. hmotnost 100,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-667,41290	172,20		-114 928,50	RTS 17/ II	SoD
405	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	-5 046,35500	4,00		-20 185,42	RTS 18/ II	SoD

<b>Cena celkem VCP/MNC</b>				<b>1 885 179,53</b>	<b>-1 833 193,01</b>
<b>CELKEM ZL bilance</b>				<b>51 986,52</b>	