

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Úprava vstupní stěny s dvoukřídlovými dveřmi do prostoru odlehčovací služby POHODA	Objednatel:	město Nový Jičín	IČ/DIČ:	00298212/CZ00298212
Druh stavby:	Protipožární stěna	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	dům zvláštního určení Pod Lipami 2006/19, Nový Jičín	Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	15
JKSO:		Zpracoval:	0	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 179,59	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	9 039,93	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	8 631,74	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	133 200,76				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		1 042,12						
ZRN celkem		161 094,14	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	161 094,14
Základ 21%	161 094,14	DPH 21%	33 829,77	Celkem včetně DPH	194 923,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Úprava vstupní stěny s dvoukřídlovými dveřmi do prostoru odlehčovací služby POHODA					Doba výstavby:	Objednatel:		město Nový Jičín			
Druh stavby:	Protipožární stěna					Začátek výstavby:	Projektant:					
Lokalita:	dům zvláštního určení Pod Lipami 2006/19, Nový Jičín					Konec výstavby:	Zhotovitel:		VYKI TOOLS GROUP s.r.o.			
JKSO:						Zpracováno dne:	Zpracoval:					
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		34	Nezařazeno Stěny a příčky				17 811,33 6 456,69	143 282,81 2 774,21	161 094,14 9 230,90	1,44 0,87		
1		346275115R00	Přízdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	5,30	1 108,00	4 209,86	1 662,54	5 872,40	0,16	0,84	RTS II / 2020
2		317120033RAA	Překlad nenosný Ytong 3000x150x125	kus	1,00	2 660,00	2 122,50	537,50	2 660,00	0,02	0,02	RTS II / 2020
3		342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	5,50	127,00	124,32	574,18	698,50	0,00	0,01	RTS II / 2020
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 707,90	5 030,72	7 738,62		0,20	
4		612481211RU1	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny	m2	12,00	258,00	931,80	2 164,20	3 096,00	0,00	0,06	RTS II / 2020
5		612474410R00	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk	m2	12,00	218,00	822,24	1 793,76	2 616,00	0,01	0,10	RTS II / 2020
6		612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny	m	13,90	59,60	828,88	-0,44	828,44	0,00	0,01	RTS II / 2020
7		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	13,90	86,20	124,98	1 073,20	1 198,18	0,00	0,03	RTS II / 2020
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				6 857,77	127 544,73	134 402,50		0,33	
8		767112812R00	Demontáž stěn pro zasklení svařovaných včetně dveří	m2	9,85	650,00	0,00	6 402,50	6 402,50	0,03	0,33	RTS II / 2020
9		767646523R00	D+M sestava protipožárních dveří včetně nadsvětlíku	kus	1,00	128 000,00	6 857,77	121 142,23	128 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		776	Podlahy povlakové				1 162,47	2 197,53	3 360,00		0,03	
10		776591940R0X	Oprava podlah PVC do plochy 2,00 m2	kus	3,00	1 120,00	1 162,47	2 197,53	3 360,00	0,01	0,03	RTS II / 2020
		784	Malby				611,50	3 458,50	4 070,00		0,01	
11		784195222R00	Malba Primalex Plus, barva, bez penetrace, 2 x	m2	50,00	60,00	330,00	2 670,00	3 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
12		784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2	50,00	21,40	281,50	788,50	1 070,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemní				15,00	1 235,00	1 250,00		0,00	
13		952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,00	25,00	15,00	1 235,00	1 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	639,63	639,63		0,00	
14		998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,85	345,00	0,00	639,63	639,63	0,00	0,00	RTS II / 2020
		S	Přesuny sutí				0,00	402,49	402,49		0,00	
15		979990162R00	Poplatek za skládku sutí - ocel+sklo	t	0,33	1 235,00	0,00	402,49	402,49	0,00	0,00	RTS II / 2020
Celkem:									161 094,14			

Poznámka: