

Položkový rozpočet

S:	Ivančice – Veřejné osvětlení ul. Pod Rénou
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				1 142 226,87		0
1	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	3,00000			0	0
2	R-položka	Ochrana křížování sítí D+M	ks	5,00000			0	0
3	460050013RT1	Jáma pro stožár J nepatk. do 10 m, v rovině, hor.3, ruční výkop jámy	kus	17,00000			0	0
4	460200163RT1	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	800,00000			0	0
5	460200162RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.2, ruční výkop rýhy	m	288,00000			0	0
6	460570163R00	Ruční zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, , se zhutněním	m	1 088,00000			0	0
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	7,00000			0	0
8	R-položka	Zemní průtlak-řízený	m	44,00000			0	0
9	R-položka	Výkop startov.jámy pro zemní průtlak	ks	6,00000			0	0
10	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl.8-10 cm, parkoviště	m	56,00000			0	0
11	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm, parkoviště	m2	11,20000			0	0
12	460510021RT2	Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110-parkoviště	m	40,00000			0	0
13	567211122R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 22 cm, parkoviště	m2	11,20000			0	0
14	565310011R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhutnění tl.5 cm	m2	11,20000			0	0
15	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	169,80000			0	0
16	451577877R00	Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm, chodník-dlažba	m2	169,80000			0	0
17	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	169,80000			0	0
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	5,09000			0	0
19	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	5,09000			0	0
20	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	169,80000			0	0
21	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tl.do 8-10 cm, chodník	m	80,00000			0	0
22	113108305R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 5 cm, chodník	m2	16,00000			0	0

23	45131777R00	Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm	m2	16,00000		0	0
24	45131977R00	Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm	m2	80,00000		0	0
		16*5		80,00000			
25	565310011R00	Podklad z asfalt. recyklátu po zhuštění tl.5 cm	m2	16,00000		0	0
26	46010000-R00	Stožárové pouzdro 250x1200 mm mimo osu trasy, Plast	kus	17,00000		0	0
27	46042002-RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 35 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	1 088,00000		0	0
28	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	65,28000		0	0
29	979081111RT3	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km, kontejner 7 t	t	24,59600		0	0
		18,92*1,3		24,59600			
30	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km, Žabčice 2 km	m3	652,80000		0	0
		10*65,28		652,80000			
31	979081121R00	Příplatek k odvozu sutí za každý další 1 km, Žabčice 20 km	t	467,32400		0	0
		24,596*19		467,32400			
32	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	65,28000		0	0
33	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	24,59600		0	0
		18,92*1,3		24,59600			
34	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhuštění	m2	737,00000		0	0
35	R-položka	Suspenze SA (v k izol.nátěr.uzem.a spojů)	ks	8,00000		0	0
36	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	m2	225,60000		0	0
37	4603500-R00	Přechod toku hl. do 0,5 m šířka 4-10 m, hor.1-4, chránička na mostku	ks	1,00000		0	0
Díl:	M21	Elektromontáže			753 200,32		0
38	R-položka	Svítilno LED	kus	17,00000		0	0
39	460010023R00	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu	km	1,13000		0	0
40	R-položka	Demontáž svítidla VO	kus	29,00000		0	0
41	R-položka	Demontáž stožáru včetně betonového základu	kus	30,00000		0	0
42	R-položka	Demontáž výložníku	kus	29,00000		0	0
43	R-položka	Demontáž kabelů	m	1 130,00000		0	0
44	R-položka	Demontáž stožárové rozvodnice	kus	30,00000		0	0
45	R-položka	Demontáž a opětovná montáž informačních prvků	kus	12,00000		0	0
46	R-položka	Montáž svítidla	ks	17,00000		0	0
47	34111076R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	1 254,00000		0	0
48	460310011R00	Uložení 1 kabelu strojně v hornině třídy 3	m	1 254,00000		0	0
49	R-položka	Pojistková skříň na sloup SPP 100/S - D+M	ks	1,00000		0	0

50	R-položka	Trubka UPRM60 - D+M	m	3,00000		0	0
51	R-položka	Pojistka PN00 10A - D+M	ks	6,00000		0	0
52	R-položka	Držák trubky na sloup - D+M	ks	4,00000		0	0
53	R-položka	Stožár silničníJB10 s termoplastem po spodní hranu, dvířek D+M	ks	16,00000		0	0
54	R-položka	Výložník V1/86-1500 - D+M	ks	16,00000		0	0
55	R-položka	Výložník VT1-1500 ATYP - D+M	ks	1,00000		0	0
56	34109515R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3x1,5 mm2	m	206,00000		0	0
57	220060---R00	Uložení kabelu ručně	m	206,00000		0	0
58	R-položka	Stožárová rozvodnice - D+M	ks	17,00000		0	0
59	2203006--R00	Ukončení kabelu smršť. trubkou - D+M	kus	37,00000		0	0
60	2100507--R00	Ukončení vodiče do 16 mm2 na svorkovnici	kus	152,00000		0	0
61	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	1 130,00000		0	0
62	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	36,00000		0	0
63	R-položka	Svorka SP1 - D+M	ks	18,00000		0	0
64	R-položka	Svorka SR2b - D+M	ks	72,00000		0	0
65	222260547R00	Trubka KOPOFLEX 75 na povrchu	m	1 212,00000		0	0
66	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	1 130,00000		0	0
67	R-položka	Ochranná izolace předchodu uzemnění - D+M	ks	18,00000		0	0
68	R-položka	Použití montážní plošiny	hod	24,00000		0	0
69	R-položka	Použití autojeřábu	hod	44,00000		0	0
70	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,00000		0	0
71	R-položka	Revize dodávaných zařízení	kpl	1,00000		0	0
72	R-položka	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu	kpl	1,00000		0	0
73	R-položka	Přeložení telekomunikačního venkovního vedení	kpl	1,00000		0	0
74	R-položka	Dopravní značení	kpl	1,00000		0	0
75	R-položka	Inženýrská činnost	kpl	1,00000		0	0
76	R-položka	HZS	hod	25,00000		0	0
77	R-položka	Podružný materiál	kpl	1,00000		0	0