

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce sladovny	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	rekonstrukce 7.etapa	Projektant: xxx	IČ/DIČ:
Lokalita:	Pisek	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 18
JKSO:		Zpracoval: xxx	Datum: 08.12.2020

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	9 155,75	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	283 935,86	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	31 267,48	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	149 647,65			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		41 683,55						
ZRN celkem		515 690,29	DN celkem	0,00	NUS celkem	15 470,71		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	17 500,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 548 661,00
Základ 21%	548 661,00	DPH 21%	115 218,81	Celkem včetně DPH 663 879,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce sladovny	Objednatel:
Druh stavby:	rekonstrukce 7.etapa	Projektant: xxx
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:
Zpracoval:	xxx	Zpracováno dĚ08.12.2020

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	34	Stěny a příčky	3 568,72	286 875,46	290 444,18
	762	Konstrukce tesařské	31 267,48	156 163,83	187 431,31
	94	Lešení a stavební výtahy	5 442,48	10 678,52	16 121,00
	96	Bourání konstrukcí	144,55	1 234,84	1 379,40
	S	Přesuny sutí	9,57	20 304,83	20 314,40

Celkem: 515 690,29

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rekonstrukce sladovny	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	rekonstrukce 7.etapa	Začátek výstavby:		Projektant:	xxx
Lokalita:	Písek	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	08.12.2020	Zpracoval:	xxx

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
34						3 568,72	286 875,46	290 444,18	
		Stěny a příčky							
1	342264011R00	Podhled sádkartonový, konstrukce CD,UD, na trámy - 2 x RF 12,5, manipulace s tepelnou izolací	m2	329,00	790,00	0,00	259 910,00	259 910,00	RTS II / 2019
2	595920388	Deska Promatec H tl. 12 mm - nebude realizováno	m2	345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
3	347015112R00	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RF 12,5mm,izol.	m2	14,22	622,00	3 568,72	5 276,49	8 845,21	RTS II / 2019
4	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	8,34	2 600,00	0,00	21 688,97	21 688,97	RTS II / 2019
762						31 267,48	156 163,83	187 431,31	
		Konstrukce tesařské							
5	762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky - palubek ke zpětnému použití	m2	329,00	190,00	4 388,75	58 121,25	62 510,00	RTS II / 2019
6	762841110R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz - palubkami z demontáže, lištování	m2	329,00	290,00	3 883,58	91 526,42	95 410,00	RTS II / 2019
7	60511251	Řezivo BO středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m - rošt, pomocný materiál	m3	2,37	6 400,00	15 160,32	0,00	15 160,32	RTS II / 2019
8	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	6,22	1 260,00	7 834,83	-0,03	7 834,81	RTS II / 2019
9	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	6,03	1 080,00	0,00	6 516,18	6 516,18	RTS II / 2019
94						5 442,48	10 678,52	16 121,00	
		Lešení a stavební výtahy							
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	329,00	49,00	5 442,48	10 678,52	16 121,00	RTS II / 2019
96						144,55	1 234,84	1 379,40	
		Bourání konstrukcí							
11	962084131R00	Bourání příček deskových,sádkartonových tl.10 cm	m2	14,22	97,00	144,55	1 234,84	1 379,40	RTS II / 2019
S						9,57	20 304,83	20 314,40	
		Přesuny sutí							
12	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	8,20	86,00	0,00	705,48	705,48	RTS II / 2019
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,73	3 410,00	0,00	9 324,30	9 324,30	RTS II / 2019
14	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	10,94	86,00	0,00	940,63	940,63	RTS II / 2019
15	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	2,73	356,00	9,57	963,87	973,45	RTS II / 2019
16	979082319R00	Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m	t	16,41	10,20	0,00	167,35	167,35	RTS II / 2019
17	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,73	500,00	0,00	1 367,20	1 367,20	RTS II / 2019
18	97901R001	Poplatek za skládku	t	2,73	2 500,00	0,00	6 836,00	6 836,00	
Celkem:							515 690,29		

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rekonstrukce sladovny	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce 7.etapa	Projektant:	xxx	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	xxx	Datum:	08.12.2020

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				0,00

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0,00			0,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS		3,00	515 690,29	15 470,71

Celkem VRN				15 470,71
-------------------	--	--	--	------------------

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	hod	Základna	Kč
Demontáže a opětovné montáže zařízení - odhad, bude účtována skutečnost	0,00	50	350	17 500,00
Celkem ORN				17 500,00

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce sladovny	Objednatel:	
Druh stavby:	rekonstrukce 7.etapa	Projektant:	xxx
Lokalita:	Písek	Zhotovitel:	
Zpracoval:	xxx	Zpracováno dne:	08.12.2020

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Potřebné množství
34 Stěny a příčky						
1		342264011R00	Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., na trámy <i>168+161</i>	m2	329,00 329,00	0,00
2		595920388	Deska Promatec H tl. 12 mm <i>(168+161)*1,05</i>	m2	345,45 345,45	0,00
3		347015112R00	Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RF 12,5mm,izol. <i>(0,815+0,815+0,850)*2,74</i> <i>(0,93+0,93+0,85)*2,74</i>	m2	14,22 6,80 7,43	0,00
4		998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m <i>8,3419</i>	t	8,34 8,34	0,00
762 Konstrukce tesařské						
5		762841811R00	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky <i>168+161</i>	m2	329,00 329,00	0,00
6		762841110R00	Montáž podbíjení stropů, prkna hrubá na sraz <i>168+161</i>	m2	329,00 329,00	0,00
7		60511251	Řezivo BO středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m <i>329*0,4*0,018 doplnění 40%</i>	m3	2,37 2,37	0,00
8		762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů <i>329*1,05*0,018</i>	m3	6,22 6,22	0,00
9		998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m <i>6,0335</i>	t	6,03 6,03	0,00
94 Lešení a stavební výtahy						
10		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m <i>168+161</i>	m2	329,00 329,00	0,00
96 Bourání konstrukcí						
11		962084131R00	Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm <i>(0,815+0,815+0,850)*2,74</i> <i>(0,93+0,93+0,85)*2,74</i>	m2	14,22 6,80 7,43	0,00
S Přesuny sutí						
12		979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením <i>(1,4316+1,3028)*3</i>	t	8,20 8,20	0,00
13		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m <i>1,4316+1,3028</i>	t	2,73 2,73	0,00

14	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (1,4316+1,3028)*4	t	10,94 10,94	0,00
15	979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 1,4316+1,3028	t	2,73 2,73	0,00
16	979082319R00 Příplatek k vodor.dopravě po suchu, dalších 1000 m (1,4316+1,3028)*6	t	16,41 16,41	0,00

Poznámka: