

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava zámkové dlažby a odvodňovacích žlabovek ve VUZ Harrachov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV						
1 Zemní práce						
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2			
2	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně	m2			
3	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m			
4	171151101.0	Zarovnání a hutnění podloží pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2			
5	171151101.1	Hutnění šterkového podloží pod zámkovou dlažbu	m2			
4 Vodorovné konstrukce						
6	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2			
7	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze šterkopísku tl do 100 mm	m2			
5 Komunikace pozemní						
8	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2			
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
9	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			
10	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2			
11	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m			
12	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m			
13	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m			
14	59227029	žlabovka příkopová betonová 500x680x60mm	m			
15	96600000-R	Vybourání čistící rohože do 1m2 včetně ocelového rámu	kus			
16	966008211	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárníc š do 500 mm	m			
997 Přesun sutě						
17	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
18	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
19	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t			
998 Přesun hmot						
20	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t			
PSV Práce a dodávky PSV						

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
767 Konstrukce zámečnické						
21	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2			
22	69752035	<i>rohož vstupní samonosná kovová - škrabák</i>	m2			
23	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím do betonu	m			
24	69752160	<i>rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-AI</i>	m			
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
VRN9 Ostatní náklady						
25	09220000.1	Mimostav. doprava	kpl			

celkem cena bez DPH	195 400,25 Kč
DPH 21%	41 034,05 Kč
celkem cena vč. DPH 21%	236 434,30 Kč