

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-030101

**Stavba: Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35**

KSO:  
Místo: České Budějovice

CC-CZ:  
Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:  
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
KAVRO

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1 064 477,14**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b> <span style="margin-left: 100px;"><b>v</b></span> <span style="margin-left: 100px;"><b>CZK</b></span>
---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-030101

**Stavba:** Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

KAVRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	y
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2021-030101.1</b>	<b>Byt č.7</b>	0,00	0,00	T
2021-030101.1.1	Bourací práce	0,00	0,00	u
2021-030101.1.2	Nové konstrukce	0,00	0,00	u
<b>2021-030101.2</b>	<b>Byt č.8</b>	0,00	0,00	T
2021-030101.2.1	Bourací práce	0,00	0,00	u
2021-030101.2.2	Nové konstrukce	0,00	0,00	u
<b>2021-030101.3</b>	<b>Terasa</b>	0,00	0,00	T

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.1 - Byt č.7

Soupis:

**2021-030101.1.1 - Bourací práce**

KSO:

Místo:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.1 - Byt č.7

Soupis:

**2021-030101.1.1 - Bourací práce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.1 - Byt č.7

Soupis:

**2021-030101.1.1 - Bourací práce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	4,358		0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,358		0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,012		0,00	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: Odvoz kalkulován do 15 km. Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky.</i>					
VV			4,358*14		61,012			
4	K	997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem	t	4,358		0,00	Vlastní
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	713		Izolace tepelné				0,00	
5	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokvě vláknité tl přes 100 mm	m2	72,776		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			Obývací 1NP šikmina + svislá					
VV			(3,83+0,99)*4,875*1,1		25,847			
VV			Pokoj 1NP šikmina + svislá					
VV			(3,83+0,99)*4,7*1,1		24,919			
VV			Okolo oken					
VV			(2,78*1,6/2*2+1*0,5)*2*1,1		10,886			
VV			2NP pouze svislá					
VV			0,9*(4,75*2+1,93+0,93)		11,124			
VV			Součet		72,776			
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
6	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00	
10	K	731200825	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 40 kW	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	
11	K	763161821	Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	72,776		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			Obývací 1NP šikmina + svislá					
VV			(3,83+0,99)*4,875*1,1		25,847			
VV			Pokoj 1NP šikmina + svislá					
VV			(3,83+0,99)*4,7*1,1		24,919			
VV			Okolo oken					
VV			(2,78*1,6/2*2+1*0,5)*2*1,1		10,886			
VV			2NP pouze svislá					
VV			0,9*(4,75*2+1,93+0,93)		11,124			
VV			Součet		72,776			
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00	
12	K	766812820R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných - pracovní desky	kus	1,000		0,00	Vlastní
D	771		Podlahy z dlaždic				0,00	
13	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	10,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			Sokl WC					
VV			1,5*2+1,0*2-0,7		4,300			
VV			Sokl technická místnost					
VV			1,8*2+1,75*2-0,7		6,400			
VV			Součet		10,700			
14	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,407		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV			Záchod					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*1,0-0,22*0,22		1,452			
	VV		Technická místnost					
	VV		1,8*1,75-0,65*0,3		2,955			
	VV		Součet		4,407			
D 775			Podlahy skládané				0,00	
15	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	74,855		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přízemí					
	VV		5,66+4,875+1,6+0,76+0,86+0,3+3,33+0,2+3,0-0,7*2+1,43+2,11*2+0,15+1,86+3,3+2,02+5,62+3,33+1,9		43,015			
	VV		Horní patro					
	VV		5,27*2+4,75*2-0,8+5,27+1,93+5,27+0,93-0,8		31,840			
	VV		Součet		74,855			
16	K	7775-Rx001	Demontáž přechodové lišty délky do 2m	kus	1,000		0,00	Vlastní
D 776			Podlahy povlakové				0,00	
17	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	5,300		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,06*3,17-0,7*1,7-0,2*0,2		5,300			
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
18	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	21,606		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Koupelna					
	VV		(2,06*2+3,17*2+0,2*2)*2,1-0,6*2,0		21,606			
	VV		Součet		21,606			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
19	K	784131013	Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m	m2	16,130		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,9*1,0+(0,76+0,86+0,3)*2,41		6,527			
	VV		2,91*3,3/2*2		9,603			
	VV		Součet		16,130			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
20	K	000-R	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplocení)	%			0,00	Vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.1 - Byt č.7

Soupis:

**2021-030101.1.2 - Nové konstrukce**

KSO:

Místo:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.1 - Byt č.7

Soupis:

**2021-030101.1.2 - Nové konstrukce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
713 - Izolace tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.1 - Byt č.7

Soupis:

**2021-030101.1.2 - Nové konstrukce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	16,130		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Odstraňované tapety					
	VV		1,9*1,0+(0,76+0,86+0,3)*2,41		6,527			
	VV		2,91*3,3/2*2		9,603			
	VV		Součet		16,130			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	127,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		127		127,000			
3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	127,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	9-R01	Manipulace s nábytkem v podkroví (demontáž, přesun a zpětná montáž, případně likvidace)	kpl	1,000		0,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o: 2 ks regál 1 ks stolek</i>					
5	K	9-R02	Zakrytí a ochránění veškerých stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením	kpl	1,000		0,00	Vlastní
6	K	9-R04	Demontáž a montáž radiátorů, včetně odvzdušnění	kus	4,000		0,00	Vlastní
7	K	9-R05	Demontáž a montáž radiátorů žebříkový, včetně odvzdušnění	kus	1,000		0,00	Vlastní
8	K	9-R08	Demontáž a zpětná montáž sprchového držáku	kus	1,000		0,00	Vlastní
D	998		Přesun hmot				0,00	
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,370		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	713		Izolace tepelné				0,00	
10	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	72,776		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Obývák 1NP šikmina + svislá					
	VV		(3,83+0,99)*4,875*1,1		25,847			
	VV		Pokoj 1NP šikmina + svislá					
	VV		(3,83+0,99)*4,7*1,1		24,919			
	VV		Okolo oken					
	VV		(2,78*1,6/2*2+1*0,5)*2*1,1		10,886			
	VV		2NP pouze svislá					
	VV		0,9*(4,75*2+1,93+0,93)		11,124			
	VV		Součet		72,776			
11	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	72,776		0,00	CS ÚRS 2021 01
12	M	63141195	deska tepelné izolační minerální do šikmých střeš a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm	m2	74,232		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		72,776		72,776			
	VV		72,776*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		74,232			
13	M	63141188	deska tepelné izolační minerální do šikmých střeš a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	74,232		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		72,776		72,776			
	VV		72,776*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		74,232			
14	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,113		0,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,113		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
16	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		WC					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,063		0,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,063		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 731			Ústřední vytápění - kotelny				0,00	
24	R	731A0022	Plynový kotel nástěnný kondenzační přes 24 kW s průtočným ohřevem teplé vody a regulací	soubor	1,000		0,00	ÚRS RYRO 2021 01
	VV		např. kotel immergas 28 kW					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 m	t	0,050		0,00	CS ÚRS 2020 01
26	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,050		0,00	CS ÚRS 2020 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud výměna stáv.prvků				0,00	
27	K	741370002	Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
28	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	10,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
30	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
31	K	741-Rx0021	Oprava elektroinstalace - kompletní provedení opravy kabeláže pro světlo do kuchyně včetně stavebních přípomocí	kpl	1,000		0,00	Vlastní
32	K	741-Rx0091	Demontáž a zpětná montáž vypínačů a zásuvek	kus	7,000		0,00	Vlastní
	VV		Koupelna					
	VV		5		5,000			
	VV		WC					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		7,000			
33	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,009		0,00	CS ÚRS 2020 01
34	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009		0,00	CS ÚRS 2020 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
35	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	72,776		0,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	28329338	fólie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200 g/m2	m2	79,749		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		72,4989242259709*1,1 Přepočtené koeficientem množství		79,749			
37	K	763161710	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvovrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	72,776		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Obývací 1NP šikmína + svislá					
	VV		(3,83+0,99)*4,875*1,1		25,847			
	VV		Pokoj 1NP šikmína + svislá					
	VV		(3,83+0,99)*4,7*1,1		24,919			
	VV		Okolo oken					
	VV		(2,78*1,6/2*2+1*0,5)*2*1,1		10,886			
	VV		2NP pouze svislá					
	VV		0,9*(4,75*2+1,93+0,93)		11,124			
	VV		Součet		72,776			
38	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,858		0,00	CS ÚRS 2021 01
39	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,858		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
40	K	766811213-Rx001	Montáž kuchyňské pracovní desky včetně výřezů	kus	1,000		0,00	Vlastní
41	M	60722274	deska kuchyňská pracovní - dle výběru investora	m	7,260		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,1+2,5+0,76+1,9		7,260			
42	K	766-Rx001	Vestavní trouba	kpl	1,000		0,00	Vlastní
43	K	766-Rx0031	Varná deska	kpl	1,000		0,00	Vlastní
44	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,359		0,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,359		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 775			Podlahy skládané				0,00	
46	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	74,855		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přizemí					
	VV		5,66+4,875+1,6+0,76+0,86+0,3+3,33+0,2+3,0-0,7*2+1,43+2,11*2+0,15+1,86+3,3+2,02+5,62+3,33+1,9		43,015			
	VV		Horní patro					
	VV		5,27*2+4,75*2-0,8+5,27+1,93+5,27+0,93-0,8		31,840			
	VV		Součet		74,855			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm	m	80,843		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		74,855*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		80,843			
48	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné vruty	m	2,900		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,9+0,6+0,7*2		2,900			
49	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	3,132		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,9*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		3,132			
50	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	73,374		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Obývací + kuchyň					
	VV		1,86*3,3		6,138			
	VV		2,02*5,62		11,352			
	VV		(4,875-2,46+0,3)*(3,33+0,9+0,86)		13,819			
	VV		4,875*(2,34+3,3)		27,495			
	VV		Mezisoučet		58,804			
	VV		Pokoj					
	VV		3,1*4,7		14,570			
	VV		Mezisoučet		14,570			
	VV		Součet		73,374			
51	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	73,374		0,00	CS ÚRS 2021 01
52	K	775591921	Oprava podlah dřevěných - základní lak	m2	73,374		0,00	CS ÚRS 2021 01
53	K	775591922	Oprava podlah dřevěných - vrchní lak pro běžnou zátěž	m2	146,748		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		lak 2x					
	VV		73,374*2		146,748			
	VV		Součet		146,748			
54	K	775591926	Oprava podlah dřevěných - mezibroušení mezi vrstvami laku	m2	146,748		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		73,374*2		146,748			
55	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,072		0,00	CS ÚRS 2021 01
56	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,072		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	776		Podlahy povlakové				0,00	
57	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	4,407		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		WC					
	VV		1,5*1,0-0,22*0,22		1,452			
	VV		Technická místnost					
	VV		1,75*1,8-0,3*0,65		2,955			
	VV		Součet		4,407			
58	K	771591112	Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	9,707		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Koupelna					
	VV		3,17*2,06-1,7*0,7-0,2*0,2		5,300			
	VV		WC					
	VV		1,5*1,0-0,22*0,22		1,452			
	VV		Technická místnost					
	VV		1,75*1,8-0,3*0,65		2,955			
	VV		Součet		9,707			
59	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	9,707		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Koupelna					
	VV		3,17*2,06-1,7*0,7-0,2*0,2		5,300			
	VV		WC					
	VV		1,5*1,0-0,22*0,22		1,452			
	VV		Technická místnost					
	VV		1,75*1,8-0,3*0,65		2,955			
	VV		Součet		9,707			
60	M	28411107R	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 4,0 mm - dle výběru investora, kalkul. s cenou 500,-Kč/m2	m2	10,678		0,00	Vlastní
	VV		9,707*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		10,678			
61	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,116		0,00	CS ÚRS 2021 01
62	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,116		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00	
63	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	21,606		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Koupelna					
	VV		(2,06*2+3,17*2+0,2*2)*2,1-0,6*2,0		21,606			
	VV		Součet		21,606			
64	M	597611100-R	dlaždice keramické I. j. - kalkul. s cenou do 300Kč/m2	m2	22,686		0,00	Vlastní
	VV		21,606		21,606			
	VV		21,606*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		22,686			
65	K	781494111	Profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Rohová obkladová lišta					
	VV		2,1*2+0,6		4,800			
	VV		Součet		4,800			
66	K	781494511	Profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	10,460		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: alternativně zakončení fabionem					
	VV		Ukončení obkladu					
	VV		2,06*2+3,17*2		10,460			
	VV		Součet		10,460			
67	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	21,606		0,00	CS ÚRS 2021 01
68	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	25,460		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,06*2+3,17*2+2,1*4+2,1*2+1,7+0,7		25,460			
	VV		Součet		25,460			
69	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,540		0,00	CS ÚRS 2021 01
70	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,540		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
71	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	27,304		0,00	CS ÚRS 2021 01
72	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	27,304		0,00	CS ÚRS 2021 01
73	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	27,304		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Nátěr střešních oken					
	VV		0,9*1,3*2*2		4,680			
	VV		Nátěr oken					
	VV		0,88*1,2*2*2		4,224			
	VV		Nátěr dveří					
	VV		0,8*2,0*2*2		6,400			
	VV		0,7*2,0*2*2		5,600			
	VV		0,6*2,0*2*1		2,400			
	VV		1,0*2,0*2*1		4,000			
	VV		Součet		27,304			
74	K	783-R01	Nátěr zárubně	kpl	6,000		0,00	Vlastní
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
75	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	376,157		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP					
	VV		(3,0+0,833+3,33+0,3+0,76+2,34+2,0+5,62+2,1+3,3+1,86+2,11*2+1,43)*2,41		74,934			
	VV		1,9*1,0*2		3,800			
	VV		(4,875+3,3+3,3)*0,99		11,360			
	VV		3,83*3,3/2*2		12,639			
	VV		(2,06*2+3,17*2)*0,35		3,661			
	VV		(1,0*2+1,5*2)*2,4		12,000			
	VV		(1,75*2+1,8*2)*2,43		17,253			
	VV		(4,7+3,1+3,1)*0,99		10,791			
	VV		3,83*3,1/2*2		11,873			
	VV		4,7*2,73		12,831			
	VV		V oknech					
	VV		(2,78*1,6/2+1*0,5)*2		5,448			
	VV		Plocha šikmin					
	VV		3,83*(4,875+4,7)		36,672			
	VV		Plocha podlah - plocha podlah pod šikminami					
	VV		Obývací + kuchyň					
	VV		6,138+11,352+13,819+27,495-(3,3*4,875)		42,717			
	VV		WC+koupelna+tech. místnost					
	VV		9,707		9,707			
	VV		Mezisoučet		265,686			
	VV		2NP					
	VV		(4,75*2*0,9)		8,550			
	VV		((0,62*2,36+(5,27-0,62)/2*2,36)*(4+0,5+0,5)+19,5)		54,251			
	VV		1,93*0,9+0,93*0,9		2,574			
	VV		2,76*(4,75+1,93)*2		36,874			
	VV		0,62*(4,75+1,93)		4,142			
	VV		(0,6*0,9+0,3*1,9*2+0,9*0,4)*2		4,080			
	VV		Mezisoučet		110,471			
	VV		Součet		376,157			
76	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	376,157		0,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
77	K	000-R	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplocení)	%			0,00	Vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.2 - Byt č.8

Soupis:

**2021-030101.2.1 - Bourací práce**

KSO:

Místo:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.2 - Byt č.8

Soupis:

**2021-030101.2.1 - Bourací práce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolace tepelné

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

775 - Podlahy skládané

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.2 - Byt č.8

Soupis:

**2021-030101.2.1 - Bourací práce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 997 Přesun sutě

0,00

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	6,727		0,00	CS ÚRS 2021 01
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,727		0,00	CS ÚRS 2021 01
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	94,178		0,00	CS ÚRS 2021 01

P *Poznámka k položce:*  
Odvoz kalkulován do 15 km. Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky.

VV 6,727\*14 94,178

4	K	997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem	t	6,727		0,00	Vlastní
---	---	-------------	---	---	-------	--	------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 713 Izolace tepelné

0,00

5	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně kladené mezi krokve vláknité tl přes 100 mm	m2	98,437		0,00	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV 1NP  
Vchod 1NP šikmá + svislá  
(0,61+3,4)\*2,3 9,223  
Pokoj 1NP šikmá + svislá  
(0,61+3,4)\*3,4-0,7\*1,1\*2 12,094  
Kuchyně 1NP šikmá + svislá  
(0,99+3,83)\*4,77-0,7\*1,1\*1 22,221  
Okolo oken  
(0,7\*0,4+1,8\*0,32\*2+0,7\*0,65)\*3 5,661  
Mezisoučet 49,199  
2NP  
2NP šikmá + svislá (vyjma WC bez zásahu)  
(1,0+3,0)\*(5,87+1,3+4,82)-0,9\*1,3\*2 45,620  
Okolo oken  
(0,9\*0,53+1,8\*0,27\*2+0,9\*0,4)\*2 3,618  
Mezisoučet 49,238  
Součet 98,437

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

0,00

6	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	725220851	Demontáž van akrylátových	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
9	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

D 763 Konstrukce suché výstavby

0,00

12	K	763161821	Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	98,437		0,00	CS ÚRS 2021 01
----	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV 1NP  
Vchod 1NP šikmá + svislá  
(0,61+3,4)\*2,3 9,223  
Pokoj 1NP šikmá + svislá  
(0,61+3,4)\*3,4-0,7\*1,1\*2 12,094  
Kuchyně 1NP šikmá + svislá  
(0,99+3,83)\*4,77-0,7\*1,1\*1 22,221  
Okolo oken  
(0,7\*0,4+1,8\*0,32\*2+0,7\*0,65)\*3 5,661  
Mezisoučet 49,199  
2NP  
2NP šikmá + svislá (vyjma WC bez zásahu)  
(1,0+3,0)\*(5,87+1,3+4,82)-0,9\*1,3\*2 45,620  
Okolo oken  
(0,9\*0,53+1,8\*0,27\*2+0,9\*0,4)\*2 3,618  
Mezisoučet 49,238  
Součet 98,437

D 771 Podlahy z dlaždic

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	27,120		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Vstup					
	VV		2,3*2+3,68*2+0,28*2+0,37*2-0,9-0,8		11,560			
	VV		Kuchyně					
	VV		3,01*2+4,77*2		15,560			
	VV		Součet		27,120			
14	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	32,796		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Koupelna + WC					
	VV		3,0*2,2+0,5*0,9+2,3*1,3+0,7*0,67		10,509			
	VV		Vchod					
	VV		2,3*3,68-0,28*0,37		8,360			
	VV		Kuchyně					
	VV		3,01*4,77-0,85*2,03+1,85*(0,3+0,2*2)		13,927			
	VV		Součet		32,796			
	D	775	Podlahy skládané				0,00	
15	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	76,490		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přízemí					
	VV		5,38-					
	VV		1,82+5,32+2,08+2,51+2,31+1,2+3,6+2,5+1,98+2,3+2,2+1,0+4,63*2+3,4*2-0,7*2-0,8-0,8		43,620			
	VV		Horní patro					
	VV		5,02*2+5,78*2+0,33*2+0,48*2-0,5+2,6*2+1,2*2+2,2*2+1,3*2-0,6*2-0,65-0,8*2-1,0		32,870			
	VV		Součet		76,490			
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
16	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	46,758		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Koupelna+WC					
	VV		(2,7+2,7+3,0*2)*2,37		27,018			
	VV		(1,91+1,91+2,3*2)*2,37		19,955			
	VV		-0,8*1,97-0,7*1,97*2		-4,334			
	VV		Mezisoučet		42,639			
	VV		Kuchyňská linka					
	VV		(3,01+2,03+2,25)*0,6-0,6*0,85/2		4,119			
	VV		Mezisoučet		4,119			
	VV		Součet		46,758			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
17	K	784131013	Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m	m2	4,951		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,3*2,37-0,5		4,951			
	VV		Součet		4,951			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
18	K	000-R	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplocení)	%			0,00	Vlastní



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.2 - Byt č.8

Soupis:

**2021-030101.2.2 - Nové konstrukce**

KSO:

Místo:

České Budějovice

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.2 - Byt č.8

Soupis:

**2021-030101.2.2 - Nové konstrukce**

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
713 - Izolace tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
775 - Podlahy skládané	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.2 - Byt č.8

Soupis:

**2021-030101.2.2 - Nové konstrukce**

Místo:

České Budějovice

Datum:

26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	346272226	Přizdívka z pórobetonových tvármic tl 75 mm	m2	1,820		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Obezdní vany					
	VV		(1,8+0,8)*0,7		1,820			
	VV		Součet		1,820			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	4,951		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Odstraňované tapety					
	VV		2,3*2,37-0,5		4,951			
	VV		Součet		4,951			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešehoňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	152,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		152		152,000			
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	152,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
5	K	9-R01	Manipulace s nábytkem v podkroví (demontáž, přesun a zpětná montáž, případně likvidace)	kpl	1,000		0,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: Jedná se o: 1ks velká skříň 1ks komoda 1ks zavěšená skříňka 1ks vestavná nízká skříňka v šikmině</i>					
6	K	9-R02	Zakrytí a ochránění veškerých stávajících konstrukcí před znečištěním a poškozením	kpl	1,000		0,00	Vlastní
7	K	9-R04	Demontáž a montáž radiátorů, včetně odvzdušnění	kus	4,000		0,00	Vlastní
8	K	9-R05	Demontáž a montáž radiátorů žebříkový, včetně odvzdušnění	kus	1,000		0,00	Vlastní
D	998		Přesun hmot				0,00	
9	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	1,460		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	713		Izolace tepelné				0,00	
10	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	98,437		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP					
	VV		Vchod 1NP šikmina + svislá			9,223		
	VV		(0,61+3,4)*2,3					
	VV		Pokoj 1NP šikmina + svislá			12,094		
	VV		(0,61+3,4)*3,4-0,7*1,1*2					
	VV		Kuchyně 1NP šikmina + svislá			22,221		
	VV		(0,99+3,83)*4,77-0,7*1,1*1					
	VV		Okolo oken			5,661		
	VV		(0,7*0,4+1,8*0,32*2+0,7*0,65)*3					
	VV		Mezisoučet			49,199		
	VV		2NP					
	VV		2NP šikmá + svislá (vyjma WC bez zásahu)			45,620		
	VV		(1,0+3,0)*(5,87+1,3+4,82)-0,9*1,3*2					
	VV		Okolo oken			3,618		
	VV		(0,9*0,53+1,8*0,27*2+0,9*0,4)*2					
	VV		Mezisoučet			49,238		
	VV		Součet			98,437		
11	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek	m2	98,437		0,00	CS ÚRS 2021 01
12	M	631411195	deska tepelné izolační minerální do šikmých střeš a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 200mm	m2	100,406		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		98,437*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		100,406			
13	M	631411188	deska tepelné izolační minerální do šikmých střeš a stěn $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	100,406		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		98,437*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		100,406			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,506		0,00	CS ÚRS 2021 01
15	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	1,506		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				0,00	
16	K	725112182	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad svislý	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
17	K	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
18	K	725222169	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
20	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
21	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	725831315	Baterie vanová nástěnná páková s automatickým přepínačem a sprchou	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,065		0,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00	
26	K	741370002	Montáž svítidla žárovkové bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
			7		7,000			
			Součet		7,000			
27	M	34821275	svítidlo bytové žárovkové IP42, max. 60W E27	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	741372041	Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní páskové samolepící	m	7,290		0,00	CS ÚRS 2020 01
			Pod kuchyňskou linku					
			3,01+2,03+2,25		7,290			
			Součet		7,290			
29	M	Rx-005	Led pásek pod kuchyňskou linku	m	7,290		0,00	Vlastní
30	K	741-Rx0091	Demontáž a zpětná montáž vypínačů a zásuvek	kus	12,000		0,00	Vlastní
31	K	998741103	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 24 m	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	998741181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006		0,00	CS ÚRS 2020 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
33	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	98,437		0,00	CS ÚRS 2021 01
34	M	28329338	folie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech do 200 g/m2	m2	107,868		0,00	CS ÚRS 2021 01
			98,0622266136075*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		107,868			
35	K	763161710	SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15	m2	98,437		0,00	CS ÚRS 2021 01
			1NP					
			Vchod 1NP šikmína + svislá					
			(0,61+3,4)*2,3		9,223			
			Pokoj 1NP šikmína + svislá					
			(0,61+3,4)*3,4-0,7*1,1*2		12,094			
			Kuchyně 1NP šikmína + svislá					
			(0,99+3,83)*4,77-0,7*1,1*1		22,221			
			Okolo oken					
			(0,7*0,4+1,8*0,32*2+0,7*0,65)*3		5,661			
			Mezisoučet		49,199			
			2NP					
			2NP šikmína + svislá (vyjma WC bez zásahu)					
			(1,0+3,0)*(5,87+1,3+4,82)-0,9*1,3*2		45,620			
			Okolo oken					
			(0,9*0,53+1,8*0,27*2+0,9*0,4)*2		3,618			
			Mezisoučet		49,238			
			Součet		98,437			
36	K	763-Rx001	Oprava SDK u kotle do 1,5 m2	kus	1,000		0,00	Vlastní
37	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,160		0,00	CS ÚRS 2021 01
38	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,160		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
39	K	766811213-Rx991	Demontáž a zpětná montáž kuchyňské linky	kus	1,000		0,00	Vlastní
40	K	766-Rx501	D+M nové zářivkové desky včetně vyřezání otvorů	m	7,290		0,00	Vlastní
			3,01+2,03+2,25		7,290			
41	K	766-Rx001	Vestavná trouba	kpl	1,000		0,00	Vlastní
42	K	766-Rx002	Digestoř	kpl	1,000		0,00	Vlastní
43	K	766-Rx0031	Varná deska	kpl	1,000		0,00	Vlastní
44	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,250		0,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,250		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 771			Podlahy z dlaždic				0,00	
46	K	771151024	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	10,509		0,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	771574246	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks m2	m2	10,509		0,00	CS ÚRS 2020 01
	VV		Koupelna + WC					
	VV		3,0*2,2+0,5*0,9+2,3*1,3+0,7*0,67		10,509			
	VV		Součet		10,509			
48	M	59761432-R1	dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 25ks/m2 tl. 15 mm - kalk. s cenou 300Kč/m2	m2	11,560		0,00	Vlastní
	VV		10,509*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		11,560			
49	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	10,509		0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		Poznámka k položce: Skladba J+N					
50	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	0,445		0,00	CS ÚRS 2020 01
51	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,445		0,00	CS ÚRS 2020 01
D 775			Podlahy skládané				0,00	
52	K	775413401	Montáž podlahové lišty obvodové lepené	m	76,490		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Přízemí					
	VV		5,38-					
	VV		1,82+5,32+2,08+2,51+2,31+1,2+3,6+2,5+1,98+2,3+2,2+1,0+4,63*2+3,4*2-0,7*2-0,8-0,8		43,620			
	VV		Horní patro					
	VV		5,02*2+5,78*2+0,33*2+0,48*2-0,5+2,6*2+1,2*2+2,2*2+1,3*2-0,6*2-0,65-0,8*2-1,0		32,870			
	VV		Součet		76,490			
53	M	61418203	lišta podlahová dřevěná dub 25x25mm	m	82,609		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		76,49*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		82,609			
54	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné vruty	m	1,600		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,8+0,8		1,600			
55	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	1,728		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,6*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		1,728			
56	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	998775181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace	t	0,017		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 776			Podlahy povlakové				0,00	
58	K	771591112	Izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	20,992		0,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	20,992		0,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	776222111	Lepení pásů z PVC 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor)	m2	20,992		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Vchod					
	VV		2,3*3,68-0,28*0,37		8,360			
	VV		Kuchyně					
	VV		4,77*3,01-0,85*2,03		12,632			
	VV		Součet		20,992			
61	M	28411107R	PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 4,0 mm - dle výběru investora, kalk. s cenou 500,-Kč/m2	m2	23,091		0,00	Vlastní
	VV		20,992*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		23,091			
62	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	27,120		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Vchod					
	VV		2,3*2+3,68*2-0,9-0,8+0,28*2+0,37*2		11,560			
	VV		Kuchyně					
	VV		3,01*2+4,77*2		15,560			
	VV		Součet		27,120			
63	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	29,832		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		27,120		27,120			
	VV		27,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,832			
64	K	776421212	Montáž schodišťových šroubovaných lišt	m	4,240		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1,82*2+0,3*2		4,240			
65	M	28342170	hrana schodová z PVC 45x42x2,5mm	m	4,664		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,664			
66	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,432		0,00	CS ÚRS 2021 01
67	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,432		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
68	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	42,639		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Koupelna+WC					
	VV		(2,7+2,7+3,0*2)*2,37		27,018			
	VV		(1,91+1,91+2,3*2)*2,37		19,955			
	VV		-0,8*1,97-0,7*1,97*2		-4,334			
	VV		Součet		42,639			
69	M	597611100-R	dlaždice keramické I. J. - dle výběru investora kalk. s cenou 300 - Kč/m2	m2	44,771		0,00	Vlastní
	VV		42,639		42,639			
	VV		42,639*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		44,771			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	781494111	Profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,740		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Rohová obkladová lišta					
	VV		2,37*2		4,740			
	VV		Součet		4,740			
71	K	781494511	Profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19,820		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		<i>Poznámka k položce: alternativně zakončení fabionem</i>					
	VV		Ukončení obkladu					
	VV		3,0*2+2,7*2+2,3*2+1,91*2		19,820			
	VV		Součet		19,820			
72	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	42,639		0,00	CS ÚRS 2021 01
73	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	43,520		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,37*5+2,7*2+3,0*2+2,37*5+2,3*2+1,91*2		43,520			
	VV		Součet		43,520			
74	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,063		0,00	CS ÚRS 2021 01
75	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,063		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
76	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
77	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
78	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	7,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Nátěr střešních oken					
	VV		0,7*1,1*2*5		7,700			
	VV		Součet		7,700			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
79	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	397,660		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		1NP					
	VV		Přízemí					
	VV		(5,38-1,82+5,32+2,08+2,51+2,31+1,2+3,6+2,5+1,98+2,3+2,2+1,0+4,63*2+3,4*2)*2,37		110,489			
	VV		(0,61+3,4+0,93)*2,3+(0,61+3,4+1,83)*3,4+(0,61*3,68+2,8*2,8/2+0,93*2,8)*2+(0,61*4,63+2,8*2,8/2+1,83*2,8)*2+2,3*2,9+3,4*2,5		87,662			
	VV		(3,01*2+4,77*2)-1,82*2,24		11,483			
	VV		5,38*5,32+2,31*2,51+2,5*3,6+2,3*2,5+2,0*2,0+3,0*2,7-0,5*2,13+1,91*2,3+(0,28*2+0,37*2)*2,4		67,718			
	VV		Mezisoučet		277,352			
	VV		Horní patro					
	VV		(5,02*1,0+5,02*1,57/2)*4+(2,2*1,0+2,2*1,57/2)-(1,31*1,1+1,31*0,75/2)*2+4,2*2+2,6*2,4*2		56,785			
	VV		(1,0+3,0+3,0+1,0)*(4,82+2,6)+(0,33*2+0,48*2)*2,57		63,523			
	VV		Mezisoučet		120,308			
	VV		Součet		397,660			
80	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ořezvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	397,660		0,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
81	K	000-R	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplocení)	%			0,00	Vlastní

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

**2021-030101.3 - Terasa**

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>0,00</b>
---------------------	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>0,00</b>
-------------------	--------------	-------------

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

**2021-030101.3 - Terasa**

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>0,00</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,00</b>
712 - Povlakové krytiny	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>0,00</b>
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Podkrovní byty č.7, č.8 - Krajinská 35

Objekt:

2021-030101.3 - Terasa

Místo: České Budějovice

Datum: 26. 1. 2021

Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		6	Opravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	621221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací tl do 120 mm	m2	10,834		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,96*3,66		10,834			
	VV		Součet		10,834			
2	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 100mm	m2	11,051		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		10,834*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		11,051			
3	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	10,834		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		2,96*3,66		10,834			
	VV		Součet		10,834			
4	K	622525202	Oprava tenkovrstvé omítky stěn v rozsahu do 30%	m2	24,008		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,7+3,66+5,7)*2,42+3,66*1,15		40,654			
	VV		-(2,0*2,0+1,58*2,19+0,9*1,97)-(1,99*1,94+1,6*2,22)		-16,646			
	VV		Součet		24,008			
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	74,546		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Podklad pod dlažbou					
	VV		3,66*5,7		20,862			
	VV		Fasáda					
	VV		(5,7+3,66+5,7)*2,42+3,66*1,15		40,654			
	VV		(2,96+0,6)*3,66		13,030			
	VV		Součet		74,546			
6	K	636311123	Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 100 mm	m2	20,862		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Podklad pod dlažbou					
	VV		3,66*5,7		20,862			
	VV		Součet		20,862			
7	M	59246003	dlažba plošná betonová terasová hladká 500x500x50mm včetně terčů, kalk.s cenou 450,-Kč	m2	21,279		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		20,862*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,279			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
8	K	965081423	Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na sucho na terče o výšce do 100 mm plochy přes 1 m2	m2	20,862		0,00	CS ÚRS 2021 01
D		997	Přesun sutě				0,00	
9	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	2,306		0,00	CS ÚRS 2021 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,306		0,00	CS ÚRS 2021 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	32,284		0,00	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: Odvoz kalkulován do 15 km. Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky.					
	VV		2,306*14		32,284			
12	K	997013831-R	Poplatek za likvidaci stavebního odpadu zákonným způsobem	t	2,306		0,00	Vlastní
D		998	Přesun hmot				0,00	
13	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,778		0,00	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		712	Povlakové krytiny				0,00	
14	K	712300853	Demontáž ukončujícího kovového profilu	m	18,720		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,7+3,66+5,7+3,66)		18,720			
	VV		Součet		18,720			
15	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií lepenou se svařovanými spoji	m2	24,606		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Pod dlažbou					
	VV		3,66*5,7		20,862			
	VV		Vytažení					
	VV		(5,7+3,66+5,7+3,66)*0,2		3,744			
	VV		Součet		24,606			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	28343014	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,8mm	m2	28,678		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		24,606*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		28,678			
17	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	m	18,720		0,00	CS ÚRS 2021 01
18	K	712363354	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 70 mm	m	18,720		0,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	24,606		0,00	CS ÚRS 2021 01
20	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	28,297		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		24,606*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		28,297			
21	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,092		0,00	CS ÚRS 2021 01
22	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,092		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
23	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,477		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Trám u stropu					
	VV		(0,6+0,35)*3,66		3,477			
	VV		Součet		3,477			
24	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	3,477		0,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	3,477		0,00	CS ÚRS 2021 01
26	K	783801231	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a okartáčováním omítek členitostí 1 a 2	m2	24,008		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		(5,7*2+3,66)*2,42+3,66*1,15		40,654			
	VV		-(2,0*2,0+1,58*2,19+0,9*1,97)-(1,99*1,94+1,6*2,22)		-16,646			
	VV		Součet		24,008			
27	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	10,834		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Odstranění nátěru podhledu					
	VV		2,96*3,66		10,834			
	VV		Součet		10,834			
28	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	24,008		0,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitostí 1 a 2	m2	24,008		0,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
30	K	000-R	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplocení)	%			0,00	Vlastní