

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-79

zakázka „PozS-Oprava vnitřních omítek, zárubní, maleb, oken, dveří b.č.1 letiště Chrudim“
uzavřené dne 3.8.2016

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Iveta Vamberová, vedoucí oddělení provozu Pardubice, Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

na základě pověření ministra obrany ČR čj. 2493/2014-1140 ze dne 19.prosince 2014 vydaného ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „AHNM“)

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Provozní středisko 0529, Obce ležáků – kasárna, 53701 Chrudim

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Zdeněk Bartoš, tech. pracovník, tel.: [REDAKCE]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Zdeněk Bartoš, tel.: [REDAKCE] (dále jen „zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

Apex Bohemia s.r.o.

se sídlem: Semtín 97, 533 53 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9461

IČ: 64788440

DIČ: CZ64788440

jejímž jménem jedná Mgr. Petr Elefant, jednatel společnosti

telefon: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických : Mgr. Petr Elefant telefon: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla: Mgr. Petr Elefant telefon: [REDAKCE]

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele, oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.

Při provádění díla bylo zjištěno značné opotřebenění ventilů ÚT v přístavbě b.č.1. Výměna termostatických ventilů včetně termostatických hlavice v počtu 20 ks musí být provedena, aby topný systém byl funkční a mohlo být provedeno jeho vyregulování a provedena funkční zkouška.

Vícepráce

- Demontáž, dodávka a montáž 20 ks termostatických ventilů
- Demontáž, dodávka a montáž 20 ks termostatických hlavice
- Vyregulování systému zvýšeno o 20 ks na celkových 76 otopných těles

Podrobný popis rozsahu víceprací je uveden v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 18 585,00 bez DPH, navýšení činí 2,08 % z původní ceny díla.

III.

Předmět dodatku

1. V článku 3 smlouvy „Cena za dílo“, odst.3.1, 3.2, 3.3. se mění takto :

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo a to ve výši:

908 139,66 Kč bez DPH

(slovy: devětsetosmtisícjednotřicetdevět korun českých šedesátšest haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 190 709,33 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 098 848,99 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a dodatku č.1, jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu – cenové nabídce v příloze č. 1 tohoto dodatku. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

Ostatní odstavce v čl. 3 smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – rozpočet víceprací

V Pardubicích dne 4 - 11 - 2016

15. 11. 2016

V Pardubicích dne:

CENOVÁ NABÍDKA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Oprava vnitřních omítek, zárubní, maleb, oken, dveří b.č.1 letiště Chrudim						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	340239211RT2	Zazdivka otvorů pl.4 m2,cihlymi tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	1,96		
		zazdivka původní dřevěné stěny ve věži:0,85*2,3				1,96
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						
2	602011121RT5	Omítka jádrová sanační Cemix 084, ručně tloušťka vrstvy 40 mm	m2	174,11		
		omítky v suterénu				
		chodba (20*2+1,8*2)*2,6+4,5*2,4*2				134,96
		místnost v suterénu:(5,2*2+2,95*2)*2,5-1,6				39,15
		Mezisoučet				174,11
3	602011151R00	Štuk na stěnách sanační Cemix 034, ručně	m2	174,11		
4	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková na schodišti ve věži 2*1,5	m2	3,00		
						3,00
5	611421231R00	Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových chodba 1.NP:35*1,95+4*6	m2	92,25		
						92,25
6	612421231R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových chodba 1.NP:2,25*(35*2+1,95*2)+20	m2	186,28		
						186,28
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková na zazdivce původní dřevěné stěny ve věž:0,85*2,3*2 na schodišti ve věži 6*8	m2	51,91		
						3,91
						48,00
8	6-01	Zednické zapravení po výměně vchodových dveří Vybourání stávajících zárubní je součástí kapitoly bourání 1.NP 1,8*2+2,6*2+1,8*2+2,5*2 z věže na terasu:0,95*2+1,9*2	m	23,10		
						17,40
						5,70
9	6-02	Zednické zapravení po výměně oken okna ve sklepě:4*(1,8*2+0,5*2) okna 1.NP:2*1,5+2*1,3+2*1,5+2*1,8+2*1,2+2*1,8+1,5*4*2+2,1*2+2,2*2+1,2*2+2,2*2 1,5*4+1,3*4+1,2*2+0,9*2+1*2+1,3*2 okna ve věži 0,6*4+6,2*4+4,15*4+0,64*4	m	130,36		
						18,40
						45,60
						20,00
						46,36
10	6-03	Zednické zapravení po výměně špaletových oken okna ve věži 1,2*4+1,1*4	m	9,20		
						9,20
11	6-04	Zednické zapravení po výměně vnitřních dveří Vybourání stávajících zárubní je součástí kapitoly bourání vnitřní dveře do věže:0,7*2+2,3*3 vnitřní dveře ve věži:0,7*2*2	m	13,00		
						8,30
						4,70
Celkem za		6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
12	63-01	Oprava betonové mazaniny v suterénu odstranění nesoudržných částí hloubková penetrace, stěrka chodba v suterénu:15	m2	15,00		
						15,00
13	63-02	Vyrovnání pod nové prahy u repasovaných dveří na repasovaných dveřích 1.NP (12+1)*0,95 dveře do suterénu:1*0,95	m	19,00		
						12,35
						0,95

CENOVÁ NABÍDKA

		Oprava vnitřních omítek, zárubní, maleb, oken, dveří b.č.1 letiště Chrudim				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		omítky v suterenu				
		chodba (20*2+1,8*2)*2,6+4,5*2,4*2		134,96		
		místnost v suterenu:(5,2*2+2,95*2)*2,5-1,6		39,15		
		Mezisoučet		174,11		
31	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % na schodišti ve věži 6*8	m2	48,00		
				48,00		
32	978023411R00	Výsekání spár zdíva cihelného mimo komín. omítky v suterenu	m2	174,11		
		chodba (20*2+1,8*2)*2,6+4,5*2,4*2		134,96		
		místnost v suterenu:(5,2*2+2,95*2)*2,5-1,6		39,15		
		Mezisoučet		174,11		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
33	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	†	14,59		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	730	Ústřední vytápění				
34	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	75,00		
35	734200812R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1	kus	1,00		
36	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	75,00		
37	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	1,00		
38	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2 termostatické hlavice:55	kus	75,00		
				55,00		
39	734209104R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/4 termostatické hlavice:1	kus	1,00		
				1,00		
40	734226212R00	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 dodávka+montáž	kus	75,00		
41	734226213R00	Ventil term.přímý,vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 20 dodávka+montáž	kus	1,00		
42	730-01	Vypuštění systému	hod	6,00		
43	730-02	Napuštění systému	hod	6,00		
44	730-03	Vyregulování systému-76 ks otopných těles	soubor	1,00		
45	730-04	Tlaková zkouška	soubor	1,00		
46	730-05	Topná zkouška	soubor	1,00		
47	730-0001	Termostatická hlavice 1/2"	kus	75,00		
48	730-0002	Termostatická hlavice 3/4"	kus	1,00		
49	998734201R00	Přesun hmot, výšky do 6 m	%	511,55		
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
50	764908303R00	Lindab, oplechování parapetů, rs 330 mm okna ve sklepě:4*1,8 okna 1.NP:1,5+1,5+1,2+1,5*2+2,1+1,2+1,5*2+1,2+1 okna ve věži:0,6*2+4,15*2+1,2*2	m	34,80		
				7,20		
				15,70		
				11,90		
51	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	191,40		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
52	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kf.do 0,8 m včetně montáže dveřního kování vnitřní dveře do věže:1 dveře 2.NP:1 vnitřní dveře ve věži:1	kus	3,00		
				1,00		
				1,00		
				1,00		

CENOVÁ NABÍDKA

	Oprava vnitřních omítek, zárubní, maleb, oken, dveří b.č.1 letiště Chrudim	
--	---	--


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		okna 1.NP:1				1,00
65	766-10	Dodávka+montáž plastového okna 1500x1800mm bílé, dvoisklo. FIX. včetně svstémového těsnění	kus			1,00
		okna 1.NP:1				1,00
66	766-11	Dodávka+montáž plastového okna 1200x1800mm bílé, dvoisklo. FIX. včetně svstémového těsnění	kus			1,00
		okna 1.NP:1				1,00
67	766-12	Dodávka+montáž plastového okna 2100x2200mm bílé, dvoisklo. FIX. včetně svstémového těsnění	kus			1,00
		okna 1.NP:1				1,00
68	766-13	Dodávka+montáž plastového okna 1200x2200mm bílé, dvoisklo. FIX. včetně svstémového těsnění	kus			1,00
		okna 1.NP:1				1,00
69	766-14	Dodávka+montáž plastového okna 1000x1300mm bílé, dvoisklo. OS1. včetně svstémového těsnění	kus			1,00
		okna 1.NP:1				1,00
70	766-15	Dodávka+montáž plastového okna 1200x1100mm bílé, dvoisklo. OS1. včetně svstémového těsnění	kus			2,00
		okna ve věži 2				2,00
71	766-16	Dodávka+montáž plastového okna 4150x640mm bílé, dvoisklo. S4. včetně svstémového těsnění okno čtyřdílné, sklopné	kus			2,00
		okna ve věži 2				2,00
72	766-17	Dodávka+montáž plastového okna 600x620mm bílé, dvoisklo. včetně svstémového těsnění okno bude pohledově rozděleno na výšku po 1550mm (4 části) které budou všechny	kus			2,00
		okna ve věži 2				2,00
73	766-18	Dodávka+montáž plastového okna 1800x400mm bílé, dvoisklo. FIX. včetně svstémového těsnění	kus			1,00
74	766-19	Oprava a seřízení stávajících plastových oken šestidílné okno 2800x2100 60% všech oken 0,6*40	kus			24,00
						24,00
75	766-0001	Dodávka vnitřních dveří-pině, laminát CPL vnitřní dveře do věže 60cm 1 dveře 2.NP 80cm:1 vnitřní dveře ve věži 60cm:1	kus			3,00
						1,00
						1,00
						1,00
76	766-0002	Dodávka dveřního kování na vnitřní dveře včetně zámku a vložky FAB vnitřní dveře do věže:1 repasované dveře 20 vnitřní dveře 2.NP:1 vnitřní dveře ve věži:1	kus			23,00
						1,00
						20,00
						1,00
						1,00
77	766-0003	Dodávka atypického prahu repasovaných dveří 950x200mm, včetně lakování na repasovaných dveřích:	kus			20,00

CENOVÁ NABÍDKA

Oprava vnitřních omítek, zárubní, maleb, oken, dveří b.č.1 letiště Chrudim	
---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dveře do suterénu 1*(2 25*0 95*2+2 35*0 45*2+0,95*0 45)		6,82		
		dveře 2 NP 6*(2 25*0 95*2+2 35*0 45*2+0,95*0 45)		40,91		
		Mezisoučet		136,35		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
86	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x ve sklepě	m2	231,08		
		suterén stěny 174,11		174,11		
		suterén strop:4,5*1,25+20*1,8+5,2*2,95		56,97		
87	784122112R00	Malba vápenná JUB, Bio, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	231,08		
88	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x chodba 1.NP:92,25+186,275 na schodišti ve věži:51,91+3	m2	333,44		
				278,53		
				54,91		
89	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	333,44		
90	784-01	Oprava linkrusty-oskrábání,doplnění,nátěr 35% plochy stávající linkrusty na chodbě 1.NP:35*2*1.4*0,35	m2	34,30		
				34,30		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
91	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP sut z suterénu:3,6*0,075+174,11*0,046+174,11*0,014 sut z věže:3,415*0,088+12,752*0,054+2,64*0,062+3,91*0,017+2*0,007+3*0,05+48*0,046	t	14,31		
				10,72		
				3,59		
92	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží sut z věže:3,5913*2	t	7,18		
				7,18		
93	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,19		
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	226,64		
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,19		
96	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	32,38		
97	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,19		
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				
		Cena celkem bez DPH				908 139,66
		DPH				190 709,33
		Cena celkem s DPH				1 098 848,99

Vicepráce

Díl:	730	Ústřední vytápění			
34	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	20,00	
36	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	20,00	
38	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	20,00	
40	734226212R00	Ventil term.přímý, vnitř.z. Heimeier V-exakt DN 15 dodávka+montáž	kus	20,00	
44	730-03	Vyregulování systému-20 ks otopných těles	soubor	1,00	
47	730-0001	Termostatická hlavice 1/2"	kus	20,00	
Celkem za		730 Ústřední vytápění			

