

KRYCÍ LIST ROZPOCTU

Název stavby

Výměna oken b.č. 22

Název objektu

JKSO

EČO

Misto

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A ; Znojmo

Zpracoval

Vikklický Jan

283 25 893

CZ28325893

Rozpočet číslo

Dne

28.04.2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž		9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž		11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS			21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH

398 294,82

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	398 294,82	83 641,91

Cena s DPH

481 936,73

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna oken b.č. 22

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: VIKO stavební a montážní s.r.o. ; Tovární 880/1A ; Znojmo

Místo:

Zpracoval: Vikičický Jan

Datum: 28.4.2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Štř celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

PSV Práce a dodávky PSV

712 Poviakové krytiny

764 Konstrukce klempířské

783 Dokončovací práce - nátěry

766 Konstrukce truhlářské

Dokončovací práce - čalounické
úpravy

786

Celkem

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna oken b.č. 22

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Viko stavební a montážní s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV											2,093
712 Povlakové krytiny											0,000
18	R		Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena naterem napr. Sanskryl Top	m2	300,000					0,000	0,000
19	712		Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,300					0,000	0,000
764 Konstrukce klempířské											0,170
22	764		Demontáž oplechování parapetů do suti	m	62,100					0,000	0,000
21	764		Oplechování rovných parapetu celoplošně lepené z PZ s povrchovou úpravou Rš 250 mm	m	62,100					0,000	0,167
23	549		samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	1,000					0,000	0,003
783 Dokončovací práce - nátěry											0,300
20	783		Ometení krytiny před provedením nátěru sklonu do 10°	m2	260,000					0,000	0,000
17	246		Hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých střeš, 25 kg šedá	kg	300,000					0,000	0,300
766 Konstrukce truhlářské											1,580
1	766		Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	90,000					0,000	0,023
2	611		okno plastové 1křídlové OS 90x150 cm U=1,2 a lepší	kus	7,000					0,000	0,147
3	611		okno plastové 1křídlové sklopné 90x60 cm U=1,2 a lepší	kus	4,000					0,000	0,040
4	611		okno plastové 2křídlové OS 180x150 cm U=1,2 a lepší	kus	29,000					0,000	1,276
5	766		Montáž vchodových dveří 2křídlových bez nadsvětlíku do dřevěné kce	kus	2,000					0,000	0,002
6	611		Plastové dveře vchodové, dvoukřídle - 1250x1970 mm	kus	2,000					0,000	0,072
7	766		Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2	m2	11,700					0,000	0,000
8	766		Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 4m2	m2	78,300					0,000	0,000
24	766		Montáž dveřních křídel samozavírače	kus	1,000					0,000	0,000
9	R		Likvidace odpadu, úklid po stavební činnosti	kpl	1,000					0,000	0,000
10	766		Montáž překrytí vnitřních stěnových spár lištou rohovou	m	100,000					0,000	0,000
11	614		lišta dřevěná smrk 28x28 mm	m	100,000					0,000	0,021
12	766		Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	4 645,385					0,000	0,000
786 Dokončovací práce - čalounické úpravy											0,043
13	786		Montáž horizontálních žaluzií	kus	65,000					0,000	0,000
14	611		žaluzie hliníková interiérová bílá 78 x 140 cm	kus	7,000					0,000	0,005
15	611		žaluzie hliníková interiérová bílá 94 x 140 cm	kus	29,000					0,000	0,026
16	611		žaluzie hliníková interiérová bílá 48 x 140 cm	kus	29,000					0,000	0,012
Celkem											2,093

