

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :	Cenová úroveň: 2016/I
Stavba :	Název stavby : Oprava VO v areálu kasáren L. Bohdaneč	SKP :	Účelová M.J:
Projektant :	Počet účel. měrných jednotek :		
Objednatel :	Náklady na měrnou jednotku :		
Počet listů :	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	
Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky [%]	0 0
Montáž celkem		Oborová přírážka [%]	0 0
Z HSV celkem		Přesun stavebních kapacit [%]	0 0
R PSV celkem		Mimostaveništní doprava [%]	0 0
N Instalace		Zařízení staveniště [%]	0 0
Montáže		Provoz investora [%]	0 0
ZRN celkem		Kompletační činnost [%]	0 0
II: technologie		Ostatní VRN [%]	0 0
VII: interiéry		Rezerva [%]	0 0
ZRN+II+VII			0 0
ZRN+II+VII+VRN		VRN celkem	0 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Vítězslav Preclík Datum Podpis	Jméno : Datum : Podpis :

Základ pro DPH	21,0 % činí :	493 350 Kč
DPH	21,0 % činí :	103 604 Kč
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč
DPH	15,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:		596 954 Kč

Poznámky :

REKAPITULACE

Stavba : - Oprava VO v areálu kasáren L. Bohdaneč
Objekt : -

Cenová úroveň : 2016/I
Datum zpracování :

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	HSV:	
94	Lešení a stavební výtahy	
	HSV CELKEM	
	MONTÁŽNÍ PRÁCE:	
M21	Montáže silnoproud	
	MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM	
	STAVEBNÍ ČÁST CELKEM	
	Základní rozpočtové náklady objektu celkem (bez DPH):	

ROZPOČET

Stavba : - Oprava VO v areálu kasárni L. Bohdaneč
 Objekt : -

Gerová úroveň : 2016/1
 Datum zpracování :

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		HSV:						
	oddíl 94	Lešení a stavební výtahy:						
1		Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 10 m včetně obsluhy	HOD	44				
2		LEŠENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ POMOCNE	M2	10				
	94	LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY CELKEM						

Por. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství
1.	2.	3.	4.	5.
		DEMONTÁŽNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE:		
	oddíl M21	Demontáže a Montáže silnoproud:		
3		DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ	KS	58
4		DODÁVKA MONTÁŽ REDUKCE K VO	KS	53
5		DODÁVKA A MONTÁŽ ROHOVÉHO DRŽÁKU K VO	KS	1
6		ODREZIVENÍ, ZAKL. NÁTER STOŽARU-VÝSKA	M2	32
7		NÁTER VRCHNÍ STOŽARU VE VÝSCE	M2	32
8		MTZ SVIT LED 30W na výložník	KS	11
9		SVITIDLO VENKOVNÍ VO LED 30W, 5000K, sv. tok 3297lm, VÚ 120°, ČIP 24XBRIDGELUX, HLINÍK, 3D CHLAZENÍ	KS	11
10		SVITIDLO VENKOVNÍ VO LED 60W, 5000K, sv. tok 6594lm, VÚ 120°, ČIP 48X BRIDGELUX, HLINÍK, 3D CHLAZENÍ	KS	45
11		SVITIDLO VENKOVNÍ VO LED 90W, 5000K, sv. tok 9891lm, VÚ 120°, ČIP 72X BRIDGELUX, HLINÍK, 3D CHLAZENÍ	KS	2
12		MTZ SVIT LED 60W na výložník	KS	45
13		MTZ SVIT LED 90W na výložník	KS	2
14		REVIZE A ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ	SOUBOR	1
		ODVOZ A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROMATERIÁLU	SOUBOR	1
	M21	MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM		

Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :

Poznámka :

44 počet hodin doplní uchazeč!!!