

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	střecha PS	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		19.05.2016	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0?	0,00	0?	0,00	0?	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž		9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky					17	Ostatní	0,00		
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis								Razítko			
<b>Objednatel</b>								24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis								Razítko			
<b>Zhotovitel</b>								<b>E Přípočty a odpočty</b>			
Datum a podpis								Razítko			
								27	Dodávky objednatele		0,00
								28	Klouzavá doložka		0,00
								29	Zvýhodnění + -		0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: střecha PS

Objekt:

Část:

JKSO:


Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 19.05.2016

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

**HSV** Práce a dodávky HSV  
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání  
**PSV** Práce a dodávky PSV  
762 Konstrukce tesařské  
764 Konstrukce klempířské  
765 Krytina skládaná  
Celkem



# ROZPOČET

Stavba: střecha PS

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	D		9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>					
1?	K	013	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	1,000			
	D		PSV	<b>Práce a dodávky PSV</b>					
	D		762	<b>Konstrukce tesařské</b>					
2?	K	762	762342216	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm	m2	608,696			
3?	M	MAT	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 3 - 5 m	m3	5,000			
4?	K	762	762342813	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti přes 0,50 m	m2	560,000			
5?	K	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,750			
	D		764	<b>Konstrukce klempířské</b>					
6?	K	764	764001831	Demontáž krytiny z trapézového plechu do sutí	m2	560,000			
7?	K	764	764101141	Montáž krytiny střechy z trapézového plechu do sklonu do 30°	m2	560,000			
8?	M	MAT	553501830	Trapézový plech T35 0,5mm v barvě PE 35 mat	m2	560,000			
9?	K	764	764201117r	Montáž oplechování hřebene včetně materiálu	m	40,000			
10?	K	764	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou včetně materiálu	m	28,000			
11?	K	764	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	2,836			
	D		765	<b>Krytina skládaná</b>					
12?	K	765	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	560,000			
13?	M	MAT	283292930	membrána podstřešní JUTADACH 115 g/m2,	m2	616,000			
				<b>Celkem</b>					