

REKAPITULACE

Odstranění revizních závad z roku 2015

objekt číslo	cena bez DPH	DPH 21%	celkem včetně DPH
32			
391			
38			
163			
97			
283			
90			
269			
116			
301			
502			
cena celkem	519 530,00	109 101,30	628 631,30

ROZPOČET

Stavba: Posádková ošetřovna

Objekt: číslo 32

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajících nástěnných svítidel nad umyvadly	kus	9,000		
2	Demontáž stávajících stropních přisazených zářivkových svítidel ve výšce do 6m	kus	53,000		
3	Dodávka krabice odbočné lištové se svorkovnicí a víčkem - bílá, včetně spojovacího materiálu	kus	2,000		
4	Dodávka - lišta vkládací - bílá, včetně spojovacího materiálu	m	9,000		
5	Dodávka - kryt ohybový pro lištu vkládací - bílá	kus	1,000		
6	Dodávka - kryt průchodkový pro lištu vkládací - bílá	kus	1,000		
7	Dodávka - kabel ČYKY 3x1,5 mm ²	m	9,000		
8	Montáž krabice odbočné lištové se svorkovnicí a víčkem včetně zapojení ve výšce do 6m	kus	2,000		
9	Montáž lišty vkládací ve výšce do 6m	m	9,000		
10	Montáž kryt ohybový pro lištu vkládací ve výšce do 6m	kus	1,000		
11	Montáž kryt průchodkový pro lištu vkládací ve výšce do 6m	kus	1,000		
12	Montáž kabel ČYKY 3x1,5 mm ² včetně zapojení ve výšce do 6m	m	9,000		
13	Montáž svítidel LED nástěnných, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů	kus	6,000		
14	Dodávka svítidlo LED nástěnné s tahovým vypínačem IP 44, včetně zdroje a připojovacího materiálu	kus	6,000		
15	Montáž svítidel stropních přisazených zářivkových 2x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 6m	kus	30,000		
16	Dodávka - svítidlo stropní zářivkové přisazené s mřížkovou clonou 2x36W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	30,000		
17	Montáž, svítidel stropních přisazených zářivkových 4x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 6m	kus	17,000		
18	Dodávka - svítidlo stropní zářivkové přisazené s mřížkovou clonou 4x36W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	17,000		
19	Montáž svítidel zářivkových vestavných do podhledu 4x18W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 6m	kus	6,000		
20	Dodávka svítidlo stropní vestavné do podhledu mřížkové zářivkové 4x18W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	6,000		
21	Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 2x40W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 6m	kus	3,000		
22	Dodávka - žárovkové svítidlo stropní přisazené venkovní 2x40W, IP44, difuzor sklo	kus	3,000		
23	Likvidace svítidel	kus	63,000		
24	Likvidace zdrojů	kus	152,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: Ples 2.1

Objekt: číslo 391

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajících stropních přisazených žárovkových svítidel 1x70W, ve výšce do 3m	ks	3,000		
2	Demontáž stávajících stropních přisazených zářivkových svítidel ve výšce do 3m	ks	49,000		
3	Dodávka lišta vkladací - bílá, včetně spojovacího materiálu	m	3,000		
4	Dodávka kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	3,000		
5	Montáž lišty vkladací ve výšce do 3m	m	3,000		
6	Montáž kabel CYKY 3x1,5 mm ² včetně zapojení ve výšce do 6m	m	3,000		
7	Montáž svítidel stropních přisazených zářivkových 1x58W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	7,000		
8	Dodávka - svítidlo stropní přisazené zářivkové 1x58W, IP65, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	7,000		
9	Montáž svítidel stropních přisazených zářivkových 2x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	6,000		
10	Dodávka svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x36W, IP65, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	6,000		
11	Montáž, svítidlo stropní přisazené zářivkové 1x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	27,000		
12	Dodávka svítidlo stropní přisazené zářivkové pro průchozí zapojení 1x36W, IP65, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	27,000		
13	Montáž, svítidlo stropní přisazené zářivkové 1x18W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	9,000		
14	Dodávka svítidlo stropní přisazené zářivkové pro průchozí zapojení 1x18W, IP65, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	9,000		
15	Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1x70W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	3,000		
16	Dodávka stropní přisazené žárovkové svítidlo 1x70W, IP44	kus	3,000		
17	Likvidace svítidel	kus	52,000		
18	Likvidace zdrojů	kus	55,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: štáb II

Objekt: číslo 38

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajících stropních přisazených zářivkových svítidel ve výšce do 3,5m	kus	81,000		
2	Montáž svítidel stropních přisazených zářivkových 2x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 4m	kus	56,000		
3	Dodávka - svítidlo stropní zářivkové přisazené s mřížkovou clonou 2x36W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	56,000		
4	Montáž svítidel stropních přisazených zářivkových 4x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 4m	kus	22,000		
5	Dodávka - svítidlo stropní zářivkové přisazené s mřížkovou clonou 4x36W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	22,000		
6	Montáž svítidel zářivkových vestavných do podhledu 2x18W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 4m	kus	3,000		
7	Dodávka - svítidlo stropní zářivkové přisazené s mřížkovou clonou 2x18W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	3,000		
8	Likvidace svítidel	kus	81,000		
9	Likvidace zdrojů	kus	206,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: BIOL

Objekt: číslo 163

70	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajících stropních přisazených zářivkových svítidel ve výšce do 3m	kus	9,000		
2	Montáž svítidel stropních přisazených zářivkových 2x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	8,000		
3	Dodávka - svítidlo stropní zářivkové přisazené s mřížkovou clonou 2x36W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	8,000		
4	Montáž, svítidel stropních přisazených zářivkových 4x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	1,000		
5	Dodávka - svítidlo stropní zářivkové přisazené s mřížkovou clonou 4x36W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	1,000		
6	Likvidace svítidel	kus	9,000		
7	Likvidace zdrojů	kus	20,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: RSP 6

Objekt: číslo 97

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajících stropních přisazených žárovkových svítidel 1x70W, ve výšce do 3m	kus	1,000		
2	Demontáž stávajících stropních přisazených zářivkových svítidel ve výšce do 3m	kus	9,000		
3	Dodávka lišta vkládací - bílá, včetně spojovacího materiálu	m	5,000		
4	Dodávka kabel CYKY 3x1,5 mm ²	m	5,000		
5	Montáž lišty vkládací ve výšce do 3m	m	5,000		
6	Montáž kabel CYKY 3x1,5 mm ² včetně zapojení ve výšce do 6m	m	5,000		
7	Montáž svítidel stropních přisazených zářivkových 2x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	8,000		
8	Dodávka - svítidlo stropní zářivkové přisazené s mřížkovou clonou 2x36W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	8,000		
9	Montáž, svítidlo stropní přisazené mřížkové zářivkové 2x18W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	1,000		
10	Dodávka - svítidlo stropní zářivkové přisazené s mřížkovou clonou 2x18W, IP20, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	1,000		
11	Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1x70W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	1,000		
12	Dodávka stropní přisazené žárovkové svítidlo 1x70W, IP44	kus	1,000		
13	Likvidace svítidel	kus	10,000		
14	Likvidace zdrojů	kus	18,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: PVT - bývalý sklad ATM

Objekt: číslo 283

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajícího výbojkového uličního svítidla uchyceného na stěnu objektu s výložníkem včetně montážní příruby, krytí IP 54, sodíková výbojka 70W ve výšce do 7m	kus	6,000		
2	Montáž výbojkového uličního svítidla s uchycením na stěnu objektu s výložníkem včetně montážní příruby, krytí IP 54, sodíková výbojka 70W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 7m	kus	6,000		
3	Dodávka výbojkového uličního svítidla s uchycením na stěnu objektu s výložníkem včetně montážní příruby, krytí IP 54, sodíková výbojka 70W, včetně ostatního materiálu potřebného k montáži svítidla	kus	6,000		
4	Likvidace svítidel	kus	6,000		
5	Likvidace zdrojů	kus	6,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: 213. VL

Objekt: číslo 90

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajícího výbojkového uličního svítidla DINGO uchyceného svisle na sloupu, krytí IP 54, sodíková výbojka 70W ve výšce do 5m	kus	3,000		
2	Montáž výbojkového uličního svítidla DINGO s uchycením svisle na sloup, krytí IP 54, sodíková výbojka 70W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 5m	kus	3,000		
3	Dodávka výbojkového uličního svítidla DINGO s uchycením svisle na sloup, krytí IP 54, sodíková výbojka 70W, včetně ostatního materiálu potřebného k montáži svítidla	kus	3,000		
4	Likvidace svítidel	kus	3,000		
5	Likvidace zdrojů	kus	3,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: dílny AT

Objekt: číslo 269

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajících stropních přisazených žárovkových svítidel 1x70W, ve výšce do 4m	kus	5,000		
2	Demontáž stávajících stropních přisazených zářivkových svítidel ve výšce do 4m	kus	12,000		
3	Demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel zavěšených na laně ve výšce do 4m	kus	12,000		
4	Montáž svítidel stropních přisazených zářivkových 2x36W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 4m	kus	12,000		
5	Dodávka svítidlo stropní přisazené zářivkové pro průchozí zapojení 2x36W, IP65, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	12,000		
6	Montáž svítidel stropních zářivkových 2x36W s úpravou pro zavěšení na lano při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 4m	kus	12,000		
7	Dodávka svítidlo stropní zářivkové pro průchozí zapojení 2x36W s úpravou pro zavěšení na lano IP65, včetně zdroje a instalačního materiálu	kus	12,000		
8	Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1x70W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 4m	kus	5,000		
9	Dodávka stropní přisazené žárovkové svítidlo 1x70W, IP44	kus	5,000		
10	Likvidace svítidel	kus	29,000		
11	Likvidace zdrojů	kus	48,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: budova u OSZ

Objekt: číslo 116

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajících stropních přisazených žárovkových svítidel 1x70W, ve výšce do 3m	kus	8,000		
2	Demontáž stávajících přímotopů AEG 2000W	kus	6,000		
3	Demontáž zásuvka 230V pod omítku	kus	8,000		
4	Demontáž zásuvka 400V/32A	kus	1,000		
5	Demontáž ventilátor nástěnný, tř. I, 300W	kus	2,000		
6	Dodávka přímotop AEG 2000W včetně příslušenství pro montáž	kus	6,000		
7	Montáž přímotopu AEG 2000W	kus	6,000		
8	Dodávka zásuvka 400V/32A	kus	1,000		
9	Montáž zásuvka 400V/32A na původní kabelové vedení	kus	1,000		
10	Dodávka zásuvka 230V/10A pod omítku	kus	8,000		
11	Montáž zásuvka 230V/10A do původní krabice a kabel	kus	8,000		
12	Dodávka ventilátor nástěnný tř.I, 300W	kus	2,000		
13	Montáž ventilátor nástěnný tř.I, 300W, připojení na původní kabel	kus	2,000		
14	Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1x70W, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přírodních vodičů, montáž ve výšce do 3m	kus	8,000		
15	Dodávka stropní přisazené žárovkové svítidlo 1x70W, IP44	kus	8,000		
16	Likvidace svítidel	kus	8,000		
17	Likvidace zdrojů	kus	8,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: úkryt letounů

Objekt: číslo 301

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajících stropních zářivkových svítidel ve výšce do 9m zavěšených na ocelové konstrukci řetízky	kus	12,000		
2	Montáž svítidel stropních zářivkových 3x36W, svítidla budou zavěšena na původní ocelové konstrukci řetízky, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů, montáž ve výšce do 9m	kus	12,000		
3	Dodávka svítidlo stropní zářivkové pro průchozí zapojení 3x36W, IP65 Ex, včetně zdroje a montážního materiálu pro zavěšení na ocelovou konstrukci	kus	12,000		
4	Likvidace svítidel	kus	12,000		
5	Likvidace zdrojů	kus	36,000		
Celkem					

ROZPOČET

Stavba: venkovní osvětlení

Objekt: číslo 502

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	Demontáž stávajících sloupkových svítidel venkovních pro osvětlení schodiště	kus	2,000		
2	Montáž venkovních sloupkových svítidel pro osvětlení schodiště, výška 1 m, provedení hliník, při montáži je potřeba počítat s možností nastavení stávajících přívodních vodičů a zemní práce	kus	2,000		
3	Dodávka - venkovní sloupkové svítidlo pro osvětlení schodiště, výška 1m, těleso svítidla hliník, napětí 230V, IP 44, zdroj žárovka 60W	kus	2,000		
4	Likvidace svítidel	kus	2,000		
5	Likvidace zdrojů	kus	2,000		
Celkem					