

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|----------------|---|----------|-------------------|
| Název stavby | Oprava vstup. dveří do budovy, sprch. koutů, dlažby a obkladů v kuchyni a soc.zařízení b.č.13 | JKSO | |
| Název objektu | | EČO | |
| Název části | | Místo | tvrz Adam Mladkov |
| Objednatel | ČR - MO Praha, AHNM Pardubice | IČ | DIČ |
| Projektant | | 60162694 | CZ60162694 |
| Zhotovitel | | | |
| Rozpočet číslo | Zpracoval | Dne | |
| | | | |

Měrné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Rozpočtové náklady v CZK

| A | | B | | C | |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------------------|---------------------|
| Základní rozp. náklady | | Doplňkové náklady | | Vedlejší rozpočtové náklady | |
| 1 | HSV | 8 | Práce přesčas | 13 | Zařízení staveniště |
| | Dodávky | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Montáž | 9 | Bez pevné podl. | 14 | Projektové práce |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | PSV | 10 | Kulturní památka | 15 | Územní vlivy |
| | Dodávky | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Montáž | 11 | | 16 | Provozní vlivy |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | "M" | | | 17 | Ostatní |
| | Dodávky | | | | 0,00 |
| 6 | Montáž | | | 18 | VRN z rozpočtu |
| | | | | | 0,00 |
| 7 | ZRN (ř. 1-6) | 12 | DN (ř. 8-11) | 19 | VRN (ř. 13-18) |
| | | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | HZS | 21 | Kompl. činnost | 22 | Ostatní náklady |
| | | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|---------|----------|------------------------------|
| Projektant | | D | Celkové náklady |
| Datum a podpis | Razítko | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |
| Objednatel | | | 344 000,00 |
| Datum a podpis | Razítko | 24 | 15 % 0,00 DPH |
| Zhotovitel | | | 0,00 |
| Datum a podpis | Razítko | 25 | 21 % 344 000,00 DPH |
| | | | 72 240,00 |
| | | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |
| | | | 416 240,00 |
| | | E | Přípočty a odpočty |
| | | 27 | Dodávky objednatele |
| | | | 0,00 |
| | | 28 | Klouzavá doložka |
| | | | 0,00 |
| | | 29 | Zvýhodnění + - |
| | | | 0,00 |

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava vstup. dveří do budovy, sprch. koutů, dlažby a obkladů v kuchyni a soc.zařízení b.č.13
Objekt:
Část:
JKSO:
Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice
Zhotovitel:
Datum:

| Kód | Popis | Cena celkem |
|-----|-------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |

| | | |
|------------|--|--|
| HSV | Práce a dodávky HSV | |
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | |
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | |
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | |
| 997 | Přesun sutě | |
| PSV | Práce a dodávky PSV | |
| 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | |
| 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | |
| 766 | Konstrukce truhlářské | |
| 771 | Podlahy z dlaždic | |
| 776 | Podlahy povlakové | |
| 777 | Podlahy lité | |
| 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | |
| 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | |
| 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | |
| N00 | Nepojmenované práce | |
| N01 | Nepojmenovaný díl | |
| | <u>Celkem</u> | |

ROZPOČET

Stavba: Oprava vstup. dveří do budovy, sprch. koutů, dlažby a obkladů v kuchyni a soc.zařízení b.č.13

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ČR - MO Praha, AHNM Pardubice

Zhotovitel:

Datum:

| P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----|-----|-------------|--|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | D | HSV | | | | | |
| | | | D | 3 | Práce a dodávky HSV | | | | |
| | | | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | |
| 1 | K | 011 | 342241166 | Příčky tl 140 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC | m2 | 6,930 | | | |
| | | | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 2 | K | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem vsazené stěny | m | 16,100 | | | |
| | | | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | |
| 3 | K | 013 | 961044111 | Kompletní vybourání zděných sprchových vaniček (3 ks) | m3 | 0,430 | | | |
| 4 | K | 013 | 962031133 | Bourání příček z cihel na MVC tl do 150 mm | m2 | 6,660 | | | |
| 5 | K | 013 | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 22,330 | | | |
| 6 | K | 013 | 968062747 | Vybourání prosklené stěny se vsazenými dveřmi - 2 ks | m2 | 14,470 | | | |
| 7 | K | 013 | 968072456 | Vybourání plastových zárubní vč.dveří | m2 | 1,000 | | | |
| 8 | K | 013 | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 | m2 | 7,880 | | | |
| | | | D | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 9 | K | 013 | 997013501 | Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,472 | | | |
| 10 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 67,080 | | | |
| 11 | K | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,472 | | | |
| | | | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | | | D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | |
| 12 | K | 721 | 721219114 | Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm | kus | 3,000 | | | |
| 13 | M | MAT | 552332020 | žlab sprchového koutu plastový s nerezovou mřížkou šířka koutu 900 mm | kus | 3,000 | | | |
| | | | D | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | |
| 14 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací | soubor | 9,000 | | | |
| 15 | K | 721 | 725112002 | Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad svislý vč.sedátka | soubor | 2,000 | | | |
| 16 | K | 721 | 725114912 | Zpětná montáž klozetové mísy | kus | 7,000 | | | |
| 17 | K | 721 | 725240811 | Demontáž zástěn sprchových koutů | soubor | 6,000 | | | |
| 18 | K | 721 | 725245101 | Zástěna sprchová jednokřídlá bílá do výšky 2000 mm a šířky 700 mm, výplň sklo dekor | ks | 1,000 | | | |
| 19 | K | 721 | 725245102 | Zástěna sprchová jednokřídlá bílá do výšky 2000 mm a šířky 790 mm, výplň sklo dekor | ks | 2,000 | | | |
| 20 | K | 721 | 725245103 | Zástěna sprchová jednokřídlá bílá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm, výplň sklo dekor | ks | 3,000 | | | |
| 21 | K | 721 | 725840850 | Demontáž baterie sprchové | kus | 4,000 | | | |
| 22 | K | 721 | 725841321 | Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 100 mm +set (hadice,růžice,malý držák) | soubor | 4,000 | | | |
| | | | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |

| | | | | | | |
|----|---|-----|-----------|--|-----|---------|
| 23 | K | 766 | 766681122 | Montáž zárubní plastových pro dveře dvoukřídlové 140x193 cm | kus | 1,000 |
| 24 | M | MAT | 611822560 | zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 140x193 cm vč. kompletní dodávky plast.dveří - viz SoD | kus | 1,000 |
| | | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | |
| 25 | K | 771 | 771441113 | Montáž soklíků z dlaždic v 10 mm vč.materiálu | m | 22,330 |
| 26 | K | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 32,220 |
| 27 | M | MAT | 597611550 | dlaždice keramické 20 x 20 x 0,75 cm | m2 | 35,442 |
| 28 | K | 771 | 771574131 | Montáž podlah keramických protiskluzných povrch velmi bezpečný | m2 | 89,940 |
| 29 | M | MAT | 597611560 | dlaždice keramické protiskluzové - povrch velmi odolný 20 x 20 x 0,75 cm . | m2 | 98,934 |
| | | D | 776 | Podlahy povlakové | | |
| 30 | K | 776 | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky | m2 | 57,030 |
| 31 | K | 776 | 776572100 | Lepení pásů povlakových podlah textilních | m2 | 57,030 |
| 32 | M | MAT | 697510120 | koberec zátěžový-vysoká zátěž | m2 | 57,030 |
| | | D | 777 | Podlahy lité | | |
| 33 | K | 777 | 777611900 | Penetrace pro nenásákové podklady | m2 | 112,160 |
| | | D | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické | | |
| 34 | K | 781 | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravouhlých pórovinných do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 26,600 |
| 35 | M | MAT | 597610390 | obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j. | m2 | 29,260 |
| | | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | |
| 36 | K | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 10,000 |
| 37 | K | 784 | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 10,000 |
| 38 | K | 784 | 784191001 | Čištění vnitřních ploch oken jednoduchých po provedení malířských prací | m2 | 5,580 |
| 39 | K | 784 | 784191005 | Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací | m2 | 8,400 |
| 40 | K | 784 | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 133,200 |
| 41 | K | 784 | 784211111 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 71,100 |
| | | D | 789 | Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení | | |
| 42 | K | 789 | 789111240 | Odmaštění stávající dlažby | m2 | 112,160 |
| | | D | N00 | Nepojmenované práce | | |
| | | D | N01 | Nepojmenovaný díl | | |
| 43 | K | 013 | D001a | Kompletní dodávka a montáž venkovní plastové stěny prosklené s dveřmi vč.kování- parametry viz SoD | ks | 1,000 |
| 44 | K | 766 | D001b | Kompletní dodávka a montáž vnitřní stěny prosklené s dveřmi vč.kování- parametry viz SoD | ks | 1,000 |
| 45 | K | 721 | I001 | Kompletní dodávka zděné sprchové vaničky 90x90 cm - skladba viz SoD vč.napojení na odpad | ks | 3,000 |
| | | | | Celkem | | |