



KUJCP010WQGZ

číslo smlouvy objednatele: SoD/OVZI/017/2021
číslo smlouvy zhotovitele: 32131203

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

a) **Objednatel:** Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice, č. účtu [REDACTED]

Za objednatele je ve věci stavby oprávněn jednat: Ing. Jan Basík, basik@kraj-jihocesky.cz,
[REDACTED]

K výkonu technického dozoru stavebníka je oprávněn:

EB Consulting s.r.o.
se sídlem: P.J. Šafaříka 912/15, 370 07 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Skutil
IČO: 28113331

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů („koordinátor“):

EB Consulting s.r.o.
se sídlem: P.J. Šafaříka 912/15, 370 07 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Skutil
IČO: 28113331

b) **Zhotovitel:** MANE STAVEBNÍ s.r.o.
se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Jiří Koreš, jednatel

tel. č.: 387 682 124
IČ: 472 39 701
DIČ: CZ47239701
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vl. 1950

Osoby oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:
Stavbyvedoucí: Miroslav Hejtmánek, tel. [REDACTED] e-mail: miroslav.hejtmánek@mane.cz

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 30.10. 2020 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem:

„Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice“

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, jeho nabídky podané v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice**“, podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby „**Změna dokončené stavby – Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice č.p. 54 v Dobré Vodě u Horní Stropnice**“ zpracované obchodní společností Projektový ateliér Hronek & Fischer s.r.o., se sídlem: U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice, IČO: 65057295, zavazuje k provedení díla, které pro účely této smlouvy smluvní strany označují názvem: „**Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice**“.

Objednatel prohlašuje, že k provedení díla bylo vydáno stavební povolení:

*příslušný úřad: Městský úřad Nové Hrady, Stavební úřad,
vydáno dne 11.11.2019,
č. j.: SÚNH-2763/2019/136/330/PL*

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem uvedeného stavebního povolení, s podmínkami pro provedení a užívání stavby, jakož i s ostatními podmínkami, před podpisem této smlouvy řádně seznámil, a tyto podmínky se zavazuje při provádění díla dodržet.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinací a kompletačních činností celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádné, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3. Předmětem smlouvy je také provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení včetně vyhotovení protokolu.

4. Předmětem smlouvy je dále vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla.

5. Předmětem smlouvy je dále zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky objednatele.

6. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně geometrického plánu a její předání objednateli v počtu 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla objednatелеm.

7. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací pro provedení stavby, zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

8. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

9. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiným

postupem podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (subdodavatelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech subdodavatelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového subdodavatele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.

11. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

12. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku účinnou pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě alespoň ve výši 20 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. Doba plnění, místo plnění

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto:

Stavební práce budou zahájeny dnem následujícím po předání staveniště zhotoviteli.

Stavba bude dokončena a protokolárně předána: do **17 měsíců** ode dne následujícího po předání staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení díla, který bude předán objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.

3. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla např. při nesouladu provádění díla s dokumentací pro provedení stavby. V takových případech zhotovitel nemá právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla.

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín dokončení a předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel prokázat, jinak se má za to, že přerušeni prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné.

5. Během přerušeni provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

6. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblasť inspektorát práce) rozhodnou o přerušeni prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

7. Přerušeni prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku a cenu díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušeni prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od smlouvy se závazek stran

ruší od počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

9. V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

10. Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou smluvní strany před započítáním dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

11. Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

12. Místo plnění je: Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda 54, horní Stropnice

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené ve čl. II. této smlouvy:

Cena díla celkem bez DPH za provedení předmětu smlouvy	64.982.105,00,- Kč
Samostatně DPH 15%	9.469.405,00,- Kč
Samostatně DPH 21%	389.075,00,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH	74.840.585,00,- Kč

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

4. Změna sjednané ceny je možná pouze, pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ.

5. Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:

a) vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit technickému dozoru investora a objednateli k odsouhlasení; přesné určení víceprací a méněprací bude formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními stranami. Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle smluvního rozpočtu, a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové ceny smluvní cenové soustavy, snížené o 10 % ceny bez DPH, a to pro to období, ve kterém jsou práce realizovány.

- c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle smluvního rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- d) ke změně ceny podle čl. IV bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu prací v zadávacích podmínkách a taktéž za ocenění případných upravených soupisů prací a změn zveřejněných v rámci dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.

V. Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby do užívání a vyklizení staveniště.

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem stavby, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc podle skutečně provedených prací písemně odsouhlasených technickým dozorem a zástupcem investora. Cena dle čl. IV odst. 1 tak bude hrazena postupně dílčím plněním. Dílčí plnění podle § 21 odst. 8 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto období. Nedílnou součástí jednotlivých daňových dokladů (dále též „faktura“) musí být soupis provedených prací v souladu se smluvním rozpočtem a zjišťovací protokol. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 7 dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.

2. Veškeré cenové údaje a i platby budou probíhat v CZK.

3. Doručení daňového dokladu se provede osobně proti podpisu oprávněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsících, ve kterých byly fakturované práce provedeny.

4. Splatnost daňového dokladu bude do 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele.

5. Faktura bude vystavena ve dvou originálech.

6. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z celkové ceny díla uvedené v čl. IV. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 % bude uvolněno po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací.

8. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) název díla, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- d) lhůta splatnosti faktury,
- e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (ten bude obsahovat rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně),
- f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
- g) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- h) název stavby dle čl. II této smlouvy.

VII. Způsob provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (podle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.

5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor stavebníka nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

6. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a

prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady související s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

9. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele nebo technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

10. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit technickému dozoru investora kontrolní a zkušební plán.

11. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud zhotovitel takovýto bezpečný přístup nezajistí, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

12. Za dodržování podmínek stanovených v povolení k užívání veřejných ploch odpovídá zhotovitel, který bude hradit případné škody vzniklé při tomto užívání.

13. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady odvoz a likvidaci stavebního odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a to v termínech stanovených na kontrolních dnech včetně doložení dokladů o likvidaci.

VIII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději k 16. 4. 2021, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předání a převzetí staveniště. Předání staveniště je vázané na odstěhování klientů ze stávajícího objektu do náhradního ubytování.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí sjednané ceny za dílo.

3. Provozovatel objektu před zahájením stavby ukončí odběr elektřiny z hladiny VN po dobu výstavby. Zhotovitel si zažádá o zřízení svého dočasného odběrného místa na dobu výstavby. Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.

4. Dvě paré dokumentace pro provedení stavby budou zhotoviteli protokolárně předána nejpozději při předání staveniště.

5. Zhotovitel se zavazuje staveniště užívat výhradně pro účely zajištění předmětu díla a je povinen si počínat tak, aby objednateli nevznikly při jeho provozování škody. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, vyčistit a předat objednateli nejpozději do 10 dnů po řádném dokončení díla. Zhotovitel je

povinen na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem investora a zástupcem objednatele. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Objednatel nemůže odmítnout převzetí díla přes ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 30 kalendářních dnů, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost pro účely uvedení dokončeného díla do provozu, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby/zkušební provoz stavby.

4. Zhotovitel zodpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.

X. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby a zadávacím podmínkám, závazným technickým normám platným v době vydání stavebního povolení, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit.

3. Záruční lhůta na stavbu se sjednává **v délce 60 měsíců**. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí záruku delší. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou.

5. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

6. V případě, že zhotovitel neodstraní záruční vady zjištěné a uplatněné objednatelem v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

9. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 10 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Pokud nelze z technologicko - technických důvodů vadu odstranit ve výše uvedené lhůtě, je zhotovitel povinen vady odstranit bezplatně nejpozději do 30 dní od jejich uplatnění. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

10. V případě nesplnění shora uvedených povinností nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě předávacího protokolu.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel na tomto místě prohlašuje, že se s dokumentací pro provedení stavby seznámil před podpisem této smlouvy a že jsou mu zřejmé všechny technické i právní skutečnosti související s předmětem plnění této smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná a dílo lze podle ní řádně, včas a kompletně provést bez požadavků na navýšení ceny.

2. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a obě smluvní strany uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.).

5. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.

2.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VI. odst. 4 smlouvy, delší než 30 dní.

2.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

- a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas
- b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 10 dnů od doručení této výzvy

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

6. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám způsobeným vlastní činností (viz čl. II odst. 12 této smlouvy). Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla, resp. po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy. Pojištění musí obsahovat krytí jakékoliv škody způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

XIII. Bankovní záruky

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek tyto bankovní záruky:

- a) Bankovní záruka č. 1 - za řádné provedení díla.
- b) Bankovní záruka č. 2 - za kvalitu díla.

2. Zhotovitel v den podpisu této smlouvy předá objednateli **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši **2.000.000 Kč**. Nepředložení bankovní záruky za řádné provedení díla v den podpisu smlouvy bude považováno za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu ZZVZ. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní průběžné termíny provádění díla podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní

záruku za kvalitu díla nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla v souladu s odst. 3 tohoto článku.

3. Nejpozději ke dni podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla a po odstranění vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 1.000.000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

4. V případě jakékoli změny doby provedení díla nebo záruční doby díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla nebo běhu záruční doby.

5. Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly důvodem čerpání záruky, upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstraní nebo dostatečně nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly.

XIV. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla (čl. III. odst. 1) zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Tato platba nezabývá zhotovitele jeho povinností práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude účtována až po té, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu odstraní.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

4. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za vadu a kalendářní den.

5. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení, vyčištění a předání staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 10.000 Kč za každý kalendářní den prodlení.

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

7. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.

8. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů, nebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele závazné technické normy a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.

9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, a to ve výši, o kterou škoda překročí sjednanou smluvní pokutu.

XV. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti.

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XVI. Všeobecná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

2. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám.

3. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

4. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Změna smlouvy bude provedena až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení ZZVZ.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

6. Smlouva nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).

7. Zhotovitel je srozuměn s tím, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

8. Zhotovitel je povinen po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

11. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 152/2021/RK-9 ze dne 18.2.2021.

Přílohou této smlouvy je:

1. Oceněný soupis prací na akci: „**Stavební úpravy a přístavba budovy DpS Horní Stropnice**“.


V Českých Budějovicích dne 19-03-2021
za zhotovitele:



Jiří Koreš
jednatel MANE STAVEBNÍ s.r.o.

MANE STAVEBNÍ s.r.o.
Okružní 2615
370 01 České Budějovice
DIČ CZ47239701 (4/3)
Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 125

V Českých Budějovicích dne 31.3.2021
za objednatele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54	
Zadavatel		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	MANE STAVEBNÍ s.r.o. Okružní 2815 370 01 České Budějovice		IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0
PSV			0
MON			0
Vedlejší náklady			0
Ostatní náklady			0
Celkem			0
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %	63 129 368 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	1 852 737 CZK	
DPH 15%		9 469 405 CZK	
DPH 21%		389 075 CZK	
Cena celkem včetně DPH			74 840 585 CZK
v <u>Č. Budějovic</u> dne Jiří Kores, jednatel Za zhotovitele MANE STAVEBNÍ s.r.o. 19-03-2021 Za objednatele			

Okružní 2615
370 01 České Budějovice
DIČ CZ47239701 (4/3)
Tel. 387 682 123-4 Fax 387 682 123

Rekapitulace dílčích částí

Stavební objekt						
0	Ostatní a vedlejší náklady	803 000	0		803 000	
1	Demolice	2 982 846	0		2 982 846	
2	Přístavba	28 547 326	0		28 547 326	
3	Zdravotní instalace	1 264 548	0		1 264 548	
4	Vzduchotechnika	959 161	0		959 161	
5	Ústřední vytápění	3 458 559	0		3 458 559	
6	Elektroinstalace	3 819 664	0		3 819 664	
7	EPS	657 890	0		657 890	
8	Kolejnicový systém - 1NP	1 402 195	0		1 402 195	
9	Kolejnicový systém - 2NP	1 531 631	0		1 531 631	
10	Stavební úpravy stávajícího objektu	6 746 523	0		6 746 523	
11	Zpevněné plochy, oplocení	9 435 822	0		9 435 822	
12	Areálový vodovod	367 229	0		367 229	
13	Dešťová kanalizace	923 212	0		923 212	
14	Splašková kanalizace	229 763	0		229 763	
15	Sadové úpravy - 1.část	0	387 131		387 131	
16	Sadové úpravy - 2.část	0	116 403		116 403	
17	Vybavení	0	1 349 203		1 349 203	
Celkem za stavbu bez DPH					64 982 105	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	00	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem		
Díl: ON		Ostatní náklady				149 000,00		
1	005111020R	Geodetické práce: vytyčení, zaměření dokonč. stavby, vč. geodetického vytyčení a geometr. plánu	Kč	1,00000		50 000,00	Vlastní	Indiv
2	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby	Kč	1,00000		3 000,00	Vlastní	Indiv
		Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč. předání digitální kopie.						
3	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Kč	1,00000		1 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
4	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. vytyčení tras	Kč	1,00000		5 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi, vč. oplocení stavby a plánu BOZP	Kč	1,00000		5 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice), z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví (plán BOZP).						
6	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Kč	1,00000		10 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Kč	1,00000		5 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
8	005240011R	Měření na základě požadavků kontrolních orgánů	Kč	1,00000		20 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele provést kontrolní měření intenzity osvětlení, intenzity hluku, přítomnosti radonu apod., vyplývající z vyjádření KHS, stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů.						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby, vč. projektů jednotlivých profesí	Kč	1,00000		20 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
10	005241020R	Vypracování výrobní dokumentace zámečnických prvků	Kč	1,00000		10 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení výrobní dokumentace zámečnických prvků stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
11	005241021R	Vypracování výrobní dokumentace gabionových stěn	Kč	1,00000		10 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení výrobní dokumentace gabionových stěn stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
12	005241022R	Vypracování výrobní dokumentace konstrukční části	Kč	1,00000		10 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vyhotovení výrobní dokumentace konstrukční části stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
Díl: VN		Vedlejší náklady				654 000,00		
13	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,00000		15 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
14	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,00000		534 000,00	Vlastní	Indiv
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
15	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,00000		15 000,00	Vlastní	Indiv
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
16	005121031R	Dopravně inženýrská opatření	Kč	1,00000		10 000,00	Vlastní	Indiv
17	005121032R	Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze stavby	Kč	1,00000		20 000,00	Vlastní	Indiv
18	005121033R	Průběžné čištění stávajících komunikací	Kč	1,00000		20 000,00	Vlastní	Indiv
19	005121034R	Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu	Kč	1,00000		20 000,00	Vlastní	Indiv
20	005123 R	Mimostaveništní doprava materiálů a pracovníků	Kč	1,00000		20 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						803 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	01	Demolice
R:	01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Časová jednotka / platnost	Časová jednotka
Díl: 1		Zemní práce				943 479,61			
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 viz výkres bouracích prací : stáv.keře : 700+250	m2	950,00000	66,35	63 222,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				950,00000					
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm viz výkres bouracích prací : stáv.zeleň : 10	kus	160,00000	302,50	48 400,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				10,00000					
		stáv.zeleň na ploše cca 250m2 - odhad množství : 250*0,6		150,00000					
3	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm viz výkres bouracích prací : stáv.zeleň : 1	kus	1,00000	532,40	532,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				1,00000					
4	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm viz výkres bouracích prací : stáv.zeleň : 29	kus	29,00000	159,72	4 612,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				29,00000					
5	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm viz výkres bouracích prací : stáv.zeleň : 6	kus	6,00000	298,10	1 788,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				6,00000					
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm viz výkres bouracích prací : stáv.zeleň : 39	kus	189,00000	338,20	64 033,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				39,00000					
		stáv.zeleň na ploše cca 250m2 - odhad množství : 250*0,6		150,00000					
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm viz výkres bouracích prací : stáv.zeleň : 6+1	kus	15,00000	751,66	11 274,95		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				7,00000					
		stáv.pařezy : 8		8,00000					
8	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu viz výkres bouracích prací : chodník - dlažba : 140	m2	140,00000	22,21	3 109,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				140,00000					
9	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm viz výkres bouracích prací : sklad : 29	m2	77,00000	38,82	2 989,14		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				29,00000					
		altán : 30		30,00000					
		beton.plocha před garážemi a sklady : 18		18,00000					
10	113107618R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm viz výkres bouracích prací : chodníky - podklad : 140	m2	140,00000	46,35	6 489,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				140,00000					
11	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm viz výkres bouracích prací : komunikace - podklad : 370	m2	370,00000	51,35	19 000,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				370,00000					
12	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm viz výkres bouracích prací : komunikace : 370	m2	370,00000	66,35	24 550,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				370,00000					
13	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm viz výkres bouracích prací : sklad : 29	m2	77,00000	20,68	1 592,36		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				29,00000					
		altán : 30		30,00000					
		beton.plocha před garážemi a sklady : 18		18,00000					
14	113201111R00	Výtrhání obrubníků chodníkůvých a parkových stáv.obrubby : 33+26,8+10,8+18+3,7*2+4+21,3+2,8+2,3+4+4,5+3+1,6+2,2	m	141,70000	97,39	13 829,11		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				141,70000					
15	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 viz výkres bouracích prací : stáv.keře - podklad : 700*0,3	m3	240,80000	9,26	2 229,80		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				210,00000					
		stáv.travnatá plocha : 27*0,4		10,80000					
		stáv.plocha s mulč.kůrou : 100*0,2		20,00000					
16	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 240,8/2	m3	120,40000	9,26	1 115,90		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				120,40000					
17	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m stáv.zeleň : 160	kus	160,00000	33,25	5 320,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				160,00000					
18	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m stáv.zeleň : 1	kus	1,00000	166,00	166,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				1,00000					
19	162301405R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m stáv.zeleň : 29	kus	29,00000	37,07	1 075,03		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				29,00000					
20	162301406R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m stáv.zeleň : 6	kus	6,00000	173,66	1 041,96		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				6,00000					
21	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m stáv.zeleň : 160	kus	160,00000	41,80	6 688,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				160,00000					
22	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m stáv.zeleň : 1	kus	1,00000	894,00	894,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				1,00000					
23	162301415R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m stáv.zeleň : 29	kus	29,00000	389,65	11 200,85		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				29,00000					
24	162301416R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m stáv.zeleň : 6	kus	6,00000	738,33	4 429,98		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				6,00000					
25	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m viz výkres bouracích prací : stáv.zeleň : 39	kus	189,00000	19,55	3 694,95		RTS 19/ II	RTS 19/ II
				39,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	01	Demolice
R:	01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		stáv.zeleň na ploše cca 250m2 - odhad množství : 250*0,6		150,00000			
26	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m viz výkres bouracích prací : stáv.zeleň : 6+1 stáv.pařezy : 8	kus	15,00000	5 235,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				7,00000			
				8,00000			
27	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m stáv.keře : 950	m2	950,00000	57 380,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				950,00000			
28	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m odvoz výkopku na skládku : 240,8	m3	240,80000	38 768,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				240,80000			
29	162702292R00	Poplatek za skládku: větve a kuličiny stáv.keře : 950*0,05 stáv.stromy : 160*1,8+1*2,5+29*1,8+6*2,5 stáv.pařezy : 189*1,5+15*2	t	718,70000	359 350,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				47,50000			
				357,70000			
				313,50000			
30	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1-4 240,8	m3	240,80000	67 424,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				240,80000			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		8 176,50			
31	919731123R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm viz výkres bouracích prací : 34,5+3,5+1,5	m	39,50000	2 054,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				39,50000			
32	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm viz výkres bouracích prací : 34,5+3,5+1,5	m	39,50000	6 122,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				39,50000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí		2 017 869,96			
33	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého viz výkres bouracích prací : pod stáv.opěrné stěnami (odhad hloubky základů) : 10,3*0,5*1,2+8,3*0,5*1,2+4*0,5*1,5 pod částí stáv.oplocení z pálených tvarovek a schodištěm (odhad hloubky základů) : (5*2+2*2+5)*0,5*0,9+10	m3	32,71000	95 840,30	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				14,16000			
				18,55000			
34	962022491R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC viz výkres bouracích prací : stáv.kamenné tarasy : (9,5+12+2,5*3+1,5)*0,5*1,2+7,5*0,5*0,5+5	m3	25,17500	29 454,75	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				25,18000			
35	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm viz výkres bouracích prací : stáv.oplocení z pálených tvarovek : (2+5*3-0,9)*1,1	m2	17,71000	1 948,10	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				17,71000			
36	962032254R00	Bourání zdiva z cihel cementových na MC viz výkres bouracích prací : přístřešek pro kontejnery : 3,9*1,65*0,15+3,9*0,8*0,15+2,55*1,6*0,3*2+0,3*0,3*0,5*2+1,65*0,3*0,15	m3	4,04550	3 204,04	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				4,05000			
37	962042321R00	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého viz výkres bouracích prací : pod částí stáv.oplocení z pálených tvarovek : (3,7+0,8*2+5+2,5)*0,5*0,3+1,2*0,3*0,25*2	m3	2,10000	4 725,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				2,10000			
38	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového viz výkres bouracích prací : stáv.opěrné stěny : 10,3*0,3*1,5+8,3*0,3*1,2+4*0,3*1,2	m3	9,06300	34 892,55	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				9,06000			
39	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových viz výkres bouracích prací : schody ke stáv.oplocení z pálených tvarovek : 1,3*4 terénní schody : 42*0,9	m	43,00000	8 213,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				5,20000			
				37,80000			
40	963053936R00	Bourání ŽB schodišťových ramen samonosných viz výkres bouracích prací : schody ke stáv.oplocení z pálených tvarovek : 1,3*2,3 terénní schody : 11	m2	13,99000	13 808,13	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				2,99000			
				11,00000			
41	966067111R00	Rozebrání plotu tyč. lat. prken. drátěného, plech. stáv.oplocení : 6	m	6,00000	600,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				6,00000			
42	966077121R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 50 kg ostatní drobné prvky : 20	kus	20,00000	4 660,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				20,00000			
43	966077131R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 100 kg ostatní drobné prvky : 15	kus	15,00000	8 370,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				15,00000			
44	966077141R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 500 kg ostatní drobné prvky : 3	kus	3,00000	3 480,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				3,00000			
45	969011131R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm stáv.potrubí - odhad : 40	m	40,00000	1 848,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				40,00000			
46	969021121R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm stáv.potrubí - odhad : 40	m	40,00000	5 880,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				40,00000			
47	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm stáv.potrubí - odhad : 20	m	20,00000	3 840,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				20,00000			
48	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel viz výkres bouracích prací : schody ke stáv.oplocení z pálených tvarovek : 2,1*2 terénní schody : 12*2	m	28,20000	4 624,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				4,20000			
				24,00000			
49	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2 stáv.uliční vpusti - 3ks : 3	kus	3,00000	277,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II
				3,00000			
50	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	879,01962	208 327,65	RTS 19/ II	RTS 19/ II
51	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	21 096,47088	217 293,65	RTS 19/ II	RTS 19/ II
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	879,01962	187 231,18	RTS 19/ II	RTS 19/ II
53	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	879,01962	92 297,06	RTS 19/ II	RTS 19/ II
54	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	879,01962	7 559,57	RTS 19/ II	RTS 19/ II
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	712,88491	812 688,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	01	Demolice
R:	01	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	979990113R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam-asfalt nad 30x30	t	141,52216	768,90	106 141,62		RTS 19/ II	RTS 19/ II
57	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	24,61255	1 140,00	28 058,31		RTS 19/ II	RTS 19/ II
58	981011111R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné lehké	m3	37,50000	82,10	3 078,75		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		viz výkres bouracích prací :							
		dřev.přístřešek : 7*2,5		17,50000					
		přístřešek pro kontejnery : 10*2		20,00000					
59	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	90,00000	22,00	19 980,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		viz výkres bouracích prací :							
		altán : 30*3		90,00000					
60	981011313R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 20%,MVC,post.roz	m3	352,25000	23,00	81 017,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		viz výkres bouracích prací :							
		garáž : 35*3,75		131,25000					
		garáže a sklady : 57*3		171,00000					
		ostatní : 50		50,00000					
61	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	4,50000	5,3333	28 530,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		stáv.uliční vpusti - 3ks : 3*1,5		4,50000					
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						353,72			
62	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,50173	700,00	353,72		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 765 Krytiny tvrdé						12 965,73			
63	765321810R00	Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do sutí	m2	46,40000	283,00	6 635,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V ceně započteny i náklady na ochranné pomůcky (respirátory, ochranné obleky, speciální obaly, pásy a nálepky určené k likvidaci materiálu s obsahem azbestu, zvlhčující přípravek pro fixování a stabilizaci azbestových vláken).							
		střešní krytina altánu : 8*2,9*2		46,40000					
64	765323810R00	Demontáž azbestocement.vlnovek,na bednění, do sutí	m2	19,67500	3,4700	678,79		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V ceně započteny i náklady na ochranné pomůcky (respirátory, ochranné obleky, speciální obaly, pásy a nálepky určené k likvidaci materiálu s obsahem azbestu, zvlhčující přípravek pro fixování a stabilizaci azbestových vláken).							
		střeš.krytina přístřešku na popelnice : 3,9*3		11,70000					
		střeš.krytina dřev.přístřešku : 2,9*2,75		7,97000					
65	765328811R00	Dem.hřebenů a nároží vláknocem., kryt. hladká, sut	m	17,80000	3,6000	653,26		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V ceně započteny i náklady na ochranné pomůcky (respirátory, ochranné obleky, speciální obaly, pásy a nálepky určené k likvidaci materiálu s obsahem azbestu, zvlhčující přípravek pro fixování a stabilizaci azbestových vláken).							
		střešní krytina altánu : 5*3,2*4		17,80000					
66	979012112R00	Svislá doprava sutí na výšku do 3,5 m	t	1,11805	400,00	452,81		RTS 19/ II	RTS 19/ II
67	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,11805	213,00	238,14		RTS 19/ II	RTS 19/ II
68	979087011R00	Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 1 km	t	1,11805	228,00	264,98		RTS 19/ II	RTS 19/ II
69	979087018R00	Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km	t	5,59025	49,00	287,90		RTS 19/ II	RTS 19/ II
70	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	1,11805	8,20	9,62		RTS 19/ II	RTS 19/ II
71	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky	t	1,11805	2 096,93	2 906,93		RTS 19/ II	RTS 19/ II
72	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	173,16137	4,8000	838,10		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Celkem						2 982 845,52			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cent.	Cent. soustava / platnost	Cent. dle stav.
Díl:	1	Zemní práce				2 644 708,50			
1	131101112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	1 321,20000	62,49	82 707,12		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napádek, urovnání dna výkopu. výkop hlavní stavební jámy po úroveň skalního podloží : třípodlažní část : na úroveň -0,400 (pouze část půdorysu) : 17*11*1,1 205,70000 na šikmou úroveň skalního podloží - cca -0,400 až +2,100 (ve zbytku půdorysu) : 348,70000 dvoupodlažní část : na šikmou úroveň skalního podloží : 31*12*1,8+18*4,5*1,2 766,80000							
2	131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	194,50000		33 843,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napádek, urovnání dna výkopu. výkop hlavní stavební jámy : třípodlažní část : na úroveň cca -0,400 (ve zbytku půdorysu) - cca 20% : (11*11*1,85)*0,2 44,77000 dvoupodlažní část : na úroveň cca -0,400 - cca 20% : (31*11,5*2,1)*0,2 149,73000							
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	97,25000		2 236,75		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		194,5/2 97,25000							
4	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	291,75000		62 142,75		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje hloubení jámy traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napádek, urovnání dna výkopu. výkop hlavní stavební jámy : třípodlažní část : na úroveň cca -0,400 (ve zbytku půdorysu) - cca 30% : (11*11*1,85)*0,3 67,16000 dvoupodlažní část : na úroveň cca -0,400 - cca 30% : (31*11,5*2,1)*0,3 224,59000							
5	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.4	m3	145,87500		7 074,94		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		291,75/2 145,88000							
6	131401111R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ	m3	12,85350		12 583,58		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením. výkop pro výtah šachty - na úroveň cca -1,350, po výkopu na úroveň cca -0,400 : 4,1*3,3*0,95 12,85000							
7	131401112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	486,25000		277 648,75		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením. výkop hlavní stavební jámy : třípodlažní část : na úroveň cca -0,400 (ve zbytku půdorysu) - cca 50% : (11*11*1,85)*0,5 111,92000 dvoupodlažní část : na úroveň cca -0,400 - cca 50% : (31*11,5*2,1)*0,5 374,32000							
8	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	50,79600		134 609,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		výkop rýh základových pasů : třípodlažní část : na úroveň -1,000 : 18,25*0,6*0,6+0,5*0,6*0,6+1,3*0,5*0,6 7,14000 na úroveň -0,700 : 7,8*0,6*0,3 1,40000 (1,375+3,55+3,2*2+3,45)*0,3*0,3 1,33000 dvoupodlažní část : na úroveň -1,000 : 2,95*0,6*0,6+2,05*0,6*0,6+13,975*0,6*0,6 6,83000 0,5*0,6*0,6+0,5*0,6*0,6+2*11,15*0,5*0,6+8,3*0,5*0,6 6,32000 na úroveň -0,700 : 7,8*0,5*0,3+2*1,85*0,5*0,3 2,62000 7,8*0,6*0,3+(3,45+2,95+1,54)*0,3*0,3 2,48000 na úroveň -1,600 : 2,975*0,6*0,25*2+2,6*0,6*0,25*2 1,67000 výkop rýh pro ležatou kanalizaci pod zákl. deskou, od odkopané pláně na úrovni cca -0,400 : 7 7,00000 třípodlažní část : 1,65*0,5*0,5+1*0,5*0,6*2+3,5*0,5*0,4+1,2*0,5*0,3+1,1*0,5*0,4 2,11000 2,45*0,5*0,5+1,45*0,5*0,4+4,4*0,5*0,3+1,375*0,5*0,3+0,5*0,5*0,5 1,89000 dvoupodlažní část : 1*0,5*0,6*2+7,5*0,5*0,4+2,7*0,5*0,5+5,3*0,5*0,4+0,3*0,5*0,4 3,90000 2,2*0,5*0,4+3,45*0,5*0,4+3,45*0,5*0,3+1*0,5*0,4*2+1,4*0,5*0,3 2,26000 1,5*0,5*0,3+1*0,5*0,3+2,95*0,5*0,3+2,1*0,5*0,2+1*0,5*0,2+1,85*0,5*0,3 1,41000 0,8*0,5*0,3+2,6*0,5*0,25 0,45000 výkop rýh pro přípojku vody pod zákl. deskou, od odkopané pláně na úrovni cca -0,400 : 1,44000 dvoupodlažní část - tam, kde není v souběhu s kanalizací : 4,8*0,5*0,6 výkop rýh pro přípojku EI pod zákl. deskou, od odkopané pláně na úrovni cca -0,400 : dvoupodlažní část : 2,25*0,5*0,5 0,56000							
9	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	34,29600	1 500,00	51 444,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopu proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesečení a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napádek, urovnání dna výkopu. výkop rýh základových pasů : třípodlažní část : na úroveň -1,000 : 0,5*0,8*0,6*2 0,48000 na úroveň -0,700 : 18,25*0,75*0,3+1,3*0,15*0,3+1,3*0,1*0,3+7,8*0,8*0,3*2 7,95000 2,95*1,3*0,3+0,9*0,7*0,3 1,34000 dvoupodlažní část :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	Jedn.	Množ.	Cena jedn.	Cena celk.	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		na úroveň -1,000 : 1,15*0,8*0,6+0,3*0,8*0,6			0,70000			
		0,5*0,8*0,6*2+5,2*0,65*0,6+8,95*0,65*0,6			6,00000			
		na úroveň -0,700 : 8,2*0,65*0,3+26,85*0,75*0,3+7,4*0,7*0,3			9,19000			
		7,8*0,8*0,3+7,8*0,8*0,3*2+6,3*0,8*0,3*2			8,64000			
10	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m (1321,2+194,5+291,75+486,25)*0,16	m3	366,99200		53 580,83	RTS 19/ II	RTS 19/ II
					366,99000			
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	797,02200		56 668,26	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		přemístění výkopku pro zpětné zásky na přechod.deponii : 398,511			398,51000			
		přemístění výkopku pro zpětné zásky z přechod.deponie zpět : 398,511			398,51000			
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 408,93900		369 142,02	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		výkopek celkem : 1321,2+194,5+291,75			1 807,45000			
		odečet výkopku pro zpětné zásky : -398,511			-398,51000			
13	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 25km : 1408,939*15	m3	21 134,08500		426 908,52	RTS 19/ II	RTS 19/ II
					21 134,08000			
14	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	584,19550		198 042,27	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		výkopek celkem : 12,8535+486,25+50,796+34,296			584,20000			
15	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km do 25km : 584,1955*15	m3	8 762,93250		227 836,25	RTS 19/ II	RTS 19/ II
					8 762,93000			
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	398,51100		24 627,98	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		naložení výkopku k přemístění pro zpětné zásky z přechod.deponie zpět : 398,511			398,51000			
17	174101101R00	Zásky jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	398,51100		37 858,55	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásky ze vzdálenosti do 10 m od okraje záskypu.						
		zpětný zásky kolem objektu :						
		severozápadní strana : 22,6*0,9*0,9+5,5*1,5*3,3			45,53000			
		jihozápadní strana : 28*1,5*5*2*1,1*3,4+13*1,4*5,5			346,98000			
		jihovýchodní strana : 10*0,6*1			6,00000			
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypáním, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp potrubí ležaté kanalizace pod zákl. deskou pískem :	m3	14,01130		11 993,67	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dvoupodlažní část : 1,65*0,5*0,5+1*0,5*0,6*2+3,5*0,5*0,4+1,2*0,5*0,3+1,1*0,5*0,4			2,11000			
		2,45*0,5*0,5+1,45*0,5*0,4+4,4*0,5*0,3+1,375*0,5*0,3+0,5*0,5*0,5			1,89000			
		třípodlažní část : 1*0,5*0,6*2+7,5*0,5*0,4+2,7*0,5*0,5+5,3*0,5*0,4+0,3*0,5*0,4			3,90000			
		2,2*0,5*0,4+3,45*0,5*0,4+3,45*0,5*0,3+1*0,5*0,4*2+1,4*0,5*0,3			2,26000			
		1,5*0,5*0,3+1*0,5*0,3+2,95*0,5*0,3+2,1*0,5*0,2+1*0,5*0,2+1,85*0,5*0,3			1,41000			
		0,8*0,5*0,3+2,6*0,5*0,25			0,45000			
		obsyp přípojky vody pod zákl. deskou pískem :						
		třípodlažní část - tam, kde není v souběhu s kanalizací : 4,8*0,5*0,6			1,44000			
		obsyp přípojky EI pod zákl. deskou pískem :						
		třípodlažní část : 2,25*0,5*0,5			0,56000			
19	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	664,50000		15 682,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zhutnění dna hlavní stavební jámy po úrovní :						
		třípodlažní část : 17*11*11*11			308,00000			
		dvoupodlažní část : 31*11*5			356,50000			
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 408,93900		394 502,92	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		výkopek celkem : 1408,939			1 408,94000			
21	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	584,19550		163 574,74	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		584,1955			584,20000			
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 117 963,30		
22	202Rpol	D+M Chráničky flexibilní DN 160mm pro EI přípojku	m	12,00000		2 040,00	Vlastní	Indiv
		základy : 6*2			12,00000			
23	203Rpol	D+M Chráničky flexibilní DN 160mm pro ZTI přípojku	m	17,00000		2 890,00	Vlastní	Indiv
		základy : 17			17,00000			
24	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubé drcen. 16 mm	m3	17,80000		17 800,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		obsyp drenáže podél přístavby, mezi revizními šachtami kanalizace : (28,5+41+19,5)*0,5*0,4			17,80000			
25	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	204,70000		5 158,44	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		opláštění drenáže podél přístavby, mezi revizními šachtami kanalizace : (28,5+41+19,5)*2,3			204,70000			
26	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub. drceného, 16-32 mm	m3	4,45000		5 117,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		lože drenáže podél přístavby, mezi revizními šachtami kanalizace : (28,5+41+19,5)*0,5*0,1			4,45000			
27	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100, bez lože	m	89,00000		1 137,42	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		drenáž podél přístavby, mezi revizními šachtami kanalizace : 28,5+41+19,5			89,00000			
28	217531114R00	Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm	m3	36,36270		45 453,38	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		hutněný podsyp pod zákl. desku :						
		třípodlažní část : (5,55*1,375+2,45*1,375+3,55*5,55+2,45*3,55+3,2*1,65*2)*0,1			5,00000			
		(6,35*3,2*2+1,3*4,7+3,45*1,65+6,35*3,45)*0,1			7,43000			
		dvoupodlažní část : (8,125*1,925*3*0,15+8,125*4,475*3*3*2*2,95+4,475*2,95)*0,1			6,08000			
		(3,45*4,475+3,525*3,6*1,5*0,15+7,8*3,45+7,8*4,125+3,85*1,85)*0,1			9,41000			
		(3,7*1,85+7,8*3,05*2+7,8*3,55)*0,1			8,21000			
		výtah : 2,6*1,8*0,05			0,23000			
29	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	75,41940		209 665,93	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		beton základové desky s proběhnutím přes zákl. pasy :						
		třípodlažní část : (9,65*18,25+0,9*0,7*1,3*0,1)*0,12			21,22000			
		dvoupodlažní část : (11,75*9,45+1,85*9,2+13,975*9,65+0,3*0,1+3,025*8,15)*0,12			34,51000			
		(9,65*8,15-3,3*2,475)*0,12+10			18,46000			
		pod výtah : 3,3*2,475*0,15			1,23000			
30	273353101R00	Bednění kotev otvorů desek do 0,01 m2, hl. 0,25 m	kus	30,00000		4 320,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		prostupy instalací : 30			30,00000			
31	273354111R00	Bednění základových desek zařízení	m2	38,00630		20 903,47	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		bednění základové desky :						
		třípodlažní část : (18,25*2+0,9+0,7*0,1*2)*0,25			9,57000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenový
		dvoupodlažní část : (11,75*2+9,45+1,85*2+13,975*2+0,35+0,3+3,025*2+1,525)*0,25		18,21000					
		(9,65+8,15+3,3*2+2,475*2)*0,25		7,34000					
		pod výtah : (3,3*2+2,475*2)*0,25		2,89000					
32	27335421R00	Bednění základových desek odstranění	m2	38,00630	180,00	5 700,95		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dtto bednění : 38,0063		38,01000					
33	273361921RT3	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	2,92080	31 200,00	94 049,76		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošné rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvážení nebo přivaření bodovými svary.							
		Položka obsahuje i předpokládaný podíl distančních prvků k výztuži.							
		výztuž základové desky s proběhnutím přes zákl.pasy, vč.projezu a přesahů :							
		třípodlažní část : (9,65*18,25+0,9*0,7+1,3*0,1)*0,0021*1,3*2		0,97000					
		dvoupodlažní část : (11,75*9,45+1,85*9,2+13,975*9,65+0,3*0,1+3,025*8,15)*0,0021*1,3*2		1,57000					
		(9,65*8,15-3,3*2,475)*0,0021*1,3*2		0,38000					
34	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,07010	31 200,00	2 257,22		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošné rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvážení nebo přivaření bodovými svary.							
		Položka obsahuje i předpokládaný podíl distančních prvků k výztuži.							
		výztuž základové desky s proběhnutím přes zákl.pasy, vč.projezu a přesahů :							
		třípodlažní část :							
		pod výtah : 3,3*2,475*0,003301*1,3*2		0,07000					
35	274272110RT3	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 15 cm, výplň tváric betonem C 16/20	m2	9,05000		6 144,95		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zdivo dojezdu výtahu : 3,3*1+2,875*1*2		9,05000					
36	274272120RT3	Zdivo základové z bednicích tváric, tl. 20 cm, výplň tváric betonem C 16/20	m2	233,40000		195 589,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zdivo izolačních přízdivek :							
		IP 1 : 8,7		8,70000					
		IP 2 : 26,6		26,60000					
		IP 3 : 194,8		194,80000					
		zdivo dojezdu výtahu : 3,3*1		3,30000					
37	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	84,64120		209 910,18		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		beton základových pasů :							
		třípodlažní část :							
		od úrovně -1,000 : 18,25*0,6*0,7+0,5*0,6*0,7+0,5*0,8*0,7*2+1,3*0,5*0,7		8,89000					
		od úrovně -0,700 : 18,25*0,75*0,4+1,3*0,15*0,4+1,3*0,1*0,4+7,8*0,6*0,4+7,8*0,8*0,4*2		12,47000					
		2,95*1,3*0,4+(1,375+3,55+3,2*2+3,45)*0,3*0,4+0,9*0,7*0,4		3,56000					
		dvoupodlažní část :							
		od úrovně -1,000 : 1,15*0,8*0,7+0,3*0,8*0,7+2,95*0,6*0,7+2,05*0,6*0,7+13,975*0,6*0,7		8,78000					
		0,5*0,8*0,7*2+0,5*0,6*0,7+0,5*0,5*0,7*2+11,15*0,5*0,7+8,3*0,5*0,7		7,93000					
		5,2*0,65*0,7+8,95*0,65*0,7		6,44000					
		od úrovně -0,700 : 8,2*0,65*0,4+26,85*0,75*0,4+7,4*0,7*0,4+7,8*0,5*0,4*2+1,85*0,5*0,4		15,75000					
		7,8*0,6*0,4+7,8*0,8*0,4*2+6,3*0,8*0,4*2+(3,45+2,95+1,5+4)*0,3*0,4		12,32000					
		7,8*0,8*0,4		2,50000					
		od úrovně -1,600 : 2,975*2*0,6*0,3*2+2,6*0,6*0,3*2+4		6,01000					
38	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	184,04370		101 224,04		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		bednění základových pasů :							
		třípodlažní část :							
		od úrovně -1,000 : (18,25+1,375+3,55+3,2*2+3,45+0,5*9)*0,25		9,38000					
		od úrovně -0,700 : (1,375*2+3,55*2+3,2*4+3,45*2+1,95*3+1,15*6+1,5*2+1,3)*0,25		11,65000					
		(7,8*4+5,55*3+3,45+7,7+0,15*2+3,55+1,375+0,2+0,9+0,1*2+19)*0,25		21,13000					
		dvoupodlažní část :							
		od úrovně -1,000 : (0,5+0,3+3,025*2+0,5+1,525*2+2+13,975+3,6+3,45+4,125+0,5*5)*0,25		10,01000					
		(0,25*2+1,85*2+0,35+0,25+11,75+0,15+0,5*3+3,05*2+3,55)*0,25		6,96000					
		(8,3*3+0,5+3,55+5,2+9,6)*0,25+30		40,94000					
		od úrovně -0,700 : (7,8*3+2,55+3,05+1,85+3,35*2+3,45*2+1,85*2+7,8*4+4,125+3,45)*0,25		21,73000					
		(4,475*5+3,05+1,5*4+3,45*3+2,95*3+4*2+1,15*2+8,125)*0,25		17,26000					
		(7,8+1,925+4,475+8,25+26,85+0,1+8,2)*0,25		14,40000					
		od úrovně -1,600 : (2,975*2*3,8*2+1,775*2*2,6*2)*0,25+25		30,57000					
39	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	184,04370		27 606,56		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dtto bednění : 184,0437		184,04000					
40	274353121R00	Bednění kotev otvorů pasů do 0,05 m2, hl. 0,5 m	kus	10,00000		2 530,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		prostupy : 10		10,00000					
41	274354042R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m	kus	5,00000		2 415,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		prostupy : 5		5,00000					
42	274354043R00	Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.1,0 m	kus	10,00000		4 830,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		prostupy : 10		10,00000					
43	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10S05 (R)	t	0,10030		4 072,18		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		propojovací výztuž základových pasů :							
		třípodlažní část :							
		od úrovně -1,000 : (18+1+2+2)*0,5*0,00098*1,1		0,01000					
		od úrovně -0,700 : (18+2*2+8+8)*0,3*0,00098*1,1		0,01000					
		(3*2+2+3+3*2+3)*0,3*0,00098*1,1		0,01000					
		dvoupodlažní část :							
		od úrovně -1,000 : (1,15+3+2+14+5+9)*0,5*0,00098*1,1		0,02000					
		(2+3+11+8)*0,3*0,00098*1,1		0,01000					
		od úrovně -0,700 : (8+27+7+8*2+8)*0,3*0,00098*1,1		0,02000					
		(8+8*2+6*2+3+3+1+4)*0,3*0,00098*1,1		0,02000					
		od úrovně -1,600 : (3*2+2*2)*0,3*0,00098*1,1							
44	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 S05 (R)	t	2,10600	39 200,00	82 555,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vloček, drátů, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvážení nebo přivaření bodovými svary.							
		Položka obsahuje i předpokládaný podíl distančních prvků k výztuži.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	San. soustava	Platba	Číslo položky
		výztuž zdiva izolačních příždek IP1 - IP3 : 1,806*1,1		1,99000						
		výztuž zdiva výtlahu : 51*1,35*0,001577*1,1		0,12000						
45	29901Rpol	Geodetické vytyčení stavby, vč. vytyčovacího protokolu	kompl	1,00000		50 000,00		Vlastní	Indiv	
46	28611253.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm	m	91,00000		3 359,72	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		Struktura z PVC-U a vrstva PP/kokosových vláken pevně spojená s trubkou plastovými vlákny. Tento moderní kombinovaný filtr zabraňuje ucpávání vsakovacích otvorů.								
		drenáž podél přístavby, mezi revizními šachtami kanalizace : 91		91,00000						
47	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	226,00000		11 232,20	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		oplaštění drenáže podél přístavby, mezi revizními šachtami kanalizace : 204,7*1,1		225,17000						
		dopočet na celé m2 : 0,83		0,83000						
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 430 422,04				
48	301Rpol	Sloup prefabrikovaný 262/30/25cm	kus	1,00000		3 985,70		Vlastní	Indiv	
		Beton C40/50 XC3 (CZ F.1) C10,40-Dmax.22-S3.								
		prefa sloupy v 1NP : 1		1,00000						
49	302Rpol	Sloup prefabrikovaný 287/30/25cm	kus	1,00000		5 458,79		Vlastní	Indiv	
		Beton C40/50 XC3 (CZ F.1) C10,40-Dmax.22-S3.								
		prefa sloupy v 1NP : 1		1,00000						
50	303Rpol	Sloup prefabrikovaný 262/75/25cm	kus	1,00000		12 460,22		Vlastní	Indiv	
		Beton C40/50 XC3 (CZ F.1) C10,40-Dmax.22-S3.								
		prefa sloupy v 1NP : 1		1,00000						
51	304Rpol	Překlad železobetonový 125/12,5/15cm	kus	2,00000		2 525,68		Vlastní	Indiv	
		žel-bet překlady :								
		třípodlažní část :								
		1NP : 2		2,00000						
52	305Rpol	Překlad železobetonový 250/12,5/15cm	kus	7,00000		17 681,13		Vlastní	Indiv	
		žel-bet překlady :								
		třípodlažní část :								
		1NP : 4		4,00000						
		dvoupodlažní část :								
		2NP : 3		3,00000						
53	311112125RT4	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	71,25000		86 212,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		dvoupodlažní část :								
		2NP (m.č.2.69) : 11,45*3+(11,45+8,6+8,85)*1+10		71,25000						
54	311238142R00	Zdivo keramické broušené P10, tl. 175 mm	m2	83,61880		65 743,19		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:								
		a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárníc, kladení tvárníc na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárníc, provázání rohů a koutů svisle, provázání výškových bodů,								
		b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod.,								
		c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.),								
		d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích.								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		třípodlažní část :								
		1NP : (1,75+4*4+4,5+4,625)*3-1,5*2,75-1,1*2,75*2-1*2,75*4-3,25*1,75		53,76000						
		-3,25*2,75		-8,94000						
		2NP : (3,3+0,775)*2,75		11,21000						
		3NP : (3,3+0,75)*2,75		11,14000						
		dvoupodlažní část :								
		1NP : (3,5+4)*3-1,1*2,75*2		16,45000						
55	311238144R00	Zdivo keramické broušené P10, tl. 300 mm	m2	184,71250		216 681,25		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:								
		a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárníc, kladení tvárníc na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárníc, provázání rohů a koutů svisle, provázání výškových bodů,								
		b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod.,								
		c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.),								
		d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích.								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		dvoupodlažní část :								
		1NP : (13,4+11,5+8,5*4)*3-1,1*2,25-2,75*2-3,75*2,75+2*1,5+10		161,79000						
		3NP - štít : 9,4*0,25+4,7*2,25/2*10		22,93000						
56	311238153R00	Zdivo keramické broušené P15, tl. 240 mm	m2	209,87500		203 948,55		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
		V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na:								
		a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárníc, kladení tvárníc na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárníc, provázání rohů a koutů svisle, provázání výškových bodů,								
		b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod.,								
		c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.),								
		d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích.								
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
		třípodlažní část :								
		1NP : (5,9+6,7*3+7)*3-2*1,75-1*2,75-1*2,25*2-1*2,25+1,5*1,75-1*1,5		86,90000						
		3NP : (8,5*2+4,175+2,825)*2,75-1,3*2,25		63,08000						
		dvoupodlažní část :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Celková částka
		1NP : (7+8,5*2)*3-1,2*2,75-1,1*2,75*2-1*2,75			59,90000				
57	311238264R00	Zdivo keramické broušené třídy EKO P8, tl. 440 mm	m2	371,69380	1 899,63	717 612,12		RTS 19/ II	RTS 19/ II
V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárníc, kladení tvárníc na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárníc, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a přiček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) vymezení rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. třípodlažní část : 1NP (u stropu) : (23,2+0,5+19+3,2)*0,25 11,47000 2NP : (19+23,2+0,5)*2,75+1,75*1,95+0,75*0,75*2,25*6-2*2,5*4+5 96,83000 3NP : (26,7*2+8,5)*2,75-1,5*2,45+0,75*2,25*6-0,5*0,75*3-2*0,75*2*1,5*3 144,80000 dvoupodlažní část : 1NP - nad prvními dvěma šáry : (13,375+1,5)*2,5+8,5*3-2*1,5*2-1,25*0,625-3*2,25+15 64,16000 2NP : (3,55+1,05+13,9+8,5)*2,75-1,5*1,5*2*1,5*3*1,5-1,25*0,75-1,25*2,5 54,44000									
58	311238323R00	Zdivo keramické broušené třídy AKU P15, tl. 250 mm	m2	309,63500		517 948,14		RTS 19/ II	RTS 19/ II
V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdi, navlhčení tvárníc, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárníc na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárníc, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a přiček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod., c) vymezení rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. třípodlažní část : 2NP : (6,45*5+17,25+5,5)*2,75-1,3*2,25*4+15 154,55000 dvoupodlažní část : 2NP : (5,5*7*2)*2,75 53,63000 výtah : (3,3*2+1,975*2)*10,5-1,38*2,25*3 101,46000									
59	311238605R00	Zdivo keramické broušené s min.vatou, tl. 380 mm	m2	296,46750		628 034,08		RTS 19/ II	RTS 19/ II
položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvárníc, kladení tvárníc na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvárníc, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a přiček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) vymezení rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. třípodlažní část : 1NP : (26,81+19+8,75+0,5)*3-0,65*0,75*2-1,9*0,75*4-1,9*2,75-2,9*2,75*2+15 152,33000 2NP : 8,9*2,75+1,75*1+1,95*2 30,13000 dvoupodlažní část : 1NP : (3,2+17,15)*3-1,9*2,75 55,83000 1NP - první dva šáry : (13,375+1,5)*0,5-3*0,5+10 15,94000 2NP : 17*2,75-2*0,75*3 42,25000									
60	311238922R00	Příplatek za vrstvu brouš.zdiva v.250 mm,tl.240 mm	m	91,20000		51 388,92		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených tvárníc - jedna řada výšky 250 mm. Položka je určena pro zdivo s pevností v tlaku P10 a P15. třípodlažní část : 1NP - první šár : 5,9+6,7*3+7-1-1*2-1,1+1,5-1 29,40000 výtah - první 4 šáry : (3,3*2+1,975*2)*4 42,20000 dvoupodlažní část : 1NP : 7+8,5*2-1,2-1,1*2-1 19,60000									
61	311238923R00	Příplatek za vrstvu brouš.zdiva v.250 mm,tl.300 mm	m	50,55000		31 694,85		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených tvárníc - jedna řada výšky 250 mm. Položka je určena pro zdivo s pevností v tlaku P10 a P15. dvoupodlažní část : 1NP - první šár : 2+13,4+11,5+8,5*4-1,1-2,75*2-3,75 50,55000									
62	311238934R00	Příplatek za vrstvu brouš.zdiva v.250 mm,tl.380mm	m	77,68500		80 369,02		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Zakládací vrstva z hydrofobizovaných broušených tvárníc plněných minerální vatou - jedna řada výšky 250 mm. třípodlažní část : 1NP - první šár : 26,81+19+8,75+0,5-1,9-2,9*2 47,36000 dvoupodlažní část : 1NP : 3,2+17,15-1,9 18,45000 1NP - první šár : 13,375+1,5-3 11,88000									
63	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,91870	44 000,00	41 029,14		RTS 19/ II	RTS 19/ II
dvoupodlažní část : 2NP (m.č.2.69) : 61,25*0,25*0,06 0,92000									
64	311998114R00	Izolace kolem oken z XPS tl. 40 mm, šířky 200 mm	m	208,85000	38,12	8 169,38		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Izolace kolem okenních otvorů z extrudovaného polystyrénu tloušťky 40 mm, šířky 200 mm, vložená do štěrbin ve zdících tvarovkách. třípodlažní část : 1NP : 0,75*2+1,9*4+0,75*12+2,75*6 34,60000 2NP : 2,5*8+0,75*6+2,25*12 51,50000 3NP : 2,5*2+0,75*6+2,25*12+2*4+0,5*3+0,75*8+1,5*6 61,00000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cena souhlas plnění	Cena úroveň
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 2,75*2+2*2+1,5*4+1,25+0,625*2		18,00000					
		2NP : 2*3+0,75*6+1,5+3+2*3+1,5*10+1,25+0,75*2+2,5*2		43,75000					
65	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm	kus	2,00000		352,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		žel-bet.překlady :							
		třípodlažní část :							
		1NP : 2		2,00000					
66	317121103R00	Osazení překladu světlost otvoru do 375 cm	kus	7,00000		2 310,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		žel-bet.překlady :							
		třípodlažní část :							
		1NP : 4		4,00000					
		dvoupodlažní část :							
		2NP : 3		3,00000					
67	317168111R00	Překlad keramický plochý 115x71x1000 mm	kus	8,00000		1 705,53		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		2NP : 2*4		8,00000					
68	317168112R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm	kus	7,00000		1 977,51		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 2*2		4,00000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 2		2,00000					
		2NP : 1		1,00000					
69	317168113R00	Překlad keramický plochý 115x71x1500 mm	kus	4,00000		1 262,67		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP :							
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 2*2		4,00000					
70	317168114R00	Překlad keramický plochý 115x71x1750 mm	kus	12,00000		4 317,46		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 2*2		4,00000					
		2NP : 2*4		8,00000					
71	317168123R00	Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm	kus	2,00000		707,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 2		2,00000					
72	317168130R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1000 mm	kus	61,00000		18 286,76		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		2NP : 4*6		24,00000					
		3NP : 4*9		36,00000					
		v úrovni stropu nad 1NP : 1		1,00000					
73	317168131R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1250 mm	kus	13,00000		4 825,39		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 3*2+2*2+3		13,00000					
74	317168132R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1500 mm	kus	24,00000		10 253,76		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 2*2+2*2		8,00000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 4+2*2		8,00000					
		2NP : 4*2		8,00000					
75	317168133R00	Překlad keramický vysoký 70x238x1750 mm	kus	24,00000		12 499,34		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 2		2,00000					
		2NP : 3+2		5,00000					
		3NP : 4		4,00000					
		dvoupodlažní část :							
		2NP : 3*3+4		13,00000					
76	317168135R00	Překlad keramický vysoký 70x238x2250 mm	kus	27,00000		20 230,16		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 4*3		12,00000					
		2NP : 3*5		15,00000					
77	317168136R00	Překlad keramický vysoký 70x238x2500 mm	kus	45,00000		41 765,13		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 3*4+4		16,00000					
		3NP : 4		4,00000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 4*3		12,00000					
		2NP : 3*3+4		13,00000					
78	317168137R00	Překlad keramický vysoký 70x238x2750 mm	kus	4,00000		3 996,83		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 2		2,00000					
		2NP : 2		2,00000					
79	317168139R00	Překlad keramický vysoký 70x238x3250 mm	kus	11,00000		12 560,65		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 3		3,00000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 4*2		8,00000					
80	317168140R00	Překlad keramický vysoký 70x238x3500 mm	kus	12,00000		14 740,31		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 3+4*2		11,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Can. soustava / platnost	Can. soustava / platnost
		dvoupodlažní část :			1,00000				
		1NP : 1							
81	317168446R00	Překlad keramický žaluziový dl.2500 mm š.440 mm	kus	9,00000	10 434,55	93 910,81		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Překlad tvoří schránka pro uložení rolety (nebo žaluzie), nosný překlad a tepelná izolace tl. 60 mm. V položce je také započten překlad a tepelná izolace nad schránkou. Tloušťka této izolace je 120 mm.							
		třípodlažní část :							
		2NP : 4			4,00000				
		3NP : 3			3,00000				
		dvoupodlažní část :							
		2NP : 2			2,00000				
82	317168450R00	Překlad keramický žaluziový dl.3500 mm š.440 mm	kus	1,00000	14 799,52	14 799,52		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Překlad tvoří schránka pro uložení rolety (nebo žaluzie), nosný překlad a tepelná izolace tl. 60 mm. V položce je také započten překlad a tepelná izolace nad schránkou. Tloušťka této izolace je 120 mm.							
		dvoupodlažní část :							
		2NP : 1			1,00000				
83	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,55500	6 872,30	3 339,44		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP :							
		IPE 160 : 3,6*0,175*0,16*2			0,20000				
		dvoupodlažní část :							
		1NP :							
		IPE 180 : 4,1*0,3*0,18			0,22000				
		IPE 160 : 3,3*0,25*0,16			0,13000				
84	317941123R00	Osazení ocelových vřícovaných nosníků č.14-22	t	0,48600		4 426,49		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP :							
		IPE 160 : 3,6*4*0,0158			0,23000				
		dvoupodlažní část :							
		1NP :							
		IPE 180 : 4,1*2*0,0188			0,15000				
		IPE 160 : 3,3*2*0,0158			0,10000				
85	317998111R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm	m	7,00000		313,39		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 3,5*2			7,00000				
86	317998112R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 70 mm	m	12,00000		621,72		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 3,5*2+2,5			9,50000				
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 2,5			2,50000				
87	317998117R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 120 mm	m	3,50000		261,95		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 3,5			3,50000				
88	317998120R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 150 mm	m	33,00000		3 087,32		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		2NP : 1*6			6,00000				
		3NP : 1*9+2,5+1,75			13,25000				
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 2,5*2+1,5			6,50000				
		2NP : 1,5*2+2,5+1,75			7,25000				
89	331123912R00	Montáž sloupů ze ŽB přívaf.k zákl., H do 18 m,3 t	kus	3,00000		12 771,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		prefa sloupy v 1NP : 3			3,00000				
90	342248120R00	Příčky keramické třídy AKU na MVC 5, tl. 115 mm	m2	3,06000		2 237,11		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položky obsahují náklady na očištění podkladu pro zdívo, navlhčení podkladu a tvárnici vodou, natažení a stočení řezů, rozprostření malty pod ložnou plochu, kladení tvárnici včetně maltování ložné i styčné spáry, krácení tvárnici, provázání svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci, odříznutí vytažené malty ze spár.							
		2NP - nily : 0,6*1,275*4			3,06000				
91	342248140R00	Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 80 mm	m2	131,95000		79 259,33		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje náklady na očištění podkladu pro zdívo, navlhčení podkladu a tvárnici vodou, položení základní malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnici na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, krácení tvárnici, provázání svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci.							
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		třípodlažní část :							
		1NP : (2,2+1,8+3,2+2,1+1,75)*3-0,7*2			31,75000				
		2NP : (2,5+1,8+0,8+1,65+1,8+0,9)*2,75+10			35,99000				
		3NP : (2,725*4+5,25+1,2+1,8)*3-0,8*2*4-0,7*2*3			46,85000				
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 1,8*3-0,7*2			4,00000				
		2NP : (2,35+1,8*2)*2,75-0,8*2-0,7*2			13,36000				
92	342248141R00	Příčky keramické broušené na lepidlo, tl. 115 mm	m2	200,43750		118 312,44		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje náklady na očištění podkladu pro zdívo, navlhčení podkladu a tvárnici vodou, položení základní malty pod ložnou plochu s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, kladení tvárnici na pero a drážku včetně maltování ložné spáry tenkovrstvou maltou, krácení tvárnici, provázání svisle olovnicí, dotažení příček pod stropní konstrukci.							
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		třípodlažní část :							
		1NP : 4,625*3			13,88000				
		2NP : (4*4+2,2*4+2,7+1+3,75)*2,75-2,375*2,25*4-1,975*2,25*4-0,8*2*4+15			58,14000				
		3NP : (4+3,25)*3-0,8*2*2			18,55000				
		dvoupodlažní část :							
		1NP : (4*2+1,35+1,8+2,65+4,5)*3-0,8*2*3-0,9*2*2+15			61,50000				
		2NP : (3,5+4*2+4,5*2)*2,75-0,8*2*5			48,38000				
93	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm	m2	2,72750	484,80	1 320,11		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Galkent	Ceník	Číslo souhlasu zaměst. účetn.	Cena účetn.
		obezdivky stoupaček :							
		třípodlažní část :							
		2NP : (0,15+0,1)*2,76+(0,15+0,1)*1,25		1,00000					
		3NP : (0,25+0,1*2)*3+(0,15+0,1)*1,5		1,73000					
94	342255022R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm	m2	6,52500			3 875,85	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		3NP : (0,55+0,225*3+0,3+0,5+0,15)*3		6,53000					
95	342255024R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm	m2	4,53750			3 174,44	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		třípodlažní část :							
		2NP : (0,5+0,25)*2,75		2,06000					
		dvoupodlažní část :							
		2NP : (0,4+0,25*2)*2,75		2,48000					
96	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	203,55000			128 073,66	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka je určena pro podhled sádkartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.							
		V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů.							
		sdk podhledy :							
		2NP : 3,1*1,5+1,5*0,3*2+4,8*4		24,75000					
		3NP : 28,4+16,2+123,3+10,9		178,80000					
97	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	46,80000			31 145,40	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka je určena pro podhled sádkartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.							
		V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů.							
		sdk podhledy :							
		2NP : 4*5+2,4+1,6+1,5+4,4		29,90000					
		3NP : 2,1+1,1+3,3+4,1+1,2*2+3,9		16,90000					
98	342264098RT1	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2, pro plochy do 2 m2	m2	6,60000			1 197,90	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		sdk podhledy :							
		2NP : 1,6+1,5		3,10000					
		3NP : 1,1+1,2*2		3,50000					
99	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	59,40000			5 390,55	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		sdk podhledy :							
		2NP : 4*5+2,4+4,4+4,8*4		46,00000					
		3NP : 2,1+3,3+4,1+3,9		13,40000					
100	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	5,55000			335,78	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		sdk podhledy :							
		2NP : 3,1*1,5+1,5*0,3*2		5,55000					
101	342941113R00	Připojení příček ke stáv. konstr. kotva+turbošrouby	m	14,50000			1 850,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající cihelné konstrukci turbošrouby.							
		třípodlažní část :							
		1NP : 3*3		9,00000					
		2NP : 2,75*2		5,50000					
102	342941115R00	Připojení příček kotvou vloženou při zdění	m	345,00000			39 847,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje dodávku kotev i spojovacího materiálu.							
		třípodlažní část :							
		1NP : 3*9+3*10+3*6+1,5*2		78,00000					
		2NP : 2,75*12+2,75*6+2,75*9		74,25000					
		3NP : 3*22+2,75*6		82,50000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 3*4+3*12+3*6+1,5*2		69,00000					
		2NP : 2,75*15		41,25000					
103	342948112R00	Ukotvení příček k beton. křím přistělenými kotvami	m	6,00000			765,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány náklady na kotvu z nerez oceli a osazení kotvy přistělením.							
		třípodlažní část :							
		1NP : 3*2		6,00000					
104	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	10,38000			7 022,07	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP :							
		IPE 160 : 3,6*0,16*4		2,30000					
		2NP :							
		IPE 140 : (2,2*8+2,75*8)*0,14		5,54000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP :							
		IPE 180 : 4,1*0,18*2		1,48000					
		IPE 160 : 3,3*0,16*2		1,06000					
105	346275115R00	Přizdivky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	10,42500			10 664,78	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP : 0,9*1,5+0,75*1,5		2,48000					
		2NP : 0,9*1,5		1,35000					
		3NP : 0,8*1,5+0,9*1,5*2		3,90000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP : 0,9*1,5		1,35000					
		2NP : 0,9*1,5		1,35000					
106	346971151R00	Izolace příček, desky z minerální vlny tl. 20 mm	m2	30,52500			1 309,52	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		třípodlažní část :							
		1NP-3NP - u výtlahu : 3,3*9,25		30,52000					
107	346971161R00	Dilatace příček od stropu š. do 80 mm, tl.30 mm	m	50,27500			1 172,41	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Slouží jako dilatace mezi stropem a příčkou z důvodu možného průhybu stropní konstrukce. Pás šířky 80 mm z minerální vaty s utěsnění PU montážní pěnou po obou stranách. třípodlažní část : 1NP : 2,2+1,8+3,2+2,1+1,75 2NP : 2,5+1,8+0,8+1,65+1,8+0,9 3NP : 2,725+4+5,25+1,2+1,8+0,55+0,225*3+0,3+0,5+0,15+0,25+0,1*3+0,15 dvoupodlažní část : 1NP : 1,8 2NP : 2,35+1,8*2				11,05000 9,45000 22,02000 1,80000 5,95000			
108	346971162R00	Dilatace příček od stropu š. do 150 mm, tl.30 mm Slouží jako dilatace mezi stropem a příčkou z důvodu možného průhybu stropní konstrukce. Pás šířky 150 mm z minerální vaty s utěsnění PU montážní pěnou po obou stranách. třípodlažní část : 1NP : 1,75+4*4+4,5+4,625+4,625 2NP : 4*4+2,2*4+2,7+1+3,75+0,5+0,25 3NP : 4+4 dvoupodlažní část : 1NP : 4*2+1,35+1,8+2,65+4,5+3,5+4+0,4+0,25*2 2NP : 3,5+4*2+4,5*2	m	119,70000	34,40	4 187,11		RTS 19/ II	RTS 19/ II
109	13383430	Tyč průřezu IPE 160, střední, jakost oceli S235 třípodlažní část : 1NP : IPE 160 : 0,2275*1,1 dvoupodlažní část : IPE 160 : 0,1043*1,1	t	0,36500		8 873,15	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
110	13482710	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235 dvoupodlažní část : 1NP : IPE 180 : 0,1542*1,1	t	0,16960		4 141,63	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 237 325,59			
111	401Rpol	Průvlak prefabrikovaný 655/25/50cm, beton C40/50 XC3 (CZ F.1) C10,40-Dmax.22-S3 průvlak N2 v 1NP : 1	kus	1,00000		9 559,00		Vlastní	Indiv
112	402Rpol	Balkon prefabrikovaný 425/170/25-23cm, beton C40/50 XC3 (CZ F.1) C10,40-Dmax.22-S3 balkony v 1NP : 3	kus	3,00000		95 287,50		Vlastní	Indiv
113	403Rpol	Balkon prefabrikovaný rohový 412,5+170/170/25-23cm, beton C40/50 XC3 (CZ F.1) C10,40-Dmax.22-S3 balkony v 1NP : 1	kus	1,00000		31 762,50		Vlastní	Indiv
114	411122021R00	Montáž stropních panelů dl. do 360 cm, do 3 t Včetně práce autojeřábu. strop nad 1NP : 7*4 strop nad 2NP : 7*2	kus	37,00000		31 665,82		RTS 19/ II	RTS 19/ II
115	411122111R00	Montáž stropních panelů dl. do 480 cm, do 3 t Včetně práce autojeřábu. strop nad 1NP : 6*4 strop nad 2NP : 6*2+2	kus	24,00000		23 083,90		RTS 19/ II	RTS 19/ II
116	411122121R00	Montáž stropních panelů dl. do 480 cm, do 5,4 t Včetně práce autojeřábu. strop nad 1NP : 7*8 strop nad 2NP : 7*7	kus	105,00000		122 262,76		RTS 19/ II	RTS 19/ II
117	411125003R00	Montáž stropních panelů ze ŽB hmotnosti do 5 t montáž balkon panelů v 1NP : 4	kus	4,00000		7 066,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
118	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 nabetonování stropních filigránů nad 1NP : (11,45*8,8+13,4*8,8+3,6*7,3+4,7*5+2,2*8,8+4*8,8*4+1,75*8,8)*0,2+5 nabetonování stropních filigránů nad 2NP : (13,4*8,8+3,6*7,3+4,7*5+2,2*8,8+4*8,8*4+1,75*8,8+3,4*1,65)*0,2+5	m3	168,57800		602 822,12		RTS 19/ II	RTS 19/ II
119	411351801R00	Bednění čel stropních desek, zřízení strop nad 1NP : 4,8*2+4*2+1,25*2+0,4*2+11,45*2+9,1*2+2,5*4+1,25*2 strop nad 2NP : 4,8*2+4*2+3,1+0,95*2+0,65*2+6,375*2,5*3	m	112,27500		33 963,19		RTS 19/ II	RTS 19/ II
120	411351802R00	Bednění čel stropních desek, odstranění 112,275	m	112,27500		9 262,69		RTS 19/ II	RTS 19/ II
121	411351901R00	Bednění prostupu plochy do 0,06 m2 V bednění stropu se vyřízne otvor potřebné půdorysné plochy, ke kterému se připevní "kornínek" zhotovený z překližky, který slouží k vytvoření prostupu při následné betonáži. V položce je kalkulováno zřízení a odstranění bednění. prostupy pro instalace : strop nad 1NP : 15 strop nad 2NP : 15	kus	30,00000		15 939,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
122	411351903R00	Bednění prostupu plochy do 0,48 m2 V bednění stropu se vyřízne otvor potřebné půdorysné plochy, ke kterému se připevní "kornínek" zhotovený z překližky, který slouží k vytvoření prostupu při následné betonáži. V položce je kalkulováno zřízení a odstranění bednění. prostupy pro instalace : strop nad 2NP : 1	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
123	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m. strop nad 1NP : 8,5*3,25*2+8,5*3,75+8,5*4*2+8,5*4,5+7*3,5+7*8,5+4,8*3,975 4*8,5*4+1,75*8,5 balkóny : 1,55*16,8+1,55*1,5 strop nad 2NP : 8,5*4*2+8,5*4,5+7*3,5+7*8,5+4,8*3,975+4*8,5*4+1,75*8,5+1,5*3,1	m2	764,23000	206,12	159 819,06		RTS 19/ II	RTS 19/ II
124	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	764,23000	62,66	47 900,41		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena soustava / platnost	Cenová úroveň
		764,23		764,23000				
125	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R) výztuž stropu nad 1NP, s proběhnutím přes věnce (předběžně uvažováno 11kg/m2): dvoupodlažní část: (11,45*9,1+13,5*9,1+3,5*7,6)*0,011 třípodlažní část: (8,9*26,4-4,8*4)*0,011 výztuž stropu nad 2NP, s proběhnutím přes věnce, vč.prořezu a přesahů (předběžně uvažováno 11ka/m2): dvoupodlažní část: (13,5*8,9+3,5*7,4+3,4*1,75)*0,011 třípodlažní část: (8,9*26,3-4,8*4)*0,011	t	9,19900		278 269,75	RTS 19/ II	RTS 19/ II
126	411364042RT2	Prvek Isokorb K50S-CV30-V8 výška 160-250 mm, s požární odolností R120 Prvek k přerušení tepelného mostu pro vykonzolované balkónové desky. Délka prvku je 1 m. Položka obsahuje dodávku prvku, usazení na místo, srovnání polohy a zajištění v poloze drátem. Výztuž prvku a výztuž stropu se vzájemně nespojují. K50S.....typ prvku a stupeň únosnosti CV30.....výška krytí v mm V8..... zesílení smykové výztuže výška 160-250mm.....výška prvku u balkón.desek v 1NP: 17+3,2+1,8	kus	22,00000		133 100,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
127	413131011R00	Sestavení přefa. průvlaků z dílců hmot. 5 až 15 t průvlak N2 v 1NP: 1	kus	1,00000		9 592,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
128	413941123R00	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22 ocel.profil stropu výtahu: IPE 200: 3*2,275*0,0224	t	0,15290		1 392,61	RTS 19/ II	RTS 19/ II
129	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 beton věnců: V1: (3,3*2+1,975*2)*0,25*0,25 V2: (26,33+13,45+1+4,55)*0,3*0,25+0,45*0,1*0,25 V3: (3,14*2+1,975*2)*0,17*0,25 V4: (3,14*2+1,975*2)*0,17*0,25 V5: (3,14*2+1,975*2)*0,17*0,25+1,4*0,08*0,25 V6: (3,14*2+1,975*2)*0,17*0,25 V7: (26,5*2+8,5*3)*0,25*0,2+3,3*0,175*0,2 v úrovni stropu výtahu: (3,14*2+1,975*2)*0,17*0,2 věnce v úrovni stropu nad 1NP: 3 dvoupodlažní část: (11,45*2+8,5*2)*0,3*0,25+17*0,38*0,25+(8,5+13,5+1,55+3,55)*0,25*0,25 (7+8,5*2)*0,25*0,25+8,5*0,3*0,25*2+1,5 třípodlažní část: (9,3+2,8)*0,38*0,25+(19+23,5+0,3)*0,25*0,25+1 (7+8,5*5)*0,25*0,25+(4,325+4,625)*0,175*0,25 věnce v úrovni stropu nad 2NP: dvoupodlažní část: (8,5+13,5+1,55+3,7+17)*0,25*0,25 (7+8,5*2)*0,25*0,25 třípodlažní část: (19+26,5+0,3+8,75)*0,25*0,25+1 (7+8,5*5)*0,25*0,25+7*0,175*0,25	m3	44,18690		147 760,99	RTS 19/ II	RTS 19/ II
130	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení bednění věnců: V1: (3,3*2+2,8*2+1,975*2+2,475*2)*0,4 V2: (26,33+13,45+13,9+1+1,3+0,3*2+4,8)*0,4 V3: (2,8*2+1,975*2)*0,4+20 V4: (2,8*2+1,975*2)*0,4 V5: (2,8*2+1,975*2)*0,4+1,4*0,25 V6: (2,8*2+1,975*2)*0,4 V7: (25,75*2+8,5*4+3,3*2+0,175*2)*0,4+10 v úrovni stropu výtahu: 1,4*0,25 věnce v úrovni stropu nad 1NP: dvoupodlažní část: (11,45*2+9,1*2)*0,5+17*0,5 třípodlažní část: (9,3+2,8)*0,5+(4,2+4,8)*0,5+20 věnce v úrovni stropu nad 2NP: dvoupodlažní část: 2,5*3*0,5 třípodlažní část: (4,2+4,8+6,375)*0,5	m2	186,98950		140 242,13	RTS 19/ II	RTS 19/ II
131	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění dtto zřízení: 186,9895	m2	186,98950		37 397,90	RTS 19/ II	RTS 19/ II
132	417351215RT2	Bednění věnců věncovkou keramickou bez izolantu, věncovka pro tl. stropu 250 mm, bez izolantu obezdění věnců: V2: 25,58+4,5 V3: 3,3*2+2,325*2 V4: 3,3*2+2,325*2 V5: 3,3*2+2,325*2-1,4 V6: 3,3*2+2,325*2 V7: 26,65*2+9,25*2 v úrovni stropu výtahu: 3,3*2+2,475*2-1,4 věnce v úrovni stropu nad 1NP: dvoupodlažní část: 13,9+9,2 třípodlažní část: 1,9+0,7+1,25+1,75*5 věnce v úrovni stropu nad 2NP: dvoupodlažní část: 13,9+9,2+17,1 třípodlažní část: 26,9+0,65+2,875+17,05	m	279,00500		59 232,76	RTS 19/ II	RTS 19/ II
133	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) výztuž věnců: V1: 0,6594*0,1	t	6,13650		273 381,08	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Can. soustava / platnost	Canová úroveň
		V2, V3, V5, V7 : 1,2297*1,1		1,35000					
		V4 : 0,4348*0,1		0,04000					
		V6 : 0,4348*0,1		0,04000					
		v úrovni stropu výtahu : 0,3478*0,1		0,03000					
		věnce v úrovni stropu nad 1NP :							
		dvoupodlažní část : 10,5762*0,1		1,06000					
		třípodlažní část : 8,3098*0,1		0,83000					
		věnce v úrovni stropu nad 2NP : 1,5		1,50000					
		dvoupodlažní část : 4,2656*0,1		0,43000					
		třípodlažní část : 7,8094*0,1		0,78000					
134	430364302R00	Prvek zvukoizolační (tronsole) B120x35 s ložiskem	kus	17,00000	23,51,12	40 489,24		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Prvek k zamezení přenosu kročejového hluku mezi schodišťovým ramenem a podkladní deskou. S elastomerovým ložiskem. Délka prvku je 1,2 m, šířka 350 mm.							
		Položka obsahuje: dodávku prvku, položení prvku, ohnutí a přilepení přesahů po odbednění schodišťového ramene. Odříznutí zbytečných přesahů.							
		hlavní schodiště : 10		10,00000					
		venkovní schodiště : 7		7,00000					
135	430364700R00	Prvek zvukoizolační - box (tronsole)	kus	8,00000		11 000,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Prvek (box) k zamezení přenosu kročejového hluku vytvářející kapsy pro zavázání monolitických schodišťových podest do stěn.							
		Položka obsahuje dodávku prvku a osazení prvku současně př zdění.							
		hlavní schodiště : 4*2		8,00000					
136	430364900R00	Prvek zvukoizolační - spár.deska 15/355/15000mm	sada	3,00000		12 375,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Prvekvzukoizolační k zamezení přenosu kročejového hluku do spáry mezi stěnou a schodišťovou konstrukcí.							
		Nařezání desek podle tvaru schodišťové konstrukce, nalepení na stěnu, přelepení styků a přechodů lepicí páskou. Po odbednění přiležení spárových desek podle tvaru soklu schodiště.							
		Měrnou jednotkou je sada pro jedno patro schodiště.							
		hlavní schodiště : 2		2,00000					
		venkovní schodiště : 1		1,00000					
137	435125002R00	Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 5 t	kus	6,00000		43 075,98		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		prefa hlavní vnitřní schodiště :							
		rameno s podestou : 2		2,00000					
		rameno bez podesty : 2		2,00000					
		prefa venkovní schodiště :							
		rameno s podestou : 2		2,00000					
138	59315Rpol	Prefa schodišť.rameno s podestou hlav.schodiště, š.150cm, 11stupňů 161/300mm, podesta 165/165cm	kus	2,00000		75 746,00		Vlastní	Indiv
		Beton C40/50 XC3 (CZ F.1) C10,40-Dmax.22-S3.							
		prefa hlavní vnitřní schodiště :							
		rameno s podestou : 2		2,00000					
139	59316Rpol	Prefa schodišť.rameno bez podesty hlav.schodiště, š.150cm, 9stupňů 161/300mm	kus	2,00000		61 226,00		Vlastní	Indiv
		Beton C40/50 XC3 (CZ F.1) C10,40-Dmax.22-S3.							
		prefa hlavní vnitřní schodiště :							
		rameno bez podesty : 2		2,00000					
140	59317Rpol	Prefa schodišť.rameno s podestou venk.schodiště, š.200cm, 10stupňů 165/300mm, podesta 150/200cm	kus	2,00000		114 587,00		Vlastní	Indiv
		Beton C40/50 XC3 (CZ F.1) C10,40-Dmax.22-S3.							
		prefa venkovní schodiště :							
		rameno s podestou : 2		2,00000					
141	13482715	Tyč průřezu IPE 200, hrubá, jakost oceli S235	t	0,16820		4 532,99	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		ocel.profilu stropu výtahu :							
		IPE 200 : 0,1529*1,1		0,17000					
142	59347090	Deska stropní Filigran F-L/B/6 vyzt. do 12 kg	m2	803,02560		602 429,81	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Do jednotkové ceny zakalkulovat i dopravu panelů na stavbu !							
		strop nad 1NP : (11,45*8,8+13,4*8,8+3,6*7,3+4,7*5+2,2*8,8+4*8,8*4+1,75*8,8)*1,02		452,90000					
		strop nad 2NP : (13,4*8,8+3,6*7,3+4,7*5+2,2*8,8+4*8,8*4+1,75*8,8)*1,02		350,13000					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 061 804,28			
143	610991004R00	Začistovací okenní lišta pro vnitř. omítku tl. 15mm	m	256,45000		12 694,28		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP : 2*2+1,5*4+3+2,57*2+2,75*2+2,65*6+3,75+1,95*2+2,57*8+2,9*2		73,55000					
		0,6*2+0,75*4+1,9*4+0,75*8		17,80000					
		2NP : 0,75*6+2,25*12+2*4+2,35*8+1,5*3+2*2+1,5*4+3+1,5*2+2*3+0,75*6		89,30000					
		2+1,5*2+1,25+0,75*2+1,25+2,35*2		13,70000					
		3NP : 1,5+2,3*2+0,5*3+0,75*6+2+0,75*2*3+1,5*6+0,75*6+2,25*12		62,10000					
144	610991111R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů	m2	148,00150		7 326,07		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP : 2*1,5*2+3*2,57+2,75*2,65*2+3,75*2,65+1,95*2,57*2+2,9*2,57*2		63,15000					
		0,6*0,75*2+1,9*0,75*4		6,60000					
		2NP : 0,75*2,25*6*2*2,35*4+1,5*1,5*2*1,5*2+3*1,5*2*0,75*3		46,17000					
		2*1,5+1,25*0,75+1,25*2,35		6,88000					
		3NP : 1,5*2,3+0,5*0,75*3+2*0,75*2*1,5*3+0,75*2,25*6		25,20000					
145	611474410RT4	Omítky stropů vnitřní tenkovrstvá vápenná - štuk, na monolitický beton	m2	707,10000	231,00	163 340,10		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje nátěr podkladu kontaktním můstkem a štukovou omítku tl. 5 mm.							
		Ruční provedení.							
		výtah : 5,4		5,40000					
		1NP : 58,1+10,1+22,9+54+4+1,9+1,6+3+14,9+16,9+11,1+8,5+16,2+18,8+9,5*2		261,00000					
		2,8+1,6+17,1+27,2+10,7+27,9+8,1+27,6+26,5		149,50000					
		schodiště z 1NP do 2NP : 1,5*3,15+1,75*1,5+2,65*1,5		11,32000					
		2NP : 96,6+17*4+14,4+4,2+27,5*2+4,3+3,6+22,3		268,40000					
		schodiště z 2NP do 3NP : 1,5*3,25+1,75*1,5+2,65*1,5		11,47000					
146	612425921R00	Omítky vápenná vnitřní ostění - hladká	m2	3,62500	264,00	957,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		1NP :							
		m.č.1 45 - pod ker.obklad : 2*0,15*2		0,60000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Genová úroveň
		m.č.1.52 - pod ker.obklad : 0,15*2*6		1,80000					
		2NP :							
		m.č.2.67 - pod ker.obklad : 0,5*0,25*2		0,25000					
		3NP :							
		m.č.3.21 - pod ker.obklad : (0,5+0,4*2)*0,25		0,33000					
		m.č.3.25 - pod ker.obklad : (0,5+0,4*2)*0,25		0,33000					
		m.č.3.26 - pod ker.obklad : (0,5+0,4*2)*0,25		0,33000					
147	612425931R00	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	118,79750		36 589,63		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		1NP :							
		m.č.1.38 : (1,95+2,9*2+2,57*6)*0,25+(1,8*12+2,6*3)*0,25+(3,25*2+2,6*2+1,75*2)*0,1		14,66000					
		(1,3+2,1*2)*0,15+(1*2+2,1*4)*0,1+(1,4+2,2*2+0,65+0,75*2)*0,25		3,85000					
		m.č.1.39 : (0,65+0,75*2)*0,25+(1+2,1*2)*0,1		1,06000					
		m.č.1.41 : (1,9*2+0,75*4)*0,25+(5,95+2,35*2)*0,25+(3,25*2+2,6*2+1,75*2)*0,1		5,88000					
		(3+2,6*2)*0,1		0,82000					
		m.č.1.40 : (3+2,6*2)*0,1+(1+2,1*2)*0,1+(1,9+0,75*2)*0,25		2,19000					
		m.č.1.45 - nad ker.obklady : 1*0,15		0,15000					
		m.č.1.46 : (1,9+0,75*2)*0,25+(1+2,1*2)*0,15		1,63000					
		m.č.1.48 : 1,5*0,2+1,5*0,25*5+(1,1+2,1*2)*0,1		2,71000					
		m.č.1.49 : (1,1+2,1*2)*0,1		0,53000					
		m.č.1.50 : (1,9+2,6*2+1,1+2,1*2)*0,25+(1,1+2,1*2)*0,15		3,90000					
		m.č.1.51 : (1,1+2,1*2)*0,1		0,53000					
		m.č.1.52 - nad ker.obklady : 1,1*0,1+1,1*0,15*2		0,44000					
		m.č.1.53 : (2+1,5*2)*0,25		1,25000					
		m.č.1.54 : (2+1,5*2)*0,25		1,25000					
		m.č.1.58 : (1+2,1*2)*0,15+(1,25+0,625*2)*0,25		1,41000					
		m.č.1.60 : (1+2,1*2)*0,15		0,78000					
		2NP : 8		8,00000					
		m.č.2.43 : (0,75*6+2,25*12+2*3+0,75*6)*0,25+(1,3+2,2*2)*0,15		11,36000					
		(1,25+2,35*2)*0,15+(1,4+2,2*2)*0,25+1,8*0,25*15		9,09000					
		2,2*0,2+2,0,25*2+1,5*0,2+1,5*0,25*2+1,5*0,25*12		7,09000					
		m.č.2.44 : (1,3+2,1*2)*0,15		0,83000					
		m.č.2.46 : (2+2,35*2)*0,25		1,68000					
		m.č.2.47 : (1,3+2,1*2)*0,15		0,83000					
		m.č.2.49 : (2+2,35*2)*0,25		1,68000					
		m.č.2.50 : (1,3+2,1*2)*0,15		0,83000					
		m.č.2.52 : (2+2,35*2)*0,25		1,68000					
		m.č.2.53 : (1,3+2,1*2)*0,15		0,83000					
		m.č.2.55 : (2+2,35*2)*0,25		1,68000					
		m.č.2.62 : (1,5*3)*0,25		1,13000					
		m.č.2.63 : (0,8+2*2)*0,1		0,48000					
		m.č.2.64 : (2+1,5*2)*0,25		1,25000					
		m.č.2.65 : (2+1,5*2)*0,25		1,25000					
		m.č.2.67 - nad ker.obklady : (1,25+0,35*2)*0,25		0,49000					
		m.č.2.68 : (3+2+1,5*4)*0,25		2,75000					
		3NP : 7		7,00000					
		m.č.3.16 : (0,75+2,25*2+1,4+2,2*2+1,5+2,3*2)*0,25+(1,3+2,1*2)*0,15		5,11000					
		m.č.3.17 : (0,75+2,25*2)*0,25		1,31000					
		m.č.3.18 : (0,75*3+2,25*6+2*3+1,5*6)*0,25		7,69000					
		m.č.3.19 : (2+0,75*2)*0,25		0,88000					
		m.č.3.21 - nad ker.obklady : (0,5+0,35*2)*0,25		0,30000					
		m.č.3.25 - nad ker.obklady : (0,5+0,35*2)*0,25		0,30000					
		m.č.3.26 - nad ker.obklady : (0,5+0,35*2)*0,25		0,30000					
148	612456119R00	Příplatek za tažení malého žlábků	m	478,76000		17 857,75		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		ker.sokl : 210,15		210,15000					
		ker.obklad : 2,2*2+1,8*2-0,8+1,75*4+1,1*2+0,9*2-0,7*2-0,8		16,00000					
		1,35*2+2,1*2-0,8+0,15*2+6*2+4,625*2-0,9+0,15*2		27,05000					
		1,75*2+4,625*2+4*2-0,9*3+0,15*6+1,525*2+0,9*2		23,80000					
		1,8*4+4,625*2+4*2-0,9*2		22,65000					
		2NP :							
		ker.sokl : 37,55		37,55000					
		ker.obklad : 2,2*8+1,8*8-0,9*4+2,7*2+1,675*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,655*2		49,06000					
		1,8*2+2,4*2-0,8*4-0,7*3+0,8*2+1,8*2+2*2+1,8*2		15,90000					
		3NP :							
		ker.obklad : 1,725*2+0,9*2+1,2*6+2,725*6+1,5*2+0,9*2+2,15*2		37,90000					
		1,8*2+0,25*2-0,8*4-0,7*6		-3,30000					
		sokl schodiště : 42		42,00000					
149	612473181R00	Omitka vnitř zdiva ze suché směsi, hladká	m2	335,21500		82 965,71		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje postřik a jádrovou omitku tl. 15 mm.							
		1NP :							
		m.č.1.42 - pod ker.obklad : (2*2+1,8*2)*2,1-0,8*2		14,36000					
		m.č.1.43 - pod ker.obklad : (1,1*2+1,75*2)*2,1-0,8*2-0,7*2		8,97000					
		m.č.1.44 - pod ker.obklad : (0,9*2+1,75*2)*2,1-0,7*2		9,73000					
		m.č.1.45 - pod ker.obklad : (1,35*2+2,1*2)*2,1-0,8*2		12,89000					
		m.č.1.52 - pod ker.obklad : (4*2+4,625*2)*2,1-0,9*2*3		30,82000					
		m.č.1.55 - pod ker.obklad : (1,525*2+1,8*2)*2,1-0,8*2-0,7*2		10,96000					
		m.č.1.56 - pod ker.obklad : (0,9*2+1,8*2)*2,1-0,7*2		9,94000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Čeník	Cen. soustava / platnost	Cenový dřev
		m.č. 1.57 - pod ker.obklad : (4*2+4,625*2)*2,1-0,8*2*2 2NP :		33,02000					
		m.č. 2.45 - pod ker.obklad : (2,2*2+1,8*2)*2-0,9*2		14,20000					
		m.č. 2.48 - pod ker.obklad : (2,2*2+1,8*2)*2-0,9*2		14,20000					
		m.č. 2.51 - pod ker.obklad : (2,2*2+1,8*2)*2-0,9*2		14,20000					
		m.č. 2.54 - pod ker.obklad : (2,2*2+1,8*2)*2-0,9*2		14,20000					
		m.č. 2.56 - pod ker.obklad : (2,7*2+1,675*2)*2-0,8*2		15,90000					
		m.č. 2.57 - pod ker.obklad : (1,65*2+1,7*2)*2-0,7*2-0,8*2		10,40000					
		m.č. 2.58 - pod ker.obklad : (0,9*2+1,7*2)*2-0,7*2		9,00000					
		m.č. 2.59 - pod ker.obklad : (0,8*2+1,8*2)*2-0,8*2		8,80000					
		m.č. 2.60 - pod ker.obklad : (1,8*2+2,4*2)*2-0,8*2		15,20000					
		m.č. 2.67 - pod ker.obklad : (2*2+1,8*2)*2-0,7*2-1,25*0,4 3NP :		13,30000					
		m.č. 3.20 - pod ker.obklad : (1,725*2+1,2*2)*2,1-0,8*2-0,7*2		9,29000					
		m.č. 3.21 - pod ker.obklad : (0,9*2+1,2*2)*2,1-0,7*2-0,5*0,4		7,22000					
		m.č. 3.22 - pod ker.obklad : (2,725*2+1,2*2)*2,1-0,8*2		14,88000					
		m.č. 3.23 - pod ker.obklad : (2,725*2+1,5*2)*2,1-0,8*2-0,7*2*2		13,35000					
		m.č. 3.24 - pod ker.obklad : (1,325*2+0,9*2)*2,1-0,7*2		7,95000					
		m.č. 3.25 - pod ker.obklad : (1,3*2+0,9*2)*2,1-0,7*2-0,5*0,4		7,64000					
		m.č. 3.26 - pod ker.obklad : (2,15*2+1,8*2)*2,1-0,8*2-0,5*0,4		14,79000					
150	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	644,80000		8 511,36		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		m.č. 1.38 : 1,95+2,9*2+2,57*6+1,8*8+2,6*3+2,6*2+1,1+2,1*2+2,6*2+2,95		64,02000					
		1,3+2,1*2+1*2+2,1*4+1,4+2,2*2+0,65+0,75*2+3,25*2+1,75*2		33,85000					
		m.č. 1.39 : 0,65+0,75*2+1+2,1*2		7,35000					
		m.č. 1.41 : 1,9*2+0,75*4+5,95*2+2,35*2+3,25*2+2,6*2+1,75*2		38,60000					
		3+2,6*2		8,20000					
		m.č. 1.40 : 3+2,6*2+1+2,1*2+1,9+0,75*2		16,80000					
		m.č. 1.45 : 1+2,1		3,10000					
		m.č. 1.46 : 1,9+0,75*2+1+2,1*2+2,95		11,55000					
		m.č. 1.48 : 1,5*3+1,1+2,1*2+2,6+1,65		14,05000					
		m.č. 1.49 : 1,1+2,1*2		5,30000					
		m.č. 1.50 : 1,9+2,6*2+1,1+2,1*2+1,1+2,1*2		17,70000					
		m.č. 1.51 : 1,1+2,1*2		5,30000					
		m.č. 1.52 : 1,1*3+2,1*6		15,90000					
		m.č. 1.53 : 2+1,5*2		5,00000					
		m.č. 1.54 : 2+1,5*2		5,00000					
		m.č. 1.57 : 2,95		2,95000					
		m.č. 1.58 : 1+2,1*2+1,25+0,625*2+3+2,6*2		15,90000					
		m.č. 1.60 : 1+2,1*2+2,65+2,6*2		13,05000					
		m.č. 1.62 : 2,65*2,6*2		13,78000					
		m.č. 1.63 : 3,75+2,65*2		9,05000					
		2NP :							
		m.č. 2.43 : 0,75*6+2,25*12+2*3+0,75*6+1,3+2,2*2		47,70000					
		1,25+2,35*2+1,4+2,2*2+1,8*15+2,35*2+2,7*3+2,35*2		56,25000					
		2,2*2+1,5*2+1,5*12		25,40000					
		m.č. 2.44 : 1,3+2,1*2		5,50000					
		m.č. 2.46 : 2+2,35*2		6,70000					
		m.č. 2.47 : 1,3+2,1*2		5,50000					
		m.č. 2.49 : 2+2,35*2		6,70000					
		m.č. 2.50 : 1,3+2,1*2		5,50000					
		m.č. 2.52 : 2+2,35*2		6,70000					
		m.č. 2.53 : 1,3+2,1*2		5,50000					
		m.č. 2.55 : 2+2,35*2		6,70000					
		m.č. 2.56 : 2,7		2,70000					
		m.č. 2.57 : 2,7		2,70000					
		m.č. 2.58 : 1,5		1,50000					
		m.č. 2.59 : 2,7		2,70000					
		m.č. 2.62 : 1,5*3+2,7+0,8+2*2		12,00000					
		m.č. 2.63 : 0,8+2*2		4,80000					
		m.č. 2.64 : 2+1,5*2		5,00000					
		m.č. 2.65 : 2+1,5*2+2,7*2		10,40000					
		m.č. 2.67 : 1,25+0,75*2+1,5		4,25000					
		m.č. 2.68 : 3+2+1,5*4		11,00000					
		3NP :							
		m.č. 3.16 : 0,75+2,25*2+1,4+2,2*2+1,5+2,3*2+1,3+2,1*2+2,7*4		33,45000					
		m.č. 3.17 : 0,75+2,25*2+2,7*4		16,05000					
		m.č. 3.18 : 0,75*3+2,25*6+2*3+1,5*6		30,75000					
		m.č. 3.19 : 2+0,75*2		3,50000					
		m.č. 3.20 : 3,75		3,75000					
		m.č. 3.21 : 0,5+0,75*2		2,00000					
		m.č. 3.22 : 2,7		2,70000					
		m.č. 3.24 : 0,9+2,7		3,60000					
		m.č. 3.25 : 0,5+0,75*2+0,9		2,90000					
		m.č. 3.26 : 0,5+0,75*2+1,5+0,8+0,15		4,45000					
151	612474921RT1	Omitka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, stroj, na pálené cihly a tvarovky	m2	2 153,60870	297,00	639 621,78		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje postřik podkladu tl. 3 mm, jádrovou omitku tl. 15 mm a štukovou omitku tl. 2,5 mm prováděnou strojně.							
		1NP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úprava
		m.č. 1.38 : (2,6+19+21,2+6,7+2,2+7)*2,95-1,4*2,2-1,1*2,1*2-0,9*2*2-0,8*2*6		152,26000					
		-3,25*1,75-3,25*2,57-1,9*2,57-2,9*2,57*2		-33,83000					
		m.č. 1.39 : (5,725*2+1,75*2)*2,95-0,65*0,75-0,8*2		42,02000					
		m.č. 1.40 : (5,725*2+4*2)*2,95-1,9*0,75-0,8*2-2*1,75-1*2,57		48,28000					
		m.č. 1.41 : (6,325*4+4*4)*2,95-1,9*0,75*2-3,25*1,75-3,25*2,57-2*1,75-1*2,57		98,88000					
		-5,95*2,32*2+10		-17,61000					
		m.č. 1.42 - nad ker.obklady : (2*2+1,8*2)*0,85		6,46000					
		m.č. 1.43 - nad ker.obklady : (1,1*2+1,75*2)*0,85		4,84000					
		m.č. 1.44 - nad ker.obklady : (0,9*2+1,75*2)*0,85		4,50000					
		m.č. 1.45 - nad ker.obklady : (1,35*2+2,1*2)*0,85		5,87000					
		m.č. 1.46 : (4,225*2+4*2)*2,95-1,9*0,75-0,8*2		45,50000					
		m.č. 1.47 : (4,625*2+1,8*2)*2,95-0,9*2-1,5*2,57+2,7*2,4*2+1,5*1,65*2+0,3*1,65		50,66000					
		2,75*0,9*2		4,95000					
		m.č. 1.49 : (2,4*2+4,625*2)*2,95-0,9*2+5		44,65000					
		m.č. 1.50 : (2,2*2+3,5*2)*2,95-1,1*2,1-0,9*2*2-1,9*2,57		22,84000					
		m.č. 1.51 : (3,5*2+4,625*2)*2,95-0,9*2*2		44,34000					
		m.č. 1.52 - nad ker.obklady : (4*2+4,625*2)*0,85		14,66000					
		m.č. 1.53 : (4*2+2,375*2)*2,95-2*1,5-0,8*2+5		38,01000					
		m.č. 1.54 : (4*2+2,375*2)*2,95-2*1,5-0,8*2*2		31,41000					
		m.č. 1.55 : (5,6*2+1,2*2)*2,95-0,9*2*3-0,8*2*2		31,52000					
		m.č. 1.56 - nad ker.obklady : (1,525*2+1,8*2)*0,85		5,65000					
		m.č. 1.57 - nad ker.obklady : (0,9*2+1,8*2)*0,85		4,59000					
		m.č. 1.58 - nad ker.obklady : (4*2+4,625*2)*0,85		14,66000					
		m.č. 1.59 : (4,5*2+6*2)*2,95-0,8*2-0,9*2-3*2,57-1,25*0,625+10		60,06000					
		m.č. 1.60 : (2,375*2+4,5*2)*2,95-0,9*2+5		43,76000					
		m.č. 1.61 : (1,4*2+2)*2,95+2,65*2,45*2+2*1,7-0,9*2		28,75000					
		m.č. 1.62 : (3,25*2+8,5*2)*2,95-0,9*2-2,65*2,6		60,63000					
		m.č. 1.63 : (3,25*2+8,5*2)*2,95-2,65*2,6		62,44000					
		m.č. 1.63 : (3,75*7*2)*2,95-3,75*2,65		42,42000					
		schodiště z 1NP do 2NP : 3*2,85*2+(1,8+1,5+0,3)*2,8+2,4*2,8*2		40,62000					
		čelo stropu : 1,5*0,4		0,60000					
		2NP :							
		m.č. 2.43 : (8,5+1,75+6,7+17,25+21,2+2,65+3,85+5,5+3,3+19,75+1,5+21,5+0,3)*2,7		307,13000					
		-1,1*2*5-0,75*2,25*6-0,8*2*8-1*2,2-1,4*2,2-2*0,75*3+10		-33,70000					
		m.č. 2.44 : (2,075*2+2,2*2)*2,7-1,1*2*2-0,9*2		16,89000					
		m.č. 2.45 - nad ker.obklady : (2,2*2+1,8*2)*0,6		4,80000					
		m.č. 2.46 : (4*2+4,125*2)*2,7-2*2,35-1,1*2		36,98000					
		m.č. 2.47 : (2,075*2+2,2*2)*2,7-1,1*2*2-0,9*2		16,89000					
		m.č. 2.48 - nad ker.obklady : (2,2*2+1,8*2)*0,6		4,80000					
		m.č. 2.49 : (4*2+4,125*2)*2,7-2*2,35-1,1*2+5		41,98000					
		m.č. 2.50 : (2,075*2+2,2*2)*2,7-1,1*2*2-0,9*2		16,89000					
		m.č. 2.51 - nad ker.obklady : (2,2*2+1,8*2)*0,6		4,80000					
		m.č. 2.52 : (4*2+4,125*2)*2,7-2*2,35-1,1*2+5		41,98000					
		m.č. 2.53 : (2,075*2+2,2*2)*2,7-1,1*2*2-0,9*2		16,89000					
		m.č. 2.54 - nad ker.obklady : (2,2*2+1,8*2)*0,6		4,80000					
		m.č. 2.55 : (4*2+4,125*2)*2,7-2*2,35-1,1*2+5		41,98000					
		m.č. 2.56 - nad ker.obklady : (2,7*2+1,675*2)*0,6		5,25000					
		m.č. 2.57 - nad ker.obklady : (1,65*2+1,7*2)*0,6		4,02000					
		m.č. 2.58 - nad ker.obklady : (0,9*2+1,7*2)*0,6		3,12000					
		m.č. 2.59 - nad ker.obklady : (0,8*2+1,8*2)*0,6		3,12000					
		m.č. 2.60 - nad ker.obklady : (1,8*2+2,4*2)*0,6		5,04000					
		m.č. 2.62 : (3,5*2+5,4*2)*2,7-0,8*2*2-1,5*1,5		42,61000					
		m.č. 2.63 : (2,25*2+1,8*2)*2,7-0,8*2		20,27000					
		m.č. 2.64 : (4*2+6,875*2)*2,7-0,8*2-2*1,5		54,13000					
		m.č. 2.65 : (4*2+6,875*2)*2,7-0,8*2-2*1,5		54,13000					
		m.č. 2.66 : (2,4*2+1,8*2)*2,7-0,8*2*2-0,7*2+5		23,08000					
		m.č. 2.67 - nad ker.obklady : (2*2+1,8*2)*0,6		4,56000					
		m.č. 2.68 : (4,5*2+4,95*2)*2,7-3*1,5-0,8*2-2*1,5		41,93000					
		schodiště z 2NP do 3NP : 3*4,85*2+(1,8+1,5+0,3)*4+2,4*3,45*2+10		70,06000					
		čelo stropu : 1,5*0,4		0,60000					
		3NP :							
		m.č. 3.16 : (2,2+4,175+4,25+1,5+9,45+0,6+1,8+2,35+3,3+2,675+0,3)*2,7		88,02000					
		-1,5*2,3-0,75*2,25-0,8*2*6-1,1*2+10		-6,94000					
		m.č. 3.17 : (4,05*2+4*2+0,3*2)*2,7-0,75*2,25-0,8*2		41,80000					
		m.č. 3.18 : (14,5*2+8,5*2)*2,7-2*1,5*3-0,75*2,25*3-1,1*2+5		112,94000					
		m.č. 3.19 : (2,7*2+4*2)*2,7-0,8*2-2*0,75		33,08000					
		m.č. 3.20 - nad ker.obklady : (1,725*2+1,2*2)*0,6		3,51000					
		m.č. 3.21 - nad ker.obklady : (0,9*2+1,2*2)*0,6-0,5*0,35		2,35000					
		m.č. 3.22 - nad ker.obklady : (2,725*2+1,2*2)*0,6		4,71000					
		m.č. 3.23 - nad ker.obklady : (2,725*2+1,5*2)*0,6		5,07000					
		m.č. 3.24 - nad ker.obklady : (1,325*2+0,9*2)*0,6		2,67000					
		m.č. 3.25 - nad ker.obklady : (1,3*2+0,9*2)*0,6-0,5*0,35		2,46000					
		m.č. 3.26 - nad ker.obklady : (2,15*2+1,8*2)*0,6-0,5*0,35		4,57000					
152	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnitř.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	260,54000			53 019,89	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		ocel.překlady : 3,8*0,25*2+3,25*0,175*2+3*0,45+3,3*0,25*2+3,75*0,3		7,16000					
		4,2*0,3*2		2,52000					
		ostění z XPS : 0,75*0,3*12+2,6*0,3*8		8,94000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Ceník dle
		spoj. zdíva : 35		35,00000					
		beton.zdívo, sloupy : 6,525*0,5*2+5,95*0,25+2,4*0,25*4+0,85*2,45*2		14,58000					
		ostatní : 40		40,00000					
		2NP :							
		ocel.překlady : 2,85*0,25*8+2,2*0,25*8		10,10000					
		pouzdra dveří : 1,1*2,2*8+1,3*2,2*8		42,24000					
		spoj. zdíva : 30		30,00000					
		ostatní : 25		25,00000					
		3NP :							
		spoj. zdíva : 20		20,00000					
		ostatní : 25		25,00000					
153	617421232R00	Omlítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	96,28750	300,00	29 126,97		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		omítky stěn výtahu : (1,975*2+2,8*2)*11,05-1,4*2,2*3		96,29000					
154	622311519RV1	Zateplovací systém, desky XPS tl. 50 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	13,49000	700,00	9 793,74		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP - pozn.p8 : 0,38*2,75*8+0,38*0,75*12		11,78000					
		2NP - pozn.p8 : 0,38*0,75*6		1,71000					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				517 142,40			
155	601021187RW1	Stěrka na podhledech silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2	106,34600		34 509,28		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		omítka částí fasád (nad kamenným soklem) :							
		omítka podhledu balkónů na jihovýchodní straně : 16,7*1,6+1,55*1,6		29,20000					
		omítka podhledu přesahu stropu 2NP na severovýchodní straně : 3,1*1,5		4,65000					
		omítka zateplení římsy třípodlažní části : 27,45*0,3*2+10*0,3*2+27,45*0,32*2+9,7*0,32*2		46,25000					
		omítka stropu m.č.1.63 : 3,75*7		26,25000					
156	601021191R00	Základní nátěr stropů pod omítky	m2	103,34600		3 183,06		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dtto omítky stropů : 103,346		103,35000					
157	602021187RX1	Stěrka na stěnách silikonová, škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2	526,54080		170 862,49		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		omítka částí fasád (nad kamenným soklem) :							
		severozápadní strana (k římsě) : 23,2*6,5+0,73*6,5-0,75*2,25*12+(0,75*12+2,25*24)*0,2		147,90000					
		1,75*5,5+1,95*4,5		18,40000					
		severovýchodní štít třípodlažní části směrem ke stávajícímu objektu - pouze část na střešních :		19,30000					
		5*2,1+4,4*2		39,15000					
		jihozápadní strana : 3,2*3,5+1,55*3,3+4,7*2,8-1,5*2,3*(1,5+2,3*2)*0,2+17*0,7		68,83000					
		severovýchodní strana : 13,9*6-3*2-2*1,5*4-3*1,5*(2*4+3+1,5*10)*0,2+(3+2,2*2)*0,45		32,20000					
		1,5*5,5+3,12*3,3-1,5*1,5+1,5*0,2*3+15		84,58000					
		jihovýchodní strana : 18,4*0,25+18,4*6-2*2,35*4-2*1,5*3-2*0,75-0,5*0,75*3		23,89000					
		(2*4+2,35*8+2*4+1,5*6+0,5*3+0,75*8)*0,2+9,4*0,4+4,7*2,1/2*2		50,17000					
		práva strana schodiště k terase : 0,45*6,5+2,7*6,35+1,5*6,55+2,7*5,5+2,1*3,4-1,25*0,625-1,25*0,75		-2,70000					
		-2*1,5-1,25*2,35+(1,25*2+0,625*2+0,75*2+2+1,5*2+1,25+2,35*2)*0,2		40,60000					
		m.č.1.63 : 7*2,9*2		4,24000					
		omítka čela balkónů na jihovýchodní straně : 1,6*0,25+(15,15+1,55)*0,23		526,54080		16 217,46		RTS 19/ II	RTS 19/ II
158	602021191R00	Základní nátěr stěn pod omítky	m2	526,54080		16 217,46		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dtto omítky fasády : 526,5408		526,54000					
159	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu	m2	83,87600		17 068,77		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		přesíťování podhledu balkónů na jihovýchodní straně : 16,7*1,6+1,55*1,6		29,20000					
		přesíťování podhledu přesahu stropu 2NP na severovýchodní straně : 3,1*1,5		4,65000					
		přesíťování podhledu zateplení římsy třípodlažní části : 27,45*0,32*2+9,7*0,32*2		23,78000					
		strop m.č.1.63 : 3,75*7		26,25000					
160	622311135RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	47,75500		39 923,18		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlázení stěrky.							
		zateplení římsy třípodlažní části : 27,15*0,45*2+9,4*0,45*2+27,45*0,2*2+9,7*0,2*2		47,76000					
161	622311137RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.200 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	28,20000		27 762,90		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje: nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlázení stěrky.							
		zateplení štítu třípodlažní části - směrem ke stávajícímu objektu : 9,4*3		28,20000					
162	622391233R00	Příplatek za zdvojení KZS, tl.300 mm, hmoždinky	m2	14,86000		8 990,30		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zateplení římsy třípodlažní části : 27,45*0,2*2+9,7*0,2*2		14,86000					
163	622421131R00	Omlítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	561,19970		166 676,31		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		omítka částí fasád (nad kamenným soklem) :							
		severozápadní strana (k římsě) : 23,2*6,5+0,73*6,5-0,75*2,25*12+(0,75*12+2,25*24)*0,2		147,90000					
		1,75*5,5+1,95*4,5		18,40000					
		jihozápadní strana : 3,2*3,5+1,55*3,3+4,7*2,8-1,5*2,3*(1,5+2,3*2)*0,2+17*0,7		39,15000					
		severovýchodní strana : 13,9*6-3*2-2*1,5*4-3*1,5*(2*4+3+1,5*10)*0,2+(3+2,2*2)*0,45		68,83000					
		1,5*5,5+3,12*3,3-1,5*1,5+1,5*0,2*3+35		52,20000					
		jihovýchodní strana : 18,4*0,25+18,4*6-2*2,35*4-2*1,5*3-2*0,75-0,5*0,75*3		84,58000					
		(2*4+2,35*8+2*4+1,5*6+0,5*3+0,75*8)*0,2+9,4*0,4+4,7*2,1/2*2		23,89000					
		práva strana schodiště k terase : 0,45*6,5+2,7*6,35+1,5*6,55+2,7*5,5+2,1*3,4-1,25*0,625-1,25*0,75		50,17000					
		-2*1,5-1,25*2,35+(1,25*2+0,625*2+0,75*2+2+1,5*2+1,25+2,35*2)*0,2+10		7,30000					
		m.č.1.63 : 7*2,9*2		40,60000					
		omítka pod zateplením štítu třípodlažní části - směrem ke stávajícímu objektu : 9,4*3		28,20000					
164	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou	m	148,60000	40,50	7 355,70		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány náklady na montáž rohové lišty s okapničkou - plast + tkanina							
		roh zateplení římsy třípodlažní části : 27,45*2+10*2+27,15*2+9,7*2		148,60000					
165	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vnější stěny, včetně výztužné sítě a stěrky tmelu	m2	4,24100	203,50	863,04		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		přesíťování čela balkónů na jihovýchodní straně : 1,6*0,25+(15,15+1,55)*0,23		4,24000					
166	627452101RT3	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z kamene, spárovací maltou	m2	285,90250	83,00	23 729,91		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		referenční typ např. : FM Quick-mix							
		kamenný obklad fasády :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Cen soustavy / plnění	Cenová úroveň
		plochy : 268,3075		268,31000					
		ostění, nadpraží : 7,025+10,57		17,59000					

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					565 967,50			
167	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, s polypropylenovými vlákny 0,6 kg / m3	m3	78,74600		338 607,80		RTS 19/ II	RTS 19/ II

V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.

beton.mazaniny podlah :

1NP :

skladba G : 95,9*0,065

6,23000

skladba H : 231,3*0,06

13,88000

skladba P : 5,7*0,065

0,37000

skladba O : (27,9+8,1+27,6+26,5)*0,08

7,21000

2NP :

skladba D : 284*0,07+5

24,88000

skladba E : 33,5*0,065

2,18000

skladba N : 92,3*0,08

7,38000

3NP :

skladba D : 178,8*0,07+3

15,52000

skladba E : 16,9*0,065

1,10000

168	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojně	m2	1 028,50000		69 938,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
-----	--------------	-------------------------------------	----	-------------	--	-----------	--	------------	------------

beton.mazaniny podlah :

1NP :

skladba G : 95,9

95,90000

skladba H : 231,3

231,30000

skladba P : 5,7

5,70000

skladba O : 27,9+8,1+27,6+26,5

90,10000

2NP :

skladba D : 284

284,00000

skladba E : 33,5

33,50000

skladba N : 92,3

92,30000

3NP :

skladba D : 178,8

178,80000

skladba E : 16,9

16,90000

169	632421112RT2	Potěr samonivelační, ručně zpracovaný, tl. 2 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	668,70000		153 801,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	-----------	--	------------	--	------------	------------

Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.

1NP :

skladba G : 95,9

95,90000

2NP :

skladba D : 284

284,00000

3NP :

skladba D : 178,8

178,80000

ostatní : 110

110,00000

170	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm	m2	6,07500		3 620,70		RTS 19/ II	RTS 19/ II
-----	--------------	--	----	---------	--	----------	--	------------	------------

Položka je určena pro vyrovnávací potěr ze směsi provedený v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dlců pod

oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem.

pod parapety oken :

1NP : (0,75*2+2*4+2*2)*0,45

6,08000

Díl: 64	Výplně otvorů					168 124,00			
----------------	----------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

171	642941111RT3	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 800/1970 mm	kus	4,00000		39 991,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
-----	--------------	--	-----	---------	--	-----------	--	------------	------------

V položce osazení pouzdra pro posuvné dveře jsou zakalkulovány náklady na:

a) sestavení pouzdra,

b) vložení do stavebního otvoru,

c) vyrovnání do vodorovné a svislé polohy,

da) v případě osazení do cihlové zdi zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí,

db) v případě osazení do sádkartonové příčky ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20,

e) odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra,

f) upevnění vodícího trnu,

g) vsazení vozíků do kolejničky,

h) upevnění závěsných prvků na vozíky,

ch) vsazení brzd a seřízení dojezdu,

i) připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla,

j) našroubování gumových dorazů na křídlo,

k) zavěšení dveří.

pro dveře č.10 : 4

4,00000

172	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 1100/1970 mm	kus	4,00000		44 070,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
-----	--------------	---	-----	---------	--	-----------	--	------------	------------

V položce osazení pouzdra pro posuvné dveře jsou zakalkulovány náklady na:

a) sestavení pouzdra,

b) vložení do stavebního otvoru,

c) vyrovnání do vodorovné a svislé polohy,

da) v případě osazení do cihlové zdi zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí,

db) v případě osazení do sádkartonové příčky ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20,

e) odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra,

f) upevnění vodícího trnu,

g) vsazení vozíků do kolejničky,

h) upevnění závěsných prvků na vozíky,

ch) vsazení brzd a seřízení dojezdu,

i) připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla,

j) našroubování gumových dorazů na křídlo,

k) zavěšení dveří.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová dráha
		pro dveře č.11 : 4		4,00000					
173	642941211RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	4,00000	9 997,80	39 991,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce osazení pouzdra pro posuvné dveře jsou zakalkulovány náklady na: a) sestavení pouzdra, b) vložení do stavebního otvoru, c) vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, da) v případě osazení do cihlové zdi zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, db) v případě osazení do sádkartonové příčky ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, e) odstranění zaslepení pouzdra tj. vika a polystyrenu z vnitřku pouzdra, f) upevnění vodícího tmu, g) vsazení vozíků do kolejničky, h) upevnění závěsných prvků na vozíky, ch) vsazení brzdy a seřízení dojezdu, i) připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, j) našroubování gumových dorazů na křídlo, k) zavěšení dveří. pro dveře č.10 : 4		4,00000					
174	642941211RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do SDK, jednostranné pouzdro 1100/1970 mm	kus	4,00000		44 070,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce osazení pouzdra pro posuvné dveře jsou zakalkulovány náklady na: a) sestavení pouzdra, b) vložení do stavebního otvoru, c) vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, da) v případě osazení do cihlové zdi zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, db) v případě osazení do sádkartonové příčky ukotvení pouzdra k nosné konstrukci příčky pomocí vrutů M 2 x 20, e) odstranění zaslepení pouzdra tj. vika a polystyrenu z vnitřku pouzdra, f) upevnění vodícího tmu, g) vsazení vozíků do kolejničky, h) upevnění závěsných prvků na vozíky, ch) vsazení brzdy a seřízení dojezdu, i) připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, j) našroubování gumových dorazů na křídlo, k) zavěšení dveří. pro dveře č.11 : 4		4,00000					
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				427 906,86			
175	941941032R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 233,34000		80 167,10		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		lešení fasády : severozápadní strana : 1,7*10+28,9*10 jihozápadní strana : 11,5*10+31,5*6,5 severovýchodní strana : 13,5*6,5+15,9*6,5+3,1*6+1,5*6,5+11,5*4 jihovýchodní strana : 17*10+4,7*2,6*2+11,2*5+1*2 schodiště k terase : 4,1*6,5+1,5*7+2,7*5,5+3,1*3,5 3,9*4+1,5*3+2,7*2,5		306,00000 319,75000 265,45000 252,44000 62,85000 26,85000					
176	941941192RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení rámové pronajaté cca na 4 měsíce : 1233,34*4	m2	4 933,36000		164 280,89		RTS 19/ II	RTS 19/ II
177	941941832R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	1 233,34000		47 360,26		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dtto montáž lešení : 1233,34		1 233,34000					
178	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1 021,70000		46 793,86		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP : 58,1+10,1+22,9+54+4+1,9+1,6+3+14,9+16,9+11,1+8,5+16,2+18,8 9,5*2+2,8+1,6+17,1+27,2+10,7+27,9+8,1+27,6+26,5+5,7 2NP : 96,6+4,8*4+5*17*4+2,4+1,6+1,5*4+14,4+4,2+27,5*2+4,3 3,6+22,3+92,3 3NP : 28,4+16,2+123,3+10,9+2,1+1,1+3,3+4,1+1,2*2+3,9		242,00000 174,20000 291,60000 118,20000 195,70000					
179	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	30,10000		1 839,11		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP : 4,8*1,5+2,5*1,5 2NP : 4,8*1,5+2,5*1,5+8,2		10,95000 19,15000					
180	941955202R00	Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m	m2	38,71000		2 365,18		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		lešení ve výtahu : 1,975*2,8*7		38,71000					
181	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 233,34000		19 856,77		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		ochranné sítě lešení fasády : severozápadní strana : 1,7*10+28,9*10 jihozápadní strana : 11,5*10+31,5*6,5 severovýchodní strana : 13,5*6,5+15,9*6,5+3,1*6+1,5*6,5+11,5*4 jihovýchodní strana : 17*10+4,7*2,6*2+11,2*5+1*2 schodiště k terase : 4,1*6,5+1,5*7+2,7*5,5+3,1*3,5 3,9*4+1,5*3+2,7*2,5		306,00000 319,75000 265,45000 252,44000 62,85000 26,85000					
182	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 cca na 4 měsíce : 1233,34*4	m2	4 933,36000	19,80	51 800,28		RTS 19/ II	RTS 19/ II
183	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 233,34000	19,80	13 443,41		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dtto demontáž sítě : 1233,34		1 233,34000					
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				156 633,00			
184	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 029,90000	85,00	95 780,70		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP : 58,1+10,1+22,9+54+4+1,9+1,6+3+14,9+16,9+11,1+8,5+16,2+18,8 9,5*2+2,8+1,6+17,1+27,2+10,7+27,9+8,1+27,6+26,5+5,7 2NP : 96,6+4,8*4+5*17*4+2,4+1,6+1,5*4+14,4+4,2+27,5*2+4,3 3,6+22,3+92,3+8,2 3NP : 28,4+16,2+123,3+10,9+2,1+1,1+3,3+4,1+1,2*2+3,9		242,00000 174,20000 291,60000 126,40000 195,70000					
185	953761133R00	Odvětrání trubami PVC kruhovými 160x3,2 mm	m	1,40000	664,00	929,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP - pozn.p3, p4 : 0,35*4		1,40000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centr	Centr	Centr	Centr
186	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	7,00000	154,70	1 092,70		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M12 x 220/90 GV.										
3NP - krov :										
kotvení L 140/140/10 : 7										
187	954124206R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x RF tl.15mm	m	20,40000		16 830,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
Sádkartonový obklad ocelových nosníků do 500x500mm, systém OK11, třístranný, 1x opláštěný, speciální držák, desky protipožární RF (DF) tl. 15mm.										
Včetně:										
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,										
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu										
sádk obklady ZTI :										
1NP - pozn.p6 : 4*2+1,5*2+2,2										
1NP - pozn.p14 : 3,6*2										
188	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	120,00000		42 000,00		Vlastní	Indiv	
různé drobné, ceníkem nepostihnutelné, stavební práce : 120										
230 172,80										
Díl: 96	Bourání konstrukcí									
189	970041018R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm	m	130,75000		209 200,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
navrtání výztuže pro izolační přízdívky do základových pasů :										
IP 1 : 39*0,4										
IP 2 : 96*0,4										
IP 3 : 160*0,4										
navrtání výztuže zdíva výtahu : 51*0,25										
190	970047018R00	Přip. za časté přem. stroje jád. vrt. B d 14-18mm	m	130,75000		20 920,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
dtto jádrové vrtání : 130,75										
191	979081111R00	Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	0,07976		10,37		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
192	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,91418		9,57		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
193	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,07976		7,98		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
194	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,07976		4,79		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
195	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,07976		0,69		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
196	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,06468		19,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
Díl: 99	Staveništní přesun hmot									
197	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2 320,70210		647 475,89		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
Díl: 711	Izolace proti vodě									
198	711111001R21	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	793,40250		38 400,68		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
nátěr ALP pod vodor.hydroizolací základové desky :										
třípodlažní část : 9,65*18,25+0,9*0,7+1,3*0,1										
dvoupodlažní část : 11,75*9,45+1,85*9,2+13,975*9,65+0,3*0,1+3,025*8,15										
9,65*8,15-3,3*2,475										
výtah : 3,8*2,975										
hydroizolace podlah :										
2NP :										
skladba N : 92,3										
parozábrana stropu 2NP :										
skladba C : 16,65*9,3										
199	711112001R21	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	497,42550		30 094,24		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
nátěr ALP pod svislou hydroizolací :										
dtto zdvo izolačních přízdívek :										
IP 1 : 8,7										
IP 2 : 26,6										
IP 3 : 194,8										
stěny dojezdu výtahu : 3,3*1,15*2+2,475*1,15*2										
ostatní části :										
severozápadní strana : 0,73*2,8+26,81*2,8+1,7*1+1,9*1-26,6										
jihozápadní strana : (26,4+2+11,5)*6,2-194,8										
jihovýchodní strana : 9,15*4,3+18,6*2,75-2,9*2,57*2-1,9*2,57+2,57*0,15*6										
severovýchodní strana : 11,5*4,3-2,65*2,6*2-3,75*2,65+2,65*0,3*6+4,5*4,3										
(2+4,5+13,375+1,5)*0,6+3,25*2,75-1,95*2,57+2,57*0,15*2										
u přechodu na stáv.část (výšk.odskok) : 8,5*0,15+0,45*0,15										
hydroizolace podlah :										
2NP :										
skladba N - vytažení na stěny : (10,85*2+8,5*2-1,65+0,25*2)*0,1										
parozábrana stropu 2NP :										
skladba C - vytažení na stěny : 9,3*0,1*2										
200	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	247,14500		17 942,73		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
hydroizolace podlah :										
2NP :										
skladba N : 92,3										
parozábrana stropu 2NP :										
skladba C : 16,65*9,3										
201	711141559R22	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	546,25750		52 877,73		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
vodor.hydroizolace základové desky :										
třípodlažní část : 9,65*18,25+0,9*0,7+1,3*0,1										
dvoupodlažní část : 11,75*9,45+1,85*9,2+13,975*9,65+0,3*0,1+3,025*8,15										
9,65*8,15-3,3*2,475										
výtah : 3,8*2,975										
202	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	5,61500		1 358,83		RTS 19/ II	RTS 19/ II	
hydroizolace podlah :										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP :							
		skladba N - vylažení na stěny : (10,85*2+8,5*2-1,65+0,25*2)*0,1		3,75000					
		parozábrana stropu 2NP :							
		skladba C - vylažení na stěny : 9,3*0,1*2		1,86000					
203	711142559RT2	izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	491,81050	121,00	59 509,07		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		svislá hydroizolace :							
		dtto zdvo izolacních přízdivek :							
		IP 1 : 8,7		8,70000					
		IP 2 : 26,6		26,60000					
		IP 3 : 194,8		194,80000					
		stěny dojezdu výtahu : 3,3*1,15*2+2,475*1,15*2		13,28000					
		ostatní části :							
		severozápadní strana : 0,73*2,8+26,81*2,8+1,7*1+1,9*1-26,6		54,11000					
		jihozápadní strana : (26,4+2+11,5)*6,2-194,8		52,58000					
		jihovýchodní strana : 9,15*4,3+18,6*2,75-2,9*2,57*2-1,9*2,57+2,57*0,15*6		73,02000					
		severovýchodní strana : 11,5*4,3-2,65*2,6*2-3,75*2,65+2,65*0,3*6+4,5*4,3		49,85000					
		(2+4,5+13,375+1,5)*0,6+3,25*2,75-1,95*2,57+2,57*0,15*2		17,52000					
		u přechodu na stáv.část (výš.k.odsok) : 8,5*0,15+0,45*0,15		1,34000					
204	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod.	m2	272,88150		7 264,11		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku izolačních hmot.							
		272,8815		272,88000					
205	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti	m2	272,88150		113 914,38		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Pro vnitřní a vnější použití pod dlažbu a obklad. Aplikace pomocí válečku - 2 vrstvy nátěru.							
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku izolačních hmot.							
		1NP : 4+1,9+1,6+3+16,9+18,8+2,8+1,6+17,1		67,70000					
		(2,2*2+1,8*2-0,8+1,75*4+1,1*2+0,9*2-0,7*2-0,8)*0,15		2,40000					
		(1,35*2+2,1*2-0,8+0,15*2+6*2+4,625*2-0,9+0,15*2)*0,15		4,06000					
		(1,75*2+4,625*2+4*2-0,9*3+0,15*6+1,525*2+0,9*2)*0,15		3,57000					
		(1,8*4+4,625*2+4*2-0,9*2)*0,15+(1,525+0,9*2)*1,85		9,55000					
		2NP : 4*5+2,4+1,6+1,5+4,4+3,6+92,3		125,80000					
		(2,2*8+1,8*8-0,9*4+2,7*2+1,675*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,655*2)*0,15		7,36000					
		(1,8*2+2,4*2-0,8*4-0,7*3+0,8*2+1,8*2+2*2+1,8*2)*0,15		2,38000					
		(10,85*2+8,5*2-1,65+0,25*2)*0,15+(0,9*8+1,075+1*2+0,9*2)*1,85		27,97000					
		3NP : 2,1+1,1+3,3+4,1+1,2*2+3,9		16,90000					
		(1,725*2+0,9*2+1,2*6+2,725*6+1,5*2+0,9*2+2,15*2)*0,15		5,68000					
		(1,8*2+0,25*2-0,8*4-0,7*6)*0,15		-0,50000					
206	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, S š. 120 mm	m	261,56000		16 773,84		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku izolačních hmot.							
		1NP : 2,2*2+1,8*2-0,8+1,75*4+1,1*2+0,9*2-0,7*2-0,8		16,00000					
		1,35*2+2,1*2-0,8+0,15*2+6*2+4,625*2-0,9+0,15*2		27,05000					
		1,75*2+4,625*2+4*2-0,9*3+0,15*6+1,525*2+0,9*2		23,80000					
		1,8*4+4,625*2+4*2-0,9*2+2*2+0,15*44		33,25000					
		2NP : 2,2*8+1,8*8-0,9*4+2,7*2+1,675*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,655*2		49,06000					
		1,8*2+2,4*2-0,8*4-0,7*3+0,8*2+1,8*2+2*2+1,8*2+0,15*36+2*7		35,30000					
		10,85*2+8,5*2-1,65+0,25*2+0,15*4		38,15000					
		3NP : 1,725*2+0,9*2+1,2*6+2,725*6+1,5*2+0,9*2+2,15*2		37,90000					
		1,8*2+0,25*2-0,8*4-0,7*6+0,15*29		1,05000					
207	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, nější, vnitřní roh	kus	122,00000		12 547,70		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku izolačních hmot.							
		1NP : 46		46,00000					
		2NP : 47		47,00000					
		3NP : 29		29,00000					
208	711745567R00	Provedení obrácených a zpět. spojů, NAIP, rš 0,5 m	m	257,33000		32 552,25		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Doporučená spotřeba 0,6 m2/m.							
		nápojení svislé hydroizolace na vodorovnou :							
		stěny dojezdu výtahu : 3,3*4+2,475*4		23,10000					
		ostatní části :							
		severozápadní strana : 0,73*2+26,81*2		55,08000					
		jihozápadní strana : (26,4+2+11,5)*2		79,80000					
		jihovýchodní strana : 9,15*2+18,6*2-2,9*4-1,9*2		40,10000					
		severovýchodní strana : 11,5*2-2,65*4-3,75*2+4,5*2		13,90000					
		(2+4,5+13,375+1,5)*2+3,25*2-1,95*2		45,35000					
209	711747067R00	Oprac. prostupů pod objímku, NAIP, D do 300 mm	kus	30,00000		12 705,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Doporučená spotřeba 0,7 m2/kus.							
		prostupy instalací : 30		30,00000					
210	711748088R00	Opracování kotevních prostupů	kus	346,00000	36,30	12 559,80		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Doporučená spotřeba 0,12 kg tmelu na kus.							
		kotev.prostupy výztuže pro izolační přízdívky do základových pasů :							
		IP 1 : 39		39,00000					
		IP 2 : 96		96,00000					
		IP 3 : 160		160,00000					
		kotev.prostupy výztuže zdíva výtahu : 51		51,00000					
211	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	16,91866	4 410,50	74 721,26		RTS 19/ II	RTS 19/ II
212	24633413	Tmel butykaučukový těsnící 310 ml	kus	135,00000	121,00	16 335,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		kotev.prostupy výztuže pro izolační přízdívky do základových pasů : 295*0,12/0,31		114,19000					
		kotev.prostupy výztuže zdíva výtahu : 51*0,12/0,31		19,74000					
		dopočet na celé balení : 135-133,9355		1,06000					
213	62832278	Pás asfaltovaný těžký	m2	181,00000	102,86	18 615,85	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		SLOŽENÍ PÁSU: - jemnozrný minerální posyp - směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivý v celkové tloušťce min. 1 mm - nosná vložka ze skelné rohože - směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivý v celkové tloušťce min. 1 mm parozábrana stropu 2NP : skladba C : 154,845*1,15+1,86*1,2 dopočet na celé m2 : 1-0,3037			180,30000 0,70000				
214	62852010	Pás modifikovaný asfaltový	m2	1 510,00000		173 574,50	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		SLOŽENÍ PÁSU: - jemnozrný minerální posyp - směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivý v celkové tloušťce min. 1 mm - nosná vložka ze skelné tkaniny impregnovaná - směs asfaltu modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivý v celkové tloušťce min. 1 mm - lehce tavitelná fólie z plastů hydroizolace vč.prořezu a přesahů : 546,2575*1,15+491,8105*1,2+257,33*0,6+30*0,7 hydroizolace podlah : 2NP : skladba N : 92,3*1,15+3,755*1,2 dopočet na celé balení : 1510-1504,4177			1 393,77000 110,65000 5,58000				
215	62855000	Pás modifikovaný asfaltový protiradonový	m2	1 400,00000		160 930,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		SLOŽENÍ PÁSU: - jemnozrný minerální posyp - směs asfaltu částečně modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivý v celkové tloušťce min. 1 mm - nosná vložka z polyesterového rouna impregnovaná - směs asfaltu částečně modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivý v celkové tloušťce min. 1 mm - lehce tavitelná fólie z plastů hydroizolace vč.prořezu a přesahů : 546,2575*1,15+491,8105*1,2+257,33*0,6+30*0,7 dopočet na celé balení : 1400-1393,7667			1 393,77000 6,23000				
Díl: 712		Živičné krytiny				35 254,42			
216	712372111RS1	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	37,18980		14 318,07		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky do 8 m, fólii připevněnou kotvením do betonu (4 ks/m2) včetně překrytí kotev fólií. podlaha balkonů v 2NP - skladba F : 4,25*1,55*3+2,425*1,55+3,12*1,5+2*0,25*4 vytažení na stěnu : (16,675+1,5+3,12+0,25*8)*0,3			30,20000 6,99000				
217	712378003R00	Atiková okapnice z poplast.plechu, řš.250 mm	m	18,42500		5 066,88		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje dodávku a montáž atikové okapnice RŠ 250 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem ve dvou řadách celkem 12 ks/m. podlaha balkonů v 2NP - u vnějšího okraje (okapu) : 4,25*3+2,425+1,55+1,7			18,43000				
218	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá z poplast.plechu, řš.70 mm	m	23,29500		2 562,45		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje dodávku a montáž sténové lišty vyhnuté RŠ 70 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. podlaha balkonů v 2NP - u vytažení na stěnu : 16,675+1,5+3,12+0,25*8			23,30000				
219	712378007R00	Rohová lišta vnitřní z poplast.plechu, řš.100 mm	m	23,29500		2 562,45		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje dodávku a montáž rohové vnitřní lišty RŠ 100 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. podlaha balkonů v 2NP - u vytažení na stěnu : 16,675+1,5+3,12+0,25*8			23,30000				
220	712378008R00	Pásek z poplast.plechu, řš.50 mm	m	23,29500		1 921,84		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje dodávku a montáž pásu RŠ 50 mm osazené do podkladu spojovacím materiálem v jedné řadě 6 ks/m. podlaha balkonů v 2NP - u vytažení na stěnu : 16,675+1,5+3,12+0,25*8			23,30000				
221	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textlie	m2	37,18980		572,72		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		podlaha balkonů v 2NP - skladba F : 4,25*1,55*3+2,425*1,55+3,12*1,5+2*0,25*4 vytažení na stěnu : (16,675+1,5+3,12+0,25*8)*0,3			30,20000 6,99000				
222	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,16543		1 273,81		RTS 19/ II	RTS 19/ II
223	283220012	Fólie izolační střešní PVC tl. 1,5 mm š. 1600 mm	m2	42,00000		6 237,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		podlaha balkonů v 2NP - skladba F : 30,2013*1,1 vytažení na stěnu : 6,9885*1,15 dopočet na celé m2 : 1-0,2582			33,22000 8,04000 0,74000				
224	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	42,00000		739,20	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		podlaha balkonů v 2NP - skladba F : 30,2013*1,1 vytažení na stěnu : 6,9885*1,15 dopočet na celé m2 : 1-0,2582			33,22000 8,04000 0,74000				
Díl: 713		Izolace tepelné				533 846,69			
225	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	154,84500		9 848,14		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep.izolace stropu 2NP : skladba C : 16,65*9,3			154,84000				
226	7131111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	457,52500		42 138,05		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep.izolace stropu 3NP : skladba B : spodní vrstva tl.160mm - mezi obvodové zdívo : 8,5*26-3,3*2,475 horní vrstva tl.160mm - s proběhnutím přes obvodové zdívo : 9,4*26,9-3,3*2,475			212,83000 244,69000				
227	7131112121RO3	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spoj., s dodávkou parotěsné zábrany	m2	250,35000		16 002,37		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		parozábrana nad sdek podhledy : 2NP : 3,1*1,5+1,5*0,3*2+4,8*4*5+2,4+1,6+1,5+4,4 3NP : 28,4+16,2+123,3+10,9+2,1+1,1+3,3+4,1+1,2*2+3,9			54,65000 195,70000				
228	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	98,00000		3 920,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep.izolace podlah : 1NP : skladba P : 5,7 2NP : skladba N : 92,3			5,70000 92,30000				
229	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	840,40000		75 636,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Celková úroveň
		tep. izolace podlah :							
		1NP :							
		skladba G : 22,9+54+9,5*2		95,90000					
		skladba H : 58,1+10,1+4+1,9+1,6+3+14,9+16,9+11,1+8,5+16,2+18,8+2,8+1,6+17,1		186,60000					
		27,2+10,7+6,8		44,70000					
		2NP :							
		skladba D : 96,6+4,8+17+4,8+17+4,8+17+4,8+17+14,4+4,2+27,5*2+4,3+22,3		284,00000					
		skladba E : 4*5+2,4+1,6+1,5+4,4+3,6		33,50000					
		3NP :							
		skladba D : 28,4+16,2+123,3+10,9		178,80000					
		skladba E : 2,1+1,1+3,3+4,1+1,2*2+3,9		16,90000					
230	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	78,48190	162,80	13 106,48		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep. izolace u překladů :							
		třípodlažní část :							
		1NP :							
		XPS tl.100mm : 1,25*0,25*2+2,5*0,25*4+2*0,25*4+0,75*0,25*2		5,50000					
		XPS tl.80mm : 3,5*0,25*2+2,5*0,25		2,38000					
		2NP :							
		XPS tl.60mm : 2,5*0,25*4		2,50000					
		3NP :							
		XPS tl.60mm : 2,5*0,25*3		1,88000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP :							
		XPS tl.80mm : 2,5*0,25		0,63000					
		EPS tl.90mm : 3*0,45		1,35000					
		2NP :							
		XPS tl.60mm : 2,5*0,25*23,5*0,25		3,67000					
		XPS tl.100mm : 2,5*0,25*3+2*0,25*3		3,38000					
		tep. izolace věnců :							
		V7 - EPS tl.120mm : (26,75*2+9*2)*0,25		17,88000					
		věnce v úrovni stropu nad 1NP :							
		dvoupodlažní část :							
		EPS tl.120mm : (13,6+9,1)*0,25		5,67000					
		třípodlažní část :							
		EPS tl.120mm : (1,9+0,6*2+1,25+1,75*5)*0,25		3,27000					
		XPS tl.100mm : (1,25*2+2,5*4+0,15*12)*0,25		3,58000					
		věnce v úrovni stropu nad 2NP :							
		dvoupodlažní část :							
		EPS tl.120mm : (13,6+9,1+4,5+1,5+1,75+1,825+1,55+3,4)*0,25		9,31000					
		XPS tl.100mm : (2,5*3+0,15*6)*0,25		2,10000					
		třípodlažní část :							
		EPS tl.120mm : (18,8+26,75+0,6+2,85)*0,25		12,25000					
		XPS tl.100mm : 6,375*0,25		1,59000					
		tep. izolace přefa sloupů a průvlaku v 1NP :							
		XPS tl.80mm : 3,12*0,25*2		1,56000					
231	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	938,40000		11 448,48		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		separace tep. izolace podlah :							
		1NP :							
		skladba G : 95,9		95,90000					
		skladba H : 231,3		231,30000					
		skladba P : 5,7		5,70000					
		2NP :							
		skladba D : 284		284,00000					
		skladba E : 33,5		33,50000					
		skladba N : 92,3		92,30000					
		3NP :							
		skladba D : 178,8		178,80000					
		skladba E : 16,9		16,90000					
232	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč. dodávky	m	882,81000		13 860,12		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP : 68,9+299,65		368,55000					
		2NP : 278,45+64,96+37,55		380,96000					
		3NP : 98,7+34,6		133,30000					
233	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	45,00000	163,50	7 425,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		předběžně - pouze odhad : 45		45,00000					
234	713552121R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	30,00000	381,50	11 550,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		předběžně - pouze odhad : 30		30,00000					
235	713552151R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop	kus	20,00000	220,00	4 400,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		předběžně - pouze odhad : 20		20,00000					
236	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	7,55969	1 069,60	8 240,06		RTS 19/ II	RTS 19/ II
237	28375602	Deska EPS T 3500 N/m2 tl. 25 mm	m2	883,14000	52,50	46 364,85	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep. izolace podlah vč. prořezu :							
		1NP :							
		skladba G : 95,9*1,05		100,69000					
		skladba H : 231,3*1,05		242,87000					
		2NP :							
		skladba D : 284*1,05		298,20000					
		skladba E : 33,5*1,05		35,17000					
		3NP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		skladba D : 178,8*1,05		187,74000					
		skladba E : 16,9*1,05		17,75000					
		dopočet na celé m2 : 0,72		0,72000					
238	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100 1000 x 500 mm	m3	57,07380	1 838,00	58 957,24	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep izolace podlah vč.prořezu :							
		1NP :							
		skladba G : 95,9*0,08*1,05		8,06000					
		skladba H : 231,3*0,08*1,05		19,43000					
		2NP :							
		skladba D : 284*0,05*1,05		14,91000					
		skladba E : 33,5*0,1*1,05		3,52000					
		3NP :							
		skladba D : 178,8*0,05*1,05		9,39000					
		skladba E : 16,9*0,1*1,05		1,77000					
239	28375937	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 90 mm	m2	2,00000		198,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep izolace u překladů :							
		dvoupodlažní část :							
		1NP :							
		EPS tl.90mm : 2		2,00000					
240	2837593900	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 120 mm	m2	52,00000		6 864,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep izolace věnců :							
		V7 - tl.120mm : 19		19,00000					
		věnce v úrovni stropu nad 1NP :							
		dvoupodlažní část :							
		EPS tl.120mm : 6		6,00000					
		třípodlažní část :							
		EPS tl.120mm : 4		4,00000					
		věnce v úrovni stropu nad 2NP :							
		dvoupodlažní část :							
		EPS tl.120mm : 10		10,00000					
		třípodlažní část :							
		EPS tl.120mm : 13		13,00000					
241	283763201	Deska XPS 1265 x 615 x 30 mm zelená	m2	6,00000		423,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep izolace podlah vč.prořezu :							
		1NP :							
		skladba P : 6		6,00000					
242	283763203	Deska XPS 1265 x 615 x 50 mm zelená	m2	97,00000		11 397,50	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep izolace podlah :							
		2NP :							
		skladba N : 92,3*1,05		96,92000					
		dopočet na celé m2 : 1-0,915		0,09000					
243	283763204	Deska XPS 1265 x 615 x 60 mm zelená	m2	9,00000		1 269,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep izolace u překladů :							
		třípodlažní část :							
		2NP :							
		XPS tl.60mm : 3		3,00000					
		3NP :							
		XPS tl.60mm : 2		2,00000					
		dvoupodlažní část :							
		2NP :							
		XPS tl.60mm : 4		4,00000					
244	283763205	Deska XPS 1265 x 615 x 80 mm zelená	m2	6,00000		1 128,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep izolace u překladů :							
		třípodlažní část :							
		1NP :							
		XPS tl.80mm : 3		3,00000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP :							
		XPS tl.80mm : 1		1,00000					
		tep izolace prefa sloupů a průvlaku v 1NP :							
		XPS tl.80mm : 2		2,00000					
245	283763206	Deska XPS 1265 x 615 x 100 mm zelená	m2	19,00000		4 465,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		tep izolace u překladů :							
		třípodlažní část :							
		1NP :							
		XPS tl.100mm : 6		6,00000					
		dvoupodlažní část :							
		2NP :							
		XPS tl.100mm : 4		4,00000					
		věnce v úrovni stropu nad 1NP :							
		třípodlažní část :							
		XPS tl.100mm : 4		4,00000					
		věnce v úrovni stropu nad 2NP :							
		dvoupodlažní část :							
		XPS tl.100mm : 3		3,00000					
		třípodlažní část :							
		XPS tl.100mm : 2		2,00000					
246	63151412	Deska z minerální vlny tl. 160 mm	m2	807,84000	238,26	185 205,40	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platit/přít	Centová dlevo
		typ UNI = univerzální pro všechny způsoby nezatežené vnitřní výplňové izolace - mezi krokve, do přiček, stropů, podhledů, na nepochozité půdy apod. Rozměr: dl. 1200 x š. 600 mm Součinitel tepelné vodivosti: 0,035 W/m . K Objemová hmotnost: 40 kg/m3 Balení: 2,16 m2 tep izolace stropu 2NP : skladba C : 154,845*2*1,05 dopočet na celé balení (2,16 m2) : 151*2,16-325,1745 tep izolace stropu 3NP : skladba B : spodní vrstva tl.160mm - mezi obvodové zdivo : 212,8325*1,05 horní vrstva tl.160mm - s proběhnutím přes obvodové zdivo : 244,6925*1,05 dopočet na celé balení (2,16 m2) : 223*2,16-480,4013			325,17000 0,99000 223,47000 256,93000 1,28000				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 034 093,65			
247	76200Rpol	D+M Střešních příhradových vazníků vč. impregnace, vč. dopravy na stavbu, příkrovení, práce autolepáři střešní kce třípodlažní části - viz krov 3NP : 1	kompl	1,00000		168 192,60		Vlastní	Indiv
248	76201Rpol	Kotvení pozednice - chemická kotva prům.16mm, dl.300mm, vč.spoj.materiálu kotvení krovu : dvoupodlažní část : 24+6 třípodlažní část : 38	kus	68,00000		13 838,00		Vlastní	Indiv
249	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2 dvoupodlažní část : krokve 100/160 : 32*2 vaznice 160/220 : 3 kleštiny 120/300 : 12 pozednice 160/140 : 2	kus	81,00000		6 204,03		RTS 19/ II	RTS 19/ II
250	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně viditelné prvky krovu : dvoupodlažní část : krokve 100/160 : (5,85*32+0,8*32)*0,52 kleštiny 100/160 : 1,85*8*0,52 pozednice 160/140 : (11,25+4,5+8,7)*0,6 pásek 100/160 : 1,4*7*0,52 vzpěra 100/160 : 1,8*4*0,52 vzpěra 140/160 : 5,5*2*0,6 sloupky 160/160 : (2*2+2*4+1,8*5)*0,64 kleštiny 120/300 : 9,3*6*0,84 vrchol.vaznice 160/220 : 14,4*0,76 pozednice, vaznice 160/200 : 37,8*0,76	m2	248,44600		22 174,80		RTS 19/ II	RTS 19/ II
251	762331921R00	Výřezání částí střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m část stáv.kce krovu původní střešiny - odhad rozsahu : 26	m	26,00000		4 776,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
252	762332110R00	Montáž vazných krovů pravidelných do 120 cm2 montáž prvků krovu : třípodlažní část : pozednice 160/50 : 26,5*2+8,7*2+3,3 výměna 50/160 : 1*6 rám.kce pro podepření stáv.kce střešiny - 100/100 : 7,9*2+0,35*4	m	96,90000		10 767,72		RTS 19/ II	RTS 19/ II
253	762332120R00	Montáž vazných krovů pravidelných do 224 cm2 montáž prvků krovu : dvoupodlažní část : krokve 100/160 : 5,85*64 kleštiny 100/160 : 1,85*17 pozednice 160/140 : 16,9*2+11,25+4,5+8,7 pásek 100/160 : 1,4*13 vzpěra 100/160 : 1,8*4 vzpěra 140/160 : 5,5*2 výměna 100/160 : 1*2 třípodlažní část - napojení na stáv.střešinu : krokve 100/160 : 4,45*2+3,4*2+1,8*2 úžlabní krokve 100/160 : 4,75*2	m	531,30000		75 321,34		RTS 19/ II	RTS 19/ II
254	762332130R00	Montáž vazných krovů pravidelných do 288 cm2 montáž prvků krovu : dvoupodlažní část : sloupky 160/160 : 4*2+2*2*4+1,8*5	m	29,00000		6 022,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
255	762332140R00	Montáž vazných krovů pravidelných do 450 cm2 montáž prvků krovu : dvoupodlažní část : kleštiny 120/300 : 9,3*6 vrchol.vaznice 160/220 : 31,5 pozednice, vaznice 160/200 : 14,4*2+9	m	125,10000		31 062,71		RTS 19/ II	RTS 19/ II
256	762341220R00	M. bedn.střeš.rovn. z aglomer.desek šroubováním bednění střešiny : třípodlažní část : 5,52*17,5*2+5,52*5/2*4+5,52*5/2*4 třípodlažní část - napojení na stáv.střešinu : 7,4 dvoupodlažní část : 31,3*5,75*2	m2	479,79500		60 060,74		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		odečet bednění z palubek : -191,155			-191,16000				
257	762341610RT2	Bednění okapových říms z prken hrubých, včetně dodávky řeziva prkna tl. 24 mm	m2	32,67000		9 343,62		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		svislé bednění okraje vaznikové střechy třípodlažní části - pro možnost montáže zateplení římsy : (9,4*2+26,9*2)*0,45		32,67000					
258	762341914R00	Výřezání otvorů střechy, v laťování pl. do 8 m2	m2	10,00000		770,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		část stáv.laťování původní střechy : 10		10,00000					
259	762341924R00	Výřezání otvorů střechy, v bednění pl. do 8 m2	m2	10,00000		880,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		část stáv.bednění původní střechy : 10		10,00000					
260	762342203RT4	Montáž laťování střechy, vzdálenost lať 22 - 36 cm, včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm	m2	663,55000		51 618,88		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		laťování střechy : třípodlažní část : 5,52*17,5*2+5,52*5/2*4+5,52*5/2*4		303,60000					
		dvoupodlažní část : 31,3*5,75*2		359,95000					
261	762342204RT4	Montáž kontralát přibitím, včetně dodávky řeziva, lať 4/6 cm	m2	663,55000		27 969,96		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		kontralaťování střechy : třípodlažní část : 5,52*17,5*2+5,52*5/2*4+5,52*5/2*4		303,60000					
		dvoupodlažní část : 31,3*5,75*2		359,95000					
262	762343101R00	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	353,60000		25 388,48		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		rošt záklopu půdy dvoupodlažní části - skladba C : rošt 50/160 : 7*16,7+3,7*31+0,65		232,25000					
		rošt záklopu půdy dvoupodlažní části - skladba B : rošt 40/60 : 18,9*3+21,55*3		121,35000					
263	76235Rpol	Montáž bednění šikmých střech z palubek	m2	191,15500		40 832,43		Vlastní	Indiv
		bednění střechy - viditelné části : dvoupodlažní část : 14,25*5,75*2+17,05*0,8*2		191,16000					
264	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	41,62000		56 998,59		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		prvky krovy : dvoupodlažní část : krokve 100/160 : 374,4*0,1*0,16		5,99000					
		kleštiny 100/160 : 31,45*0,1*0,16		0,50000					
		pozednice 160/140 : 58,25*0,16*0,14		1,30000					
		pásek 100/160 : 18,2*0,1*0,16		0,29000					
		vzpěra 100/160 : 7,2*0,1*0,16		0,12000					
		vzpěra 140/160 : 11*0,14*0,16		0,25000					
		výměna 100/160 : 2*0,1*0,16		0,03000					
		sloupky 160/160 : 29*0,16*0,16		0,74000					
		kleštiny 120/300 : 55,8*0,12*0,3		2,01000					
		vrchol vaznice 160/220 : 31,5*0,16*0,22		1,11000					
		pozednice, vaznice 160/200 : 37,8*0,16*0,22		1,33000					
		třípodlažní část : pozednice 160/50 : 73,7*0,16*0,05		0,59000					
		výměna 50/160 : 6*0,05*0,16		0,05000					
		třípodlažní část - napojení na stáv.střechu : rám.kce pro podepření stáv.kce střechy - 100/100 : 17,2*0,1*0,1		0,17000					
		krokve 100/160 : 19,3*0,1*0,16		0,31000					
		úžlabní krokve 100/160 : 9,5*0,1*0,16		0,15000					
		lať a kontralát střechy : 663,55*0,04*0,06*4,5+663,55*0,04*0,06*1,5		9,56000					
		bednění římsy - prkna : 32,67*0,024		0,78000					
		bednění střechy : OSB : 479,795*0,022		10,56000					
		palubky : 191,155*0,019		3,63000					
		rošt záklopu půdy dvoupodlažní části - skladba C : rošt 50/160 : 232,25*0,05*0,16		1,86000					
		rošt záklopu půdy dvoupodlažní části - skladba B : rošt 40/60 : 121,35*0,04*0,06		0,29000					
265	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	1 814,82700		4 711,29		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdivo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se máčením (1x). prvky krovy : dvoupodlažní část : krokve 100/160 : 374,4*0,52		194,69000					
		kleštiny 100/160 : 31,45*0,52		16,35000					
		pozednice 160/140 : 58,25*0,6		34,95000					
		pásek 100/160 : 18,2*0,52		9,46000					
		vzpěra 100/160 : 7,2*0,52		3,74000					
		vzpěra 140/160 : 11*0,6		6,60000					
		výměna 100/160 : 2*0,52		1,04000					
		sloupky 160/160 : 29*0,64		18,56000					
		kleštiny 120/300 : 55,8*0,84		46,87000					
		vrchol vaznice 160/220 : 31,5*0,76		23,94000					
		pozednice, vaznice 160/200 : 37,8*0,76		28,73000					
		třípodlažní část : pozednice 160/50 : 73,7*0,42		30,95000					
		výměna 50/160 : 6*0,42		2,52000					
		třípodlažní část - napojení na stáv.střechu : rám.kce pro podepření stáv.kce střechy - 100/100 : 17,2*0,4		6,88000					
		krokve 100/160 : 19,3*0,52		10,04000					
		úžlabní krokve 100/160 : 9,5*0,52		4,94000					
		lať a kontralát střechy : 663,55*0,2*4,5+663,55*0,2*1,5		796,26000					
		bednění římsy - prkna : 32,67*1,024		66,91000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cena v úlohu
		bednění střechy :							
		palubky : 191,155*2*1,019		389,57000					
		rošt záklopu půdy dvoupodlažní části - skladba C :							
		rošt 50/160 : 232,25*0,42		97,55000					
		rošt záklopu půdy dvoupodlažní části - skladba B :							
		rošt 40/60 : 121,35*0,2		24,27000					
266	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,23756	405,00	96,21		RTS 19/ II	RTS 19/ II
267	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,95024	62,00	47,51		RTS 19/ II	RTS 19/ II
268	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,47512	130,00	61,77		RTS 19/ II	RTS 19/ II
269	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,40288	5,00	57,01		RTS 19/ II	RTS 19/ II
270	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,47512	66,00	28,51		RTS 19/ II	RTS 19/ II
271	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,47512	0,00	4,09		RTS 19/ II	RTS 19/ II
272	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,38532	50,00	192,66		RTS 19/ II	RTS 19/ II
273	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	31,33414	1 371,00	47 314,55		RTS 19/ II	RTS 19/ II
274	60510055	Lat' profil dřevěný 60/40 mm l = 3 m a výše	m	134,00000	17,00	2 358,40	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		rošt záklopu půdy dvoupodlažní části - skladba B :							
		rošt 40/60 : 121,35*1,1		133,49000					
		dopočet na celé m : 1-0,485		0,52000					
275	60515236	Hranič SM/UD - třída S10 (C24), vlhkost max.20%, dle ČSN 732824-1 (EN 338)	m3	18,48240	7 101,00	137 081,98	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		prvky krovu vč.prořezu :							
		dvoupodlažní část :							
		krokve 100/160 : 374,4*0,1*0,16*1,1		6,59000					
		kleštiny 100/160 : 31,45*0,1*0,16*1,1		0,55000					
		pozednice 160/140 : 58,25*0,16*0,14*1,1		1,44000					
		pásek 100/160 : 18,2*0,1*0,16*1,1		0,32000					
		vzpěra 100/160 : 7,2*0,1*0,16*1,1		0,13000					
		vzpěra 140/160 : 11*0,14*0,16*1,1		0,27000					
		výměna 100/160 : 2*0,1*0,16*1,1		0,04000					
		sloupky 160/160 : 29*0,16*0,16*1,1		0,82000					
		kleštiny 120/300 : 55,8*0,12*0,3*1,1		2,21000					
		vrchol.vaznice 160/220 : 31,5*0,16*0,22*1,1		1,22000					
		pozednice, vaznice 160/200 : 37,8*0,16*0,22*1,1		1,46000					
		třípodlažní část :							
		pozednice 160/50 : 73,7*0,16*0,05*1,1		0,65000					
		výměna 50/160 : 6*0,05*0,16*1,1		0,05000					
		třípodlažní část - napojení na stáv.střechu :							
		rámkce pro podepření stáv.kce střechy - 100/100 : 17,2*0,1*0,1*1,1		0,19000					
		krokve 100/160 : 19,3*0,1*0,16*1,1		0,34000					
		úžlabní krokve 100/160 : 9,5*0,1*0,16*1,1		0,17000					
		rošt záklopu půdy dvoupodlažní části - skladba C :							
		rošt 50/160 : 232,25*0,05*0,16*1,1		2,04000					
276	60726122	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	528,18750	250,00	133 788,31	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí							
		B - broušená strana							
		4PD - pero/drážka po celém obvodu desky							
		rozměr 250 x 67,5 cm							
		bednění střechy vč.prořezu : 479,795*1,1		527,77000					
		dopočet na celé desky (1,6875 m2) : 313*1,6875-527,7745		0,41000					
277	61191684	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	211,00000	43,00	96 128,86	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		bednění střechy - viditelné části :							
		dvoupodlažní část : 191,155*1,1		210,27000					
		dopočet na celé m2 : 1-0,2705		0,73000					
Díl: 763	Dřevostavby					48 762,22			
278	763613232R00	M.záklopu stropů z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubov.	m2	121,99250	9,00	12 077,26		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Montáž záklopu stropů šroubováním z desek cementotřískových nebo dřevostěpkových, na P+D, tloušťky desek nad 18 mm. Spojovací materiál vruty.							
		záklopy půdy :							
		třípodlažní část : 2,975*18,9+2,6*1,6		60,39000					
		dvoupodlažní část : 16,65*3,7		61,60000					
279	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,88626	1 201,00	2 489,86		RTS 19/ II	RTS 19/ II
280	60726122	Deska dřevostěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	135,00000	208,00	34 195,10	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		OSB3 - konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí							
		B - broušená strana							
		4PD - pero/drážka po celém obvodu desky							
		rozměr 250 x 67,5 cm							
		záklopy půdy :							
		třípodlažní část : 60,3875*1,1		66,43000					
		dvoupodlažní část : 61,605*1,1		67,77000					
		dopočet na celé desky (1,6875 m2) : 80*1,6875-134,1918		0,81000					
Díl: 764	Konstrukce klempířské					175 898,82			
281	76401Rpol	Hřeben z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm	m	1,65000	737,00	1 216,05		Vlastní	Indiv
		Položka obsahuje dodávku a montáž hřebenového lakovaného Pz plechu včetně příponek.							
		V položce jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem.							
		viz tabulka klempířských prvků :							
		K13 : 1,65		1,65000					
282	764811244RT2	Krytina hladká z lak. Pz svitků š.1000 mm, do 30°, plocha do 25 m	m2	7,40000	1 268,00	9 605,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka je kalkulována včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků.							
		V položce jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Canik	Gen. soustava / platnost	Cenná úroveň
		viz tabulka klempířských prvků: K13 : 7,4			7,40000				
283	764813133R00	Lemování zdi z lakovaného Pz plechu, rš 330 mm Dodávka a montáž lemování zdi včetně krycí lišty, spojovacího materiálu a připevnění k podkladu mechanicky. V poloze jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. viz tabulka klempířských prvků: K11 : 11,5 K13 : 8,9	m	20,40000		7 517,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
284	764814650R00	Užlabí z lakovaného Pz plechu, rš 500 mm Položka obsahuje dodávku a montáž užlabního lakovaného Pz plechu včetně příponek. V poloze jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. viz tabulka klempířských prvků: K13 : 9,5	m	9,50000		4 848,80		RTS 19/ II	RTS 19/ II
285	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh. z lak.Pz plechu, rš 330 mm Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel a spojek žlabu. V poloze jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. viz tabulka klempířských prvků: K4 : 138,2	m	138,20000		62 328,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
286	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm viz tabulka klempířských prvků: K5 : 9	kus	9,00000		3 217,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
287	764815833R00	Kotlík z lak. Pz plechu čtyřhranný 300x500x700 mm viz tabulka klempířských prvků: K9 : 1	kus	1,00000		1 595,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
288	764816125RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm, vč.nalepení Zhotovení parapetu a montáž na lepidlo. Dodávka plechu a spojovacího materiálu. V poloze jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. viz tabulka klempířských prvků: K1 : 55,6	m	55,60000		23 240,80		RTS 19/ II	RTS 19/ II
289	764816420R00	Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm V poloze jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. viz tabulka klempířských prvků: K12 : 137,6	m	137,60000		29 515,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
290	764819212R00	Odpaďní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolien a objímek. V poloze jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem. viz tabulka klempířských prvků: K6 : 0,5 K7 : 0,5*31 K8 : 0,7 K10 : 56	m	72,70000		29 189,05		RTS 19/ II	RTS 19/ II
291	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,94172		3 625,62		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				663 327,25			
292	765331221RT3	Krytina betonová, střechy ostatní Dodávka a montáž základní, plínené tašky, odvětrávací a protianéžové tašky (0,8 ks/m2) včetně spojovacích prostředků. krytina střechy : třípodlažní část : 5,52*17,5*2+5,52*5/2*4+5,52*5/2*4 dvoupodlažní část : 31,3*5,75*2	m2	663,55000		379 550,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
293	765331233RT3	Hřeben betonové krytiny s větracím pásem Dodávka a montáž hřebenečce, větracího pásu hřebene, uzávěry hřebene, hřebenové latě včetně spojovacích prostředků. třípodlažní část : 17,5 dvoupodlažní část : 31,3	m	48,80000		33 281,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
294	765331253RT3	Nároží betonové krytiny s větracím pásem Dodávka a montáž hřebenečce standart, rozdělovacího, koncového, nárožní latě a větracího pásu včetně spojovacích prostředků. třípodlažní část : 7,45*4	m	29,80000		22 290,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
295	765331261RT3	Zakončení štítových hran taškami s ozubem Dodávka a montáž tašky krajní včetně spojovacích prostředků. dvoupodlažní část : 5,75*2	m	11,50000		6 527,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
296	765331523RT3	Taška hromosvodová betonová - příplatek Umísťuje se 1 kus na 1,2-1,5 m délky vodiče. třípodlažní část : 4*2 dvoupodlažní část : 5*2	kus	18,00000		2 752,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
297	765331525RT3	Hřebenáč hromosvodový betonový - příplatek Umísťuje se 1 kus na 1,2-1,5 m délky vodiče. třípodlažní část : 13 dvoupodlažní část : 23	kus	36,00000		5 504,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
298	765331621R00	Připezení tašek dvoudrážkových nároží, výlezy, lemování apod. : 29,8*2+0,8*8+5,75*2	m	77,50000		11 082,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
299	765331631RT1	Taška drážková odvětrávací, nástavec, kryt, s pružnou spojkou a redukcí Dodávka a montáž komplet pro sanitární odvětrání, redukčních a pružných spojek včetně spojovacích prostředků. dvoupodlažní část : 3 třípodlažní část : 9	kus	12,00000		32 960,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
300	765331632R00	Taška drážková prostupová pro anténu Dodávka a montáž kompletu pro anténu, redukčních a pružných spojek včetně spojovacích prostředků. dvoupodlažní část : 1 třípodlažní část : 1	kus	2,00000		5 775,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
301	765331661R00	Větrací mřížka šířky 52 mm,tašky drážkové,bobrovky Dodávka a montáž větrací mřížky včetně spojovacích prostředků.	m	137,60000		6 205,76		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Ceník soustava / platnost	Cenová úroveň
		dvoupodlažní část : 31,3*2		62,60000					
		třípodlažní část : 27,5*2+10*2		75,00000					
302	765331663R00	Větrací pás z PVC perforovaný	m	137,60000	132,00	18 163,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků.							
		dvoupodlažní část : 31,3*2		62,60000					
		třípodlažní část : 27,5*2+10*2		75,00000					
303	765332810R00	Demontáž betonové krytiny, na sucho, do suti	m2	10,00000	132,00	1 320,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Ponechání krytiny bez likvidace - pro budoucí případné opravy stávající krytiny.							
		část stáv.krytiny původní střechy : 10		10,00000					
304	765799313R09	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, difúzní pojistná hydroizolace mikroventilační	m2	7,40000	94,70	691,90		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž fólie, spojovací pásy včetně spojovacích prostředků.							
		třípodlažní část - napojení na stáv.střechu : 7,4		7,40000					
305	765901113R00	Fólie paropropustná 4vrstvá, na bednění	m2	663,55000	83,40	56 932,59		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků, včetně přesahů a prořezu 20%.							
		pojist.hydroizolace střechy :							
		třípodlažní část : 5,52*17,5*2+5,52*5/2*4+5,52*5/2*4		303,60000					
		dvoupodlažní část : 31,3*5,75*2		359,95000					
306	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	36,25106		47 851,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
307	59244079	Taška protisněhová betonová	kus	797,00000		32 437,90	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		připočet počtu protisněhových tašek dle sněhové oblasti - v základní položce obsaženo pouze 0.8ks/m2 :							
		třípodlažní část : 303,6*1,2		364,32000					
		dopčet na celé kusy : 0,68		0,68000					
		dvoupodlažní část : 359,95*1,2		431,94000					
		dopčet na celé kusy : 0,06		0,06000					
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						3 054 362,13			
308	28301Rpol	Prkno terasové rýhované tl.22mm, dřevoplast	m2	33,00000		67 735,80		Vlastní	Indiv
		podlaha balkonů v 2NP - skladba F, vč.prořezu : 30,2013*1,08		32,62000					
		dopčet na celé m2 : 1-0,6174		0,38000					
309	28302Rpol	Hranol dřevoplastový 50x50x2000mm	kus	66,00000		20 691,00		Vlastní	Indiv
		podlaha balkonů v 2NP - skladba F - rošt : (34*1,5+4*1,5+0,25*4)*1,07		65,27000					
		dopčet na celé m : 0,73		0,73000					
310	76601Rpol	1 D+M Dveře vnitřní 70/197cm plné HPL, 1křídle, vč.ocel.zárubně, nerez rozet.kování	kus	6,00000		84 602,23		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné.							
		U 1ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 6		6,00000					
311	76602Rpol	2 D+M Dveře vnitřní 80/197cm plné HPL, 1křídle, vč.ocel.zárubně, nerez rozet.kování	kus	8,00000		114 503,56		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné.							
		U 8ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		U 2ks dveří madlo pro ZTP.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 8		8,00000					
312	76603Rpol	3 D+M Dveře vnitřní 80/197cm HPL 1/3 proskl., 1kř., vč.ocel.zárubně, nerez rozet.kování	kus	2,00000		29 873,45		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 2		2,00000					
313	76604Rpol	4 D+M Dveře vnitřní 80/197cm plné HPL, 1křídle, vč.ocel.zárubně, nerez rozet.kování, EW-C 15DP3	kus	9,00000		176 698,96		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné, samozavírače.							
		U 7ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		U 5ks dveří cylindrická vložka.							
		U 2ks cylindrická bezpečnostní vložka.							
		U 5ks dvoudílné rozetové kování.							
		U 2ks dvoudílné bezpečnostní kování.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 9		9,00000					
314	76606Rpol	6 D+M Dveře vnitřní 80/197cm plné HPL, 1křídle, vč.ocel.zárubně, nerez rozet.kování, EW-C 30DP3	kus	3,00000		59 390,14		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné, samozavírače, cylindrické vložky.							
		U 15ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 3		3,00000					
315	76608Rpol	8 D+M Dveře vnitřní 90/197cm plné HPL, 1křídle, vč.ocel.zárubně, nerez rozet.kování, EW-C 30DP3	kus	5,00000		98 186,42		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné, samozavírače, cylindrické vložky.							
		U 5ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 5		5,00000					
316	76609Rpol	9 D+M Dveře vnitřní 90/197cm HPL 1/3 proskl., 1kř., vč.ocel.zárubně, nerez rozet.kování	kus	3,00000	16 125,63	48 389,50		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné.							
		U 1ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 3		3,00000					
317	76610Rpol	10 D+M Dveře vnitřní 90/197cm HPL, plné posuvné, vč.obložk.zárubně, nerez rozet.kování	kus	4,00000	19 060,98	76 243,94		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné.							
		U 8ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 4		4,00000					
318	76611Rpol	11 D+M Dveře vnitřní 110/197cm HPL, plné posuvné, vč.obložk.zárubně, nerez rozet.kování	kus	4,00000	20 495,85	81 983,40		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné.							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Objem	Cena	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		U 8ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu. viz popis v tabulce dveří a vrat : 4			4,00000				
319	76612Rpol	12 D+M Dveře vnitřní 110/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel. zárubně, nerez rozet.kování, EW-C 15DP3 Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně, samozavírače, cylindrické vložky. U 2ks dveří panikové kování. Včetně nátěru ocel. zárubně. viz popis v tabulce dveří a vrat : 1	kus	1,00000		24 209,78		Vlastní	Indiv
320	766141Rpol	14 D+M Dveře vnitřní 110/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel. zárubně, nerez rozet.kování, El-Sm C 30DP3 Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně, samozavírače, cylindrické vložky. Včetně nátěru ocel. zárubně. viz popis v tabulce dveří a vrat : 4	kus	4,00000		101 846,76		Vlastní	Indiv
321	76614Rpol	15 D+M Dveře vnitřní 110/210cm, skleněné posuvné, bezpečnost.sklo v hliníkovém rámu, ovládání čidel viz popis v tabulce dveří a vrat : 1	kus	1,00000		109 679,24		Vlastní	Indiv
322	76616Rpol	16 D+M Dveře vstupní hliníkové 190/257cm, vč. panikového kování, izol.dvojsklo Rám - RAL 7016, výplně - RAL 9006. Včetně cylindrické vložky. Včetně nerez kování. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 3. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 2A. viz popis v tabulce dveří a vrat : 2	kus	2,00000		171 865,98		Vlastní	Indiv
323	76617Rpol	17 D+M Dveře vstupní hliníkové 125/235cm, vč. panikového kování, izol.dvojsklo, EW-C 15DP3 Rám - RAL 7016, výplně - RAL 9006. Včetně cylindrické vložky. Včetně nerez kování. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 3. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 2A. viz popis v tabulce dveří a vrat : 1	kus	1,00000		80 333,11		Vlastní	Indiv
324	76618Rpol	18 D+M Sekční vrata 265/260cm, vč. prosvětlovacího pásu, el. ovládání+dálk. ovladač Rám - RAL 7016, výplně - RAL 9006. Včetně výplně lamel PUR pěnou tl.42mm. viz popis v tabulce dveří a vrat : 2	kus	2,00000		98 731,16		Vlastní	Indiv
325	76619Rpol	19 D+M Sekční vrata s dveřmi 300/257cm, vč. prosvětlovacího pásu, el. ovládání+dálk. ovladač Rám - RAL 7016, výplně - RAL 9006. Včetně výplně lamel PUR pěnou tl.42mm. viz popis v tabulce dveří a vrat : 1	kus	1,00000		71 800,19		Vlastní	Indiv
326	76620Rpol	22 D+M Dveře vnitřní 110/210cm, plně posuvné, vč. dřev. krytu pojezdu, obložk. zárubně a kování viz popis v tabulce dveří a vrat : 1	kus	1,00000		19 160,30		Vlastní	Indiv
327	766211Rpol	24 D+M Dveře vstupní hliníkové 150/230cm, vč. panikového kování, izol.dvojsklo Rám - RAL 7016, výplně - RAL 9006. Včetně cylindrické vložky. Včetně nerez kování, oboustranného okopného nerez plechu. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 3. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 2A. viz popis v tabulce dveří a vrat : 1	kus	1,00000		78 074,04		Vlastní	Indiv
328	76621Rpol	A D+M Plastové okno 50/57cm, 1křídlo, sklopné, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč. vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 3	kus	3,00000		14 773,92		Vlastní	Indiv
329	76622Rpol	B D+M Plastové okno 65/75cm, 1křídlo, sklopné, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč. vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 2	kus	2,00000		10 320,91		Vlastní	Indiv
330	76623Rpol	C D+M Hliníkové okno 125/75cm, fixní, El 30, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč. vnitř.parapetu Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 2	kus	2,00000		45 082,18		Vlastní	Indiv
331	76624Rpol	D D+M Plastové okno 190/75cm, 1křídlo, vyklápěcí, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč. vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210.	kus	3,00000		25 501,26		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost	Číslo účtu
		Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 3		3,00000					
332	76625Rpol	E D+M Plastové okno 190/75cm, 2křídli., OS+O, izol.trojsklo $U=0,9$ W/m ² K, vč.vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 7	kus	7,00000	11 608,92	77 608,92		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 7		7,00000					
333	76626Rpol	F D+M Plastové okno 200/75cm, 2křídli., OS+O, izol.trojsklo $U=0,9$ W/m ² K, vč.vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 7	kus	1,00000	11 178,97	11 178,97		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 7		7,00000					
334	76627Rpol	G D+M Plastové okno 150/150cm, 2křídli., OS+O, izol.trojsklo $U=0,9$ W/m ² K, vč.vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1	kus	1,00000		13 649,78		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
335	76628Rpol	H D+M Plastové okno 200/150cm, 2křídli., OS+O, izol.trojsklo $U=0,9$ W/m ² K, vč.vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 7	kus	7,00000		113 252,29		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 7		7,00000					
336	76629Rpol	I D+M Hliníkové okno 200/150cm, fixní, EI 30, izol.trojsklo $U=0,9$ W/m ² K, vč.vnitř.parapetu Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1	kus	1,00000		56 957,12		Vlastní	Indiv
		Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
337	76630Rpol	J D+M Plastové okno 300/150cm, 2křídli., OS+O, izol.trojsklo $U=0,9$ W/m ² K, vč.vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1	kus	1,00000		20 197,40		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
338	76631Rpol	K D+M Plastové okno 75/225cm, 1křídli., O+S, izol.trojsklo $U=0,9$ W/m ² K, vč.vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 12	kus	12,00000	9 258,17	117 609,24		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 12		12,00000					
339	76632Rpol	L D+M Hliníkové okno 100/235cm, fixní, EI 30, izol.trojsklo $U=0,9$ W/m ² K, vč.vnitř.parapetu Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1	kus	1,00000	42 761,40	42 761,40		Vlastní	Indiv
		Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum $R_w = 32$ dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
340	76633Rpol	M D+M Hliníkové okno 100/235cm, zdvižně posuvné, izol.trojsklo $U=0,9$ W/m ² K, vč.vnitř.parapetu Rám - bílá zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A.	kus	1,00000	42 761,40	42 761,40		Vlastní	Indiv
		Rám - bílá zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A.		1,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Čeník	Can. soustava / plastové / dřevě	Čenová / dřevě
		Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
341	76634Rpol	N D+M Plastové okno 200/235cm, zdvižné posuvné, 2dílné, izol. trojsko U=0,9 W/m2K, vč. vnitř. parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - bílá zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 2	kus	3,00000		270 564,77		Vlastní	Indiv
342	76635Rpol	N D+M Plastové okno 200/237cm, 2kříd., fix+S, izol. trojsko U=0,9 W/m2K, vč. vnitř. parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 3	kus	3,00000		110 400,02		Vlastní	Indiv
343	766441111R00	Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt Včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění nerezovými šrouby skrytým spojem. podlaha balkonů v 2NP - skladba F : 4,25*1,55*3+2,425*1,55+3,12*1,5+2*0,25*4	m2	30,20130		20 331,52		RTS 19/ II	RTS 19/ II
344	76653Rpol	R D+M Prosklená vnitřní stěna 325/175cm, EI 45, ocelový rám, fixní výplň, vč. vnitř. parapetu Rám - RAL 7016. viz popis v tabulce oken : 1	kus	1,00000		128 931,55		Vlastní	Indiv
345	76654Rpol	S D+M Prosklená vnitřní stěna 325/175 (257)cm, EI 45, ocelový rám, fixní výplň, vč. vnitř. parapetu Rám - RAL 7016. Požární odolnost dveřního křídla EW-C 30 DP3. Cylindrická vložka, bezpečnostní tvrzené sklo tl.8mm, samozavírač a koordinátor zavírání. viz popis v tabulce oken : 1	kus	1,00000		229 891,53		Vlastní	Indiv
346	76655Rpol	T D+M Prosklená vnitřní stěna 325/175 (257) cm, ocelový rám, fixní výplň, vč. vnitř. parapetu Rám - RAL 7016. Cylindrická vložka, bezpečnostní tvrzené sklo tl.8mm. viz popis v tabulce oken : 1	kus	1,00000		61 620,46		Vlastní	Indiv
347	76661Rpol	Z D+M Systémový střešní výlez 705/765mm, vč. lemování viz popis v tabulce oken : 3	kus	3,00000		18 150,00		Vlastní	Indiv
348	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	7,85965		8 818,53		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						122 030,03			
349	76701Rpol	Z1 D+M Držák dřevěného madla schodiště nerez, 0,51kg/kus, vč. kotvícího materiálu viz popis v tabulce zámečnických prvků : 61	kus	61,00000		6 283,00		Vlastní	Indiv
350	76702Rpol	Z2 D+M Držák dřevěného madla schodiště nerez, 31,4kg/kus, vč. kotvícího materiálu viz popis v tabulce zámečnických prvků : 3	kus	3,00000		19 500,00		Vlastní	Indiv
351	76703Rpol	Z3 D+M Ocelové zábradlí schodiště v 3NP, dl.1,5m, 20,9kg, vč. kotvícího materiálu, vč. žár zinkování viz popis v tabulce zámečnických prvků : 1	kus	1,00000		2 475,00		Vlastní	Indiv
352	76704Rpol	Z4 D+M Ocelové zábradlí francouzských oken, 4,5kg, dl.0,75m, vč. kotvícího materiálu, vč. žár zinkování viz popis v tabulce zámečnických prvků : 12	kus	12,00000		11 220,00		Vlastní	Indiv
353	76705Rpol	Z5 D+M Ocelové zábradlí balkonů 16,625x4x1,575m, vč. kotvícího materiálu, vč. nátěrů viz popis v tabulce zámečnických prvků : 1	kus	1,00000		51 342,50		Vlastní	Indiv
354	76715Rpol	D+M Krycí nerezová lišta dilatace, ř.50mm u výtlahu : 1NP : 2,9*2 2NP : 2,65*2 3NP : 2,65*2	m	16,40000		8 200,00		Vlastní	Indiv
355	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg ocel.překlady - svařované : třípodlažní část : 2NP : IPE 140 : (2,2*4+2,75*4)*12,9 3NP - krov : L 140/140/10 : (2+3,45)*21,4	kg	372,05000		12 128,83		RTS 19/ II	RTS 19/ II
356	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	1,06361		1 425,24		RTS 19/ II	RTS 19/ II
357	13383425	Tyč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235 ocel.překlady - svařované : třípodlažní část : 2NP : IPE 140 : 0,25542*1,1	t	0,28100		6 350,60	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
358	13432550	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 140x140x10 mm 3NP - krov : L 140/140/10 : 0,11663*1,1	t	0,12830		3 104,86	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						613 195,53			
359	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	475,70000		5 232,70		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centr.	Centr. soustava / platnost	Centr. doplnění
		447,8+60*0,3+60*0,165		475,70000					
360	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	475,70000	24,20	11 511,94		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		separace tep.izolace podlah :							
		1NP :							
		skladba H : 231,3		231,30000					
		skladba P : 5,7		5,70000					
		skladba O : 63,6		63,60000					
		2NP :							
		skladba E : 33,5		33,50000					
		skladba N : 92,3		92,30000					
		3NP :							
		skladba E : 16,9		16,90000					
		mezipodesty hlavního schodiště : 4,5		4,50000					
		schodiště : 60*0,3+60*0,165		27,90000					
361	771275511RT1	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM, vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m	60,00000	217,50	14 850,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka je určena pro kladení dlaždic a schodovek do tmele.							
		Položka obsahuje :							
		- zametání podkladu,							
		- rozměření plochy,							
		- rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích,							
		- příprava a nanesení tmele na plochu,							
		- řezání dlaždic,							
		- kladení dlaždic,							
		- spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu.							
		Položka obsahuje dodávku tmele a spárovací hmoty.							
		schodiště z 1NP do 2NP :							
		nášlapý : 20*1,5		30,00000					
		schodiště z 2NP do 3NP :							
		nášlapý : 20*1,5		30,00000					
362	771275521RT1	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM, vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m	60,00000		12 210,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele.							
		Položka obsahuje :							
		- rozměření plochy,							
		- rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích,							
		- příprava a nanesení tmele na plochu,							
		- řezání dlaždic,							
		- kladení dlaždic,							
		- spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu.							
		Položka obsahuje dodávku tmele a spárovací hmoty.							
		schodiště z 1NP do 2NP :							
		podstupnice : 20*1,5		30,00000					
		schodiště z 2NP do 3NP :							
		podstupnice : 20*1,5		30,00000					
363	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m	247,70000		32 696,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		m.č.1.39 : 1,75*2+5,725*2-0,8+0,15*2		14,45000					
		m.č.1.38 : 21,2*2+8,5*2-1,6-0,8*6-0,9*2-1,4-1,1*2-2*3*2+0,25*8		41,60000					
		0,15*4+0,8*2-1,5+0,25*2		1,20000					
		m.č.1.46 : 4,225*2+4*2-0,8+0,15*2		15,95000					
		m.č.1.49 : 2,4*2+4,625*2-0,9+0,15*2		13,45000					
		m.č.1.50 : 3,5*2+2,2*2-1,9-1,1-0,9*2+0,15*2+0,25*4		7,90000					
		m.č.1.51 : 4,625*2+3,5*2-0,9*2+0,15*2		14,75000					
		m.č.1.58 : 4,5*2+6*2-0,8-0,9-3+0,15*2		16,60000					
		m.č.1.59 : 2,375*2+4,5*2-0,9		12,85000					
		m.č.1.60 : 3,25*2+8,5*2-2,65-0,9+0,15*2		20,25000					
		m.č.1.61 : 2*2+4,05*2-0,9		11,20000					
		m.č.1.62 : 3,25*2+8,5*2-2,65		20,85000					
		m.č.1.64 : 3,65*2+1,7*2-0,9		9,80000					
		m.č.1.33 : 5,6*2+1,2*2-0,9*3-0,8*2		9,30000					
		2NP : 10,85*2+8,5*2-1,65+0,25*2		37,55000					
364	771475034RT1	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm, vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m	42,00000		6 237,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		sokl schodiště z 1NP do 2NP (vč.mezipodest) : 4,8+3,3+2,4+3,9+0,165*20*2		21,00000					
		sokl schodiště z 2NP do 3NP (vč.mezipodest) : 4,8+3,3+2,4+3,9+0,165*20*2		21,00000					
365	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	289,70000	21,99	6 373,40		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		247,7+42		289,70000					
366	77155Rpol	D+M Zvýrazňovací nalep.pásek krajního stupně	m	12,00000	286,50	3 234,00		Vlastní	Indiv
		schodiště z 1NP do 2NP :							
		krajní hrany nášlapů ramen : 4*1,5		6,00000					
		schodiště z 2NP do 3NP :							
		krajní hrany nášlapů ramen : 4*1,5		6,00000					
367	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hlaďké, tmel, 30x30 cm, vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m2	447,80000	447,50	209 346,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		ker.dlažby podlah :							
		1NP :							
		skladba H : 58,1+10,1+4+1,9+1,6+3+14,9+16,9+11,1+8,5+16,2+18,8+2,8+1,6+17,1		186,60000					
		27,2+10,7+6,8		44,70000					
		skladba P : 5,7		5,70000					
		skladba O : 27,9+8,1+27,6		63,60000					
		2NP :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem	Ceník	cen. soustava platnost	Cenová úroveň
		skladba E : 4*5+2,4+1,6+1,5+4,4+3,6		33,50000					
		skladba N : 92,3		92,30000					
		3NP :							
		skladba E : 16,9		16,90000					
		mezipodesty hlavního schodiště : 1,5*1,5*2		4,50000					
368	771577114RV2	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil š.46 mm,v.13-15 mm, s naráž. profilem	m	1,65000		698,78		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		2NP - m.č.2.69 : 1,65		1,65000					
369	771577843R00	Podlahový profil dilatační, výšky 10 mm, vč.dodávky	m	37,90000		11 047,85		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP : 1,1+0,8+0,8*4+0,7+0,9*8+0,7+0,9*2+1,5+2,2+1,8*3+3,25*2		31,10000					
		2NP : 0,8*5+0,7		4,70000					
		3NP : 0,7*3		2,10000					
370	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem, vč.dodávky	m	478,76000		30 544,89		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		ker.sokl : 210,15		210,15000					
		spoj ker.obklad/ker.dlažba : 2,2*2+1,8*2-0,8+1,75*4+1,1*2+0,9*2-0,7*2-0,8		16,00000					
		1,35*2+2,1*2-0,8+0,15*2+6*2+4,625*2-0,9+0,15*2		27,05000					
		1,75*2+4,625*2+4*2-0,9*3+0,15*6+1,525*2+0,9*2		23,80000					
		1,8*4+4,625*2+4*2-0,9*2		22,65000					
		2NP :							
		ker.sokl : 37,55		37,55000					
		spoj ker.dlažba/ker.obklad : 2,2*8+1,8*8-0,9*4+2,7*2+1,675*2+1,7*2+0,9*2+1,7*2+1,655*2		49,06000					
		1,8*2+2,4*2-0,8*4-0,7*3+0,8*2+1,8*2+2*2+1,8*2		15,90000					
		3NP :							
		spoj ker.dlažba/ker.obklad : 1,725*2+0,9*2+1,2*6+2,725*6+1,5*2+0,9*2+2,15*2		37,90000					
		1,8*2+0,25*2-0,8*4-0,7*6		-3,30000					
		sokl schodiště : 42		42,00000					
371	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoř.	m2	69,80000		3 455,10		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		skladba H : 4+1,9+1,6+3+2,8+1,6		14,90000					
		2NP :							
		skladba E : 4*5+2,4+1,6+1,5+4,4+3,6		33,50000					
		3NP :							
		skladba E : 2,1+1,1+3,3+4,1+1,2*2+3,9		16,90000					
		mezipodesty hlavního schodiště : 1,5*1,5*2		4,50000					
372	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	12,36053		44 868,72		RTS 19/ II	RTS 19/ II
373	59701Rpol	Dlažba keramická protiskluzná R10B 300x300x9mm, dle výběru investora	m2	538,00000		212 308,25		Vlastní	Indiv
		separace tep.izolace podlah :							
		1NP :							
		skladba H : 231,3*1,1		254,43000					
		skladba P : 5,7*1,1		6,27000					
		skladba O : 63,6*1,1		69,96000					
		sokl (fezaný) : 23		23,00000					
		2NP :							
		skladba E : 33,5*1,1		36,85000					
		skladba N : 92,3*1,1		101,53000					
		sokl (fezaný) : 4		4,00000					
		3NP :							
		skladba E : 16,9*1,1		18,59000					
		mezipodesty hlavního schodiště : 4,5*1,1		4,95000					
		schodiště z 1NP do 2NP :							
		podstupnice : 30*0,165*1,3		6,43000					
		schodiště z 2NP do 3NP :							
		podstupnice : 30*0,165*1,3		6,43000					
		sokl (fezaný) : 5		5,00000					
		dopočet na celé m2 : 0,55		0,55000					
374	597642400	Dlažba keramická matná schodovka 300x300x9 mm	m2	24,00000		8 580,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		schodiště z 1NP do 2NP :							
		nášlapy : 30*0,3*1,3		11,70000					
		schodiště z 2NP do 3NP :							
		nášlapy : 30*0,3*1,3		11,70000					
		dopočet na celé m2 : 0,6		0,60000					
Díl: 776		Podlahy povlakové				487 083,54			
375	28342Rpol	Fablon soklový k vinylovým podlahám	m	469,00000		30 954,00		Vlastní	Indiv
		1NP : 68,9*1,05		72,34000					
		2NP : 278,45*1,05		292,37000					
		3NP : 98,7*1,05		103,64000					
		dopočet na celé m : 1-0,3525		0,65000					
376	28401Rpol	Podlahovina vinylová tl. 2,5mm, zátěžová třída 34/43, dle výběru investora	m2	689,00000		276 633,50		Vlastní	Indiv
		1NP :							
		skladba G : 95,9*1,1		105,49000					
		2NP :							
		skladba D : 284*1,1		312,40000					
		3NP :							
		skladba D : 178,8*1,1		196,68000					
		dopočet na celé m2 : 0,43		0,43000					
		podlahovina pro fabiony soklu :							
		1NP : 68,9*0,15*1,1		11,37000					
		2NP : 278,45*0,15*1,1		45,94000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost	Cenová dlevo
		3NP : 98,7*0,15*1,1 dopočet na celé m2 : 1-0,5983		16,29000 0,40000					
377	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy 558,7	m2	558,70000	11,00	6 145,70		RTS 19/ II	RTS 19/ II
378	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 1NP : skladba G : 95,9 2NP : skladba D : 284 3NP : skladba D : 178,8	m2	558,70000	27,50	15 364,25		RTS 19/ II	RTS 19/ II
379	776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm Montáž fabionového profilu pro PVC (vinylové) podlahy, připevnění podlahoviny ke stěně lepením do výšky 100 mm. 1NP : m.č.1.40 : 5,725*2+4*2-0,8-1+0,15*4 m.č.1.41 : 8,25*2+6,325*2+0,75*2-1,6-1+0,15*2 m.č.1.53 : 4*2+2,375*2-0,8 m.č.1.54 : 4*2+2,375*2-0,8*3 2NP : m.č.2.43 : 21,2+8,5+1,75+6,7+17,25+3,85+5,5+19,7+1,5+21,5+2,7 3,3+0,2-1,1*5-0,8*8-1+0,25*2+0,15*2 m.č.2.44 : 2,075*2+2,2*2-1,1*2-0,9+0,15*2 m.č.2.46 : 4*2+4,125*2-1,1+0,25*2+0,15*2 m.č.2.47 : 2,075*2+2,2*2-1,1*2-0,9+0,15*2 m.č.2.49 : 4*2+4,125*2-1,1+0,25*2+0,15*2 m.č.2.50 : 2,075*2+2,2*2-1,1*2-0,9+0,15*2 m.č.2.52 : 4*2+4,125*2-1,1+0,25*2+0,15*2 m.č.2.53 : 2,075*2+2,2*2-1,1*2-0,9+0,15*2 m.č.2.55 : 4*2+4,125*2-1,1+0,25*2+0,15*2 m.č.2.62 : 3,5*2+5,35*2-0,8*2 m.č.2.63 : 2,25*2+1,8*2-0,8 m.č.2.64 : 4*2+6,875*2-0,8 m.č.2.65 : 4*2+6,875*2-0,8+0,3*2 m.č.2.66 : 2,4*2+1,8*2-0,8*2-0,7 m.č.2.68 : 4,5*2+4,95*2-0,8 3NP : m.č.3.16 : 11,25+0,6+2,35+4,25+4,175+2,2+2,675+3,3+0,3+1,5-1,5-1,1 -0,8*6+0,25*4-1,4+0,25*2 m.č.3.17 : 4,05*2+4*2-0,8+0,3*2 m.č.3.18 : 14,5*2+8,5*2-1,1 m.č.3.19 : 2,7*2+4*2-0,8	m	446,05000	132,20	58 878,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
380	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 1NP : skladba G : 95,9 2NP : skladba D : 284 3NP : skladba D : 178,8	m2	558,70000		61 457,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
381	776981113R01	Lišta hliníková přechodová,různá výška povl.podlah, profil š.40mm,v.6,5-10 mm, s naráž.profilem 1NP : 1,6+1+0,8*4 2NP : 1,1*9+0,9*4+1,5*2+0,8*9+1+1,5 3NP : 1,1+1,5*2+0,8*6	m	40,90000		15 746,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
382	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	3,29818		14 511,99		RTS 19/ II	RTS 19/ II
383	24696906.A	Nátěr základní penetrační pro savý podklad 1NP : 95,9*0,2 2NP : 284*0,2 3NP : 178,8*0,2 DOPOČET NA CELÉ KG : 0,26	kg	112,00000		7 392,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 781		Obklady keramické				391 370,97			
384	5971Rpol	Obklad keramický barevný 200x250x10mm, dle výběru investora ker.obklad vč.prořezu : 1NP : 134,47*1,1 2NP : 142,1875*1,1 3NP : 81,66*1,1 dopočet na celé m2 : 395-394,1493	m2	395,00000	307,85	141 212,50		Vlastní	Indiv
385	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady, vč.dodávky penetračního nátěru 358,3175	m2	358,31750	24,20	8 671,28		RTS 19/ II	RTS 19/ II
386	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček. 1NP : m.č.1.42 : 2*6+0,9*2+0,15*2+1,25*2 m.č.1.43 : 2*8 m.č.1.44 : 2*6+0,9*2 m.č.1.45 : 2*5 m.č.1.52 : 2*10	m	390,40000	60,50	23 619,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.1.55 : 2*6		12,00000					
		m.č.1.56 : 2*6+0,9*2		13,80000					
		m.č.1.57 : 2*9		18,00000					
		2NP :							
		m.č.2.45 : 2*6		12,00000					
		m.č.2.48 : 2*6		12,00000					
		m.č.2.51 : 2*6		12,00000					
		m.č.2.54 : 2*6		12,00000					
		m.č.2.56 : 2*8		16,00000					
		m.č.2.57 : 2*10		20,00000					
		m.č.2.58 : 2*8+0,9*2		17,80000					
		m.č.2.59 : 2*8		16,00000					
		m.č.2.60 : 2*6		12,00000					
		m.č.2.67 : 2*8+1,25*2+0,4*2+0,9*2		21,10000					
		3NP :							
		m.č.3.18 : 2*2		4,00000					
		m.č.3.20 : 2*6		12,00000					
		m.č.3.21 : 2*6+0,5*2+0,4*4		14,60000					
		m.č.3.22 : 2*8		16,00000					
		m.č.3.23 : 2*10		20,00000					
		m.č.3.24 : 2*7+0,9*2		15,80000					
		m.č.3.25 : 2*6+0,9*2+0,5*2+0,4*4		16,40000					
		m.č.3.26 : 2*8+0,8*2+0,15*2+0,5*2+0,4*4		20,50000					
387	781475115RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm, vč.flexibilního lepidla a flexibilní spár.hmoty	m2	358,31750		167 513,43		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		m.č.1.41 : (5,7+0,6)*0,6+(0,825+0,375)*1,5		5,58000					
		m.č.1.42 : (2*2+1,8*2)*2-0,8*2+0,8*0,15		13,72000					
		m.č.1.43 : (1,1*2+1,75*2)*2-0,8*2-0,7*2		8,40000					
		m.č.1.44 : (0,9*2+1,75*2)*2-0,7*2+0,9*0,15		9,34000					
		m.č.1.45 : (1,35*2+2,1*2)*2-0,8*2+2*0,15*2		12,80000					
		m.č.1.49 : 1*1,5		1,50000					
		m.č.1.52 : (4*2+4,625*2)*2-0,9*2*3+2*0,1*2+2*0,15*4		30,70000					
		m.č.1.55 : (1,525*2+1,8*2)*2-0,8*2-0,7*2		10,30000					
		m.č.1.56 : (0,9*2+1,8*2)*2-0,7*2+0,9*0,15		9,54000					
		m.č.1.57 : (4*2+4,625*2)*2-0,8*2-0,9*2		31,10000					
		m.č.1.58 : 1*1,5		1,50000					
		2NP :							
		m.č.2.45 : (2,2*2+1,8*2)*2-0,9*2		14,20000					
		m.č.2.48 : (2,2*2+1,8*2)*2-0,9*2		14,20000					
		m.č.2.51 : (2,2*2+1,8*2)*2-0,9*2		14,20000					
		m.č.2.54 : (2,2*2+1,8*2)*2-0,9*2		14,20000					
		m.č.2.56 : (2,7*2+1,675*2)*2-0,8*2		15,90000					
		m.č.2.57 : (1,65*2+1,7*2)*2-0,7*2-0,8*2		10,40000					
		m.č.2.58 : (0,9*2+1,7*2)*2-0,7*2+0,9*0,15		9,13000					
		m.č.2.59 : (0,8*2+1,8*2)*2-0,8*2		8,80000					
		m.č.2.60 : (1,8*2+2,4*2)*2-0,8*2		15,20000					
		m.č.2.62 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.2.64 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.2.65 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.2.68 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.2.67 : (2*2+1,8*2)*2-0,7*2-1,25*0,4+0,9*0,15+(1,25+0,4*2)*0,25		13,95000					
		3NP :							
		m.č.3.18 : (4,15+0,6)*2		9,50000					
		m.č.3.20 : (1,725*2+1,2*2)*2-0,8*2-0,7*2		8,70000					
		m.č.3.21 : (0,9*2+1,2*2)*2-0,7*2-0,5*0,4+(0,5+0,4*2)*0,25		7,13000					
		m.č.3.22 : (2,725*2+1,2*2)*2-0,8*2		14,10000					
		m.č.3.23 : (2,725*2+1,5*2)*2-0,8*2-0,7*2*2		12,50000					
		m.č.3.24 : (1,325*2+0,9*2)*2-0,7*2+0,9*0,15		7,63000					
		m.č.3.25 : (1,3*2+0,9*2)*2-0,7*2-0,5*0,4+(0,5+0,4*2)*0,25+0,9*0,15		7,66000					
		m.č.3.26 : (2,15*2+1,8*2)*2-0,8*2-0,5*0,4+(0,5+0,4*2)*0,25+0,8*0,15		14,45000					
388	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	106,40500		5 267,05		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		m.č.1.41 : (5,7+0,6)*0,6+(0,825+0,375)*1,5		5,58000					
		m.č.1.49 : 1*1,5		1,50000					
		m.č.1.58 : 1*1,5		1,50000					
		m.č.1.43 : (1,1*2+1,75*2)*2-0,8*2-0,7*2		8,40000					
		m.č.1.44 : (0,9*2+1,75*2)*2-0,7*2+0,9*0,15		9,34000					
		m.č.1.56 : (0,9*2+1,8*2)*2-0,7*2+0,9*0,15		9,54000					
		2NP :							
		m.č.2.58 : (0,9*2+1,7*2)*2-0,7*2+0,9*0,15		9,13000					
		m.č.2.59 : (0,8*2+1,8*2)*2-0,8*2		8,80000					
		m.č.2.62 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.2.64 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.2.65 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.2.68 : 2*1,5		3,00000					
		3NP :							
		m.č.3.18 : (4,15+0,6)*2		9,50000					
		m.č.3.20 : (1,725*2+1,2*2)*2-0,8*2-0,7*2		8,70000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.3.21 : (0,9*2+1,2*2)*2-0,7*2-0,5*0,4+((0,5+0,4*2)*0,25		7,13000					
		m.č.3.24 : (1,325*2+0,9*2)*2-0,7*2+0,9*0,15		7,63000					
		m.č.3.25 : (1,3*2+0,9*2)*2-0,7*2-0,5*0,4+((0,5+0,4*2)*0,25+0,9*0,15		7,66000					
389	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům, profil pro tloušťku obkladu 10 mm	m	77,05000	205,60	15 679,68		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		m.č.1.41 : 1,5*2		3,00000					
		m.č.1.42 : 0,8+0,15+1,25		2,20000					
		m.č.1.44 : 0,9		0,90000					
		m.č.1.45 : 2*2		4,00000					
		m.č.1.49 : 1,5*2		3,00000					
		m.č.1.52 : 2*6		12,00000					
		m.č.1.56 : 0,9		0,90000					
		m.č.1.57 : 2		2,00000					
		m.č.1.58 : 1,5*2		3,00000					
		2NP :							
		m.č.2.56 : 2		2,00000					
		m.č.2.57 : 2		2,00000					
		m.č.2.58 : 0,9+1,5		2,40000					
		m.č.2.59 : 2		2,00000					
		m.č.2.62 : 1,5*2		3,00000					
		m.č.2.64 : 1,5*2		3,00000					
		m.č.2.65 : 1,5*2		3,00000					
		m.č.2.68 : 1,5*2		3,00000					
		m.č.2.67 : 1,5+1,25+0,4*2+0,9+0,15+1,25		5,85000					
		3NP :							
		m.č.3.18 : 2*2		4,00000					
		m.č.3.20 : 2		2,00000					
		m.č.3.21 : 0,5+0,4*2		1,30000					
		m.č.3.22 : 2		2,00000					
		m.č.3.24 : 0,9+2		2,90000					
		m.č.3.25 : 0,9+1,5+0,15+0,5+0,4*2		3,85000					
		m.č.3.26 : 0,8+0,15+1,5+0,5+0,4*2		3,75000					
390	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	6,76820		29 407,83		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				1 782 404,45			
391	58301Rpol	Kamenný obklad fasády tl.5 cm, žula	m2	308,00000		931 700,00		Vlastní	Indiv
		kamenný obklad vč.prořezu :							
		plochy : 268,3075*1,07		287,09000					
		ostění, nadpraží : 7,025*1,15+10,57*1,15		20,23000					
		dopočet na celé m2 : 1-0,3233		0,68000					
392	782131150R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm	m2	268,30750		714 234,57		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Včetně 10ks ocelových kotev/m2.							
		obklad části fasád :							
		severozápadní strana : 23,2*2,15-1,9*0,75*4-0,65*0,75*2+0,73*2,8+1,75*1,15+1,95*1,15		49,50000					
		jihozápadní strana : 2*0,8+1*0,45+2*0,85+1,5*1,1+1,5*0,75+15,3*0,85-1,9*0,75*3+3		18,25000					
		11,5*0,5		5,75000					
		severovýchodní strana : 11,5*4,3-2,65*2,6*2-3,75*2,65+13,9*0,5-3*0,5+1,27*2,75+3		37,67000					
		jihovýchodní strana : 18,4*2,75-2,9*2,57*2-1,9*2,57+3		33,81000					
		1,8*3,9+2,5*3,65+2,5*3,4+2,35*3,15		32,05000					
		levá strana schodiště k terase : 0,3*4,3+2,7*3,5+1,5*2,5+2,7*1,85+2		21,48000					
		m.č.2.69 : 0,35*0,9+0,35*2+10,95*0,9+6,85*0,9+8,5*0,9+11,15*2,85		56,46000					
		(6,85+11,55+8,5+11,15)*0,35		13,32000					
393	782231150R00	Obklad podhledů,kámen tvrdý, líc rovný, tl. 4-5 cm	m2	7,02500		25 500,75		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Včetně 14ks ocelových kotev/m2.							
		obklad části fasád - nadpraží otvorů :							
		severozápadní strana : 2*0,2*4+0,75*0,2*2		1,90000					
		jihozápadní strana : 2*0,2*3		1,20000					
		severovýchodní strana : 2,75*0,35*2+2*0,2		2,33000					
		jihovýchodní strana : 3*0,2*2+2*0,2		1,60000					
394	782531324R00	Obklad ostění kamenem tvrdým tl. 4 - 5 cm	m2	10,57000		38 369,10		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Včetně 12ks ocelových kotev/m2.							
		obklad části fasád - ostění otvorů :							
		severozápadní strana : 0,75*0,2*12		1,80000					
		jihozápadní strana : 0,75*0,2*6		0,90000					
		severovýchodní strana : 2,65*0,35*4+2,6*0,2*2		4,75000					
		jihovýchodní strana : 2,6*0,2*6		3,12000					
395	998782102R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	t	39,07880	1 887,79	72 600,03		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				255 408,50			
396	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	39,05300	71,00	2 792,29		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		ocel.překlady :							
		třípodlažní část :							
		1NP :							
		IPE 160 : 3,6*4*0,64		9,22000					
		dvoupodlažní část :							
		1NP :							
		IPE 180 : 4,1*2*0,72		5,90000					
		IPE 160 : 3,3*2*0,64		4,22000					
		ocel.překlady - svařované :							
		třípodlažní část :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenové uroven
		2NP :							
		IPE 140 : (2,2*4+2,75*4)*0,56		11,09000					
		ocel.profilu stropu výtahu :							
		IPE 200 : 3*2,275*0,8		5,46000					
		3NP - krov :							
		L 140/140/10 : (2+3,45)*0,58		3,16000					
397	783626500R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x	m2	443,42410		106 698,92		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Včetně pomocného lešení.							
		viditelné prvky krovu :							
		dvoupodlažní část :							
		krokve 100/160 : (5,85*32+0,8*32)*0,52		110,66000					
		kleštiny 100/160 : 1,85*8*0,52		7,70000					
		pozednice 160/140 : (11,25+4,5+8,7)*0,6		14,67000					
		pásek 100/160 : 1,4*7*0,52		5,10000					
		vzpěra 100/160 : 1,8*4*0,52		3,74000					
		vzpěra 140/160 : 5,5*2*0,6		6,60000					
		sloupky 160/160 : (2*2+2*4+1,8*5)*0,64		13,44000					
		kleštiny 120/300 : 9,3*6*0,84		46,87000					
		vrchol.vaznice 160/220 : 14,4*0,76		10,94000					
		pozednice, vaznice 160/200 : 37,8*0,76		28,73000					
		bednění střechy - viditelné části :							
		dvoupodlažní část : 191,155*1,02		194,98000					
398	783821930R00	Nátěr synt. omítek 2x + 1x email + 1x tmel	m2	446,64000		145 917,29		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP :							
		m.č.1.38 : (21,2*2+8,5*2-1,5+0,8*2-1,1-1,38+0,25*2-0,9*2-0,8*6-1,1)*2		99,64000					
		-3,25*1,1-(1,6+0,825*2+3*2+2)*2+0,25*2*8+0,1*2*4		-21,27000					
		m.č.1.50 : (3,5*2+2,2*2-1,9-0,9*2+0,15*2+0,25*4)*2		18,00000					
		m.č.1.33 : (1,2*2+5,6*2-0,9*3-0,8*2)*2		18,60000					
		schodiště do 2NP : (3,3+2,7+3,9+4,8)*2		29,40000					
		2NP : 39,8/2		19,90000					
		m.č.2.43 : (20+1,5+22,5+3,3+5,3+8,5+17,25+6,7+1,75+8,5+2,7)*2		187,10000					
		(21,2-1,1*5+0,15*2-0,8*6-1,1+0,25*2-1,4+0,25*2)*2		16,20000					
		schodiště do 3NP : (4,8+3,3+2,7+3,9)*2		29,40000					
		3NP :							
		m.č.3.16 : (2,4+1,8+0,6+9,45+1,5+4,25+4,175+2,2+2,7+3,3+0,2-1,5-0,8*6-1,1)*2		50,35000					
		(0,25*4+0,15*2-1,4)*2-0,75*1,9+1,9*0,25*2		-0,68000					
Díl: 784	Malby					216 037,79			
399	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	3 075,79370		16 916,87		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Provádí se za účelem odstranění veškerých nepřilnavých povrchových zm a shluků zm písků.							
		štuk.omítky : 707,1+118,7975+2153,6087+96,2875		3 075,79000					
400	784011211RT3	Olepečování vnitřních ploch, včetně maskovacích pásky šířky 50 mm	m	820,00000		7 216,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP : 340		340,00000					
		2NP : 280		280,00000					
		3NP : 200		200,00000					
401	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	1 029,90000		5 664,45		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		1NP : 58,1+10,1+22,9+54+4+1,9+1,6+3+14,9+16,9+11,1+8,5+16,2+18,8		242,00000					
		9,5*2+8+1,6+17,1+27,2+10,7+27,9+8,1+27,6+26,5+5,7		174,20000					
		2NP : 96,6+4,8*4+4*5+17*4+2,4+1,6+1,5+4,4+14,4+4,2+27,5*2+4,3		291,60000					
		3,6+22,3+92,3+8,2		126,40000					
		3NP : 28,4+16,2+123,3+10,9+2,1+1,1+3,3+4,1+1,2*2+3,9		195,70000					
402	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	3 352,66370		44 255,16		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu							
		vlasových trhlínek a zvyšuje přilnavost dalších vrstev nátěrů, lepidel či tmeľů.							
		SDK : 203,55+46,8+20,4*1,3		276,87000					
		štuk.omítky : 707,1+118,7975+2153,6087+96,2875		3 075,79000					
403	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 676,33190		59 006,88		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a bělostí.							
		SDK : 276,87		276,87000					
		štuk.omítky : 3075,7937		3 075,79000					
		odečet 50% maleb barevných : -3352,6637*0,5		-1 676,33000					
404	784195222R00	Malba barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 676,33190		82 978,43		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		50% maleb barevných : 3352,6637*0,5		1 676,33000					
Díl: 799	Ostatní výrobky					4 075 926,82			
405	79901Rpol	OV1 D+M Přenosný hasicí přístroj práškový 6kg, vč.stěn.závěsu a revize, has.schopnost 21A/113B	kus	10,00000		10 000,65		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 10		10,00000					
406	79902Rpol	OV2 D+M Přenosný hasicí přístroj pěnový 6kg, vč.stěn.závěsu a revize, has.schopnost 43A/183B	kus	5,00000		5 593,23		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 5		5,00000					
407	79903Rpol	OV3 D+M Hliníková čistící rohož 1200/1900/22mm, vč.hliníkového rámu L 2/20/20mm + 10ks	kus	2,00000		45 921,92		Vlastní	Indiv
		kolev.patek		2,00000					
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 2		2,00000					
408	79904Rpol	OV4 D+M Nitrilová čistící rohož 1000/1900/14mm, vč.hliníkového rámu L 2/20/20mm + 10ks	kus	2,00000		9 124,61		Vlastní	Indiv
		kolev.patek		2,00000					
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 2		2,00000					
409	79906Rpol	OV6 D+M Nerez větrací mřížka 200/200mm, vč.sítky proti hmyzu	kus	6,00000		7 260,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 6		6,00000					
410	79907Rpol	OV7 D+M Stahovací púdní schodiště, EI 30 DP3, vč.zateplení EPS 70S tl.200mm, vč.ovládací lišty	kus	2,00000		66 000,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 2		2,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Centr. soustava	Appliances	Centr. soustava
411	79908Rpol	OV8 D+M Výstražné plastové tabulky, samolepící, (hl.uzávěr vody, EI, 6x rozvaděč, 8x únik, 24x směr) viz popis v tabulce ostatních prvků : 40	kus	40,00000	66,50	3 740,00	Vlastní	Indiv	
412	79909Rpol	OV9 D+M Kuchyňská linka dl.3,275m, vč.nerez dřezu, hor.skříněk a sklen.obkladu mezi Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty, pracovní deska v imitaci kamene. viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	53 240,00	53 240,00	Vlastní	Indiv	
413	79910Rpol	OV10 D+M Kuchyňská linka dl.5,4m, vč.nerez dřezu, hor.skříněk a sklen.obkladu mezi Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty, pracovní deska v imitaci kamene. viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	86 152,00	86 152,00	Vlastní	Indiv	
414	79911Rpol	OV11 D+M Kuchyňská linka dl.1,2m, vč.nerez dřezu s odkapávačem Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty, pracovní deska v imitaci kamene. viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	9 801,00	9 801,00	Vlastní	Indiv	
415	79912Rpol	OV12 D+M Kuchyňská linka rohová dl.1,8+1,2m, vč.nerez dřezu, hor.skříněk a sklen.obkladu mezi Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty, pracovní deska v imitaci kamene. Včetně dvouplotýnkové varné desky. viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	65 703,00	65 703,00	Vlastní	Indiv	
416	79913Rpol	OV13 D+M Kuchyňská linka dl.3,9+2,7m, vč.nerez dřezu, hor.skříněk a sklen.obkladu mezi Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty, pracovní deska v imitaci kamene. Včetně vestavěné myčky š.6cm, vestavěné lednice s mrazákem š.60cm, výsuvné potravinové skříně. viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	124 025,00	124 025,00	Vlastní	Indiv	
417	79914Rpol	OV14 D+M Šatná stěna 200/240cm, vč.tyčí na ramínka, věšákové stěny Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty. Včetně nástavce s polici viz popis v tabulce ostatních prvků : 4	kus	4,00000	111 320,00	111 320,00	Vlastní	Indiv	
418	79915Rpol	OV15 D+M Šatná stěna 220/240cm, vč.tyčí na ramínka, věšákové stěny Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty. Včetně nástavce s polici viz popis v tabulce ostatních prvků : 4	kus	4,00000	120 516,00	120 516,00	Vlastní	Indiv	
419	79916Rpol	OV16 D+M Skříňová vestavěná stěna 572,5/282cm, 6x dvouskříň s nástavcem Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty. viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	47 916,00	47 916,00	Vlastní	Indiv	
420	79917Rpol	OV17 D+M Kuchyňská linka dl.8,25m, vč.skleněného obkladu Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty, pracovní deska v imitaci kamene. viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	77 682,00	77 682,00	Vlastní	Indiv	
421	79918Rpol	OV18 D+M Odolný kryt rohů choděb 76/76/2000mm, plastový povrch na hliníkové liště Například "Acrovyn" Barevnost určí investor. viz popis v tabulce ostatních prvků : 63	kus	63,00000	158 939,55	158 939,55	Vlastní	Indiv	
422	79919Rpol	OV19 D+M Nárazové svodidlo choděb v.203mm, pružný plastový profil na hliníkové liště Například "Acrovyn SCR 80" Barevnost určí investor. viz popis v tabulce ostatních prvků : 260	m	260,00000	606 234,20	606 234,20	Vlastní	Indiv	
423	79920Rpol	OV20 D+M Skříň dvoukřídlová 90/60/202cm, uzamykatelná Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty. Včetně nástavce s polici viz popis v tabulce ostatních prvků : 3	kus	3,00000	25 047,00	25 047,00	Vlastní	Indiv	
424	79921Rpol	OV21 D+M Vestavěná zdílná skříň 237,5/60/202cm, uzamykatelná, vč.tyče na ramínka Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty. Včetně nástavců s polici viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	20 449,00	20 449,00	Vlastní	Indiv	
425	79922Rpol	OV22 D+M Ochranný pás výšky 200mm, pružný plastový profil s pomerančovou strukturou Například "Acrovyn TP 200" Barevnost určí investor. viz popis v tabulce ostatních prvků : 260	m	260,00000	227 455,80	227 455,80	Vlastní	Indiv	
426	79923Rpol	OV23 D+M Ocelový pracovní stůl (ponk) 400/80/90cm, vč.dřevěné pracovní desky viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	9 680,00	9 680,00	Vlastní	Indiv	
427	79924Rpol	OV24 D+M Ochranné nárazníky (dvojice) š.140mm, pružný plastový profil na hliníkovém rámu Například "Acrovyn BL 140" Barevnost určí investor. viz popis v tabulce ostatních prvků : 16	pár	16,00000	92 463,36	92 463,36	Vlastní	Indiv	
428	79925Rpol	OV25 D+M Závěsný dávkovač tekutého mýdla, 350ml, nerez nebo matný chrom viz popis v tabulce ostatních prvků : 27	kus	27,00000	36 263,70	36 263,70	Vlastní	Indiv	
429	79926Rpol	OV26 D+M Vestavěná zdílná skříň 180/60/202cm, uzamykatelná, vč.tyče na ramínka Materiál - lamino s dýhou (javor), hliníkové úchyty. Včetně nástavců s polici viz popis v tabulce ostatních prvků : 3	kus	3,00000	50 457,00	50 457,00	Vlastní	Indiv	
430	79927Rpol	OV27 D+M Závěsná WC šišťka, chrom+mléčné sklo viz popis v tabulce ostatních prvků : 18	kus	18,00000	13 285,80	13 285,80	Vlastní	Indiv	
431	79928Rpol	OV28 D+M Zrcadlo 40/60cm s fází 15mm, lepené viz popis v tabulce ostatních prvků : 15	kus	15,00000	13 975,50	13 975,50	Vlastní	Indiv	
432	79929Rpol	OV29 D+M Pracovní stůl 200/50/86cm, vč.skříněk, polic a šuplíků viz popis v tabulce ostatních prvků : 1	kus	1,00000	14 520,00	14 520,00	Vlastní	Indiv	
433	79930Rpol	OV30 D+M Zrcadlo 50/70cm s políčkou+LED osvětl. viz popis v tabulce ostatních prvků : 9	kus	9,00000	26 136,00	26 136,00	Vlastní	Indiv	
434	79931Rpol	OV31 D+M Zásobník na role toaletního papíru, broušený nerez viz popis v tabulce ostatních prvků : 18	kus	18,00000	21 997,80	21 997,80	Vlastní	Indiv	
435	79932Rpol	OV32 D+M Zásobník na papírové ubrousky, 127/258/90mm, broušený nerez viz popis v tabulce ostatních prvků : 25	kus	25,00000	39 930,00	39 930,00	Vlastní	Indiv	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	02	Přístavba
R:	02	Přístavba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Číslo soustavy	Cenová úroveň
436	79933Rpol	OV33 D+M Závěsný odpadkový koš u umyvadla, 420/260/165mm, broušený nerez	kus	25,00000		61 407,50		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 25		25,00000					
437	79934Rpol	OV34 D+M Dvouramenný věšák dl.440mm, broušený nerez	kus	10,00000		10 043,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 10		10,00000					
438	79935Rpol	OV35 D+M Dřevěné dubové madlo schodiště, zaoblené, hoblované, vč.2x epoxid.laku	m	95,30000		207 563,40		Vlastní	Indiv
		Kotvené na Z1 a Z2.		95,30000					
439	79936Rpol	OV36 D+M Dřevěné dubové madlo schodiště, hranaté 150/70mm, hoblované, vč.2x epoxid.laku	m	1,50000		4 125,00		Vlastní	Indiv
		Kotvené na Z3.		1,50000					
440	79939Rpol	OV39 D+M Lůžkový osobní výtah, nosnost 1600kg, max.21 osob, rychlost 1 m/s, 3 stanice	kus	1,00000		1 301 945,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 1		1,00000					
441	79941Rpol	OV41 D+M Dvouvěšáček, broušený nerez	kus	26,00000		6 921,20		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 26		26,00000					
442	79942Rpol	OV42 D+M Sklopné sprchové sedátko, nosnost 150kg, broušený nerez	kus	9,00000		36 263,70		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 9		9,00000					
443	79943Rpol	OV43 D+M Madlo délky 600mm, broušený nerez	kus	10,00000		8 470,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 10		10,00000					
444	79944Rpol	OV43 D+M Sklopné madlo délky 600mm, broušený nerez	kus	19,00000		43 910,90		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 19		19,00000					
445	79945Rpol	OV44 D+M Rohové madlo délky 810/440mm, broušený nerez	kus	3,00000		4 719,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 3		3,00000					
446	79946Rpol	OV45 D+M Rohové madlo délky 670/670mm, broušený nerez	kus	8,00000		17 811,20		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 8		8,00000					
447	79947Rpol	OV46 D+M Pevná sprchová skleněná stěna 800/1850mm, čiré sklo tl.6mm, hliníkový rám	kus	1,00000		8 530,50		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 1		1,00000					
448	79948Rpol	OV47 D+M Pevná sprchová skleněná stěna 900/1850mm, čiré sklo tl.6mm, hliníkový rám	kus	1,00000		8 530,50		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 1		1,00000					
449	79949Rpol	OV48 D+M Teleskopická rozpěrná tyč 70-120cm	kus	10,00000		3 509,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 10		10,00000					
450	79950Rpol	OV49 D+M Rohová sprchová tyč 900/900mm, chrom	kus	8,00000		19 456,80		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 8		8,00000					
451	79951Rpol	OV50 D+M Sprchový závěs 1800/2000mm, 100% polyester vč.závěsných plastových ok	kus	10,00000		4 840,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 10		10,00000					
452	79960Rpol	D+M Chladicí box 375/180/290cm, z panelů PUR 60, stěny+strop, vč.chladicích dveří a technologií	kus	1,00000		127 050,00		Vlastní	Indiv
		Cena bude obsahovat :							
		- mrazicí box z panelů PUR tl.60mm (stěny+strop)							
		- chladicí dveře 90/200cm (dveře č.23 tabulky dveří)							
		- výpamík (např. LU-VE FHA 41 E 50)							
		- topná tyč pro výpamík (např.FHA 41 5 50)							
		- sestava chladicí jednotky - filtrdehydrátor, solenoid, průhledítko, vstřikovací ventil, tryska.							
		- ovládací rozvaděč pro box (např.PEGO ECP 200 Expert)							
		- drobný kotvíci, spojovací a montážní materiál							
		- montáž							
		- dopravu komponentů a pracovníků na stavbu							
		viz popis v tabulce ostatních prvků : 1		1,00000					

Celkem	28 547 325,94
---------------	----------------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt:

DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

KSO:

Místo: Dobrá Voda 54

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel:

Atelier Hronek s.r.o. Č. Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Zdeněk Fischer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KLIMATIK spol. s r.o., Vltavské nábřeží 7, Č.B.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 264 547,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 264 547,60	21,00%	265 555,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 530 102,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:	DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby	Datum:	18. 9. 2019
Objekt:	DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby	Projektant:	Ing. Zdeněk Fischer
Místo:	Dobrá Voda 54	Zpracovatel:	KLIMATIK spol. s r.o., Vlt.nábřeží 7, Č.B.
Zadavatel:	Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice		
Uchazeč:			
Kód dílu - Popis			Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1 264 547,60
HSV - Práce a dodávky HSV	171 625,55
1 - Zemní práce	163 979,15
4 - Vodorovné konstrukce	7 646,40
PSV - Práce a dodávky PSV	1 092 922,05
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	365 283,60
722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod	321 137,30
724 - Zdravotnicka - strojní vybavení	26 490,20
725 - Zdravotnicka - zařízení předměty	296 467,49
726 - Zdravotnicka - předstěnové instalace	83 543,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Místo: Dobrá Voda 54
Zadavatel: Atelier Hronek s.r.o. Č. Budějovice
Uchazeč:

Datum: 18. 9. 2019
Projektant: Ing. Zdeněk Fischer
Zpracovatel: KLIMATIK spol. s r.o.,
Vlt. nářeží 7, Č. B.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 264 547,60

D	HSV	Práce a dodávky HSV					171 625,55	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					163 979,15	
---	---	-------------	--	--	--	--	------------	--

1	K	139711101	Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	44,250	2 130,00	94 262,50	CS ÚRS 2019 01
	W		pro svodné spílačkové potrubí - DN100+DN125+DN160+DN200		16,500			
	W		32,0*0,3*0,5+35,0*0,3*0,5+28,0*0,3*0,5+17,0*0,3*0,5					
	W		pro svodné dešťové potrubí - DN100		24,750			
	W		165,0*0,3*0,5					
	W		pro vodovodní přípojkou - D63		3,000			
	W		15,0*0,4*0,5		44,250			
	W		Součet					

2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	44,250	50,00	2 212,50	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	41,250	98,20	4 050,75	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

4	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	165,000	89,40	14 751,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

	W		do 50,0 metrů		41,250			
	W		41,250		165,000			
	W		41,25*4 "Přepočtené koeficientem množství"					

5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	3,388	190,00	643,72	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

	W		ze spílačkového svodného potrubí		1,791			
	W		0,304+0,430+0,523+0,534					
	W		z dešťového svodného potrubí		1,568			
	W		1,568					
	W		z vodovodní přípojkou		0,029			
	W		0,029		3,388			
	W		Součet					

6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,388	17,20	58,27	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	6,268	140,00	877,52	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

	W		3,388*1850/1000		6,268			
--	---	--	-----------------	--	-------	--	--	--

8	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	117,246	402,00	47 132,89	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

	W		Obsyp spílačkového svodného potrubí		48,684			
	W		12,816+14,445+11,437+7,966					
	W		Obsyp dešťového svodného potrubí		66,082			
	W		66,082					
	W		Obsyp vodovodního potrubí		4,500			
	W		4,500		117,246			
	W		Součet					

D	4	Vodorovné konstrukce					7 646,40	
---	---	----------------------	--	--	--	--	----------	--

9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze stěrkoopisků	m3	8,850	864,00	7 646,40	
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	--

	W		Lože pod svodné potrubí		8,250			
	W		0,3*0,1*(32+35+28+17+165)					
	W		Lože pod vodovodní přípojkou		0,600			
	W		0,4*0,1*15		8,850			
	W		Součet					

D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 092 922,05	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	--------------	--

D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace					365 283,60	
---	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	------------	--

10	K	721100911	Opravy potrubí hrdlového zazátkování hrdla kanalizačního potrubí	kus	8,000	110,00	880,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

11	K	721110806	Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200	m	10,000	110,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

12	K	721170975	Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125	kus	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

13	K	721171809	Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích přes 114 do D 160	m	20,000	11,00	220,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

14	K	721171915	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

	W		nápojení větracího potrubí na ventilační hlavici střešní krytiny DN100		4,000			
	W		4					

15	K	721171916	Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	6,000	1 100,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

16	K	721173315	Potrubí z plastových trub PVC SN4 dešťové DN 110	m	165,000	275,00	45 375,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

17	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	32,000	275,00	8 800,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

18	K	721173402	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125	m	35,000	385,00	13 475,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

19	K	721173403	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	26,000	495,00	12 870,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

20	K	721173404	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m	17,000	605,00	10 285,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

21	K	721174024	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75	m	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

22	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110	m	84,000	440,00	36 960,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

23	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 40	m	99,000	176,00	17 424,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

	W		DN 32 - 36 m		36,000			
	W		36					
	W		DN 40 - 63		63,000			
	W		63		99,000			
	W		Součet					

24	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	42,000	198,00	8 316,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

25	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 110	m	20,000	440,00	8 800,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

26	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	49,000	44,00	2 158,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

	W		DN 32 - 14 ks		14,000			
	W		14					
	W		DN 40 - 35 ks		35,000			
	W		35		49,000			
	W		Součet					

27	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------	----------------

28	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	25,000	110,00	2 750,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

29	K	721211402	Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem (nerazová s mříží 150/150mm)	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

30	K	721211611	Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápchovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	9,000	7 150,00	64 350,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

	W		s pochozím poklopem - 3 kusy		9,000			
	W		s přejezdovým poklopem D400 - 6 kusů					
	W		3+6					

31	M	72101 Rpol	Závěsy potrubí DN 50 pod stropem	m	4,000	55,00	220,00	
----	---	------------	----------------------------------	---	-------	-------	--------	--

32	M	72102 Rpol	Závěsy potrubí DN 100 pod stropem	m	38,000	110,00	4 180,00	
----	---	------------	-----------------------------------	---	--------	--------	----------	--

33	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápchovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus	4,000	5 500,00	22 000,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

34	K	721212127	Odtokové sprchové žlaby se zápchovou uzávěrkou a krycím roštem délky 1000 mm	kus	6,000	6 600,00	39 600,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

35	K	721228513	Zápchové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	4,000	1 650,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

	W		pro myčku - 1 ks		1,000			
	W		1					
	W		pro pračku - 3 ks		3,000			
	W		3		4,000			
	W		Součet					

36	K	721242105	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110	kus	8,000	1 760,00	14 080,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	-----------	----------------

37	K	721274123	Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

38	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	507,000	33,00	16 731,00	
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					507,000			
39	K	721290112	32+165+35+26+4+84+99+42+20 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	17,000	44,00	748,00	CS ÚRS 2019 01
40	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l	0,947	1 100,00	1 041,70	CS ÚRS 2019 01
41	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	0,947	1 100,00	1 041,70	CS ÚRS 2019 01
42	K	998721194	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	l	0,947	1 100,00	1 041,70	CS ÚRS 2019 01
43	K	998721199	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m - do 5,0 km	l	4,735	1 100,00	5 208,50	CS ÚRS 2019 01
VV					0,947*5 'Přepočtené koeficientem množství	4,735		
							321 137,30	
D 722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod								
44	K	722130803	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	m	60,000	55,00	3 300,00	CS ÚRS 2019 01
45	K	722131935	Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosadačního potrubí DN 40	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	722171915	Odliznutí trubky nebo tvarovky u rozvodu vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	135,000	145,20	19 602,00	CS ÚRS 2019 01
VV					na studené vodě			
VV					135	135,000		
48	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	63,000	165,00	10 395,00	CS ÚRS 2019 01
VV					na studené vodě			
VV					63	63,000		
49	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2019 01
VV					na studené vodě			
VV					40	40,000		
50	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	5,000	374,00	1 870,00	CS ÚRS 2019 01
VV					na studené vodě			
VV					5	5,000		
51	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	110,000	143,00	15 730,00	CS ÚRS 2019 01
VV					na teplé vodě			
VV					110	110,000		
52	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	147,000	165,00	24 255,00	CS ÚRS 2019 01
VV					na teplé vodě			
VV					147	147,000		
53	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m	40,000	220,00	8 800,00	CS ÚRS 2019 01
VV					na teplé vodě			
VV					40	40,000		
54	K	722179191	Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na základce do 20 m rozvodu	soubor	68,000	55,00	3 740,00	CS ÚRS 2019 01
55	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	135,000	27,50	3 712,50	CS ÚRS 2019 01
VV					termoizolační hadice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 9mm			
VV					pro potrubí studené vody (SV) D20			
VV					135	135,000		
56	M	72201 Rpol	Závěsy potrubí do DN 40 pod stropem	m	15,000	44,00	660,00	
57	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	108,000	49,50	5 346,00	CS ÚRS 2019 01
VV					Termoizolační trubice z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou t. 9 mm			
VV					- pro potrubí SV D25 - 63 m			
VV					63	63,000		
VV					- pro potrubí SV D32 - 40 m			
VV					40	40,000		
VV					- pro potrubí SV D 40 - 5 m			
VV					5	5,000		
VV					Součet	108,000		
58	K	722181251	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	110,000	94,80	10 408,00	CS ÚRS 2019 01
VV					Termoizolační trubice z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 25 mm			
VV					110	110,000		
59	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	187,000	184,80	34 557,60	CS ÚRS 2019 01
VV					Termoizolační trubice z pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 25 mm			
VV					- pro potrubí TV D 25 - 147 m			
VV					147	147,000		
VV					- pro potrubí TV D 32 - 40 m			
VV					40	40,000		
VV					Součet	187,000		
60	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	148,000	242,00	35 616,00	CS ÚRS 2019 01
61	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	4,000	550,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
62	K	722201111	Armatury s jedním závitem nástěnký pro výtokový ventil G 1/2	kus	94,000	242,00	22 748,00	CS ÚRS 2019 01
63	K	722201211	Armatury s jedním závitem nástěnký pro baterii G 1/2	pár	47,000	242,00	11 374,00	CS ÚRS 2019 01
64	K	722211134	Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2	kus	86,000	242,00	20 812,00	CS ÚRS 2019 01
VV					Rohový ventil vřetenový (roháček) 1/2" - 86 ks			
VV					86	86,000		
VV					Součet	86,000		
65	K	722224115	Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2019 01
66	K	722224152	Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzavěry PN 15 do 120° C G 1/2 - 3/4	kus	3,000	220,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
VV					ventil s hadicovým připojením G1/2" - 2 kusy			
VV					2	2,000		
VV					Nezámrzný ventil kemper s hadicovým připojením do stěny tloušťky 250 mm - 1 ks			
VV					1	1,000		
VV					Součet	3,000		
67	K	722231143	Armatury se dvěma závitmi ventily pojistné rohové G 1 - k ohřevu TV	kus	1,000	1 430,00	1 430,00	CS ÚRS 2019 01
68	K	722232045	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1	kus	21,000	440,00	9 240,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	722232046	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4 - napojení ohřivače TV	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
70	K	722232047	Armatury se dvěma závitmi kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4 - hlavní uzavěr	kus	1,000	660,00	660,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	722290229	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového přes DN 50 do DN 100	m	700,000	33,00	23 100,00	CS ÚRS 2019 01
72	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	700,000	44,00	30 800,00	CS ÚRS 2019 01
73	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l	0,916	1 100,00	1 007,60	CS ÚRS 2019 01
74	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	0,916	1 100,00	1 007,60	CS ÚRS 2019 01
75	K	998722194	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	l	0,916	1 100,00	1 007,60	CS ÚRS 2019 01
76	K	998722199	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m - do 5,0 km	l	3,664	1 100,00	4 030,40	CS ÚRS 2019 01
VV					0,916*4 'Přepočtené koeficientem množství	3,664		
							26 490,20	
D 724 Zdravotnicka - strojní vybavení								
77	K	724231131	Příslušenství domovních vodáren měřicí tlakoměr kontaktní spodní připojení - k ohřevu TV	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
78	M	72401 Rpol	Membránová expanzní nádoby před ohřivač TV s vyměnitelným butylovým vakem, dt 60 litr včetně průtokové armatury Rp 1 1/4"	kus	1,000	15 730,00	15 730,00	
79	M	72402 Rpol	Cirkulační čerpadlo DN 25-40N, nerezové závitové včetně tepelného pouzdra	kus	1,000	9 460,00	9 460,00	
80	K	998724102	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	l	0,026	1 100,00	28,60	CS ÚRS 2019 01
81	K	998724181	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	l	0,026	1 100,00	28,60	CS ÚRS 2019 01
82	K	998724194	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	l	0,026	1 100,00	28,60	CS ÚRS 2019 01
83	K	998724199	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m - do 5,0 km	l	0,104	1 100,00	114,40	CS ÚRS 2019 01
VV					0,026*4 'Přepočtené koeficientem množství	0,104		
							296 467,49	
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty								
84	K	725111132	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nízkopoložené nebo vysokopoložené - nad vývěvkou	soubor	5,000	1 320,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
85	K	725112022	Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	18,000	2 860,00	51 480,00	CS ÚRS 2019 01
86	K	725211616	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon (polosoupem) 550 mm	soubor	31,000	1 210,00	37 510,00	CS ÚRS 2019 01
87	K	725211681	Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm	soubor	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
88	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzavírkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	8,000	3 520,00	28 160,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
89	K	725331111	Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	5,000	3 960,00	19 800,00	CS ÚRS 2019 01
90	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - nad výlevky	soubor	5,000	1 650,00	8 250,00	CS ÚRS 2019 01
91	K	725821331	Baterie dřezové stojánkové klasické s otáčivým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	8,000	1 650,00	13 200,00	CS ÚRS 2019 01
92	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti - s dlouhým ramínkem k inv. umyvadlu	soubor	3,000	1 650,00	4 950,00	CS ÚRS 2019 01
93	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	31,000	1 650,00	51 150,00	CS ÚRS 2019 01
94	K	725851305	Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové bez přepadu G 6/4	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
95	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	34,000	275,00	9 350,00	CS ÚRS 2019 01
96	K	725861102	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	33,000	242,00	7 986,00	CS ÚRS 2019 01
	W		- plastové DN 40 - 31 ks					
	W		31		31,000			
	W		- nerezová DN 40 - 2					
	W		2		2,000			
	W		Součet		33,000			
97	K	725862103	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50	kus	8,000	550,00	4 400,00	CS ÚRS 2019 01
98	K	725869213	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž západkových uzávěrek dřezových dvoudílných DN 40	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s přípojním DN32popř. d12*18 mm, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící cložkou, s otáčivým ramenem odtoku					
	W		včetně dodávky					
	W		1		1,000			
99	M	72501 Rpol	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s přípojním DN32 popř. d12*18 mm, s přídatnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku	kus	11,000	1 100,00	12 100,00	
100	M	72502 Rpol	Kalich pro úkapy DN32 se západkovou uzávěrkou a přídatnou mechanickou uzávěrkou - kulčikou pro suchý stav	kus	3,000	550,00	1 650,00	
101	M	72503 Rpol	Myčka nádob pod pracovní desku kuchyně	kus	1,000	16 500,00	16 500,00	
102	K	725869218	Západkové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž západkových uzávěrek dřezových dvoudílných U-sifonů	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
	W		plastový sifon pro myčku mls DN 100 - 2 kusy					
	W		2		2,000			
103	K	725980122	Dvířka 15/20	kus	17,000	220,00	3 740,00	CS ÚRS 2019 01
	W		dvířka nerezová 200/200 mm (pro uzavírací ventily) - 4 kusy					
	W		4		4,000			
	W		dvířka nerezová 150/300 mm					
	W		13		13,000			
	W		Součet		17,000			
104	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	17,000	330,00	5 610,00	CS ÚRS 2019 01
	W		revizní dvířka nerezová 200/200 (uzavírací ventily) - 4 kusy					
	W		4		4,000			
	W		revizní dvířka nerezová 150/300 - 13 kusů					
	W		13		13,000			
	W		Součet		17,000			
105	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,661	550,00	913,55	CS ÚRS 2019 01
106	K	998725161	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,661	550,00	913,55	CS ÚRS 2019 01
107	K	998725164	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1,661	550,00	913,55	CS ÚRS 2019 01
108	K	998725169	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m - do 5,0 km	t	6,644	110,00	730,84	CS ÚRS 2019 01
	W		1,661*4 Přepočtené koeficientem množství		6,644			
	D	726	Zdravotníka - předstěnové instalace				83 543,46	
109	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládané zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	18,000	4 820,00	86 760,00	CS ÚRS 2019 01
110	K	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	0,166	330,00	54,78	CS ÚRS 2019 01
111	K	998726161	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,166	330,00	54,78	CS ÚRS 2019 01
112	K	998726164	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,166	330,00	54,78	CS ÚRS 2019 01
113	K	998726169	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Připlatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m - do 5,0 km	t	0,664	330,00	219,12	CS ÚRS 2019 01
	W		0,166*4 Přepočtené koeficientem množství		0,664			

Název akce: **Změna dokončené stavby - stavební úpravy a přístavba
budovy DPS Horní Stropnice č.p. 54 v Dobré Vodě u HS
(parc.č. 41/1, 41/2, 126, 182, 185, 458/12 a 525)**

Investor: **Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda 54, Horní Stropnice**

Místo stavby: **Dobrá Voda u Horní Stropnice**

Krajský úřad: **Jihočeský kraj**

Hlavní projektant: **ATELIÉR Hronek & Fischer, U Malše 1805/20, 370 01 České Budějovice**

Stupeň: **Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)**

Obsah dokumentace: **D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ**

OCENĚNÝ SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

D.1.4.4-06a

PSV REKAPITULACE

VZDUCHOTECHNIKA	321 069,99
ZAŘÍZENÍ č.1	18 760,33
ZAŘÍZENÍ č.2	23 082,38
ZAŘÍZENÍ č.3	32 798,69
ZAŘÍZENÍ č.4	110 939,95
ZAŘÍZENÍ č.5	50 176,73
ZAŘÍZENÍ č.6	31 831,95
ZAŘÍZENÍ č.7	12 605,86
ZAŘÍZENÍ č.8	41 028,10
ZAŘÍZENÍ č.9	158 223,08
ZAŘÍZENÍ č.10	158 643,80
SPOLEČNÝ MATERIÁL	<u>959 160,86</u>
VZDUCHOTECHNIKA A CHLAZENÍ CELKEM (BEZ DPH)	<u>959 160,86</u>

Zpracoval: Bc. Karel Maxa
Kaliště u Lipí 7, 373 84 Dubné, okres České Budějovice
duben 2019

POZNÁMKA :

Oceněný seznam strojů a zařízení je zpracován dle položek katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha pro rok 2019.
To znamená, že příslušná položka obsahuje práce a materiály dle "Všeobecných podmínek" příslušného katalogu.
Položky v katalogu neuvedené jsou ve výkazu uvedeny pod neúplným číslem položky, případně bez čísla.
Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky (případně obchodní názvy), slouží pro popis požadovaného standardu
a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít tyto konkrétní výrobky.
Výrobky použité dodavatelem musí být srovnatelné s uvedeným standardem nebo mohou být ve standardu lepším.
Oceněný seznam strojů a zařízení je proveden na úrovni projektové dokumentace provedení stavby

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	800-751	VZDUCHOTECHNIKA						
		Zařízení č. 1 - Větrání místnosti sklad 1.48, technická místnost 1.49, sklad špinavého prádla 1.51, přípravná prádla 1.52, sklad čistého prádla 1.57 a sklad údržby 1.59 v 1.NP						
1.01	751 61-1121	Montáž VZT jednotky s rekuperací tepla podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m³/h Vzduchotechnická jednotka rekuperační podstropní Vpř./odv.=950/950 m³/h; 200/200 Pa; Piv=2x0,17 kW/2x0,17 kW; I=2x1,75/2x1,75 A; EC motory; 230V; 50 Hz; rotační rekuperační výměník tepla; filtrace F7/M5; Pit(el. ohřev)=1,47 kW (max. 2,2 kW); hmotnost 105 kg ± 10%; zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 ERP 2018 <u>Složení jednotky:</u> uzavírací klapky, pružné manžety, filtrace přívodu F7, filtrace odvodu M5, zpětné získávání tepla, doprava vzduchu, ohřev vzduchu,	ks	1,00	4 944,50	4 944,50	0,000	0,000
			ks	1,00	230 858,71	230 858,71	0,116	0,116
1.02	751 39-8051	<u>Přívod vzduchu</u> Montáž protidešť. žaluzie na čtyřhr. potrubí, průřezu od 0,15 do 0,30 m² Protidešťová žaluzie 400x400 mm, se sítí k ochraně před drobnými živočichy, pozinkovaná	ks	1,00		370,84	0,000	0,000
			ks	1,00		988,90	0,005	0,005
1.03	751 51-4680	Montáž zpětné klapky kruhové, průměru od 200 do 300 mm Zpětná klapka těsná DN 250, samočinná	ks	1,00		197,78	0,000	0,000
			ks	1,00		494,45	0,001	0,001
1.04	751 34-4113	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru od 200 do 300 mm Tlumič hluku DN 250-900	ks	2,00		1 236,13	0,000	0,000
			ks	2,00		4 637,94	0,009	0,018
1.05	751 51-4679	Montáž škrticí klapky kruhové, průměru od 100 do 200 mm Škrticí klapka ruční s aretací DN 160	ks	1,00		197,78	0,000	0,000
			ks	1,00		558,73	0,001	0,001
1.06	751 31-1111	Montáž výusti čtyřhranné na kruhové potrubí, průřezu od 0,040 m² Přívodní výústka do kruh. potrubí dvouřadá 525x75, vč. regulace	ks	2,00		395,56	0,000	0,000
			ks	2,00		1 236,13	0,002	0,004
1.07	751 31-1112	Montáž výusti čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m² Přívodní výústka do kruh. potrubí dvouřadá 825x75, vč. regulace	ks	5,00		1 236,13	0,000	0,000
			ks	5,00		4 326,44	0,003	0,015
1.08 až 1.10		Neobsazeno						

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1.11	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160 - místnosti 1.58-1,5 m, 1.59-1,5 m; DN 200 - místnosti 1.57-2,5 m, 1.52-5 m, 1.51-4 m, 1.49-3 m, 1.48-2,5 m)	m	20,00		13 488,60	0,003	0,062
	751 51-0043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 250 - místnost 1.58-4,5+3 m, místnost 1.57-3,5 m)	m	11,00		8 898,12	0,007	0,072
1.12	751 51-0013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m², (místnost 1.58); včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.	m	1,20		1 916,49	0,019	0,022
1.13	751 31-1112	Montáž výusti čtyřhr. do kruh. potrubí, průřezu přes 0,040 do 0,080 m² Odvodní výústka do kruh. potrubí jednořadá 625x75, vč. regulace	ks	5,00		988,90	0,000	0,000
			ks	5,00		3 040,87	0,003	0,013
1.14	751 31-1111	Montáž výusti čtyřhranné na kruhové potrubí, průřezu do 0,040 m² Odvodní výústka do kruh. potrubí jednořadá 425x75, vč. regulace	ks	2,00		395,56	0,000	0,000
			ks	2,00		929,57	0,002	0,004
1.15	751 34-4113	Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí průměru od 200 do 300 mm Tlumič hluku DN 250-900	ks	2,00		1 236,13	0,000	0,000
			ks	2,00		4 815,94	0,009	0,018
1.16	751 51-4680	Montáž zpětné klapky kruhové, průměru od 200 do 300 mm Zpětná klapka těsná DN 250, samočinná	ks	1,00		197,78	0,000	0,000
			ks	1,00		494,45	0,001	0,001
1.17	751 39-8051	Montáž protidešť. žaluzie na čtyřhr. potrubí, průřezu od 0,15 do 0,30 m² Protidešťová žaluzie 400x400 mm, se sítí k ochraně před drobnými živočichy, pozinkovaná	ks	1,00		370,84	0,000	0,000
			ks	1,00		988,90	0,005	0,005
1.18 až 1.20		Neobsazeno						
1.21	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 200 - místnosti 1.48-2 m, 1.49-3 m, 1.51-4 m, 1.52-5 m, 1.57-2 m)	m	16,00		10 205,45	0,003	0,050
	751 51-0043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 250 - místnosti 1.57-3 m, 1.59-7 m, 1.58-5+7 m)	m	22,00		17 404,64	0,007	0,144

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1.22	751 51-0013	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m², (místnost 1.58); včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek, dodání a osazení přírubových lišt a tmelení akrylovým tmelem.	m	1,20		1 916,49	0,019	0,022
	998 75-1101	<u>mezisoučet</u> Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,571	3 676,71	2 101,29		0,57

	Zařízení č. 1 celkem								
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Zařízení č. 1 celkem								
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Zařízení č. 2 - Odvětrání místnosti sklad pod schodištěm 1.61 a chlazený sklad odpadků 1.64 v 1.NP								
2.01	751 39-0000	Montáž požární větrací mřížky čtyřhranné Požární větrací mřížka 200x200 mm se spouštěcím mechanismem požární odolnost EW 90	ks m	1,00 1,00	309,53 4 267,10	309,53 4 267,10	0,000 0,009	0,000 0,009
2.02	751 39-8021	Montáž větrací mřížky sténové, průřezu do 0,04 m ² Větrací plochá mřížka z tahokovu 200x200 mm	m m	2,00 2,00	187,78 818,06	395,56 1 236,13	0,000 0,001	0,000 0,002
2.03	751 39-8011	Montáž větrací mřížky na kruh. potrubí, průměru do 100 mm Větrací ochranná mřížka k ventilátoru ø100 mm	m m	1,00 1,00	123,61 370,84	123,61 370,84	0,000 0,001	0,000 0,001
2.04	751 11-1131	Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm Ventilátor do kruhového potrubí DN 100 mm, V=100 m ³ /h; Δpext=cca 90 Pa; Pi= 28 W; 0,12 A; 230 V; 50 Hz; vyšší otáčky, doběh, včetně 2 ks upevňovacích manžet	ks ks	1,00 1,00	494,45 3 278,20	494,45 3 278,20	0,000 0,002	0,000 0,002
2.05	751 51-4678	Montáž zpětné klapky kruhové, průměru do 100 mm Zpětná klapka těsná DN 100, samočinná	ks ks	1,00 1,00	123,61 247,23	123,61 247,23	0,000 0,001	0,000 0,001
2.06	751 39-8011	Montáž větrací mřížky na kruh. potrubí, průměru do 100 mm Větrací mřížka na fasádu ø100 mm	m m	1,00 1,00	123,61 123,61	123,61 123,61	0,000 0,001	0,000 0,001
2.07	751 11-1012	Montáž ventilátoru axiálního nástěnného, průměru přes 100 do 200 mm Axiální nástěnný ventilátor ø118 mm, V=80 m ³ /h; Δpext=cca 28 Pa; Piv= 20 W; 230 V; 50 Hz; doběh	ks ks	1,00 1,00	247,23 1 681,13	247,23 1 681,13	0,000 0,001	0,000 0,001
2.08	751 39-8041	Montáž žaluz. klapky na kruh. potrubí, průměru do 300 mm Samočinná žaluz. klapka plastová, průměr 125 mm	ks ks	1,00 1,00	123,61 311,50	123,61 311,50	0,000 0,001	0,000 0,001
2.09 až 2.10		Neobsazeno						
2.11	751 51-0041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru do 100 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 100 - místnosti 1.61-1 m, 1.60-11 m)	m	12,00	4 746,72	4 746,72	0,002	0,021

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 125 - místnost 1.64-0,6 m)	m	0,60	370,84	370,84	0,003	0,002
	998 75-1101	mezisoučet Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,041	185,82	18 574,51		0,04
		Zařízení č. 2 celkem				18 760,33		

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zařízení č. 3 - Odvětrání místností umývárna údržby 1.55 a WC údržby 1.56 v 1.NP								
3.01	751 39-8022	Montáž větrací mřížky sténové, průřezu do 0,04 m ² Sténová mřížka 400x100-20, včetně upevňovacího rámečku instalaci UR provede stavba	ks ks	2,00 2,00	192,78 201,49	395,56 802,99	0,000 0,001	0,000 0,002
3.02	751 32-2012	Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm Odvodní talířový ventil ø125 mm, včetně montážního kroužku	ks ks	3,00 3,00	64,28 98,50	192,84 311,50	0,000 0,002	0,000 0,005
3.03	751 34-4112	Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí, průměru přes 100 do 200 mm Tlumič hluku DN 160-600	ks ks	2,00 2,00	988,90 241,65	988,90 1 483,35	0,000 0,004	0,000 0,008
3.04	751 11-1131	Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, V=230 m ³ /h; Δpext=cca 175 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz; tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček, včetně 2 ks upevňovacích manžet	ks ks	1,00 1,00	618,06 5 438,90	618,06 5 438,95	0,000 0,003	0,000 0,003
3.05	751 51-4679	Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 200 mm Zpětná klapka těsná DN 160, samočinná	ks ks	1,00 1,00	123,61 247,23	123,61 247,23	0,000 0,001	0,000 0,001
3.06	751 51-4776	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Samotahová hlavice ø160 mm, pozinkovaná	ks ks	1,00 1,00	618,06 4 796,17	618,06 4 796,17	0,000 0,004	0,000 0,004

3.07 až 3.08		Neobsazeno							
3.09	751 53-7012	Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 100 do 200 mm Ohebné VZT potrubí s vyšší mechanickou odolností, průměr 125 mm (DN 125 - místnosti 1.55-1+1 m, 1.56-1 m)	m m	3,00 3,00	44,50 84,06	133,50 252,17	0,000 0,001	0,000 0,003	
3.10	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160 - místnosti 1.55-1,5+1,5 m, 1.56-2 m, svislé potrubí nad střechu-7 m)	m	12,00	535,98	6 431,81	0,003	0,037	
		mezisoučet				22 834,69		0,06	
	998 75-1101	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,063	3 025,93	247,69			
		Zařízení č. 3 celkem				23 082,38			

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		Zařízení č. 4 - Odvětrání místností WC pro klienty (ZTP) 1.42, předsiň WC ženy (personál) 1.43, WC ženy (personál) 1.44, úklidová komora 1.45 v 1.NP						
4.01	751 32-2012	Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm Odvodní talířový ventil ø125 mm, včetně montážního kroužku	ks ks	4,00 4,00	84,28 105,23	257,11 415,34	0,000 0,002	0,000 0,006
4.02	751 34-4112	Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí, průměru přes 100 do 200 mm Tlumič hluku DN 160-800	ks ks	2,00 2,00	988,90 1 483,35	988,90 1 483,35	0,000 0,004	0,000 0,008
4.03	751 11-1131	Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, V=270 m³/h; Δpext=cca 170 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz; tři stupně otáček, dobřeh, včetně třípolohového přepínače otáček, včetně 2 ks upevňovacích manžet	ks ks	1,00 1,00	618,06 5 438,95	618,06 5 438,95	0,000 0,003	0,000 0,003
4.04	751 51-4679	Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 200 mm Zpětná klapka těsná DN 160, samočinná	ks ks	1,00 1,00	123,61 247,23	123,61 247,23	0,000 0,001	0,000 0,001
4.05	751 51-4776	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Samotahová hlavice ø160 mm, pozinkovaná	ks ks	1,00 1,00	618,06 4 796,17	618,06 4 796,17	0,000 0,004	0,000 0,004
4.06	751 39-0000	Montáž požární větrací mřížky čtyřhranné Požární větrací mřížka 200x200 mm se spouštěcím mechanismem požární odolnost EW 90	ks m	1,00 1,00	309,53 4 267,10	309,53 4 267,10	0,000 0,009	0,000 0,009
4.07	751 39-8021	Montáž větrací mřížky sténové, průřezu do 0,04 m² Větrací plocha mřížka z tahokovu 200x200 mm	m m	2,00 2,00	395,56 1 236,13	395,56 1 236,13	0,000 0,001	0,000 0,002
4.08		Neobsazeno						
4.09	751 53-7012	Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 100 do 200 mm Ohebné VZT potrubí s vyšší mechanickou odolností, průměr 125 mm (DN 125 - místnosti 1.42-1 m, 1.43-1 m, 1.44-1 m, 1.45-1 m)	m m	4,00 4,00	178,00 336,23	178,00 336,23	0,000 0,001	0,000 0,004
4.10	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 160 - místnosti 1.43-1,5 m, 1.44-1,5 m, 1.45-4 m, svislé potrubí nad střechu-13 m)	m	20,00	10 719,68	10 719,68	0,003	0,062
		mezisoučet Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,100	369,69	369,69		0,10
	998 75-1101	Zařízení č. 4 celkem				32 429,00 32 798,69		

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		Zařízení č. 5 - Odvětrání místností umývárny pokojů klientů v 1.NP a 2.NP a umývárna a WC ředitele 2.67 v 2.NP						
5.01	751 12-2051	Montáž ventilátoru radiálního podhled. základního, průměru do 100 mm Radiální ventilátor do podhledu s hrdlem DN 80 mm, dvourychlostní; V=max. 90 m³/h; Δpext=cca 60 Pa; Pi= 28/17 W; 230 V; 50 Hz; včetně dobřehového spínače	ks ks	9,00 9,00	2 225,03 55 759,13	2 225,03 55 759,13	0,000 0,003	0,000 0,023
5.02	751 51-4678	Montáž zpětné klapky kruhové, průměru do 100 mm Zpětná klapka protipachová plastová DN 100, samočinná, těsná	ks ks	9,00 9,00	1 112,51 4 512,35	1 112,51 4 512,35	0,000 0,001	0,000 0,009
5.03	751 51-4775	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm Samotahová hlavice ø100 mm, pozinkovaná	ks ks	1,00 1,00	247,23 4 326,44	247,23 4 326,44	0,000 0,002	0,000 0,002
5.04	751 51-4776	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Samotahová hlavice ø125 mm, pozinkovaná	ks ks	2,00 2,00	988,90 8 652,88	988,90 8 652,88	0,000 0,002	0,000 0,004
5.05	751 51-4776	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Samotahová hlavice ø160 mm, pozinkovaná	ks ks	1,00 1,00	618,06 4 796,17	618,06 4 796,17	0,000 0,004	0,000 0,004
5.06 až 5.08		Neobsazeno						
5.09	751 53-7011	Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru do 100 mm Ohebné VZT potrubí s vyšší mechanickou odolností, průměr 80 mm (DN 80 - místnosti 1.26-1 m, 1.29-1 m, 2.24-1 m, 2.27-1 m, 2.45-1 m, 2.48-1 m, 2.51-1 m, 2.54-1 m, 2.67-1 m)	m m	9,00 9,00	24,72 49,45	222,50 445,01	0,000 0,001	0,000 0,009
5.10	751 51-0041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru do 100 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 100 - místnosti 1.26-0,5 m, 1.28-2,5 m, 1.29-2 m, 2.23-2 m,	m	22,00	400,50	8 811,10	0,002	0,039

		2.24-2 m, 2.26-2 m, 2.27-2 m, 2.45-2 m, 2.48-2 m, 2.51-0,5 m, 2.54-1,5 m, 2.67-svislé potrubí nad střechem-3 m)							
751 51-0042		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 125 - svislé potrubí nad střechem-9+9 m) (DN 160 - místnosti 2.47-2,5 m, 2.48-1 m, 2.50-2,5 m, 2.51-3 m, 2.54-1 m, svislé potrubí nad střechem-7 m)	m	35,00	498,39	17 478,81	0,003	0,109	
998 75-1101		mezisoučet Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,198	3 752,82	743,86			0,20
		Zařízení č. 5 celkem				110 939,95			

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		Zařízení č. 6 - Odvětrání místností umývárna mís 2.56, předsín WC ženy (pers.) 2.57, WC ženy (pers.) 2.58, úklidová komora 2.59 a kuchyně 2.60 v 2.NP						
6.01	751 39-8022	Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m ² Stěnová mřížka 300x100-20, včetně upevňovacího rámečku instalaci UR provede stavba	ks ks	4,00 4,00	197,78 250,00	791,12 1 424,02	0,000 0,001	0,000 0,005
6.02	751 32-2012	Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm Odvodní talířový ventil ø125 mm, včetně montážního kroužku	ks ks	4,00 4,00	55,28 415,34	257,11 415,34	0,000 0,002	0,000 0,006
6.03	751 34-4112	Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí, průměru přes 100 do 200 mm Tlumič hluku DN 160-600	ks ks	2,00 2,00	444,45 711,69	988,90 1 483,35	0,000 0,004	0,000 0,008
6.04	751 11-1131	Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, V=270 m ³ /h; Δpext=cca 170 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz; tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček, včetně 2 ks upevňovacích manžet	ks ks	1,00 1,00	618,06 5 438,95	618,06 5 438,95	0,000 0,003	0,000 0,003
6.05	751 51-4679	Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 200 mm Zpětná klapka těsná DN 160, samočinná	ks ks	1,00 1,00	123,61 247,23	123,61 247,23	0,000 0,001	0,000 0,001
6.06	751 51-4776	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Samotahová hlavice ø160 mm, pozinkovaná	ks ks	1,00 1,00	618,06 4 796,17	618,06 4 796,17	0,000 0,004	0,000 0,004
6.07	751 12-2051	Montáž ventilátoru radiálního podhled. základního, průměru do 100 mm Radiální ventilátor do podhledu s hrdlem DN 100 mm, V=max. 200 m ³ /h; Δpext=cca 100 Pa; Pi= 68 W; 230 V; 50 Hz; včetně doběhového spínače	ks ks	1,00 1,00	247,23 4 895,06	247,23 4 895,06	0,000 0,002	0,000 0,002
6.08	751 51-4775	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru do 100 mm Samotahová hlavice ø100 mm, pozinkovaná	ks ks	1,00 1,00	370,84 4 326,44	370,84 4 326,44	0,000 0,002	0,000 0,002
6.09	751 39-0000	Montáž požární větrací mřížky čtyřhranné Požární větrací mřížka 200x200 mm se spouštěcím mechanismem požární odolnost EW 90	ks m	1,00 1,00	309,53 4 267,10	309,53 4 267,10	0,000 0,009	0,000 0,009
6.10	751 39-8021	Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m ² Větrací plochá mřížka z tahokovu 200x200 mm	m m	1,00 1,00	197,78 618,06	197,78 618,06	0,000 0,001	0,000 0,001
6.11	751 39-0000	Montáž požární větrací mřížky čtyřhranné Požární větrací mřížka 300x200 mm se spouštěcím mechanismem požární odolnost EW 90	ks m	1,00 1,00	370,84 4 647,83	370,84 4 647,83	0,000 0,011	0,000 0,011
6.12	751 39-8022	Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m ² Větrací plochá mřížka z tahokovu 300x200 mm	m m	1,00 1,00	197,78 618,06	197,78 618,06	0,000 0,001	0,000 0,001
6.13		Neobsazeno						
6.14	751 53-7012	Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 100 do 200 mm Ohebné VZT potrubí s vyšší mechanickou odolností, průměr 125 mm (DN 125 - místnosti 2.56-1 m, 2.57-1 m, 2.58-1 m, 2.59-1 m)	m m	4,00 4,00	178,00 336,23	178,00 336,23	0,000 0,001	0,000 0,004

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
6.15	751 51-0041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru do 100 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 100 - svislé potrubí nad střechem-7 m)	m	7,00		2 803,53	0,002	0,012
	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 125-místnost 2.59-1 m) (DN 160 - místnosti 2.56-4 m, 2.57-3 m, svislé potrubí nad střechem-7 m)	m	15,00		8 158,43	0,003	0,047
998 75-1101		mezisoučet Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,116		49 744,64 432,09		0,12
		Zařízení č. 6 celkem				50 176,73		
		Zařízení č. 7 - Odvětrání místností předsín WC ženy (pers.) 3.20, WC ženy (pers.) 3.21, úklidová komora 3.22, předsín WC ženy (klienti) 3.23, WC ženy (klienti) 3.24 a 3.25, WC muži (klienti-ZTP) v 3.NP						
7.01	751 39-8022	Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m ² Stěnová mřížka 300x100-20, včetně upevňovacího rámečku instalaci UR provede stavba	ks ks	2,00 2,00	197,78 250,00	395,56 741,68	0,000 0,001	0,000 0,002
7.02	751 32-2012	Montáž talířového ventilu, průměru přes 100 do 200 mm Odvodní talířový ventil ø125 mm, včetně montážního kroužku	ks ks	7,00 7,00	55,28 415,34	449,95 726,84	0,000 0,002	0,000 0,011
7.03	751 34-4112	Montáž tl. hluku pro kruh. potrubí, průměru přes 100 do 200 mm Tlumič hluku DN 160-600	ks ks	2,00 2,00	444,45 711,69	988,90 1 483,35	0,000 0,004	0,000 0,008
7.04	751 11-1131	Montáž ventilátoru potrubního, průměru do 200 mm Ventilátor do kruhového potrubí DN 160 mm, V=420 m ³ /h; Δpext=cca 125 Pa; Pi= 53 W; 0,21 A; 230 V; 50 Hz; tři stupně otáček, doběh, včetně třípolohového přepínače otáček, včetně 2 ks upevňovacích manžet	ks ks	1,00 1,00	618,06 5 438,95	618,06 5 438,95	0,000 0,003	0,000 0,003
7.05	751 51-4679	Montáž zpětné klapky kruhové, průměru přes 100 do 200 mm Zpětná klapka těsná DN 160, samočinná	ks ks	1,00 1,00	123,61 247,23	123,61 247,23	0,000 0,001	0,000 0,001
7.06	751 51-4776	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm Samotahová hlavice ø160 mm, pozinkovaná	ks ks	1,00 1,00	618,06 4 796,17	618,06 4 796,17	0,000 0,004	0,000 0,004
7.07	751 39-0000	Montáž požární větrací mřížky čtyřhranné Požární větrací mřížka 200x200 mm se spouštěcím mechanismem požární odolnost EW 90	ks m	1,00 1,00	309,53 4 267,10	309,53 4 267,10	0,000 0,009	0,000 0,009

7.08	751 39-8021	Montáž větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,04 m²	m	1,00	197,78	197,78	0,000	0,000
		Větrací plochá mřížka z tahokovu 200x200 mm	m	1,00	618,06	618,06	0,001	0,001
7.09		Neobsazeno						
Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
7.10	751 53-7012	Montáž kruhového potrubí ohebného, průměru přes 100 do 200 mm	m	7,00	44,50	311,50	0,000	0,000
		Ohebné VZT potrubí s vyšší mechanickou odolností, průměr 125 mm	m	7,00	84,06	588,40	0,001	0,007
		(DN 125 - místnosti 3.20-1 m, 3.21-1 m, 3.22-1 m, 3.23-1 m, 3.24-1 m, 3.25-1 m, 3.26-1 m)						
7.11	751 51-0042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek	m	17,00	502,38	8 540,14	0,003	0,053
		Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 125-místnosti 3.20-1 m, 3.24-1 m, 3.25-2 m, 3.26-2 m)						
		(DN 160 - místnosti 3.21-2 m, 3.22-2,5 m, 3.23-2 m, 3.25-0,5 m, svislé potrubí nad střechem-4 m)						
		mezisoučet				31 460,86		0,10
	998 75-1101	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,099	3 744,96	371,09		
		Zařízení č. 7 celkem				31 831,95		
		Zařízení č. 8 - Odvětrání výtahové šachty						
8.01	751 39-8013	Montáž větrací mřížky na kruh. potrubí, průměru přes 200 do 300 mm	m	1,00	247,23	247,23	0,000	0,000
		Větrací mřížka z tahokovu ø280 mm	m	1,00	618,06	618,06	0,001	0,001
8.02	751 51-4777	Montáž výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	ks	1,00	865,29	865,29	0,000	0,000
		Samotahová hlavice ø280 mm, pozinkovaná	ks	1,00	7 169,53	7 169,53	0,011	0,011
8.03	751 51-0043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm, včetně nákladů na dodání a montáž trub včetně tvarovek	m	3,00	1 583,77	3 583,77	0,007	0,020
		Potrubí SPIRO, provedení těsné, vč. tvarovek (DN 280-svislé potrubí nad střechem-3 m)						
		mezisoučet				12 483,87		0,03
	998 75-1101	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,032	3 809,31	121,99		
		Zařízení č. 8 celkem				12 605,86		

Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		Zařízení č. 9 – Chlazení místnosti serveru 2.22 v 2.NP						
9.01	751 71-1112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 5 kW	ks	1,00		3 090,31	0,000	0,000
		Vnitřní nástěnná chladicí jednotka	ks	1,00		6 625,63	0,008	0,008
		Qchl.min./nom./max.=0,9/2,5/3,7 kW; 8,3 kg; včetně infraovladače						
		odvod kondenzátu řeší profese ZTI						
9.02	751 72-1111	Montáž venkovní kondenzační jednotky s 1f napájením	ks	1,00		4 944,50	0,000	0,000
		Venkovní kondenzační jednotka chlazení;	ks	1,00		26 057,52	0,075	0,075
		Qchl.max.=3,7 kW; Pi=1,6 kW; 230 V; Imax.=7 A;						
		doporuč. jištění 10 A; chladivo R32; hmotnost jednotky 34,1 kg;						
		akustický tlak v 1 m = 49 dB(A) v režimu chlazení;						
		včetně tepelně izolovaných chladivodů vedených spolu s komunikačním kabelem v plast. žlábech - vedení tras upřesnit při montáži						
		6,35/9,52 - cca 8 m						
		Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na střeše objektu na ocelové konstrukci.						
		Konstrukce pod kondenzační jednotku je dodávkou stavby.						
		Odvod kondenzátu řeší profese ZTI.						
		mezisoučet				40 717,96		0,08
	998 75-1101	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,083		310,14		
		Zařízení č. 9 celkem				41 028,10		
		Zařízení č. 10 – Chlazení s tepelným čerpadlem společenské místnosti 3.18 v 3.NP						
10.01	751 71-1112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 5 kW	ks	4,00		12 361,25	0,000	0,000
		Vnitřní nástěnná chladicí jednotka	ks	4,00		35 402,62	0,009	0,035
		Qchl./top.=4,2/5,4 kW; Pi=21 W; I=0,2 A; 8,7 kg; včetně infraovladače;						
		včetně kondenzátního čerpadla; odvod kondenzátu řeší profese ZTI						
10.02	751 72-1111	Montáž venkovní kondenzační jednotky s 1f napájením	ks	2,00		9 889,00	0,000	0,000
		Venkovní kondenzační jednotka chlazení;	ks	2,00		99 582,23	0,100	0,200
		Qchl./top.max.=9,5/10,6 kW; Pimax.=3,5 kW; 230 V; Imax.=15,7 A;						
		doporuč. jištění 25 A; chladivo R410a; hmotnost jednotky 61 kg;						
		akustický tlak v 1 m = 50/54 dB(A);						
		včetně tepelně izolovaných chladivodů vedených spolu s komunikačním kabelem v plast. žlábech - vedení tras upřesnit při montáži						
		6,35/9,52 - cca 16 m (8 m pro jednu sestavu)						
		Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na střeše objektu na ocelové konstrukci.						
		Konstrukce pod kondenzační jednotku je dodávkou stavby.						
		Odvod kondenzátu řeší profese ZTI.						
		mezisoučet				157 235,10		0,23
	998 75-1101	Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,235	4 207,77	987,98		
		Zařízení č. 10 celkem				158 223,08		
Č.	Číslo položky	Popis položky	M.J.	Množství	Jednotková cena	Náklady celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		Společný materiál:						
		Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, konzoly a jiné podpůrné konstrukce	kg	200,00	62,30	12 460,14	0,00100	0,200
		Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál	kg	100,00	62,08	8 207,87	0,00100	0,100

		Tepelná izolace na bázi synt. kaučuku tl. 15 mm pro izolaci VZT ve vnitřních prostorech, včetně montáže	m²	40,00	538,95	21 558,02	0,00300	0,120
		Tepelná izolace na bázi synt. kaučuku tl. 25 mm pro izolaci VZT v půdním prostoru, včetně montáže	m²	15,00	663,55	9 953,28	0,00300	0,045
		Tepelná izolace na bázi minerální vlny tl. 80 mm pro izolaci VZT ve venkovním prostoru, včetně montáže	m²	5,00	1 087,79	5 438,95	0,00600	0,030
751 58-1355		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostup kruhového potrubí stropem, průměru potrubí do 100 mm	ks	3,00	2 955,70	8 900,10	0,001	0,002
751 58-1356		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostup kruh. potrubí stropem, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	14,00	375,75	5 260,95	0,001	0,014
751 58-1352		Protipožární ochrana vzduchotechnického potrubí, prostup kruh. potrubí stěnou, průměru potrubí přes 100 do 200 mm	m	12,00	441,59	5 814,73	0,001	0,010
		Požární izolace s odolností min. 30 minut, včetně montáže	m²	28,00	369,42	10 937,23	0,00300	0,084
		Pozink. plech na oplechování venkovní části VZT zařízení	m²	5,00	741,65	3 708,38	0,010	0,050
		Doplnění chladiwa	kg	6,00	2 250,00	13 350,15	0,00000	0,000
		Doprava	ks	1,00	12 361,25	12 361,25	0,00000	0,000
		Jeřáb	ks	1,00	9 295,66	9 295,66	0,00000	0,000
		Montážní plošina	ks	1,00	12 361,25	12 361,25	0,00000	0,000
		Výpomoc	ks	1,00	2 966,70	2 966,70	0,00000	0,000
		Projekt skutečného provedení, předávací dokumentace	ks	1,00	6 180,63	6 180,63	0,00000	0,000
		Komplexní vyzkoušení a vyregulování zařízení	hod	6,00	3 708,38	3 708,38	0,00000	0,000
		Seřízení a zaškolení obsluhy	hod	6,00	3 708,38	3 708,38	0,00000	0,000
		mezisoučet				156 172,03		0,85
998 75-1101		Přesun hmot v objektech výšky do 12 m	t	0,654	3 271,77	2 471,77		
		Společný materiál celkem				158 643,80		

Položkový rozpočet

Stavba :	784/19 Dobrá Voda č. 54 u Horní Stropnice	Rozpočet: 784/20
Objekt :	1:00:00 Přístavba budovy pro seniory	UT-URS-cu 2020

Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				
1	R01991000MAT	HZS-zkoušky v rámci mont.prací Topná, tlaková a dilat. zkouška	hod	64,00		23 232,00
2	R01991002MAT	Napouštění a odvzd. systému	Nh	12,00		4 356,00
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				27 588,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
3	713000001MAT	Návl.izolace potrubí z polyetrn.typu DG -DN 15/9mm - 3.N.P. 64 bm (2x(3x6+11x1+3)), 2.N.P. 196 bm (2x(28+7+8+5+2x5+12+7x4)), 1.N.P. 198 bm (2x(42+8+10+5+4+2+7+6+7+2+6))	m	458,00		26 600,64
4	713000002MAT	DN 18/9mm - 3.N.P. 36 bm (2x(9+10)), 2.N.P. 80 bm (2x(13+15+12)), 1.N.P. 69 bm (2x(7+12+3+4+8,5))	m	185,00		11 192,50
5	713000003MAT	DN 22/9mm - 3.N.P. 28 bm (2x(2x3+8)), 2.N.P. 60 bm (2x(16+14)), 1.N.P. 46 bm (2x(10+12+1))	m	135,00		8 657,55
6	713000004MAT	DN 28/9mm - 3.N.P. 8 bm (2x(3+1)), 2.N.P. 72 bm (2x(24+9+3)), 1.N.P. 48 bm (2x(14+3+7))	m	128,00		8 983,04
7	713000005MAT	DN 35/9mm - 2.N.P. 8 bm (2x4)), 1.N.P. 30 bm (2x(5+6+4))	m	38,00		2 942,72
8	713000006MAT	DN 42/9mm - 1.N.P. 7bm (2x3,5)	m	7,00		559,02
9	713000007MAT	DN 54/9mm - 1.N.P. 33 bm (2x(2x4+2x3+1+1,5))	m	33,00		2 954,82
10	713463211R00	Montáž potr.pouzdry s hlin.páskou -do DN 50mm	m	166,00		4 017,20
11	713463215R00	Montáž ohybů s hlin.páskou -D do 50mm	m	25,00		605,00
12	713463311R00	Montáž návlek.izolace hadicemi	m	860,00		20 812,00
13	713511312MAT	Návl.izolace kašírovaná s AL folií -DN 15/20mm	m	8,00		774,40
14	713511313MAT	-DN 18/20mm	m	22,00		2 395,80
15	713511314MAT	-DN 22/20mm	m	22,00		2 662,00
16	713511315MAT	-DN 28/20mm	m	37,00		4 924,70
17	713511316MAT	-DN 35/20mm	m	50,00		7 260,00
18	713511318MAT	-DN 54/20mm	m	33,00		5 190,90
19	713520001MAT	Plošná kauč.izolace samolepící	m2	0,50		605,00
20	713521152R00	AL páska samolepící 50mm	m	1 035,00		6 261,75
21	713521208MAT	Návl.izolace primár.okruhu -DN 89/13mm	m	8,00		1 161,60
22	713521301MAT	-DN 28/20mm	m	2,00		314,60
23	713521308MAT	-DN 89/20mm	m	6,00		1 306,80
24	998713201ROO	Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	%	1,77		2 141,70
	Celkem za	713 Izolace tepelné				100 849,20
Díl:	732	Strojovny				
25	732199100RM1	Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku	soubor	6,00		1 815,00
26	732229660R00	Montáž doplňovacího zařízení	kus	1,00		1 815,00
27	732331533MAT	Autom.doplňovací.zařízení	kus	1,00		18 150,00
28	732331610MAT	Nádoby expanzní tlakové, DC 50/6	soubor	1,00		2 783,00
29	732331618MAT	Nádoby expanzní tlakové, NG 80/6	kus	1,00		3 993,00
30	732331625R00	Montáž exp.tlakové nádoby	kus	2,00		605,00
31	732332330MAT	Filtr FLS I	kus	1,00		6 050,00
32	732332333R00	Montáž filtru FLS I	kus	1,00		1 815,00
33	732421311R00	Čerpadlo oběh.s plyn.regulací G 5/4'', M=3050kg/h H=4m	soubor	1,00		29 161,00
34	732429112R00	Montáž čerpadel oběh.do DN 40	soubor	1,00		605,00
35	732522116MAT	Tepelné čerpadlo země-voda o jm.výkonu 38,04 kW	kus	1,00		423 500,00
36	732522117MAT	Regulace tepel.čerpadla	kus	1,00		18 150,00
37	732522118MAT	Akum.zásobník top.vody obsah 700 l	kus	1,00		36 300,00
38	732522119MAT	Výměn.modul pro přípravu TV	kus	1,00		96 800,00
39	732522120MAT	Elektr.top.těleso pro zás nad 500 l 6kW, 400V se vsuvkou	kus	4,00		72 600,00
40	732522121MAT	Oběh.čerpadlo sekun.okruhu G 6/4'', M=15 m3/h, H=4m	kus	1,00		39 446,00
41	732522122MAT	Smalt.zásobník TV-1000 l	kus	1,00		58 080,00
42	732522123MAT	Tep.izolace pro ohř.TV 1000 l	kus	1,00		18 150,00
43	732522124MAT	Oběh.čerpadlo prim.okruhu DN 50, M=15 m3/h, H=8m	kus	1,00		57 233,00
44	732522125MAT	Šroubovací vsuvky k ohřivači TV	kus	1,00		6 050,00
45	732522128MAT	El.topná příruba 6-12/12 kW, 400V	kus	1,00		12 100,00
46	732522129MAT	Vým.modul pro přípravu TV	kus	1,00		6 050,00
47	732522150R00	Montáž TČ, vč.ohřivačů TV	%	15,00		90 750,00
48	998732201R00	Přesun hmot - strojovny, H do 6 m	%	1,52		1 839,20
	Celkem za	732 Strojovny				1 003 849,20

Položkový rozpočet

Stavba :	784/19 Dobrá Voda č. 54 u Horní Stropnice	Rozpočet: 784/20
Objekt :	1:00:00 Přístavba budovy pro seniory	UT-URS-cu 2020

Díl: 733	Rozvod potrubí				
49	733111114R00 Potrubí závít. ocel. v kotel. a str., DN 20	m	3,00		907,50
50	733111115R00 Potrubí závít. ocel. v kotel. a str., DN 25	m	2,00		726,00
51	733121225R00 Potrubí hlad. ocel. v kotel. a str., D 89/3,6	m	6,00		5 590,20
52	733190107R00 Tlak. zkouška potrubí ocel. DN 40	m	5,00		60,50
53	733190225R00 Tlak. zkouška potr. ocel. DN 89/3,6	m	6,00		145,20
54	733222303U00 Potr. Cu potvrdě-lisování DN 15x1 - 3.N.P. 64 bm (2x(3x6+11x1+3)), 2.N.P. 196 bm (2x(28+7+8+5+2x5+12+7x4)), 1.N.P. 206 bm (2x(42+8+10+5+4+2+7+4+6+7+2+6))	m	466,00		135 326,40
55	733222304U00 Potr. Cu potvrdě-lisování DN 18x1 - 3.N.P. 36 bm (2x(9+10)), 2.N.P. 80 bm (2x(13+15+12)), 1.N.P. 91 bm (2x(7+12+8+10+8,5))	m	207,00		70 131,60
56	733223303U00 Potr. Cu tvrdě-lisování DN 22x1 - 3.N.P. 28 bm (2x(2x3+8)), 2.N.P. 60 bm (2x(16+14)), 1.N.P. 68 bm (2x(10+12+8+4))	m	156,00		62 290,80
57	733223304U00 Potr. Cu tvrdě-lisování DN 28x1,5 - 3.N.P. 8 bm (2x(3+1)), 2.N.P. 72 bm (2x(24+9+3)), 1.N.P. 85 bm (2x(14+3+23+2,5))	m	165,00		89 842,50
58	733223305U00 Potr. Cu tvrdě-lisování DN 35x1,5 - 2.N.P. 8 bm (2x4), 1.N.P. 72 bm (2x(26+6+4))	m	88,00		81 989,60
59	733223306U00 Potr. Cu tvrdě-lisování DN 42x1,5 - 1.N.P. 7 bm (2x3,5)	m	7,00		9 317,00
60	733223307U00 Potr. Cu tvrdě-lisování DN 54x2 - 1.N.P. 33 bm (2x(2x4+2x3+1+1,5))	m	33,00		67 881,00
61	733291101U00 Tlak. zkouška potrubí Cu do D 35	m	1 082,00		13 092,20
62	733291102U00 Tlak. zkouška potrubí Cu do D 64	m	40,00		968,00
63	733321211U00 Potrubí plastové D 16x2,2	m	6,00		1 161,60
64	733391101U00 Tlak. zkouška potrubí plast do D 32	m	6,00		72,60
65	733890801R00 Přesun hmot rozvodů potrubí, H 6 m	%	3,19		3 859,90
Díl: 734	Armatury				
66	734163428U00 Filtř s výměn vlož., DN 80/16	kus	1,00		9 680,00
67	734173217R00 Přírub. spoje PN 0,6/1 MPa, DN 80	sb	5,00		6 050,00
68	734193316R00 Klapky uzav. bezpřírubové, DN 80/16	kus	4,00		19 360,00
69	734209113R00 Montáž armatur závít., se 2záv., G 1/2"	kus	125,00		7 562,50
70	734209114R00 Montáž armatur závít., se 2záv., G 3/4"	kus	1,00		72,60
71	734209115R00 Montáž armatur závít., se 2záv., G 1"	kus	1,00		84,70
72	734209118R00 Montáž armatur závít., se 2záv., G 2"	kus	1,00		96,80
73	734211127R00 Autom. odvzd. ventil G 1/2" se zpět. klapkou	kus	2,00		1 089,00
74	734219387MAT Armatura MK-3/4" pro exp. 50 l	kus	1,00		1 210,00
75	734219388MAT Armatura MK-1" pro exp. 80 l	kus	1,00		1 210,00
76	734221532MAT Jednovtokový radiator. ventil EZ rohový, G 1/2" - 2.N.P. 14 ks, 1.N.P. 13 ks	kus	27,00		42 471,00
77	734242417R00 Ventil zpětný závitový, G 2"	kus	1,00		1 815,00
78	734251212R00 Ventily pojistné, G 3/4 x 1"	kus	2,00		3 146,00
79	734261223MAT Šroubení pro tělesa přímé, G 1/2" - 2.N.P. 14 ks, 1.N.P. 13 ks	kus	27,00		1 633,50
80	734261224MAT Šroubení svěrné ocel-CU, G 3/4" - 15 - 3.N.P. 26 ks (2x13), 2.N.P. 84 ks (2x42), 1.N.P. 84 ks (2x42)	kus	194,00		14 084,40
81	734261238R00 Šroubení přímé, G 2"	kus	2,00		1 210,00
82	734261245MAT Přímé šroubení ocel-měď G 2"-D 54	kus	8,00		9 680,00
83	734261314MAT Šroubení rohové dvojité G 1/2" - 3.N.P. 13 ks, 2.N.P. 28 ks, 1.N.P. 29 ks	kus	70,00		38 115,00
84	734261317MAT Adapter ke šroubení G 1/2" - 3.N.P. 26 ks (2x13), 2.N.P. 56 ks (2x28), 1.N.P. 58 ks (2x29)	kus	140,00		8 470,00
85	734271200MAT Hlavice termostatická - 3.N.P. 13 ks, 2.N.P. 56 ks, 1.N.P. 59 ks	kus	97,00		41 079,50
86	734271203T00 Montáž termostatických hlav - 3.N.P. 13 ks, 2.N.P. 56 ks, 1.N.P. 59 ks	kus	97,00		5 868,50
87	734291123R00 Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2" (1.N.P.)	kus	20,00		3 630,00
88	734291242MAT Kul. kohout s filtrem, G 1/2"	kus	1,00		882,09
89	734291247MAT Kul. kohout s filtrem, G 2"	kus	1,00		7 325,34
90	734292713U00 Kulový uzavírací kohout, G 1/2"	kus	1,00		242,00
91	734292718U00 Kulový uzavírací kohout, G 2"	kus	4,00		7 260,00
92	734411127R00 Teploměr 0-120st. C, D 100 mm	kus	6,00		3 630,00
93	734421150R00 Tlakoměr deformační, D 100	kus	2,00		2 420,00

Položkový rozpočet

Stavba :	784/19 Dobrá Voda č. 54 u Horní Stropnice	Rozpočet: 784/20
Objekt :	1:00:00 Přístavba budovy pro seniory	UT-URS-cu 2020

94	734494121R00	Návarky M 27x1,5 délka do 220 mm	kus	8,00		3 388,00
95	734494213R00	Návarky s trubk.závitem G 1/2"	kus	22,00		9 317,00
96	998734201R00	Přesun hmot armatur, H do 6 m	%	0,27	1 215,00	326,70
	Celkem za	734 Armatury				252 400,50
Díl:	735	Otopná tělesa				
97	735151471U00	Panelové těleso Klasik, 21-6040 (3.N.P.)	kus	1,00	1 815,00	1 815,00
98	735151573MAT	Panelové těleso Klasik, 22-6060 (2.N.P.)	kus	1,00	2 420,00	2 420,00
99	735151574MAT	Panelové těleso Klasik, 22-6070 (1.N.P.)	kus	2,00	5 324,00	5 324,00
100	735151575MAT	Panelové těleso Klasik, 22-6080 (2.N.P.)	kus	1,00	2 904,00	2 904,00
101	735151576U00	Panelové těleso Klasik, 22-6090 (5x 2.N.P., 4x 1.N.P.)	kus	9,00	28 314,00	28 314,00
102	735151577MAT	Panelové těleso Klasik, 22-6100 (1.N.P.)	kus	1,00	3 388,00	3 388,00
103	735151578MAT	Panelové těleso Klasik, 22-6110 (5x 2.N.P., 6x 1.N.P.)	kus	11,00	39 930,00	39 930,00
104	735151680MAT	Panelové těleso Klasik, 33-6140 (2.N.P.)	kus	1,00	5 445,00	5 445,00
105	735152271MAT	Těleso Ventil Kompakt,11VK-6040 (1.N.P.)	kus	2,00	4 840,00	4 840,00
106	735152471MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-6040 (2x 3.N.P., 1x 1.N.P.)	kus	3,00	7 986,00	7 986,00
107	735152473MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-6060 (1.N.P.)	kus	1,00	2 904,00	2 904,00
108	735152479MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-6120 (2.N.P.)	kus	3,00	9 438,00	9 438,00
109	735152480MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-6140 (1.N.P.)	kus	1,00	3 388,00	3 388,00
110	735152481MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-6160 (1.N.P.)	kus	2,00	7 260,00	7 260,00
111	735152492MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-9050 (1.N.P.)	kus	2,00	6 050,00	6 050,00
112	735152494MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-9070 (5x 2.N.P., 1x 1.N.P.)	kus	6,00	19 602,00	19 602,00
113	735152496MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-9090 (2.N.P.)	kus	4,00	14 036,00	14 036,00
114	735152498MAT	Těleso Ventil Kompakt,21VK-9110 (1.N.P.)	kus	4,00	15 004,00	15 004,00
115	735152573MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6060 (1.N.P.)	kus	2,00	6 050,00	6 050,00
116	735152574MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6070 (1.N.P.)	kus	1,00	3 267,00	3 267,00
117	735152575MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6080 (1x 2.N.P., 1x 1.N.P.)	kus	2,00	7 018,00	7 018,00
118	735152576MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6090 (2x 2.N.P., 2x 1.N.P.)	kus	4,00	15 004,00	15 004,00
119	735152577MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6100 (2x 2.N.P., 2x 1.N.P.)	kus	4,00	15 972,00	15 972,00
120	735152580MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6140 (2.N.P.)	kus	3,00	12 705,00	12 705,00
121	735152581MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6160 (1.N.P.)	kus	2,00	8 954,00	8 954,00
122	735152582MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6180 (3x 3.N.P., 2x 1.N.P.)	kus	5,00	23 595,00	23 595,00
123	735152583MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6200 (2.N.P.)	kus	2,00	9 922,00	9 922,00
124	735152585MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-6260 (1.N.P.)	kus	1,00	5 203,00	5 203,00
125	735152592MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-9050 (1.N.P.)	kus	2,00	7 260,00	7 260,00
126	735152593MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-9060 (3.N.P.)	kus	1,00	3 993,00	3 993,00
127	735152594MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-9070 (2.N.P.)	kus	2,00	8 712,00	8 712,00
128	735152595MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-9080 (1.N.P.)	kus	1,00	4 719,00	4 719,00
129	735152597MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-9100 (3.N.P.)	kus	1,00	5 082,00	5 082,00
130	735152600MAT	Těleso Ventil Kompakt,22VK-9140 (3.N.P.)	kus	3,00	16 335,00	16 335,00
131	735152693MAT	Těleso Ventil Kompakt,33VK-9060 (3.N.P.)	kus	2,00	10 890,00	10 890,00
132	735152694MAT	Těleso Ventil Kompakt,33VK-9070 (2.N.P.)	kus	4,00	23 232,00	23 232,00
133	735159110R00	Montáž těl.panel.1řad.do 1500mm	kus	2,00	484,00	484,00
134	735159210R00	Montáž těl.panel.2řad.do 1140mm	kus	66,00	19 965,00	19 965,00
135	735159220R00	Mont.těl.panel.2řad.přes 1140 do 1500mm	kus	10,00	3 630,00	3 630,00
136	735159230R00	Mont.těl.panel.2řad.přes 1500 do 1980mm	kus	9,00	3 811,50	3 811,50
137	735159240R00	Mont.těl.panel.2řad.přes 1980 do 2820mm	kus	3,00	1 452,00	1 452,00
138	735159310R00	Mont.těl.panel.3řad.do 1140mm	kus	6,00	3 267,00	3 267,00
139	735159320R00	Mont.těl.panel.3řad.přes 1140 do 1500mm	kus	1,00	605,00	605,00
140	998735201R00	Přesun hmot otop.těles,H do 6m	%	2,26	2 734,60	2 734,60
	Celkem za	735 Otopná tělesa				403 910,10
Díl:	739	Ústřední topení ZTB				
141	739101001MAT	Vrtné práce a vystrojení vrťů	sbr	1,00	791 896,60	791 896,60
142	739101002MAT	Material pro dopoj.vedení vrťů	sbr	1,00	184 046,45	184 046,45
143	739101003R00	Montáž dopojení vedení vrťů	%	18,00	32 670,00	32 670,00
144	739101004MAT	Dopor.řešení páteř.rozvodů	sbr	1,00	18 150,00	18 150,00
145	739101025MAT	Dopravné a balné	kpl	1,00	18 150,00	18 150,00
146	998738201R00	Přesun hmot zem.vytápění, H do 6m	%	1,50	1 815,00	1 815,00
	Celkem za	739 Ústřední topení ZTB				1 046 728,05

Položkový rozpočet

Stavba :	784/19 Dobrá Voda č. 54 u Horní Stropnice	Rozpočet: 784/20
Objekt :	1:00:00 Přístavba budovy pro seniory	UT-URS-cu 2020

Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
147	767995400MAT	Drobný montážní a spoj.material	kg	10,00		1 815,00
148	998767201T00	Přesun hmot KDK, H do 6 m	%	1,35		1 633,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	783	Nátěry				
149	783225100T00	Nátěr syntetický KDK 2násobný+1x email.	m2	1,00		605,00
150	783424140T00	Nátěry syntet. potrubí do DN 50 Z+2	m	5,00		302,50
151	783425150T00	Nátěry syntetické potrubí do DN 100 Z+2	m	6,00		726,00
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	799	Ostatní				
152	799104107MAT	Stavební přípomoc (9% z dod.potrubí)	%	9,00		47 264,78
153	799104110MAT	Dokument.pro územ.rozhodnutí DUR (hloubkové vrty pro TČ)	kus	1,00		6 050,00
	Celkem za	799 Ostatní				
		UT CELKEM				3 458 559,09

č.p.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	strana: 1 Montáž celkem
Stavba: Změna dokončené stavby-stavební úpravy a přístavba budovy DPS Horní Štöpnice č.p.54 v Dobré Vodě u HS							

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE -"(cena bez DPH)

1.	SILNOPROUD				1 319 030,35		
2.	HROMOSVOD				90 194,15		
3.	ROZVADĚČE-DODÁVKA				268 430,30		
4.	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ+TELEFONY				313 587,56		
5.	SYSTÉM SESTRA-PACIENT				1 307 905,04		
6.	STA				86 742,92		
7.	VIDEOTELEFON				105 725,34		
8.	ZEMNÍ PRÁCE				72 463,27		
9.	HZS				135 609,54		
10.	ZEDNICKÉ PRÁCE				119 975,13		
	ELEKTROINSTALACE-CELKEM				3 819 663,60		

Poznámka: Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	strana: 2 Montáž celkem
SILNOPROUD								
Krabice, trubky, příchytka, rošty								
1.	210 01-0311	Krabice přístrojová sestavná KP67/3	ks	324		4 383,01		31 363,20
2.	210 01-0311	Krabice přístrojová nástěnná	ks	18		399,45		1 742,40
3.	210 01-0311	Krabice KO68 vč.víčka	ks	24		263,68		2 323,20
4.	210 01-0321	Krabice KR68 vč. svorkov. a víčka	ks	185		8 812,97		17 908,00
5.	210 01-0321	Krabice KR97 vč. svorkov. a víčka	ks	12		1 543,91		1 161,60
6.	210 03-0513	Ochrán.ekvipotenc.připojnice do koupelny	ks	26		9 774,31		4 247,10
7.	210 01-0351	Krabice LUCA IP65 vč. svorek	ks	8		1 863,98		774,40
8.	210 01-0521	Odvičkování a zavíčk.krabic na záv.	ks	197	0,00	0,00		3 575,55
9.	210 01-0522	Odvičkování a zavíčk.krabic na šr.	ks	8	0,00	0,00		145,20
10.	210 01-0002	Trubka PVC ohebná pr. 16mm 1NP-80m, 2.NP-70m, 3.NP-15m	m	165		770,65		4 991,25
11.	210 02-0951	Výstražné a označ.tabulky	ks	26		687,40		786,50
12.	210 02-0951	Popisné štítky na zásuvky	ks	219		3 277,93		6 624,75
13.	210 01-0124	Trubka PVC tuhá pr.80mm do podlahy (1.NP)	m	20		909,19		968,00
Kabely, šňůry, vodiče, ukončení								
14.	210 80-0101	Kabel CYKY 2Ax1,5 1NP-180m, 2.NP-165m, 3.NP-20m	m	365		3 555,28		11 041,25
15.	210 80-0105	Kabel CYKY 3x1,5 1NP-875m, 2.NP-1350m, 3.NP-85m	m	2310		29 907,57		69 877,50
16.	210 80-0105	Kabel CYKY 4x1,5 (1.NP)	m	15		275,88		453,75
17.	210 80-0106	Kabel CYKY 3Cx2,5 1NP-935m, 2.NP-1110m, 3.NP-105m	m	2250		47 834,33		68 062,50
18.	210 80-0115	Kabel CYKY 5Cx1,5 1NP-210m, 2.NP-255m, 3.NP-20m	m	485		10 352,03		14 671,25
19.	210 80-0116	Kabel CYKY 5Cx2,5 1NP-60m, 2.NP-50m	m	110		3 827,96		3 327,50
20.	210 81-0576	Kabel CYKY 3Cx4 1NP-40m, 2.NP-15m	m	55		1 940,60		1 663,75
21.	210 81-0576	Kabel CYKY 5Cx4 (1.NP)	m	210		11 965,57		6 352,50

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	strana: 3 Montáž celkem
21.	210 81-0576	Kabel CYKY 5Cx6 1NP-130m, 2.NP-40m, 3.NP-15m	m	185		15 391,93		6 715,50
22.	210 80-2646	Kabel CYKY 5Cx10 1NP-145m, 2.NP-20m	m	165		21 809,77		5 989,50
23.	210 80-2646	Kabel CYKY 5Cx25 1NP-35m, 3.NP-10m	m	45		14 694,42		2 450,25
24.	210 80-2646	Kabel AYKY 3x120+70 (1.NP)	m	85		14 414,43		5 142,50
25.	210 80-004	Vodič CYA 6 mm2 zž 1NP-240m, 2.NP-80m	m	320		5 835,10		9 680,00
26.	210 80-006	Vodič CYA 16mm2 zž 1NP-170m, 2.NP-40m	m	210		8 733,42		6 352,50
27.	210 80-007	Kabel CXKE-R 4x1,5 (1.NP)	m	85		3 429,02		2 571,25
28.	210 80-2428	Šňůra CGSG 3Cx1,5 volné 1NP-25m, 2.NP-15m	m	40		810,70		1 210,00
29.	210 80-2411	Kabel stíněný JYTY 2x1	m	80		679,54		2 420,00

30.	210 80-2411	1NP-50m,2.NP-30m	m	40	531,43	1 210,00
31.	210 80-2411	Kabel stíněný JYTY 4x1 (1NP)	m	15	74,05	453,75
32.	210 80-2411	Kabel J-(S)Y 1x2x0,8 (1.NP)	m	30	196,38	907,50
33.	210 10-0001	Kabel UTP 4x2x0,5 (1.NP)	m	0	0,00	20 570,00
34.	210 10-0002	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	680	0,00	3 267,00
35.	210 10-0002	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 6 mm2	ks	90	0,00	96,80
36.	210 10-0281	Ukončení kabelů CYKY do 5x25	ks	2	0,00	618,29
36.	210 10-0281	Ukončení kabelů AYKY do 4x120	ks	2	0,00	
Vypínače,přepínače,tláčítka, zásuvky-typy a barva dle výběru investora a architekta(standard TANGO)						
37.	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20 kompletní	ks	29	4 407,30	2 807,20
38.	210 11-0036	Přepínač sériový IP20 kompletní	ks	33	6 385,21	3 194,40
39.	210 11-0038	Přepínač střídaný IP20 kompletní	ks	20	3 113,33	1 936,00
40.	210 11-0039	Přepínač křížový IP20 kompletní	ks	1	202,40	96,80
41.	210 11-0039	Dvojitý přepínač střídaný IP20 kompletní	ks	2	483,93	193,60
42.	210 11-0142	Tlačítkový ovladač s orientační doutnavkou	ks	31	6 391,33	3 000,80
43.	210 11-0142	Tlačítkový ovladač se signálkou	ks	10	2 071,04	968,00

strana: 4

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
44.	210 11-0001	Vypínač 1-pól.IP44 pod omítku	ks	15		2 691,10		1 452,00
45.	210 11-0004	Přepínač střídavý IP44 pod omítku	ks	2		358,81		193,60
46.	210 11-0004	Přepínač sériový IP44 pod omítku	ks	1		207,15		96,80
47.	210 11-0003	Tlačítko v zasklené skřínce-"TOTAL STOP"	ks	1		807,76		163,35
48.	210 11-0003	Tlačítko v zasklené skřínce "CENTRAL STOP"	ks	1		807,76		163,35
49.	210 11-0003	Přepínač otáček COM 3	ks	1		2 359,55		302,50
50.	210 11-1011	Kompletní zásuvka jednonás. IP20	ks	70		9 670,20		6 776,00
51.	210 11-1016	Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20	ks	136		22 857,38		13 164,80
52.	210 11-1016	Kompletní zásuvka dvojnásob. IP20+přepětř.ochrana	ks	9		7 482,74		871,20
53.	210 11-1052	Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 pod om.	ks	22		4 187,86		2 129,60
54.	210 11-1052	Zásuvka do vlhka 230V/16A IP44 nástěnná	ks	7		709,36		677,60
55.	210 11-1034	Zásuvka 400V/16A 5-ti kolíková	ks	2		683,72		326,70
56.	210 11-1034	Zásuvka 400V/32A 5-ti kolíková	ks	1		564,51		163,35
57.	210 11-0003	Pohybové čidlo stropní pro ovládání LED svítidel	ks	11		9 939,51		1 796,85
58.	210 11-0003	Pohybové čidlo stropní pro ovládání ventilátorků	ks	11		9 939,51		1 796,85
59.	210 11-0003	Pohybové čidlo venkovní	ks	4		3 614,37		653,40
60.	210 11-0003	Ovladač programovatelný s LED displejem pro ovl. Rek.jedn.	ks	1		4 533,63		544,50
61.	210 11-0003	Čidlo CO2	ks	4		26 577,41		3 146,00
62.	210 11-0003	Čidlo kouře do VZT potrubí	ks	1		6 644,35		786,50
63.	210 19-0004	Montáž skříňové rozvodnice do 200kg	ks	1	0	0,00		1 815,00
64.	210 19-0004	Montáž rozvodnice do 50kg	ks	12	0	0,00		14 520,00
65.	210 01-0001	Připojení ventilátorů a el.pohonů	ks	5	0	0,00		2 117,50
Svítlidla vč. zdrojů(typy odsouhlasit investorem)								
66.	210 20-1015	Interiérové kruhové svítidlo stropní,mléčné sklo barva bílá,LED zdroj, 3600lm, IP20(pokoje) "S1"	ks	28		30 573,31		8 470,00
67.	210 20-1015	Stropní kruhové svítidlo přisazené, mléčné sklo barva bílá ,LED zdroj, 2500lm, IP20(předstíně pokojů) "S2"	ks	36		48 351,60		10 890,00
68.	210 20-1015	Svítlidlo zapuštěné do podhledu,krycí sklo, IP43 LED zdroj 3000lm (koupelny) "S3"	ks	10		12 516,24		3 025,00
69.	210 20-1015	Svítlidlo nad zrcadlo ,IP43 , liniové,LED zdroj barva bílá, dl.600mm, "S4"	ks	9		7 291,94		2 722,50

strana: 5

č.p.	ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
70.	210 20-1015	Svítlidlo kruhové zapuštěné do podhledu,krycí sklo LED zdroj 1200lm(WC) "S5"	ks	21		28 601,50		6 352,50
71.	210 20-1015	Svítlidlo nástěnné ,IP20 , čtvercové,barva bílá,mléčné sklo LED zdroj+nouzov inverter (schodiště) "S6N"	ks	5		10 548,78		1 512,50
72.	210 20-1015	Svítlidlo stropní přisazené,interiérové, barva bílá LED zdroj ,IP20(společná místnost) "S7"	ks	6		10 088,50		1 815,00
73.	210 20-1015	Svítlidlo závěsné,interiérové, barva bílá LED zdroj ,IP20(společná místnost) "S8"	ks	8		13 451,33		2 420,00
74.	210 20-1015	Svítlidlo závěsné,interiérové, barva bílá+nouzový inverter LED zdroj ,IP20(společná místnost) "S8N"	ks	2		3 635,81		605,00
75.	210 20-1015	Svítlidlo nástěnné venkovní plastové,odolné UV,barva bílá LED zdroj ,IP54(nad dveře) "S9"	ks	4		8 984,98		1 210,00
76.	210 20-1015	Svítlidlo nástěnné venkovní plastové,odolné UV,barva bílá LED zdroj ,IP54(nad dveře) s nouzovým inverterem "S9N"	ks	7		14 249,93		2 117,50
77.	210 20-1015	Svítlidlo závěsné venkovní IP54,LED zdroj(pregola) "S10"	ks	6		14 383,51		1 815,00
78.	210 20-1015	Svítlidlo kruhové s ochranným košem ,IP65,patice E27 LED žárovka "S11"	ks	2		1 693,03		605,00
79.	210 20-1015	Zářivkové LED svítidlo přisazené IP20, dl.1250mm, 5320lm (kanceláře) "S12"	ks	32		33 639,94		9 680,00
80.	210 20-1015	Zářivkové LED svítidlo přisazené IP20, dl.1250mm, 5320lm (kanceláře) s nouzovým inverterem "S12N"	ks	1		2 034,25		302,50
81.	210 20-1015	Zářivkové LED svítidlo přisazené IP20, dl.1500mm, 3800lm (chodby) "S13"	ks	18		22 084,92		5 445,00
82.	210 20-1015	Zářivkové LED svítidlo přisazené IP20, dl.1500mm, 3800lm (chodby) s nouzovým inverterem "S13N"	ks	10		18 237,12		3 025,00
83.	210 20-1015	Zářivkové LED svítidlo přisazené IP54, 3600lm "S14"	ks	13		18 555,11		3 932,50
84.	210 20-1015	Zářivkové LED svítidlo přisazené IP54, 5400lm "S15"	ks	1		1 482,49		302,50
85.	210 20-1015	Zářivkové LED svítidlo přisazené IP20, dl.1250mm, 7000lm (kanceláře) "S16"	ks	2		2 273,83		605,00
86.	210 20-0040	Nouzové svítidlo s vlastním zdrojem,doba zálohy 1 hod. s vyznačením směru úniku nástěnné "N"	ks	17		16 093,97		5 142,50

strana: 6

ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
87.	210 20-1015 LED páska dl.1,5m vč. napájecího trafa	ks	2	1 100,62	2 201,23	1 855,00	2 057,00
88.	210 20-1015 LED páska dl.2,5m vč. napájecího trafa	ks	2	1 245,62	2 491,63	1 934,00	3 872,00
89.	210 20-1145 Venkovní sloupkové svítidlo dl.1,2m,kovové s LED zdrojem	ks	9	2 577,88	25 900,78	2 768,00	7 078,50
90.	210 20-1146 Venkovní LED svítidlo IP65 na sadový stožár	ks	2	9 083,00	11 967,38	786,50	1 573,00
91.	210 20-1215 Sadový osvětlovací stožár,dl.6m,realizovaný	ks	2	4 502,00	9 005,30	1 319,35	2 420,00
92.	210 19-1025 Akumulační kamna 2kW	ks	5	4 005,25	20 026,23	4 000,00	6 050,00
93.	210 19-1025 Akumulační kamna 3kW	ks	1	4 952,51	4 952,51	1 319,35	1 210,00
94.	210 19-1945 Demontáž stávajících ak.kamen	ks	7	0,00	0,00	1 319,35	7 199,50
95.	210 19-1018 El.přímotopný žebčik 1000W	ks	1	2 912,71	2 912,71	786,50	786,50
	SOUČET				764 866,94		491 811,74
	Přirážka na prořez	%	5		9 896,96		
	Přirážka na podružný materiál	%	3		22 946,01		
	PPV	%	6				29 508,70
	MEZISOUČET				797 709,91		521 320,44
	SILNOPROUD CELKEM					1 319 030,35	

Hromosvod, uzemnění.							
1.	210 22-0101 Drát AlMgSi pr.8mm (střecha)	m	230	24,00	5 746,90		8 349,00
2.	210 22-0111 Uzem.drát FeZn pr. 10mm (1.NP)	m	65	35,71	2 192,76		2 359,50
3.	210 22-0020 Zemnicí pásek FeZn 30/4mm (základy)	m	175	44,20	7 735,23		6 352,50
4.	210 11-0302 Podpěra vedení do zdi	ks	90	36,00	1 334,03		3 267,00
5.	210 11-0302 Podpěra vedení na střešní krytinu	ks	370	35,19	6 581,19		13 431,00
6.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SRO2	ks	12	37,95	235,95		435,60
7.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SRO3	ks	22	44,62	445,62		798,60
8.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SO	ks	9	138,63	138,63		326,70
9.	210 22-0301 Hromosvodová svorka ST10	ks	6	145,20	145,20		217,80
10.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SS	ks	48	469,87	469,87		1 742,40
11.	210 22-0303 Hromosvodová svorka SZ	ks	9	382,35	382,35		326,70
12.	210 22-0301 Hromosvodová svorka SP1	ks	3	37,97	37,97		108,90
13.	210 22-0303 Hromosvodová svorka SJ01	ks	6	204,59	204,59		217,80
14.	210 22-0372 Ochranný úhelník OÜ	ks	9	1 333,81	1 333,81		1 470,15
15.	210 22-0372 Držák ochrann.úhelníku	ks	14	304,24	304,24		508,20
16.	210 22-0231 Jímací tyč JT 2m vč.kotvení a ochranné stříšky	ks	6	3 369,00	3 369,00		1 815,00
17.	210 19-2580 Hlavní svorkov.pospojování WERIT vč. krabice pod om.	ks	1	612,74	612,74		302,50
18.	210 22-0401 Označovací štítek	ks	9	35,50	35,50		163,35
19.	210 29-3011 Ochranný nátěr svorek	ks	106	0,00	0,00		13 852,08
	SOUČET				31 305,57		56 044,78
	Přirážka na prořez	%	5		783,74		
	Přirážka na podružný materiál	%	3		939,17		
	PPV	%	2				1 120,90
	MEZISOUČET				33 028,48		57 165,68
	HROMOSVOD - CELKEM					90 194,15	

ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
DODÁVKA - ROZVADĚČE							
1.	Rozváděč RH2						
	Rozvodnice skříňová, IP40/IP20	ks	1		14 193,30		417,45
	600x1800x300mm						
	Náplň						
	Hlavní vypínač , 400V/125A	ks	1	4 091,01	4 091,01		200,38
	Přepětová ochrana B+C, 3+1 1+2.st.	ks	1	14 973,10	14 973,10		200,38
	Proudový chránič kombinovaný 16A/1+N/B/30mA	ks	7	8 766,45	8 766,45		1 402,63
	Proudový chránič 4-pól. 25A/4/30mA	ks	1	2 755,17	2 755,17		200,38
	Jistič 10A/1/B, 10kA	ks	7	1 484,45	1 484,45		1 402,63
	Jistič 16A/1/B, C 10kA	ks	2	424,13	424,13		400,75
	Jistič 16A/3/B, 10kA	ks	2	1 372,58	1 372,58		400,75
	Jistič 25A/3/B, 10kA	ks	4	2 745,15	2 745,15		801,50
	Jistič 40A/3/B, C 10kA	ks	2	1 936,97	1 936,97		400,75
	Jistič 50A/3/B, C 10kA	ks	1	1 085,37	1 085,37		200,38
	Jistič 63A/3/B, C 10kA	ks	1	1 803,38	1 803,38		200,38
	Jistič 80A/3/B, 10kA	ks	1	3 172,62	3 172,62		200,38
	Stykač 3-pól. 63A .c.230V	ks	1	1 085,37	1 085,37		200,38
	Stykač 3-pól. 25A .c.230V	ks	2	1 502,82	1 502,82		400,75
	Stykač 1-pól. 16A .c.230V	ks	1	517,64	517,64		200,38
	Spínací hodiny	ks	1	2 421,21	2 421,21		200,38
	Soumrakový spínač vč. venkovního čidla	ks	1	1 811,73	1 811,73		200,38
	Podružný materiál+svorky,popisné štítky	soub.	1	1 836,78	1 836,78		1 669,80
	Zapojení+montáž	soub.	1				5 844,30
	SOUČET				67 979,23		15 145,09
	Rozváděč RH2-celkem					83 124,31	
2.	Rozváděč R1.1						
	Rozvodnice zapuštěná s dvířky spožární odolností	ks	1	9 387,18	9 387,18		260,76
	El-Sm-15DP1 54 modulů Náplň:						
	Hlavní vypínač , 400V/50A	ks	1	928,29	928,29		46,94

ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
---------------	----------------	-------	----------	-----------------------	-------------------	----------------------	------------------

strana: 7

strana: 8

Rozvaděče-součet			258 106,06
Doprava	%	4	10 324,24
ROZVADĚČE-CELKEM			268 430,30

SLABOPROUD

Strukturovaná kabeláž

1.	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr.16 mm 1NP-210m,2.NP-280m,3.NP-30m	m	520	4,57	2 428,71	15 730,00
2.	220 26-0553	Trubka PVC ohebná pr.29 mm 1NP-100m,2.NP-175m,3.NP-5m	m	280	6,97	2 791,71	8 470,00
3.	220 26-0553	Trubka PVC ohebná pr.40 mm 1NP-40m,2.NP-80m	m	120	10,95	1 314,06	3 630,00
4.	220 26-0022	Krabice KO 68	ks	90	10,95	985,55	8 712,00
5.	220 26-0008	Krabice KO250	ks	5	210,00	1 079,44	816,75
6.	220 26-0051	Krabice přístrojová KU68	ks	47	6,30	286,62	4 549,60
7.	220 28-0222	Kabel UTP4-pár Cat.5e 1NP-1360m,2.NP-1500m,3.NP-80m	m	2940	6,55	19 245,53	81 820,20
8.	220 32-0281	Zásuvka 1xRJ45 CAT.5e	ks	23	280,70	5 951,45	3 339,60

strana: 11

ceník.položka	Materiál-popsis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
9.	220 32-0280	Zásuvka 2xRJ45 CAT.5e	ks	24	6 907,16		3 484,80
10.	220 30-0662	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách	ks	71	0,00		10 309,20
11.	220 30-0662	Zakončení kabelů UTP v RACK skříní	ks	71	0,00		10 309,20
12.	220 06-0311	Měření linek+protokol v kat.6	ks	71	0,00		10 309,20
13.	220 30-0662	Popisové štítky	ks	47	682,44		853,05
14.	220 30-0662	Vyvazovací lišta(5xoko) plastová 2U	ks	2	1 324,22		605,00
15.	220 52-1101	Vyvazovací lišta(5xoko) plastová 1U	ks	2	1 324,22		605,00
16.	220 52-1887	Patch cord 1,0m Cat.5e RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	35	1 067,22		423,50
17.	220 50-0861	Patch cord 1,5m Cat.5e RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	36	1 322,48		435,60
18.	220 50-1111	UTP Patch panel mod.24-port Cat.6, RJ45 se štítky	ks	4	3 357,02		1 694,00
19.	220 50-1212	Switch 48port Cat 6	ks	1	11 453,38		786,50
20.	220 50-1210	Switch 24port Cat.6	ks	1	5 989,50		786,50
21.	220 50-0861	Police odkládací	ks	1	516,91		302,50
22.	220 50-0824	Panel 5x230V s filtrem a III.st. přepěťovou ochranou	ks	2	1 679,09		605,00
23.	220 50-0323	Rozvaděč RACK 19" 42U skřín 800x800	ks	1	16 163,66		2 420,00
24.	220 50-0348	Blok ventilátorů s termostatem	ks	1	7 435,69		1 815,00
25.	220 50-0124	Modul AP pro WIFI	ks	4	35 550,77		3 146,00
26.	220 50-0861	Záložní zdroj UPS 2500 VA do RACK	ks	1	4 537,50		1 815,00
27.	220 28-4411	Nastavení a odzkoušení systému	ks	1	0,00		2 420,00
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-SOUČET					133 394,36		180 193,20
STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ-CELKEM						313 587,56	

Televizní rozvod-STA

1.	220 26-0011	Krabice přístrojová KU68	ks	17	102,44		1 645,60
2.	220 26-0011	Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	36	395,52		3 484,80
3.	220 26-0112	Krabice odbočná s víčkem KO125	ks	2	213,11		326,70
4.	220 26-0551	Trubka ohebná PVC pr.20mm 1NP-260m,2.NP-340m,3.NP-35m	m	535	2 725,34		16 183,75
5.	220 26-0553	Trubka ohebná PVC pr.36mm (2NP)	m	36	394,22		1 089,00
6.	220 28-0332	Koaxiální kabel vnitřní 1NP-187m,2.NP-240m,3.NP-35m	m	462	5 657,28		13 975,50
7.	220 32-0210	Televizní účastnická zásuvka TV	ks	17	4 003,95		2 468,40
8.	220 32-0410	Anténní zesilovač	ks	1	14 730,54		2 420,00
9.	220 32-0414	Anténní rozbočovač	ks	1	1 099,96		302,50

strana: 12

ceník.položka	Materiál-popsis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
10.	220 32-0458	Skřín STA vč. napaječe	ks	1	7 659,30		2 420,00
11.	220 32-0425	Úpravy ve stávaj.rozvaděči STA-Z	ks	1	0,00		5 445,00
TELEVIZNÍ ROZVOD SOUČET					36 981,67		49 761,25
TELEVIZNÍ ROZVOD CELKEM						86 742,92	

Videotelefon

1.	220 26-0011	Krabice odbočná s víčkem KO68	ks	12	131,84		1 161,60
2.	220 26-0551	Trubka ohebná PVC pr.16mm 1NP-60m,2.NP-125m	m	185	864,06		5 596,25
3.	220 26-0565	Lišta LV25x25 (1.NP)	m	65	2 199,05		1 966,25
4.		Zvonkové tablo ,prosvětlené,vestavěná barevná kamera a mluvitko,antivandal kovové provedení	ks	1	26 317,50		2 420,00
5.		Síťový napaječ na DIN lištu	ks	1	3 085,94		302,50
6.		Videotelefon s tlačítkem pro ovládání el. zámku	ks	1	7 084,31		786,50
7.		Elektrický zámek do vstupních dveří	ks	1	3 278,62		423,50
8.		Sada domácího videotelefonu velikost displeje 7", barevný					
9.		2ks,ovládání branky a el. vjezdové brány, videovrátný-2tlač.					
10.		el. zámek	ks	1	35 044,02		2 420,00
11.		Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5E	m	85	556,42		2 365,55
12.		1NP-25m,2.NP-60m					
13.		Kabel SYKFY 2x2x0,5 1NP-52m,2.NP-80m	m	132	691,59		3 993,00
14.		Kabel SYKFY 5x2x0,5 1NP-45m,2.NP-79m	m	124	1 285,84		3 751,00
Součet					80 539,19		25 186,15
VIDEOTELEFON-CELKEM						105 725,34	

Systém sestra-pacient

1.	220 32-0880	Pokojeový komunikační terminál	ks	28	5 340,44	149 532,77	15 246,00
2.	220 32-0852	Pacientský terminál	ks	51	3 205,00	166 765,10	27 769,50

3.	220 32-0852	Nátěnný držák patientského terminálu	ks	51	868,30	44 283,10	8 330,85
4.	220 32-0852	Systémová zásuvka do pokojů	ks	51	927,89	47 319,23	15 427,50
5.	220 32-0852	Systémová zásuvka singl-sesterna	ks	1	856,68	856,68	302,50
6.	220 32-0852	Nouzové tlačítko	ks	22	1 814,89	35 521,73	6 655,00
7.	220 32-0852	Nouzové tahové tlačítko do vlnka	ks	17	1 814,89	27 448,61	5 142,50
8.	220 32-0852	Volací a potvrzovací tlačítko	ks	31	2 317,39	71 839,15	9 377,50

strana: 13

ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
9.	220 32-0852 Pokojové světlo nad dveře	ks	41	1 141,27	46 792,15		12 402,50
10.	220 32-0852 Sesterský terminál,LED panel	ks	2	81 717,00	115 434,00		9 680,00
11.	220 32-0852 SW-Licence databáze událostí	ks	2	8 708,10	17 418,19		19,36
12.	220 32-0852 USB-Dongle pro licence	ks	1	21 830,82	21 830,82		2 420,00
13.	220 32-0852 Systémový switch redundant 2IO,1GB Uplink	ks	12	36 503,28	36 503,28		9 438,00
14.	220 32-0852 Pátevní switch pro oddělení	ks	1	14 447,40	14 447,40		1 210,00
15.	220 32-0852 Systémový server	ks	1	43 269,60	43 269,60		30 250,00
16.	220 32-0852 Napájecí zdroj 24V/480W/20A	ks	1	19 456,80	19 456,80		1 210,00
17.	220 32-0852 Krabice pro nástěnnou montáž	ks	20	2 271,17	2 271,17		1 936,00
18.	220 32-0852 Přidržený klip pro kabel	ks	40	961,71	961,71		1 452,00
19.	220 26-0551 Trubka PVC ohebná pr.16 mm 1NP-260m,2.NP-280m,3.NP-80m	m	620	2 895,77	2 895,77		18 755,00
20.	220 26-0022 Krabice KO 68	ks	104	634,23	634,23		10 067,20
21.	220 28-0222 Kabel FTP4-pár Cat.5e 1NP-1250m,2.NP-1460m,3.NP-380	m	3090	27 854,81	27 854,81		85 994,70
22.	220 28-0222 Kabel UTP4-pár Cat.5e 1NP-1180m,2.NP-1400m,3.NP-400m	m	2980	19 507,38	19 507,38		82 933,40
23.	220 28-0314 Kabel CYKY 2x2,5 1NP-410m,2.NP-380m,3.NP-60m	m	850	13 329,36	13 329,36		25 712,50
	Součet				926 173,03		381 732,01
	SYSTÉM SESTRA-PACIENT-CELKEM					1 307 905,04	

1.	ZEDNICKÉ PRÁCE						
2.	210 26-1050 Vrtání pro hmoždinky vč. hmoždinky	ks	650	0	0		14 644,63
3.	210 26-1622 Frézování drážky 5x3cm ve zdivu 1NP-80m,2.NP-90m,3.NP-40m	m	210	0	0		20 328,00
4.	210 26-1624 Frézování drážky 5x5cm ve zdivu 1NP-150m,2.NP-180m,3.NP-20m	m	350	0	0		33 880,00
5.	210 26-1624 Frézování drážky 15x5cm ve zdivu 1NP-160m,2.NP-160m	m	320	0	0		40 656,00
6.	210 26-1611 Vrtání otvoru do pr.70mm stropem tl.300mm	ks	12	0	0		2 904,00
8.	210 26-1621 Provedení kapsy pro zapuštěné rozvaděče	ks	5	0	0		7 562,50
12.	ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM						119 975,13
	HZS						
1.	P210-01HZS Úprava ve stávajícím rozvaděči RH	ks	1				16 424,54
2.	P210-02HZS Výchozí revize,zkoušky,certifikáty	ks	1				78 650,00
3.	P210-03HZS Zpracování projektu skutečného provedení	ks	1				36 300,00
4.	P210-04HZS Koordinace s ostatními profesemi	hod	10				4 235,00
	HZS CELKEM						135 609,54

strana: 14

ceník.položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
	ZEMNÍ PRÁCE						
1.	5470200164 Výkop kabelové rýhy š.50cm,hl.80cm tř.z.4	m	245				40 910,10
2.	5470420022 Zřízení kabelového lože z kopan.písku tl.10cm	m	245				12 806,64
3.	5470460012 Krytí kabelu výstražnou folií PVC š.33cm	m	245				4 446,75
4.	5470510206 Chránička PE pr.110mm	m	15				544,50
5.	5470560664 Zához kabelové rýhy 35x80cm vč. hutnění	m	245				10 375,75
6.	5470620014 Provizorní úprava terénu	m2	245				3 379,53
	ZEMNÍ PRÁCE CELKEM						72 463,27

Stavba: Změna dokončené stavby-stavební úpravy a přístavba budovy DPS
Horní stropnice č.p.54 v Dobré Vodě u HS

EL.POŽÁRNÍ SIGNALIZACE- SESTAVENÍ

1.	EPS	632 843,31
2.	HZS	13 552,00
3.	ZEDNICKÉ PRÁCE	11 495,00
EL.POŽÁRNÍ SIGNALIZACE CELKEM		657 890,31

č.p. Položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množs	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem	strana: 2
EPS(standard Schrack Integral IP CX)								
1. 220 33-0701	MAP výměnné popisné pole na ovládací panely-česky	ks	1		968,00		968,00	
2. 220 33-0371	B6 Integral CXF základní verze skřín vč.interního panelu 2 kruhy	ks	1		44 770,00		3 025,00	
3. 220 33-0166	Externí zobrazovací panel-česky	ks	2		20 570,00		314,60	
4. 220 33-0166	Obslužné pole OPPO dle DIN 14661,vč.skříně	ks	1		12 705,00		1 028,50	
5. 220 33-0301	Adresovatelný multisenzorový hlásič požáru	ks	110		162 382,00		91 705,90	
6. 220 33-0111	Patice (sokl) pro hlásič	ks	110		13 310,00		59 895,00	
7. 220 33-0101	Tlačítkový adresovatelný hlásič požáru	ks	14		19 481,00		6 979,28	
8. 220 33-0709	Popíska se symbolem"ruky"	ks	14		508,20		203,28	
9. 220 33-0706	Obslužné pole OPPO	ks	1		8 712,00		1 052,70	
10. 220 33-0706	Vstupně/výstupní modul BX-OI3	ks	1		1 996,50		42,35	
11. 220 33-0706	Vstupně/výstupní modul BX-IOM	ks	1		1 996,50		42,35	
12. 220 33-0706	Vstupně/výstupní modul BX-IM4	ks	1		1 996,50		42,35	
13. 220 33-0706	Reléový modul BX-REL 4 reléový modul	ks	1		2 964,50		105,27	
14. 220 33-0264	Adresovatelná sirénka červená	ks	10		16 940,00		3 388,00	
15. 220 33-0264	Venkovní zábleskový maják IP65,LED čočka	ks	1		1 936,00		381,15	
16. 220 33-0410	Dveřní přídržný magnet pro x-line(adresovatelný)	ks	7		42 561,75		1 846,46	
17. 220 33-0410	Stropní držák pro přídržný dveřní magnet	ks	3		2 501,07		435,60	
18. 220 33-0370	Akumulátor 12V DC / 17Ah	ks	1		1 185,80		145,20	
19. 220 33-0410	SD karta 1GB	ks	1		423,50		48,40	
20. 220 33-0370	Krabice pro moduly IP65 94x94x57mm	ks	4		1 210,00		580,80	
21. 220 33-0370	Krabice pro moduly IP65 130x94x57mm	ks	1		423,50		145,20	
22. 220 33-0118	Záslepka PG16	ks	35		635,25		338,80	
23. 220 33-0118	Baterie pro BX-MDH	ks	10		4 598,00		193,60	
24. 220 33-0409	Provozní kniha EPS	ks	1		302,50	0,00	0,00	
25. 220 28-0222	Kabel JE-H(St)H-1x2x0,8-ohniodolný FE180/E30 1NP-585m,2NP-540m,3NP-105m	m	1230		26 789,40		22 324,50	
26. 220 28-0222	Kabel JE-H(St)H-4x2x0,8-ohniodolný FE180/E30 (1NP)	m	85		3 291,20		1 542,75	
27. 220 28-0222	Kabel JE-H(St)H-8x2x0,8-ohniodolný FE180/E30 (1NP)	m	15		1 089,00		326,70	

č.p. Položka	Materiál-popis	Mn.j.	Množs	Dodávka jednotk.	Dodávka celkem	Montáž jednotk.	Montáž celkem	strana: 3
28. 220 33-0611	Trubka PVC pr.16mm 1NP-415m,2NP-100m,3NP-100m	ks	850	6,05	5 142,50		15 427,50	
29. 220 33-0611	Lišta LV25x25 1NP-60m,2NP-60m	ks	120	18,33	2 178,00		2 904,00	
30. 220 33-0611	Krabice KO68	ks	1	6,05			18,15	
31. 220 33-0611	Programování a oživení ústředny	ks	1	0,00	0,00		3 025,00	
32. 220 33-0644	Přezkoušení a uvedení do provozu hlásiče	ks	124	0,00	0,00		4 501,20	
33. 220 33-0655	Změření akumulátoru	ks	1	0,00	0,00		60,50	
34. 220 33-0191	Měření izolačního odporu úseku smyčky	ks	2	0,00	0,00		121,00	
35. 220 28-0018	Značení trasy vedení 1NP-420m,2NP-490m,3NP-40m	m	950	0,00	0,00		5 747,50	
36. 220 28-0199	Uzemnění	ks	1	0,00	0,00		363,00	
SOUČET					403 573,72		229 269,59	
EPS - CELKEM						632 843,31		
HZS								
1. P220-01HZS	Oživení a uvedení do provozu	hod	10	0,00	0,00		4 840,00	
2. P220-04HZS	Proškolení obsluhy	hod	8	0,00	0,00		3 872,00	
3. P220-05HZS	Zhotovení dokumentace skutečného provedení	hod	10	0,00	0,00		4 840,00	
HZS CELKEM							13 552,00	
ZEDNICKÉ PRÁCE								
1. 210 26-1624	Provedení otvoru pro OPPO vč. začištění	ks	1	0,00	0,00		605,00	
2. 210 26-1624	Frézování drážky 5x5cm ve zdivu	m	350	0	0		8 470,00	
3. 210 26-1611	Vrtání otvoru do pr.70mm stropem tl.300mm	ks	10	0	0		2 420,00	
ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM							11 495,00	

Výpracováno jako podklad pro: Ateřer Hronek s.r.o.				
Technicko-uživatelská specifikace kolejičového systému	Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejičový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami pro jednotlivé transportní prostředky s dvíma aktivními popruhy a mechanickou automatikou pro volné a rychlé vysouvání a zasouvání nezátěženého popruhu. Zvedací jednotky musí být dvourychlostní pro zrychlení přípravky manipulací, vybavené vestavěnými napájecími akumulátory a ručním ovládacím na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejičový systém prostřednictvím ručního ovládacího. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací.			
	Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dvěma (bez úprav dveří, zánubí či nadvěří) přímo z jedné kolejičnice na druhou. Požadujeme současně navíjení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu jedním tlačítkem společně ovládané. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby. Zvedací jednotky s jedním aktivním navíjecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro vícelazový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulací úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující. Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduché ovládání vyhovující.			
	S ohledem na potřeby vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení poměrům přepravované osoby. Závěsné rameno výkonné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nízké stabilitě klienta a nízkému komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující.			
	Kolejičový systém v rozsahu výčtu měří pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejičnice). Kolejičnice zabudované do profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové přípnutí a odepnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různě montážní výšky kolejičnice v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejičnice a úchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.)			
	Specializované váky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toalety) v různých velikostech. Vícenásobné úchyty pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené úchyty pro nadstandardní polohování.			
	1.12 Chodba	Kolejičový systém portálový na ploše cca 10,5 x 1,3 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	cena za všechny pozice 967 771 Kč
	1.18 Závěsné záchody	Všechny kolejičnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 1,5 x 3,8 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
	1.19 Umývárna	Pevné kolejičnice profilu 120 x 73 mm, pohyblivá kolejičnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,8 x 2,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
	1.20 WC Ženy	Pevné kolejičnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejičnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 2,0 x 1,7 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
	1.21 WC Muži	Všechny kolejičnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 2,0 x 1,9 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
	1.23 Pokoj č. 1	Všechny kolejičnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,6 x 4,3 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
	1.24 Pokoj č. 2	Pevné kolejičnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejičnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,7 x 6,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
	1.23/1.24 Závěsné pokoje č. 1 a 2	Pevné kolejičnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejičnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 1,8 x 1,6 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
	1.34 Pokoj č. 5	Všechny kolejičnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,0 x 3,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
	1.35 Pokoj č. 6	Všechny kolejičnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,0 x 3,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
1.36 Pokoj č. 7	Všechny kolejičnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 6,2 x 3,1 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěny nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-		
Vybavení	Všechny kolejičnice profilu 87 x 70 mm. Zvedací jednotka pro zvedání klientů do 220 kg se dvěma aktivními popruhy	3		
	Závěs pro transport, různé velikosti	7		
	Závěs pro použití toalety, různé velikosti	7		
	Závěs pro sprchování, různé velikosti	7		
		CELKEM	289 712 Kč	
			48 138 Kč	
			52 347 Kč	
			44 227 Kč	
			1 402 195 Kč	

Vypracováno jako podklad pro: Atelier Hronek s.r.o.	
Technicko-uživatelská specifikace kolejičového systému	Zadavatel s ohledem na potřeby uživatelů požaduje kolejičový zvedací, přepravní a asistenční systém pro profesionální použití, se zvedacími jednotkami pro jednořadový transport imobilních klientů mezi místnostmi s dvěma aktivními popruhy a mechanickou automatickou pro vnitřní a rychlé vysouvání a zasouvání nezátěžného popruhu. Zvedací jednotky musí být ověřitelné pro zrychlení přípravky manipulací, vypořádání vestavby napájecí akumulátory a ručním ovládacím na kabelu. Doblžení nabíječkou mimo kolejičový systém prostřednictvím ručního ovladače. Software zvedací jednotky pro komunikaci s PC pro sledování statistik používání a dalších informací. Transport mezi místnostmi musí probíhat rychle a jednoduše, tj. v jedné fázi systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi (bez úprav dveří, zábrudí či nadveří) přímo z jedné kolejnice na druhou. Požadujeme současně navijení a odvíjení obou závěsných popruhů zvedací jednotky při přechodu mezi místnostmi ovládané společně jedním tlačítkem ručního ovladače. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi současně jeden popruh aktivně uvolňovat a druhý navíjet, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby! Zvedací jednotky s jedním aktivním navijecím popruhem a jedním pomocným pevným popruhem pro víceřadový přechod mezi místnostmi přes pomocný popruh nejsou vzhledem k násobnému množství manipulačních úkonů a delším časům transportu mezi místnostmi pro potřeby zadavatele vyhovující. Rovněž systémy, kdy jsou pro přechod mezi místnostmi používány 2 zvedací jednotky, nejsou při potřebě na rychlé a jednoduše ovládané vyhovující. S ohledem na potřebu vysoké míry stability a bezpečnosti klientů požadujeme minimálně tříbodové zavěšení asistenčního vaku přímo na zvedací jednotku a nastavitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení poměrům přepravované osoby. Závěsné rameno výkonné pro kompenzování bočního nevyvážení přepravované osoby. Dvoubodové zavěšení přímo na zvedací jednotku či vícebodové zavěšení na samostatné rameno zavěšené pod zvedací jednotkou není vzhledem k nižší stabilitě klienta a nižšímu komfortu pro potřeby zadavatele vyhovující. Kolejičový systém v rozsahu výřezu výměr pro transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů pro kolejnice). Kolejnice zaobleného profilu, bílé barvy, pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připojení a odeprnutí zvedací jednotky v obsluze rukou dostupné výšce (max. 2m). Možnost různé montážní výšky kolejnic v jednotlivých místnostech (těsně pod strop, nebo do podhledu). Provedení kolejnic a uchytů pro domácí prostředí (bez viditelných šroubů a pod.) Specializované vaky bez pomocného rámu, pro různá použití (transport, koupání, toalety) v různých velikostech. Vícenásobné uchytý pro nastavení polohy přepravované osoby v závěsu. Možnost doplnění o prodloužené uchytý pro nadstandardní polohování.

2.14 Chodba 1		Kolejičový systém portálový na ploše cca 14,5 x 1,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	1 097 207 Kč
2.14 Chodba 2		Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 2,1 x 1,2 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.15 Pokoj č. 12		Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,5 x 4,9 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.16 Pokoj č. 13		Pevná kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 2,6 x 3,4 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.17 Pokoj č. 14		Pevná kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,0 x 3,4 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.18 Pokoj č. 15		Pevná kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,0 x 3,4 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.19 Pokoj č. 16		Pevná kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,0 x 3,4 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.20 Pokoj č. 17		Pevná kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,0 x 3,4 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.29 Vyšetřovna		Pevná kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 3,7 x 6,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.33 WC klientů (ZTP)		Pevná kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 120 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 1,5 x 6,0 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.34 Předstřih WC klientů		Pevná kolejnice profilu 87 x 70 mm, pohyblivá kolejnice profilu 180 x 73 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 2,8 x 1,8 m pro plošné pokrytí místnosti včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
2.38 Umývárna klientů (koupelna)		Všechny kolejnice profilu 87 x 70 mm. Kolejičový systém portálový na ploše cca 2,0 x 2,6 m pro plošné pokrytí místnosti a kolejičový systém s přímu dráhou délky cca 2 m včetně dopravy, montáže a inicializační revize. Montáž do stěn nebo na pomocné konstrukce. Nosnost 220 Kg.	-	
Vybavení		Zvedací jednotka pro zvedání klientů do 220 kg se dvěma aktivními popruhy	3	
		Závěs pro transport, různé velikosti	7	
		Závěs pro použití toalety, různé velikosti	7	
		Závěs pro sprchování, různé velikosti	7	
		CELKEM		1 531 631 Kč

Dodací podmínky

do 6 týdnů od podpisu smlouvy

dle ujednání ve smlouvě

Platební podmínky:

Záruka:

Zaškolení k obsluze:

Nástup na opravu:

24 měsíců od dodání zboží, na komponenty specifikované ve smlouvě prodloužená

v ceně

dle urgentnosti a druhu závady, nejpozději však do 5 pracovních dnů

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				372 429,20		
1	310238211R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 1NP : 0,5*0,2*1,6	m3	0,16000	841,28		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				0,16000				
2	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC 1NP : 0,97*3,5*0,6+1,05*2,2*0,3+2,35*1,6*0,3-1,3*1,6*0,3	m3	3,23400	15 901,58		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				3,23000				
3	310271525R00	Zazdivka otvorů do 1 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm 1NP : 0,4*2,2*0,25	m3	0,22000	1 754,50		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				0,22000				
4	310271620R00	Zazdivka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm 2NP : 1,2*1,6*0,2	m3	0,38400	2 859,65		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				0,38000				
5	310271625R00	Zazdivka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.25cm 2NP : 0,95*2,25*0,25	m3	0,53440	3 979,68		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				0,53000				
6	311112125RT4	Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvámic betonem C 25/30 zdivo u odsoku podlah v m.č. 1.11 : 3,275*0,4+1,335*0,4+1,5*0,4+1,05*0,4+3*0,25	m2	3,61400	4 531,96		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				3,61000				
7	311112140RT4	Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl. 40 cm, zalití tvámic betonem C 25/30 1NP : 1,05*0,75	m2	0,78750	1 472,63		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				0,79000				
8	311238323R00	Zdivo keramické broušené třídy AKU P15, tl. 250 mm V položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdi, navlhčení tvánic, natažení šňůry a stočení, rozpětání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvánic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvánic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2NP : 1,03*1,5+0,2*2,1	m2	1,96500	3 286,99		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				1,97000				
9	311238605R00	Zdivo keramické broušené s min.vatou, tl. 380 mm položkách zdiva jsou zakalkulovány i náklady na: a) očištění podkladu pro zdivo, položení podkladního maltového lože s použitím nivelačního přístroje a vyrovnávací soupravy, navlhčení tvánic, kladení tvánic na pero a drážku, maltování ložné spáry speciální tenkovrstvou maltou, případné řezání tvánic, provázení rohů a koutů svisle, provázení výškových bodů, b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby nebo s použitím nerezových kotev, apod., c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu (např. ve zdivu, příčkách, betonových konstrukcích apod.), d) doplňkové tvarovky k ukončení zdiva např. u otvorů a v rozích V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2NP : 0,6*1,6*2+0,6*0,35*2	m2	2,34000	4 957,03		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				2,34000				
10	317121044RT7	Překlad nosný pórobeton, světlost отв. do 180 cm, překlad nosný pórobetonový 149 x 24,9 x 20 cm 1NP : 1	kus	1,00000	2 332,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				1,00000				
11	317168124R00	Překlad keramický plochý 145x71x1750 mm 1NP : 2	kus	2,00000	795,85		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				2,00000				
12	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC u ocel.překladů v 1NP : IPE 180 : 3,4*0,6*0,18 IPE 100 : 0,9*0,1*0,4*3 u ocel.překladů v 2NP : IPE 100 : 1,6*0,3*0,1*2+1,3*0,3*0,1+1,3*0,5*0,1 L 60/60/6 : 1,3*0,15*0,1	m3	0,69470	4 180,01		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				0,37000				
				0,11000				
				0,20000				
				0,02000				
13	317314130R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 300 mm, délky 200 mm a tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví. u ocel.překladů v 2NP : IPE 100 : 6	kus	6,00000	2 409,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				6,00000				
14	317314140R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 400 mm, délky 200 mm a tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví. u ocel.překladů v 1NP : IPE 100 : 6	kus	6,00000	2 409,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				6,00000				
15	317314150R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 500 mm, délky 200 mm a tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví. u ocel.překladů v 2NP : IPE 100 : 2	kus	2,00000	803,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				2,00000				
16	317314160R00	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 600 mm Položka obsahuje dodávku a uložení betonového polštáře šířky 600 mm, délky 200 mm a tloušťky 50 mm. Položka je určena pro 1 ks zhlaví. u ocel.překladů v 1NP : IPE 180 : 2	kus	2,00000	803,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				2,00000				
17	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 ocel.překlady v 1NP : IPE 100 : 0,9*6*0,0081 ocel.překlady v 2NP : IPE 100 : 1,6*4*0,0081+1,3*5*0,0081 L 60/60/6 : 1,3*2*0,00446	t	0,15980	1 585,54		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				0,04000				
				0,10000				
				0,01000				
18	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 ocel.překlady v 1NP : IPE 180 : 3,4*4*0,0188	t	0,25570	2 328,92		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				0,26000				
19	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2NP : 0,25*2,75*2+0,2*2,75*2	m2	2,47500	1 197,90		RTS 20/ I	RTS 19/ II
				2,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

20	342255026R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 12,5 cm	m2	96,73250	81 719,62	RTS 20/ I	RTS 19/ II
V položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
1NP : 4,2*3,15+4,1*3,15+2*3,15*2-2,375*2,1*2-0,9*2*2				25,17000			
4,1*3,15+3,275*3,15-0,8*2+1,75*3,15				27,14000			
0,6*2,75+2,67*3,5+1,8*3,5-0,9*2-1,1*2+1,05*1,6				14,97000			
2NP : (4,55+4,275+2*2+2,1+1,3)*2,75-2,375*2,1*2-0,9*2*2-0,8*2				29,44000			
21	342255032R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 20 cm	m2	32,54250	40 616,07	RTS 20/ I	RTS 19/ II
1NP : (3+3,2+2,55)*3,15-1,1*2,1				25,25000			
2NP : 2,7*2,7				7,29000			
22	342261211RT1	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m2	19,08130	19 625,12	RTS 20/ I	RTS 19/ II
W 112 tl.100 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, požární odolnost stěny EI 60 DP1.							
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.							
2NP : (2,975+2,4)*3,55				19,08000			
23	342261211RT3	Příčka sádkarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm	m2	22,13400	25 175,21	RTS 20/ I	RTS 19/ II
W 112 tl.100 mm - jednoduchá příčka s dvojitým opláštěním, požární odolnost stěny EI 60 DP1.							
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. 5 cm, dodávka a montáž desek včetně úpravy spar a rohů.							
2NP : (1,55+3+0,5+0,98+1,05)*3,55-0,7*2-0,8*2				22,13000			
24	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	143,60000	90 353,12	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Položka je určena pro podhled sádkartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.							
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů.							
2NP : 33,2+20+2,6+4,6+16,6+5,1+17,7+23,2+20,6				143,60000			
25	342264051RT4	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	8,00000	5 324,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Položka je určena pro podhled sádkartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.							
V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spar a rohů.							
2NP : 4*2				8,00000			
26	342264091R00	Příplatek k podhledu sádkart. za tl. desek 15 mm	m2	151,60000	5 503,08	RTS 20/ I	RTS 19/ II
sdk podhledy : 143,6+8				151,60000			
27	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádkart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	15,20000	1 379,40	RTS 20/ I	RTS 19/ II
2NP : 4*2+2,6+4,6				15,20000			
28	342668111R00	Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou	m	56,32000	3 302,04	RTS 20/ I	RTS 19/ II
1NP : 4,2+4,1+2*2+4,1+3,275+1,75+0,6+2,67+1,8+1,05+3+3,2+2,75				36,49000			
2NP : 4,55+4,275+2*2+2,1+1,3+2,7+0,25*2+0,2*2				19,82000			
29	342941113R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotva+turbošrouby	m	111,35000	14 208,26	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Kotvy z nerez oceli upevněné ke stávající cihelné konstrukci turbošrouby.							
1NP : 3,15*9+3,5*3+3,15*6				57,75000			
2NP : 2,75*16+1,6*6				53,60000			
30	346244381R00	Přetváření ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	8,00400	5 414,71	RTS 20/ I	RTS 19/ II
u ocel.překlád v 1NP :							
IPE 180 : 3,4*0,18*3				1,84000			
IPE 100 : 0,9*0,1*6				0,54000			
IPE 140 : 2,75*0,14*4+2,2*0,14*2				2,16000			
u ocel.překlád v 2NP :							
IPE 100 : 1,6*4*0,1+1,3*4*0,1				1,16000			
L 60/60/6 : 1,3*0,06*2				0,16000			
IPE 140 : 2,75*0,14*4+2,2*0,14*2				2,16000			
31	346275111R00	Přízdívky z desek pórobetonových tl. 50 mm	m2	11,55000	6 314,39	RTS 20/ I	RTS 19/ II
2NP : 4,2*2,75				11,55000			
32	346275115R00	Přízdívky z desek pórobetonových tl. 150 mm	m2	4,02000	4 112,46	RTS 20/ I	RTS 19/ II
2NP : 1,88*1,5+0,8*1,5				4,02000			
33	13335512	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 60x40x6 mm	t	0,01280	353,41	SPCM	RTS 20/ I
ocel.překlady v 2NP :							
L 60/60/6 : 0,0116*1,1				0,01000			
34	13383315	Týč průřezu IPE 100, střední, jakost oceli S235	t	0,16300	3 729,44	SPCM	RTS 20/ I
ocel.překlady v 1NP :							
IPE 100 : 0,0437*1,1				0,05000			
ocel.překlady v 2NP :							
IPE 100 : 0,1045*1,1				0,12000			
35	13482710	Týč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235	t	0,28130	6 869,35	SPCM	RTS 20/ I
ocel.překlady v 1NP :							
IPE 180 : 0,2557*1,1				0,28000			
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					1 717,50		
36	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	3,00000	720,00	RTS 20/ I	RTS 19/ II
schod.stupně v m.č.1.13 : 1,5*2				3,00000			
37	434351141R00	Bednění stupňů přímocárých - zřízení	m2	1,42500	783,75	RTS 20/ I	RTS 19/ II
schod.stupně v m.č.1.13 : 3*0,475				1,43000			
38	434351142R00	Bednění stupňů přímocárých - odstranění	m2	1,42500	213,75	RTS 20/ I	RTS 19/ II
1,425				1,43000			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					575 044,75		
39	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro vnitř.omítku tl. 15mm	m	368,55000	18 243,23	RTS 20/ I	RTS 19/ II
1NP : 1,2*11+1,75*22+0,6*3+1,25*6+1,2+1,25*2+0,9*4+1,5*2				71,30000			
0,85+1,15+2,55*4+1,15*12+1,75*24+0,55*2+1,35*4+2,35*5+1,5*10				101,25000			
1,8+1,5*2				4,80000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Číslo	Číslo	Číslo
		2NP : 1,2*10+1,45*20+0,9*2+1,45*4+1,8+1,25*6+0,6*2+0,55*3+1,4*6 0,9+1,5*2+1,15*17+1,75*34+2,35*5+2,1*10+2,15+2,1*2		69,15000 122,05000					
40	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	163,33250	8 084,96		RTS 20/ I	RTS 19/ II	
		1NP : 1,2*1,75*11+0,9*0,9+0,9*1,5+1,2*1,25+0,6*1,25*3+0,55*1,35*2 0,85*2,55+1,15*2,55+1,15*1,75*12+2,35*1,5*5+1,8*1,5 2NP : 1,2*1,45*10+0,9*1,45*2+0,6*1,25*2+1,8*1,25+0,9*1,5 1,15*1,75*17+1,5*1,5*5+1,25*1,5+0,9*2,1+0,85*2,1*5		30,50000 49,58000 25,11000 58,15000					
41	611421421R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - hladkých pouze místnosti zasažené větší stavební činností :	m2	383,67000	88 627,77		RTS 20/ I	RTS 19/ II	
		1NP : 14,3+61,5-1,3*4,1+4,3+4,5+4*2+16,5+16,6+14,5+9,7+19,8+19,3 2NP : 8,6+3+2,5+27+7,3+33,2+20+2,6+4,6+4*2+16,6+5,1+17,7+23,2+20,6		183,67000 200,00000					
42	611471413R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm pouze místnosti zasažené větší stavební činností :	m2	383,67000	46 424,07		RTS 20/ I	RTS 19/ II	
		1NP : 14,3+61,5-1,3*4,1+4,3+4,5+4*2+16,5+16,6+14,5+9,7+19,8+19,3 2NP : 8,6+3+2,5+27+7,3+33,2+20+2,6+4,6+4*2+16,6+5,1+17,7+23,2+20,6		183,67000 200,00000					
43	611474611RT1	Omítka stropů vnitřní, VPC jádro,vápen.štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky Položka obsahuje cementový posítk podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápenný štuk tl. 2,5 mm. Ruční provedení. 1NP :	m2	19,83000	5 562,32		RTS 20/ I	RTS 19/ II	
		m.č.1.31, část m.č.1.12 : 14,5+1,3*4,1		19,83000					
44	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých pouze místnosti zasažené větší stavební činností :	m2	723,73600	167 183,02		RTS 20/ I	RTS 19/ II	
		1NP :							
		m.č.1.31 : (4,1+3,525*2)*3-1,1*2,3-0,6*1,25*2		29,42000					
		m.č.1.30 : (3,925*2+4,25)*3-1,2*1,75*2		32,10000					
		m.č.1.27 : (4,2+3,925*2)*3-1,2*1,75*2		31,95000					
		m.č.1.25 : (2,065+2)*3-1,3*2,1		9,46000					
		m.č.1.28 : (2+0,4)*3		7,20000					
		m.č.1.26, 29 - nad ker.obkladem : 2*1*4-0,6*0,2		7,88000					
		m.č.1.34 : (3+3,2*2)*3-1,8*1,5		25,50000					
		m.č.1.36 : (3,2+3,4+0,25+6,19)*2,75-0,9*2-2,33*1,5*2+(1+2,1*2)*0,1		27,59000					
		m.č.1.37 : (6+0,2+0,51+0,65*2)*2,75-2,33*1,5*2		15,04000					
		m.č.1.11 : (3,275+1,585)*2,15-0,9*1,5-1,4*2,15		6,09000					
		(3,085*2+2,67)*3,55-1,4*2,4-0,86*2,55		25,83000					
		m.č.1.12 : (4,5+1,3)*3-1,7*2,1-2*1,25+1,2*0,5*2		13,53000					
		(17,6+0,85+9,85+0,25*8+3,4+0,65+3,75+2,92)*2,75-2,33*1,5		109,31000					
		-1,1*2-0,9*2*3+(1,85+0,65)*2,75-0,9*2-0,8*2+(1,2+2,1*2)*0,15		-5,12000					
		1,3*0,5*2+3*2,55+0,8*2,35+1,7*2,15+2,005*3,55+0,375*1,5*2		22,73000					
		0,51*2,55		1,30000					
		ostatní : 40		40,00000					
		2NP :							
		m.č.2.21 : (0,8+3,57)*2,7-1,8*1,25		9,55000					
		m.č.2.22 : (1,3+2)*2,7-1,2*1,6		6,99000					
		m.č.2.25 : (3,905*2+4,25+0,2)*2,7-1,2*1,45*2		29,62000					
		m.č.2.28 : (3,905*2+4,55)*2,7-1,2*1,45*2		29,89000					
		m.č.2.26 : (2,4+2)*2,7-1,3*2,1		9,15000					
		m.č.2.23 : (2+0,4)*2,7		6,48000					
		m.č.2.27, 24 - nad ker.obkladem : 2*4*0,6-1,2*0,25		4,50000					
		m.č.2.29 : (3,82*2+6,05*2)*2,7-0,8*2-1*2,1-1,2*1,45*2+(1+2,1*2)*0,2		47,16000					
		m.č.2.30 : (6,05*2+3,95*2+0,25*2)*2,7-1*2,1*2-1,2*1,45*2+(1+2,1*2)*0,2		48,71000					
		m.č.2.02 - nad ker.obkladem : (2,94+0,8+1,3+4,8)*1,35		13,28000					
		m.č.2.03 - nad ker.obkladem : (1,9+1,55)*1,35		4,66000					
		m.č.2.04 - nad ker.obkladem : 1,88*1,35		2,54000					
		m.č.2.08 : (5,68+5,975*2)*3,35-1,15*1,75*3-1,1*2,1+(1,1+2,1*2)*0,4		52,83000					
		m.č.2.09 : (2,4+2,875)*3,35-1,15*1,75-1*2,1		13,56000					
		ostatní : 45		45,00000					
45	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. omítky pod keram.obklady na keram.zdivu :	m2	3,48400	919,78		RTS 20/ I	RTS 19/ II	
		1NP :							
		m.č.1.29 : 1,05*0,2*2		0,42000					
		2NP :							
		m.č.2.24 : 1*0,2*2		0,40000					
		m.č.2.02 : 1,2*0,3*2		0,72000					
		m.č.2.04 : 1,08*0,3*2		0,65000					
		m.č.2.03 : 1,08*0,3*4		1,30000					
46	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. ostění oken a dveří v obvod.pláštích :	m2	123,60500	38 070,34		RTS 20/ I	RTS 19/ II	
		1NP : (1,15*12+1,75*24+0,55*2+1,35*4)*0,4+(0,85+1,15+2,55*4)*0,35		29,19000					
		(2,35*5+1,8+0,9+1,5*14)*0,15+0,9*0,55*3		6,80000					
		(1,2*11+1,75*22+0,6*3+1,2+1,25*8)*0,175		11,32000					
		2NP : (2,35*5+0,9+2,15+2,1*10+1,5*2)*0,15+(1,15*16+1,75*32)*0,4		35,58000					
		(1,15+1,75*2+0,55*3+1,4*6)*0,3		4,41000					
		(1,2*10+0,9*2+1,45*24+1,8+0,6*2+1,25*6)*0,175		10,34000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	RTS 20/ I	RTS 19/ II
	ostatní ostění :						
	1NP : (1,55+1,4+2,4*2)*0,6+3,05*0,25+(1,3*2+2,1*4)*0,15		7,06000				
	(1+2,1*2)*0,15+(1,7+2,1*2)*0,25		2,25000				
	2NP : (1,3*2+2,1*4)*0,15+(1+2,1*2)*0,4+(1+2,1*2)*0,2		4,77000				
	(1+2,1*2)*0,1+(1,4*6+2,1*12+1,7*2+2,1*4)*0,25		11,87000				
47	612456119R00 Příplatek za tažení měkkého žlábků	m	99,11000		3 696,80	RTS 20/ I	RTS 19/ II
	1NP :						
	ker.sokl : 25,36		25,36000				
	ker.obklad : 2*8+4,1*2+3,525*2-0,8-0,9*2+0,15*10+2*2		34,15000				
	2NP :						
	ker.obklad : 2*8-0,9*2+2,95*2+4,8*2-0,7*2-0,8*2-0,9+1,9*4+1,55*4		39,60000				
48	612471413R00 Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	723,73600		87 572,06	RTS 20/ I	RTS 19/ II
	dtto opravy omítek : 723,736		723,74000				
49	612473181R00 Omítka vnitř zdiva ze suché směsi, hladká	m2	88,43000		21 886,43	RTS 20/ I	RTS 19/ II
	Položka obsahuje postřik a jádrovou omítku tl. 15 mm.						
	omítky pod keram.obklady na keram.zdivu :						
	1NP :						
	m.č.1.29 : 2*2,1*2-0,6*1,05		7,77000				
	m.č.1.26 : 2*2,1*2		8,40000				
	m.č.1.31 : (3,525*2+4,1*2)*2,1-0,8*2-0,6*1,05*2		29,16000				
	2NP :						
	m.č.2.24 : 2*2,1*2-0,6*1		7,80000				
	m.č.2.28 : 2*2,1*2		8,40000				
	m.č.2.02 : (2,94+4,8+0,8+1,3)*2,1-0,9*2-1,15*1,2		17,48000				
	m.č.2.04 : 1,88*2,1-0,55*1,08		3,35000				
	m.č.2.03 : 1,9*2,1+1,55*2,1-0,55*1,08*2		6,06000				
50	612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky	m	429,55000		5 670,06	RTS 20/ I	RTS 19/ II
	rohy ostění oken a dveří v obvod.pláštích :						
	1NP : 1,15*12+1,75*24+0,55*2+1,35*4+0,85+1,15+2,55*4		74,50000				
	2,35*5+1,8+0,9+1,5*14+0,9*3		38,15000				
	1,2*11+1,75*22+0,6*3+1,2+1,25*8		64,70000				
	2NP : 2,35*5+0,9+2,15+2,1*10+1,5*2+1,15*16+1,75*32		113,20000				
	1,15+1,75*2+0,55*3+1,4*6		14,70000				
	1,2*10+0,9*2+1,45*24+1,8+0,6*2+1,25*6		59,10000				
	ostatní rohy :						
	1NP : 1,3*2+2,1*4+3+3,55+1,55*2+1,4*2+1,8+1,05		26,30000				
	2NP : 1*3+2,1*6+1,3*2+2,1*6+2,7*3		38,90000				
51	612474510RT3 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc, na pórobeton	m2	253,50870		64 137,70	RTS 20/ I	RTS 19/ II
	Položka obsahuje penetraci podkladu a jednovrstvou vápenocementovou omítku tl. 10 mm zafilcovanou.						
	Ruční provedení.						
	omítky na novém pórobetonovém zdivu :						
	1NP :						
	m.č.1.31 : 4,1*3-0,8*2		10,70000				
	m.č.1.28 : (2,145+2+1,8)*3-1,3*2,1-1,1*2-0,9*2		11,11000				
	m.č.1.30 : 4,1*3-1,1*2		10,10000				
	m.č.1.27 : 4,2*3-1,1*2		10,40000				
	m.č.1.25 : (2,065+2)*3-0,9*2-1,1*2		8,20000				
	m.č.1.26, 29 - nad ker.obkladem : 2*4*0,9		7,20000				
	m.č.1.34 : 3*2,7-1,1*2,1		5,79000				
	m.č.1.36 : (3,2+2,55)*2,7		15,53000				
	m.č.1.37 : 3,275*2,7*2		17,68000				
	m.č.1.11 : (3,275+1,9)*2,15+0,3*2,35+2,67*3,5-0,9*2		19,38000				
	m.č.1.12 : 4,1*3-0,8*2+1,7*2,3-1,3*2,1+3*2,75-0,9*2+2,55*2,75		25,34000				
	2,67*3,5+1,8*3,5-1,1*2-0,9*2+1,05*2,15+2*2,75+0,3*2,35		20,11000				
	m.č.1.13 : 1,05*2,15		2,26000				
	m.č.1.01 : 1,8*3,5-1,1*2		4,10000				
	2NP :						
	m.č.2.25 : 4,1*2,7-1,1*2		8,87000				
	m.č.2.28 : 4,55*2,7-1,1*2		10,09000				
	m.č.2.23 : (2,15+2+1,8)*2,7-1,1*2-1,3*2,1-0,9*2		9,34000				
	m.č.2.26 : (2,45+2)*2,7-1,1*2-0,9*2		8,02000				
	m.č.2.24, 27 - nad ker.obkladem : 2*4*0,6		4,80000				
	m.č.2.22 : (1,3+2)*2,7-0,8*2		7,31000				
	m.č.2.21 : (2,1+4,2)*2,7		17,01000				
	m.č.2.20 : 2,7*2,7		7,29000				
	m.č.2.14 : 2,7*2,7+1*2,3+1,8*2,3-1,3*2,1+1,3*2,7-0,8*2		12,91000				
52	612474611RT1 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen štuk, ručně, na pálené cihly a tvarovky	m2	20,66200		5 795,69	RTS 20/ I	RTS 19/ II
	Položka obsahuje cementový postřik podkladu tl. 3 mm, vápenocementové jádro tl. 15 mm a vápený štuk tl. 2,5 mm.						
	Ruční provedení.						
	omítky na cihelné dozdivky :						
	1NP :						
	m.č.1.31 : 1,1*2,3		2,53000				
	m.č.1.12 : 2,35*2,5-1,1*2+0,97*3,55+0,4*3,55+1,05*1		9,59000				
	m.č.1.01 : 0,97*3,55		3,44000				
	2NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Can. odstavce / platnost	Práce
		m.č. 2.21 : 0,9*2,3		2,07000					
		m.č. 2.14 : 1,5*2,3-1,1*2+1,2*0,35+0,6*1,25		2,42000					
		m.č. 2.24 : 0,25*0,6		0,15000					
		m.č. 2.20 : 0,2*2,3		0,46000					
53	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-vnitřní stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	64,72000	253,20	13 170,52		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		ocelové překlady :							
		1NP : 2,85*0,25*4+2,3*0,25*4+1,7*0,25*2+1,3*0,3*3,3*0,3*2		8,37000					
		3,05*0,6+1*0,25*3+0,6*0,4*3		3,30000					
		2NP : 2,85*0,25*4+2,3*0,25*4+1,4*0,25*4+1*0,2+1*0,3+1,7*0,25*4		8,75000					
		1,3*0,3*2+1,4*0,25*2+1*0,5		1,98000					
		pouzdra dveří :							
		1NP : 1*2,3*4+1,3*2,3*4		21,16000					
		2NP : 1*2,3*4+1,3*2,3*4		21,16000					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				25 363,12			
54	622412313RT1	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový	m2	63,96750		11 642,09		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Penetrace podkladu v jedné vrstvě a nátěr silikonový ve dvou vrstvách.							
		oprava vnějších ostění oken a dveří, po osazení výplní otvorů :							
		1NP : (2,33*5+1,8+0,9*1,5*14)*0,3+(1,15*12+1,75*24+0,55*2+1,35*4)*0,15		19,05000					
		(0,9*3+1,2*11+1,75*22+0,6*3+1,2+1,25*8)*0,15		10,11000					
		(1,15+2,55*2)*0,25+(0,85+2,55*2)*0,1		2,16000					
		2NP : (2,33*5+2,13+0,9*3+2,1*12)*0,25+(1,15*17+1,75*34)*0,15		22,28000					
		(0,55*3+1,4*6+0,9*2+1,45*4+1,2*10+1,45*20+0,6*2+1,8+1,25*6)*0,15		10,37000					
55	622422322R00	Oprava vněj. omítek II, do 30%, štuk na 100% plochy	m2	63,96750		13 721,03		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		oprava vnějších ostění oken a dveří, po osazení výplní otvorů :							
		1NP : (2,33*5+1,8+0,9*1,5*14)*0,3+(1,15*12+1,75*24+0,55*2+1,35*4)*0,15		19,05000					
		(0,9*3+1,2*11+1,75*22+0,6*3+1,2+1,25*8)*0,15		10,11000					
		(1,15+2,55*2)*0,25+(0,85+2,55*2)*0,1		2,16000					
		2NP : (2,33*5+2,13+0,9*3+2,1*12)*0,25+(1,15*17+1,75*34)*0,15		22,28000					
		(0,55*3+1,4*6+0,9*2+1,45*4+1,2*10+1,45*20+0,6*2+1,8+1,25*6)*0,15		10,37000					
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				343 539,94			
56	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	16,87400		71 545,76		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		doplnění podkladního betonu v 1NP - odhad rozsahu :		9,53000					
		(14,3+61,5+4,3*4+16,5+4,5+4+16,6+14,5+9,7)*0,1*0,6		7,35000					
		(19,8+19,3)*0,1*0,6+5							
57	631312711RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30, s polypropylenovými vlákny 0,6 kg / m3	m3	26,75150		109 039,11		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		bet.mazaniny podlah 1NP :							
		skladba I : (61,5+4,3+16,5+4,5+16,6+9,7+19,8+19,3)*0,07		10,65000					
		skladba J : (14,3+4*2+14,5)*0,06		2,21000					
		bet.mazaniny podlah 2NP :							
		skladba K : 175,3*0,07		12,27000					
		skladba L (antistatik) : 2,6*0,07		0,18000					
		skladba L : 22,1*0,065		1,44000					
58	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	2,27750		7 561,30		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		nový podkladní beton v části m.č. 1.11 : (1,585*3,275+1,4*0,8)*0,1		0,63000					
		nový podkladní beton v části m.č. 1.12 - v místě rampy :		1,65000					
		(3*1,55+1,5*1,55+3*1,675+1,8*2,13+1,05*0,6)*0,1							
59	631316231R00	Hlazení betonových mazanin, strojné	m2	389,00000		26 452,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		bet.mazaniny podlah 1NP :							
		skladba I : 152,2		152,20000					
		skladba J : 36,8		36,80000					
		bet.mazaniny podlah 2NP :							
		skladba K : 175,3		175,30000					
		skladba L (antistatik) : 2,6		2,60000					
		skladba L : 22,1		22,10000					
60	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	2,27750		307,46		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		nový podkladní beton v části m.č. 1.11 : (1,585*3,275+1,4*0,8)*0,1		0,63000					
		nový podkladní beton v části m.č. 1.12 - v místě rampy :		1,65000					
		(3*1,55+1,5*1,55+3*1,675+1,8*2,13+1,05*0,6)*0,1							
61	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	3,77200		2 074,60		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		nový podkladní beton v části m.č. 1.11 : (1,585+3,275+0,8)*0,2		1,13000					
		nový podkladní beton v části m.č. 1.12 - v místě rampy : (3+1,5+3+1,8*2+1,05*2)*0,2		2,64000					
62	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	3,77200		565,80		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		3,772		3,77000					
63	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,13030		4 195,66		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		výztuž nového podkladního betonu v části m.č. 1.11 : (1,585*3,275+1,4*0,8)*0,0044*1,3		0,04000					
		výztuž nového podkladního betonu v části m.č. 1.12 - v místě rampy :		0,09000					
		(3*1,55+1,5*1,55+3*1,675+1,8*2,13+1,05*0,6)*0,0044*1,3							
64	631571001R00	Násyp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující	m3	2,07640		2 823,90		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		podsypan pod nový podkladní beton v části m.č. 1.11 : 1,585*3,275*0,4		2,08000					
65	632421112RT2	Potěr samonivelační, ručně zpracovaný, tl. 2 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	330,10000		59 186,93		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Položka obsahuje jednorázovou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.							
		1NP :							
		skladba I : 152,2		152,20000					
		2NP :							
		skladba K : 175,3		175,30000					
		skladba L (antistatik) : 2,6		2,60000					
66	632421114RT1	Potěr samonivelační, ručně zpracovaný, tl. 4 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	195,78560		40 057,73		RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--	--	--

Položka obsahuje jednorázovou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.

vyrovnávka pod novou hydroizolaci podlah 1NP :

skladba I : 61,5+4,3+16,5+4,5+16,6+9,7+19,8+19,3

152,20000

skladba J : 14,3+4*2+14,5

36,80000

pod novým zdívkem : (4,1+4,2*2+4,1+1,05+1,8+4,855+3,4)*0,125+1*0,6+3*0,2

4,64000

(2,55+3,5)*0,2+(2,35+1+0,4)*0,25

2,15000

67	632451014R00	Vyrovnávací potěr ze směsi, v pásu, tl.50 mm	m2	33,10350		19 729,69		RTS 20/ I	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	--	-----------	--	-----------	------------

oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15 st., hlazený dřevěným hladítkem.

pod parapety oken :

1NP :

zcela nové otvory : 0,6*0,4*3

0,72000

původní otvory (pouze vnitřní část) : (2,33*5+1,8+0,9)*0,2+1,2*12*0,25+0,9*0,5+0,55*0,5*2

7,47000

1,15*0,5*12

6,90000

2NP :

zcela nové otvory : 0,6*0,4*2+1,8*0,4

1,20000

původní otvory (pouze vnitřní část) :

(2,33*5+2,13+0,9)*0,2+(1,2*10+0,9*2)*0,25+1,15*0,5+0,55*0,5*3

7,79000

1,15*0,5*15+1,15*0,35

9,03000

Díl: 64	Výplně otvorů					84 062,00			
68	642941111RT4	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 900/1970 mm	kus	4,00000		39 991,60		RTS 20/ I	RTS 19/ II

V položce osazení pouzdra pro posuvné dveře jsou zakalkulovány náklady na:

a) sestavení pouzdra,

b) vložení do stavebního otvoru,

c) vyrovnání do vodorovné a svislé polohy,

da) v případě osazení do cihlové zdi zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí,

db) v případě osazení do sádkartonové přčky ukotvení pouzdra k nosné konstrukci přčky pomocí vrutů M 2 x 20,

e) odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra,

f) upevnění vodícího tmu,

g) vsazení vozíků do kolejničky,

h) upevnění závěsných prvků na vozíky,

ch) vsazení brzdy a seřízení dojezdu,

i) připevnění úchytlů na horní hranu dveřního křídla,

j) našroubování gumových dorazů na křídlo,

k) zavěšení dveří.

1NP : 2

2,00000

2NP : 2

2,00000

69	642941111RT6	Pouzdro pro posuvné dveře jednostranné, do zdiva, jednostranné pouzdro 1100/1970 mm	kus	4,00000		44 070,40		RTS 20/ I	RTS 19/ II
----	--------------	---	-----	---------	--	-----------	--	-----------	------------

V položce osazení pouzdra pro posuvné dveře jsou zakalkulovány náklady na:

a) sestavení pouzdra,

b) vložení do stavebního otvoru,

c) vyrovnání do vodorovné a svislé polohy,

da) v případě osazení do cihlové zdi zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí,

db) v případě osazení do sádkartonové přčky ukotvení pouzdra k nosné konstrukci přčky pomocí vrutů M 2 x 20,

e) odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra,

f) upevnění vodícího tmu,

g) vsazení vozíků do kolejničky,

h) upevnění závěsných prvků na vozíky,

ch) vsazení brzdy a seřízení dojezdu,

i) připevnění úchytlů na horní hranu dveřního křídla,

j) našroubování gumových dorazů na křídlo,

k) zavěšení dveří.

1NP : 2

2,00000

2NP : 2

2,00000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					23 886,07			
70	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	521,53000		23 886,07		RTS 20/ I	RTS 19/ II

pomocné lešení :

1NP : 14,3+61,5+4,3+4*2+4,5+16,5+16,6+14,5+9,7+19,8+19,3

189,00000

ostatní : 70

70,00000

2NP : 8,6+3+2,5+27,73+32,3+20+2,6+4,6+4+16,6+5,1+4+17,7+23,2+20,6

192,53000

ostatní : 70

70,00000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					183 393,79			
71	954312205R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	97,70000		69 855,50	801-1	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Opláštění vodorovných konstrukcí sádkartonovými deskami Rigips dvoustranné od 200x200 mm do 500x500mm, 1x opláštění, desky akustické MA (DF) tl.

12,5mm.

včetně sdk krytů v přístavbě ! :

p15 : 41,1

41,10000

p16 : 18,2

18,20000

p18 : 18,4

18,40000

r : 20

20,00000

72	954312305R00	Obklady konstrukcí sádkartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, deskami akustickými tl. 12,5 mm	m	4,80000		5 016,00	801-1	RTS 20/ I	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	---------	--	----------	-------	-----------	------------

Opláštění vodorovných konstrukcí sádkartonovými deskami Rigips dvoustranné od 500x500 mm do 800x800 mm, 1x opláštění, desky akustické MA (DF) tl.

tl. 12,5mm.

p16 - 3x vedle sebe : 1,6*3

4,80000

73	9501Rpol	D+M Protiprachová příčka SDK tl.75mm vč. PE fólie, vč. následné demontáže a likvidace	m2	35,00000		30 800,00		Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	----------	--	-----------	--	---------	-------

protiprachové příčky - odhad nutného rozsahu : 35

35,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	cen. soustava / platnost	Pracovní
74	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1NP : 14,3+61,5+4,3+4*2+4,5+16,5+16,6+14,5+9,7+19,8+19,3 ostatní plochy zasažené stavební činností : 100 2NP : 8,6+3+2,5+27,73+32,3+20+2,6+4,6+4+16,6+5,1+4+17,7+23,2+20,6 ostatní plochy zasažené stavební činností : 100	m2	581,53000	80,00	54 082,29		RTS 20/ I	RTS 19/ II
75	954124206R00	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x RF tl.15mm Sádrokartonový obklad ocelových nosníků do 500x500mm, systém OK11, třístranný, 1x opláštěný, speciální držák, desky protipožární RF (DF) tl. 15mm. Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr, - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu 1NP - pozn.p6 : 3,2	m	3,20000		2 640,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
76	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce různé drobné, ceníkem nepostihnutelné práce : 70	h	70,00000		21 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 96						914 282,65			
77	9601Rpol	Bourání konstrukcí Demontáž stáv.rozvodů kabeláže EPS, vč.začištění, cca 150m kabeláže + konc.zařízení, vč likvidace stáv.EPS rozvody : 1	kus	1,00000		26 000,00		Vlastní	Indiv
78	9602Rpol	Demontáž stáv.rozvodů a zařízení ÚT, cca 80m potrubí + 15ks radiátorů, vč.likvidace a vypuštění/napuštění systému stáv.EPS rozvody : 1	kus	1,00000		5 000,00		Vlastní	Indiv
79	9603Rpol	Demontáž stáv.rozvodů kabeláže EI - silnoprůdu a svítek, vč.začištění, cca 300m kabeláže + 30ks svítek, vč likvidace stáv.EPS rozvody : 1	kus	1,00000		46 500,00		Vlastní	Indiv
80	9604Rpol	Demontáž stáv.rozvodů a zařízení systému sestra/pacient, vč.začištění, cca 150m kabeláže + konc.zařízení, vč likvidace stáv.EPS rozvody : 1	kus	1,00000		29 500,00		Vlastní	Indiv
81	9605Rpol	Demontáž stáv.rozvodů a zařizovacích předmětů ZTI, vč.začištění, cca 60m potrubí +10ks zařiz.předmětů, vč likvidace stáv.EPS rozvody : 1	kus	1,00000		20 000,00		Vlastní	Indiv
82	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm 2NP : jedm.místnost/kancel.ředitel: 4,27*2,75-0,8*2 sesterna/server : (1,23+2,22)*2,75 sklad/úklid/wc : (2,94+2,65+0,85+0,9)*3,5-0,6*2*4	m2	40,52000		3 723,79		RTS 20/ I	RTS 19/ II
83	962031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 140 mm 1NP : sklad : 1,1*3,1+2,17*3,1-0,7*2-0,8*2 kancelář : (3,02+1,55)*3,1-0,8*2 sklad potravin : 1,2*2,25+1*2,25-0,8*2	m2	23,05400		2 118,66		RTS 20/ I	RTS 19/ II
84	962032241R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MC 1NP : sklad : 3,12*0,3*3,1+2,17*0,3*3,1+2,12*0,3*3,1 pokoj/spol.místnost : 3,18*0,2*3,1 spol.místnost/kancelář : 2,63*0,2*3,1 sklad potravin : 2,67*0,55*3,5-1*2,1*0,55 2NP : kanceláře : 3,48*2,75*0,3+6,5*2,75*0,22+3,48*2,75*0,22-0,8*2*0,22*2 úklid/wc : 1,55*3,5*0,3	m3	24,31070		18 378,89		RTS 20/ I	RTS 19/ II
85	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových schodiště z 1NP do 2NP vč.mezipodest : 1*4+1,1*10+1,3*4	m	20,20000		3 858,20		RTS 20/ I	RTS 19/ II
86	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm stáv.strop u schodiště : (3,1*3,8+2,5*1,3)*0,4	m3	6,01200		16 833,60		RTS 20/ I	RTS 19/ II
87	963053935R00	Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. schodiště z 1NP do 2NP vč.mezipodest : 3,3*1,2+1,1*1,4+1,2*1,1+1,4*1,1+1,3*1,2	m2	9,92000		10 912,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
88	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1NP : pokoje : (6,05*4,19+6,05*4,27+2,9*3,3+3,05*3,2)*0,1 kancelář : (4,5*3,25+1,7*1,2)*0,1 sklad potravin : (4,8*2,67+1,2*0,4+1*0,4)*0,1 spol.místnost : 6,25*3,4*0,1 zadveří : (4,1*1+2,5*1)*0,1 sklad : 1,67*2,17*0,1 chodba : (2,7*1+4,5*1,3+22,4*1,57+3,38*3+1,7*2,7+1*0,5)*0,1 2NP : jednací místnost, kancel.ředitel: (4,27*3,1+4,27*2,93+1*0,3)*0,1 mezipodesty : 1,1*1,2*2*0,1 server, sesterna : (4,52*6+1*0,3)*0,1 vyšetřovna : 23,2*0,1 pokoj : 20,6*0,1 kanceláře : (2,88*3,48+3,57*3,48)*0,1 chodba : (20,5*1,27+1*0,2)*0,1 kuchyňka : 3,2*0,1+10 sklady, úklid, wc : (2,95*4,8+1,1*0,65)*0,1 pokoj : 5,975*5,68*0,1	m3	49,21980		131 909,06		RTS 20/ I	RTS 19/ II
89	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických 1NP : pokoje : 6,05*4,4+19*2+4,27*2+2,9*2+3,3*2+3,05*2+3,2*2-0,8*5+0,2*6	m	394,27000		13 681,17		RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena / MJ	Celkem	RTS 20 / I	RTS 19 / II
		kancelář : 4,5*2+3,25*2+1,7*2-0,8		18,10000						
		sklad potravin : 4,8*2+2,67*2+0,4*4-0,8		15,74000						
		spol.místnost : 6,25+3,4*2+0,4*4+0,2*2		15,05000						
		zádveří : 4,1*2+1*2-1-0,8		8,40000						
		sklad : 1,67*2+2,17*2-0,7-0,8+0,3*2		6,78000						
		chodba : 26,8*2+5*2+2,7*2-0,8*7-1		62,40000						
		2NP :								
		jednací místnost, kancel.ředitel : 4,27*4+2,93*2+3*2-0,8*3+0,1*2		26,74000						
		mezipodesty : 1,1*2+1,2*2		4,60000						
		server, sestava : 4,52*2+6*2+2,12*2+1,23*2-0,8*2+0,15*4		26,74000						
		vyšetřovna : 6*2+3,85*2-0,8+0,15*2		19,20000						
		pokoje : 6*2+4*2-0,8+0,15*2		19,50000						
		kanceláře : 2,88*2+3,48*4+3,57*2-0,8*2+0,15*2		25,52000						
		chodba : 20,5*2+1,27-0,8*15+0,15*8+0,25*4		32,47000						
		kuchyňka : 1,9*2+1,5*2-0,7+0,3*2		6,70000						
		sklady : 2,7*2+1,3*2+1,5*2+2,65*2-0,6*5-0,8+1,35*2+2,65*2-0,6		19,90000						
		pokoje : 5,975*2+5,68*2-0,9+0,4*2		23,21000						
90	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	392,19800		50 985,74			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP :								
		pokoje : 6,05*4,19+6,05*4,27+2,9*3,3+3,05*3,2		70,51000						
		kancelář : 4,5*3,25+1,7*1,2		16,66000						
		sklad potravin : 4,8*2,67+1,2*0,4+1*0,4		13,70000						
		spol.místnost : 6,25*3,4		21,25000						
		zádveří : 4,1*1+2,5*1		6,60000						
		sklad : 1,67*2,17		3,62000						
		chodba : 2,7*1+4,5*1,3+22,4*1,57+3,38*3+1,7*2,7+1*0,5		58,95000						
		2NP :								
		jednací místnost, kancel.ředitel : 4,27*3,1+4,27*2,93+1*0,3		26,05000						
		mezipodesty : 1,1*1,2*2		2,64000						
		server, sestava : 4,52*6+1*0,3*2		27,72000						
		vyšetřovna : 23,2		23,20000						
		pokoje : 20,6		20,60000						
		kanceláře : 2,88*3,48+3,57*3,48		22,45000						
		chodba : 20,5*1,27+1*0,2		26,23000						
		kuchyňka : 3,2		3,20000						
		sklady, úklid, wc : 2,95*4,8+1,1*0,65		14,88000						
		pokoje : 5,975*5,68		33,94000						
91	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	412,00000		6 262,40			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP : 8*12+6*6+4*12+2*4		188,00000						
		2NP : 4*3+4*7+2*6+4*11+8*16		224,00000						
92	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	38,00000		1 151,40			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP : 11+4		15,00000						
		2NP : 7+16		23,00000						
93	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2	m2	4,57800		1 460,38			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP : 0,54*1,35*2+0,9*0,9		2,27000						
		2NP : 0,55*1,4*3		2,31000						
94	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	127,48250		23 201,82			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP : 1,2*1,75*11+1,15*1,75*12+0,9*1,5+1,2*1,6		50,52000						
		2NP : 1,2*1,45*10+0,9*1,45*2+1,15*1,75*17+0,9*1,5+1,2*1,6*2+1,2*1,5		61,21000						
		1,5*1,5*7		15,75000						
95	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	20,97000		3 145,50			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP : 2,33*1,5*6		20,97000						
96	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	14,49500		2 667,08			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP : 1*2		2,00000						
		2NP : 0,85*2,1*7		12,49000						
97	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	10,12550		1 741,59			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP : 0,86*2,55+1,15*2,55*2*2,5		10,13000						
98	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	23,40000		6 562,00			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP : 1*2+0,8*2+0,7*2+0,8*2*2+0,7*2		9,60000						
		2NP : 0,6*2*3+0,8*2+0,9*2*3+0,8*2*2		13,80000						
99	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	95,08000		3 080,59			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP : 2,33*6+1,2+0,9+1,15*12+1,2*11+0,9+0,55*2		45,08000						
		2NP : 1,2*3+1,5*7+0,9+1,15*17+0,55*3+1,2*10+0,9*2		50,00000						
100	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	120,00000		4 752,00			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		stáv.rozvedy ZTI - odhad : 120		120,00000						
101	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	50,00000		6 600,00			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		stáv.rozvedy ZTI - odhad : 50		50,00000						
102	970051300R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm	m	0,75000		3 487,50			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		pro světlovody v 2NP : 3*0,25		0,75000						
103	970053300R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m ŽB do D 300 mm	m	0,75000		750,00			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		pro světlovody v 2NP : 3*0,25		0,75000						
104	970056250R00	Příplatek za jádr. vrt. stropu v ŽB do D 250 mm	m	0,75000		750,00			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		pro světlovody v 2NP : 3*0,25		0,75000						
105	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,06260		1 583,27			RTS 20 / I	RTS 19 / II
		1NP :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena	Ekustava / planost	Práce
		pro posunutí dveří do m.č. 1.28 : 0,4*2,1*0,25		0,21000					
		2NP :							
		pro posunutí dveří do m.č. 2.23, 2.26 : 0,75*2,1*0,28+0,5*2,1*0,28		0,74000					
		pro posunutí dveří do m.č. 2.31 : 0,2*2,1*0,28		0,12000					
106	971033561R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	1,76150	1 761,50	3 047,40		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP :							
		pro nová okna : 0,65*1,3*0,4*3		1,01000					
		pro nové dveře : 1,3*1,15*0,5		0,75000					
107	971033631R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	2,42000		309,76		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		2NP : 1,1*2,2		2,42000					
108	971033651R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	6,36700	6 367,00	6 812,69		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP :							
		sklad potravin : 3,1*2,25*0,6		4,18000					
		2NP :							
		pro nové okno : 1,8*1,35*0,4		0,97000					
		pro nové dveře : 1,1*2,2*0,5		1,21000					
109	973028151R00	Vysekání kapes zeď kamen. zavázání zdi tl. 45 cm	m	3,20000		1 545,60		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		2NP : 1,6*2		3,20000					
110	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání přiček tl. 15 cm	m	77,20000		16 752,40		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : 3,1*12+3,5*2		44,20000					
		2NP : 2,75*12		33,00000					
111	973031824R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 30 cm	m	40,00000		12 560,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : 3,1*6+1,5*2+2*2+2,5		28,10000					
		2NP : 2,75*2+1,6*4		11,90000					
112	974031253R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 10 cm	m	2,80000		358,40		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		2NP :							
		pro ocel.překlady : 1,4*2		2,80000					
113	974031254R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 10 x 15 cm	m	32,00000		5 088,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP :							
		pro ocel.překlady : 1*4*3+1,7*2		15,40000					
		2NP :							
		pro ocel.překlady : 1,7*4+1,4*2+1,4*5		16,60000					
114	974031267R00	Vysekání rýh zeď cihelná u stropu 15 x 30 cm	m	23,90000		7 409,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP :							
		pro ocel.překlady : 3,5*4		14,00000					
		pro novou stropní kci u býv.schodiště : 4,95*2		9,90000					
115	975043121R00	Jednofad.podchyčení stropů do 3,5 m, do 1000 kg/m	m	10,00000		4 590,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP - u ocel.překladů nového otvoru : 5*2		10,00000					
116	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	383,67000		19 452,07		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dtto opravy omítek : 383,67		383,67000					
117	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	723,73600		28 008,58		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		dtto opravy omítek : 723,736		723,74000					
118	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	60,91500		4 720,91		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP :							
		m.č. 1.29 : 2*2,1*2		8,40000					
		m.č. 1.26 : 2*2,1*2		8,40000					
		2NP :							
		m.č. 2.24 : 2*2,1*2		8,40000					
		m.č. 2.28 : 2*2,1*2		8,40000					
		m.č. 2.02 : (2,94+4,8+0,9+1,3)*2,1-0,9*2-1,15*1,2		17,69000					
		m.č. 2.04 : 1,98*2,1-0,55*1,08		3,56000					
		m.č. 2.03 : 1,9*2,1+1,55*2,1-0,55*1,08*2		6,06000					
119	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	130,87061		81 139,78		RTS 20/ I	RTS 19/ II
120	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	261,74122		62 032,67		RTS 20/ I	RTS 19/ II
121	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 281,78917		64 702,43		RTS 20/ I	RTS 19/ II
122	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	261,74122		55 750,88		RTS 20/ I	RTS 19/ II
123	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	261,74122		27 482,83		RTS 20/ I	RTS 19/ II
124	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	261,74122		2 250,97		RTS 20/ I	RTS 19/ II
125	97999001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	212,27213		63 681,64		RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				151 644,60			
126	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	215,09872		151 644,60		RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 711		Izolace proti vodě				116 322,81			
127	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	195,78560		9 476,02		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		ALP :							
		nová hydroizolace podlah 1NP :							
		skladba I : 61,5+4,3+16,5+4,5+16,6+9,7+19,8+19,3		152,20000					
		skladba J : 14,3+4*2+14,5		36,80000					
		pod novým zdívkem : (4,1+4,2+2*2+4,1+1,05+1,8+4,855+3,4)*0,125+1*0,6+3*0,2		4,64000					
		(2,55+3,5)*0,2+(2,35+1+0,4)*0,25		2,15000					
128	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	5,28830	121,90	639,88		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		u odeskou hydroizolace v m.č. 1.11 a 1.12 : (3,275+1,585+1,5+1,05)*0,55+3*0,25+3,085*0,15		5,29000					
129	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	195,78560	72,60	14 214,03		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		nová hydroizolace podlah 1NP :							
		skladba I : 61,5+4,3+16,5+4,5+16,6+9,7+19,8+19,3		152,20000					
		skladba J : 14,3+4*2+14,5		36,80000					
		pod novým zdívkem : (4,1+4,2+2*2+4,1+1,05+1,8+4,855+3,4)*0,125+1*0,6+3*0,2		4,64000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celková	SPCM	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		(2,55+3,5)*0,2+(2,35+1+0,4)*0,25		2,15000					
130	711142559R00	Isolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením u odskoku hydroizolace v m.č. 1.11 a 1.12 : (3,275+1,585+1,5+1,05)*0,55+3*0,25+3,085*0,15	m2	5,28830		1 279,77		RTS 20/ I	RTS 19/ II
131	711212000RT1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku izolačních hmot. 83,1975	m2	83,19750		2 214,72		RTS 20/ I	RTS 19/ II
132	711212001RT1	Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti Pro vnitřní a vnější použití pod dlažbu a obklad. Aplikace pomocí válečku - 2 vrstvy nátěru. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku izolačních hmot. 1NP : 14,3+4*2+14,5 (2*8+4,1*2+3,525*2-0,8-0,9*2)*0,15+1*1,85*2+0,9*1,85*2 2NP : 8,6+3+2,5+4*2 (2*8-0,9*2+2,95*2+4,8*2-0,7*2-0,8*2-0,9+1,9*4+1,55*4)*0,15 1*1,85*2+0,9*1,85*2	m2	83,19750		34 730,80		RTS 20/ I	RTS 19/ II
133	711212601RT1	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, S š. 120 mm V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku izolačních hmot. 1NP : 2*8+4,1*2+3,525*2-0,8-0,9*2+0,15*10+2*2 2NP : 2*8-0,9*2+2,95*2+4,8*2-0,7*2-0,8*2-0,9+1,9*4+1,55*4+0,15*22+2*2	m	81,05000		5 197,74		RTS 20/ I	RTS 19/ II
134	711212602RT1	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna, nější, vnitřní roh V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku izolačních hmot. 1NP : 14 2NP : 24	kus	38,00000		3 908,30		RTS 20/ I	RTS 19/ II
135	711747067R00	Oprac. prostupů pod objímkou, NAIP, D do 300 mm Doporučená spotřeba 0,7 m2/kus. prostupy hydroizolaci - odhad : 15	kus	15,00000		6 352,50		RTS 20/ I	RTS 19/ II
136	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	1,43312		10 491,15		RTS 20/ I	RTS 19/ II
137	62855000	Pás modifikovaný asfaltový protiradonový SLOŽENÍ PÁSU: - jemnozrný minerální posyp - směs asfaltu částečně modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivými v celkové tloušťce min. 1 mm - nosná vložka z polyesterového rohu impregnovaná - směs asfaltu částečně modifikovaného termoplastickým kaučukem typu SBS s minerálními plnivými v celkové tloušťce min. 1 mm - lehce tavitelná fólie z plastů nová hydroizolace podlah 1NP vč.prořezu a přesahů : 195,7856*1,15+5,2883*1,2+15*0,7 dopočet na celé m2 : 0,0006	m2	242,00000		27 817,90	SPCM	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				90 404,39			
138	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem tep.isolace nad sdk podhledy : 151,6	m2	151,60000		13 962,36		RTS 20/ I	RTS 19/ II
139	7131111221R03	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, vč.dodávky S dodávkou parotěsné zábrany. parozábrana nad sdk podhledy : 151,6	m2	151,60000		9 690,27		RTS 20/ I	RTS 19/ II
140	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá tep.isolace podlah 1NP : skladba I : 61,5+4,3+16,5+4,5+16,6+9,7+19,8+19,3 skladba J : 14,3+4*2+14,5 tep.isolace podlah 2NP : skladba K : 27+7,3+33,2+20+4,6+16,6+5,1+17,7+23,2+20,6 skladba K (antistatik) : 2,6 skladba L : 8,6+3+2,5+4*2	m2	389,00000		15 560,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
141	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie separace tep.isolace podlah 1NP : skladba I : 152,2 skladba J : 36,8 separace tep.isolace podlah 2NP : skladba K : 175,3 skladba K (antistatik) : 2,6 skladba L : 22,1	m2	389,00000		4 745,80		RTS 20/ I	RTS 19/ II
142	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky 1NP : 52,71+160,65 2NP : 39,6+171,79	m	424,75000		6 668,58		RTS 20/ I	RTS 19/ II
143	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 25 mm, stěna předběžné - pouze odhad : 20	kus	20,00000		3 300,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
144	713552121R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, stěna předběžné - pouze odhad : 10	kus	10,00000		3 850,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
145	713552151R00	Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 108 mm, strop předběžné - pouze odhad : 5	kus	5,00000		1 100,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
146	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,61303		554,18		RTS 20/ I	RTS 19/ II
147	28375601	Deska EPS T 3500 N/m2 tl. 20 mm tep.isolace podlah 1NP : skladba I : 152,2*1,05 skladba J : 36,8*1,05 tep.isolace podlah 2NP : skladba K : 175,3*1,05 skladba K (antistatik) : 2,6*1,05 skladba L : 22,1*1,05	m2	409,00000		17 178,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genit.	Can. soustava / platnost	Pracovní
		dopočet na celé m2 : 0,55			0,55000				
148	63151402	Deska z minerální plsti tl. 60 mm	m2	160,00000	84,22	13 795,20	SPCM	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		tep.izolace nad sádk podhledy vč.prořezu : 151,6*1,05		159,18000					
		dopočet na celé m2 : 0,82			0,82000				
						52 432,84			
Díl: 764		Konstrukce klempířské							
149	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	68,80000	84,22	6 054,40		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Včetně likvidace.							
		venk.parapety :							
		1NP : 1,2*1,15*12+1,2*11+0,9+0,55*2		30,20000					
		2NP : 1,2*3+0,9+1,15*17+0,55*3+1,2*10+0,9		38,60000					
150	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm	m	32,23000		3 190,77		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Včetně likvidace.							
		venk.parapety :							
		1NP : 2,33*6+0,9		14,88000					
		2NP : 1,5*7+0,9+0,85*7		17,35000					
151	764816134RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 345 mm, vč.nalepení	m	70,00000		30 415,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Zhotovení parapetu a montáž na lepidlo. Dodávka plechu a spojovacího materiálu.							
		V položce jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem.							
		viz tabulka klempířských prvků - K2 :							
		1NP : 1,15*12+0,55*2+1,2*11+0,9+0,6*3+1,2		32,00000					
		2NP : 1,15*17+0,55*3+0,9*2+1,2*10+1,8+0,6*2		38,00000					
152	764816144RT2	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 445 mm, vč.nalepení	m	24,10000		11 531,85		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Zhotovení parapetu a montáž na lepidlo. Dodávka plechu a spojovacího materiálu.							
		V položce jsou zakalkulovány náklady na opravy povrchu poškozeného při montáži nátěrem.							
		viz tabulka klempířských prvků - K3 :							
		1NP : 1,8+2,35*5+0,9		14,45000					
		2NP : 1,5*5+0,9+1,25		9,65000					
153	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,32229		1 240,82		RTS 20/ I	RTS 19/ II
						2 951 422,73			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské							
154	76601Rpol	1 D+M Dveře vnitřní 70/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel.zárubně, nerez rozet.kování	kus	1,00000		14 100,37		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně.							
		U 1ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 1		1,00000					
155	76602Rpol	2 D+M Dveře vnitřní 80/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel.zárubně, nerez rozet.kování	kus	1,00000		14 312,94		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně.							
		U 8ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		U 2ks dveří madlo pro ZTP.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 1		1,00000					
156	76605Rpol	5 D+M Dveře vnitřní 80/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel.zárubně, nerez rozet.kování, EW-Sm 30DP3	kus	5,00000		104 315,31		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně, samozavírače, cylindrické vložky.							
		U 5ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 5		5,00000					
157	76606Rpol	6 D+M Dveře vnitřní 80/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel.zárubně, nerez rozet.kování, EW-C 30DP3	kus	8,00000		158 373,71		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně, samozavírače, cylindrické vložky.							
		U 15ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 8		8,00000					
158	76607Rpol	7 D+M Dveře vnitřní 90/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel.zárubně, nerez rozet.kování, EW-Sm 30DP3	kus	5,00000		104 315,31		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně, samozavírače, cylindrické vložky.							
		U 5ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 5		5,00000					
159	76608Rpol	8 D+M Dveře vnitřní 90/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel.zárubně, nerez rozet.kování, EW-C 30DP3	kus	1,00000		19 637,28		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně, samozavírače, cylindrické vložky.							
		U 5ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 1		1,00000					
160	76609Rpol	9 D+M Dveře vnitřní 90/197cm HPL 1/3 proskl., 1kř., vč. ocel.zárubně, nerez rozet.kování	kus	1,00000		16 129,83		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně.							
		U 1ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		Včetně nátěru ocel.zárubně.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 1		1,00000					
161	76610Rpol	10 D+M Dveře vnitřní 90/197cm HPL, plně posuvné, vč.obložk.zárubně, nerez rozet.kování	kus	4,00000		76 243,94		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně.							
		U 8ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 4		4,00000					
162	76611Rpol	11 D+M Dveře vnitřní 110/197cm HPL, plně posuvné, vč.obložk.zárubně, nerez rozet.kování	kus	4,00000		81 983,40		Vlastní	Indiv
		Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranně.							
		U 8ks dveří doplněno dodávkou nerez piktogramu.							
		viz popis v tabulce dveří a vrat : 4		4,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Podíl	Podíl stavebního úkolu	Podíl ostatních
163	76612Rpol	12 D+M Dveře vnitřní 110/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel. zárubně, nerez rozet.kování, EW-C 15DP3 Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné, samozavírače, cylindrické vložky. U 2ks dveří panikové kování. Včetně nátěru ocel.zárubně. viz popis v tabulce dveří a vrat : 2	kus	2,00000		65 756,56		Vlastní	Indiv
164	76613Rpol	13 D+M Dveře vnitřní 110/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel. zárubně, nerez rozet.kování, EW-Sm C 30DP3 Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné, samozavírače, cylindrické vložky. Včetně nátěru ocel.zárubně. viz popis v tabulce dveří a vrat : 2	kus	2,00000		50 771,79		Vlastní	Indiv
165	766141Rpol	14 D+M Dveře vnitřní 110/197cm plně HPL, 1křídlo, vč. ocel. zárubně, nerez rozet.kování, EI-Sm C 30DP3 Včetně okopného broušeného nerez plechu oboustranné, samozavírače, cylindrické vložky. Včetně nátěru ocel.zárubně. viz popis v tabulce dveří a vrat : 4	kus	4,00000		101 846,76		Vlastní	Indiv
166	76621Rpol	P1 D+M Dřevěné okno 90/90cm, 1křídlo, O+S, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1	kus	1,00000		9 631,20		Vlastní	Indiv
167	76622Rpol	P2 D+M Dřevěné okno 120/150cm, 2křídlo, OS+O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1	kus	1,00000		19 100,01		Vlastní	Indiv
168	76623Rpol	P3 D+M Dřevěné okno 54/138cm, 1křídlo, O+S, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 5	kus	5,00000		48 097,68		Vlastní	Indiv
169	76624Rpol	P4 D+M Dřevěné okno 115/175cm, 2křídlo, OS+O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 28	kus	28,00000		606 544,83		Vlastní	Indiv
170	76625Rpol	20 D+M Dřevěné vstupní dveře 115/255cm, 1křídlo, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, 2/3proskl.s nadsvětlem Rám - RAL 7016, výplně - RAL 9006. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 3. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 2A. Odolnost proti zatížení větrem C2 - ČSN EN 12210. Aretace otevřeného křídla. Cylindrická vložka, nerez oboustranný okopový plech. viz popis v tabulce dveří a vrat : 1	kus	1,00000		44 832,15		Vlastní	Indiv
171	76626Rpol	21 D+M Dřevěné vstupní dveře 86/255cm, 1křídlo, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, 2/3proskl.s nadsvětlem Rám - RAL 7016, výplně - RAL 9006. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 3. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 2A. Odolnost proti zatížení větrem C2 - ČSN EN 12210. Aretace otevřeného křídla. Cylindrická vložka, nerez oboustranný okopový plech. viz popis v tabulce dveří a vrat : 1	kus	1,00000		39 674,59		Vlastní	Indiv
172	76641Rpol	O1 D+M Plastové okno 60/125cm, 1křídlo, O+S, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 5	kus	5,00000		32 263,62		Vlastní	Indiv
173	76642Rpol	O2 D+M Plastové okno 120/125cm, 2křídlo, OS+O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu 6 komorový systém (min.hloubka 80mm).	kus	1,00000		11 653,49		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena	Cent. soustava / vlastnost	Specif. objekt
		Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
174	76643Rpol	O3 D+M Plastové okno 180/125cm, 2kříd., OS+O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	1,00000		14 330,84		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
175	76644Rpol	O4 D+M Plastové okno 90/145cm, 1kříd., O+S, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	4,00000		33 142,53		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		4,00000					
176	76645Rpol	O5 D+M Plastové okno 120/145cm, 2kříd., OS+O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	10,00000		127 171,00		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 4		4,00000					
177	76646Rpol	O6 D+M Plastové okno 120/175cm, 2kříd., OS+O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	11,00000		174 843,89		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 10		10,00000					
178	76647Rpol	O7 D+M Plastové okno 180/150cm, 2kříd., OS+O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	1,00000		15 823,51		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 11		11,00000					
179	76648Rpol	O8 D+M Plastové okno 233/150cm, 3kříd., OS+O+O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	5,00000		106 541,77		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 5		5,00000					
180	76649Rpol	O9 D+M Plastové okno 122/150cm, 2kříd., OS+O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	1,00000		13 066,08		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
181	76650Rpol	O10 D+M Plastové okno 60/125cm, 1kříd., O+S, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	5,00000		71 078,55		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm).							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Cena	Podmínky	Podmínky
		Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 5		5,00000					
182	76651Rpol	O11 D+M Plastové okno 90/210cm, 1kříd., O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	1,00000		14 514,08		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
183	76652Rpol	O12 D+M Plastové okno 83/210cm, 1kříd., O, izol.trojsklo U=0,9 W/m2K, vč.vnitř.parapetu	kus	5,00000		70 442,87		Vlastní	Indiv
		6 komorový systém (min.hloubka 80mm). Rám - RAL 7016 zvenku/ bílá zevnitř. Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 - třída 4. Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 - třída 7A. Odolnost proti zatížení větrem C4 - ČSN EN 12210. Zvukový útlum Rw = 32 dB (třída 2) - ČSN 730532 TI.pohledových stěn dle ČSN EN 12608 - třída A. viz popis v tabulce oken : 5		5,00000					
184	76656Rpol	U D+M Prosklená vnitřní stěna 250/175cm, EI 45, ocelový rám, fixní výplň, vč.vnitř.parapetu	kus	1,00000		92 321,79		Vlastní	Indiv
		Rám - RAL 7016. Bezpečnostní tvrzené sklo tl.8mm. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
185	76657Rpol	V D+M Prosklená vnitřní stěna 299/175 (263)cm, EI 45, ocelový rám, fixní výplň, vč.vnitř.parapetu	kus	1,00000		172 393,54		Vlastní	Indiv
		Rám - RAL 7016. Požární odolnost dveřního křídla EW-C 30 DP3. Cylindrická vložka, bezpečnostní tvrzené sklo tl.8mm, samozavírač. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
186	76658Rpol	W D+M Prosklená vnitřní stěna 671/260cm, EI 30, sestava, ocelový rám, fixní výplň	kus	1,00000		326 080,48		Vlastní	Indiv
		Rám - RAL 7016. Požární odolnost dveřního křídla EW-C 30 DP3. Cylindrická vložka, bezpečnostní tvrzené sklo tl.8mm, samozavírač. viz popis v tabulce oken : 1		1,00000					
187	76659Rpol	X D+M Světlovod DN 250mm pro šikmý profil.střechy, vč.prodluž.nástavce dl.3m a systém.doprčků	kus	3,00000		63 162,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce oken : 3		3,00000					
188	76660Rpol	Y D+M Sklo v ocelovém rámu 450/450mm, EI 30, kryjící difuzor světlovodu	kus	3,00000		23 958,00		Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce oken : 3		3,00000					
189	76661Rpol	D+M Nových dveří EI rozvaděče, odol. EI-Sm 15 DP1, vč.demontáže a likvidace stáv.dveří rozvaděče	kus	1,00000		5 500,00		Vlastní	Indiv
		viz poznámka p12 v půdorysu 2NP : 1		1,00000					
190	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	6,65600		7 468,03		RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				25 853,75			
191	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	255,42000		19 156,50		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		ocel.svařencové překlady v 1NP : IPE 140 : (2,75*2+2,2*2)*12,9		127,71000					
		ocel.svařencové překlady v 2NP : IPE 140 : (2,75*2+2,2*2)*12,9		127,71000					
192	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,29377		346,65		RTS 20/ I	RTS 19/ II
193	13383425	Týč průřezu IPE 140, střední, jakost oceli S235	t	0,28100		6 350,60	SPCM	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		ocel.svařencové překlady v 1NP : IPE 140 : 0,12771*1,1		0,14000					
		ocel.svařencové překlady v 2NP : IPE 140 : 0,12771*1,1		0,14000					
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				83 567,54			
194	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	63,54500		699,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		63,545		63,55000					
195	771101210RT2	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	63,54500		1 258,19		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : 40,02+3*0,175+3*0,3		41,45000					
		2NP : 22,1		22,10000					
196	771275511RT1	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM, vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m	3,00000		742,50		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Položka je určena pro kladení dlaždic a schodovek do tmele. Položka obsahuje : - zametání podkladu, - rozmětení plochy, - rozbíjení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - přípravu a nanášení tmele na plochu, - ležání dlaždic,							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena soustava / plocha	Číslo díla
		- kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka obsahuje dodávku tmele a spárovací hmoty. schody v m.č.1.13 : nášlapy : 1,5*2				3,00000		
197	771275521RT1	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM, vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m	3,00000		610,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele. Položka obsahuje : - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka obsahuje dodávku tmele a spárovací hmoty. schody v m.č.1.13 : podstupnice : 1,5*2				3,00000		
198	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovňých, tmel,výška 10 cm, vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m	25,36000		3 347,52	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : m.č.1.11 : 4,855*2+3,275*2+1,75*2-0,9*2+0,3*2 m.č.1.13 : 2,7*2+0,175*4+1,6*2-0,8*2-0,9				18,56000 6,80000		
199	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	25,36000		557,92	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		25,36				25,36000		
200	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, vč.flexibilního lepidla a spárovací hmoty	m2	62,12000		29 041,10	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		ker.dlažby podlah 1NP : skladba J : 14,3+4*2+14,5 m.č.1.13 : 1,45*1,6+0,6*1,5 ker.dlažby podlah 2NP : skladba L : 22,1				36,80000 3,22000 22,10000		
201	771577114RV2	Lišta hliníková přechodová, různá výška dlaždic, profil š.46 mm,v.13-15 mm, s naráž.profilem	m	10,20000		4 319,70	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : 0,9*4+0,8*3 2NP : 0,9*3+0,8+0,7				6,00000 4,20000		
202	771577843R00	Podlahový profil dilatační, výšky 10 mm, vč.dodávky	m	1,40000		408,10	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : 1,4				1,40000		
203	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem, vč.dodávky	m	99,11000		6 323,22	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : ker.sokl : 25,36 spoj ker.dlažba/ker.obklad : 2*8+4,1*2+3,525*2-0,8-0,9*2+0,15*10+2*2 2NP : spoj ker.dlažba/ker.obklad : 2*8-0,9*2+2,95*2+4,8*2-0,7*2-0,8*2-0,9+1,9*4+1,55*4				25,36000 34,15000 39,60000		
204	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednoll.	m2	24,72000		1 223,64	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : 4*2+3,22 2NP : 4*2+3+2,5				11,22000 13,50000		
205	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,61736		5 871,02	RTS 20/ I	RTS 19/ II
206	59701Rpol	Dlažba keramická protiskluzná R10B 300x300x9mm, dle výběru investora	m2	73,00000		28 807,63	Vlastní	Indiv
		ker.dlažby podlah 1NP : skladba J : 36,8*1,1 m.č.1.13 : 3,22*1,1 schody v m.č.1.13 : podstupnice : 3*0,175*1,15 sokl (řezaný) : 3,5 ker.dlažby podlah 2NP : skladba L : 22,1*1,1 dopočet na celé m2 : 1-0,43571				40,48000 3,54000 0,60000 3,50000 24,31000 0,56000		
207	597642400	Dlažba keramická matná schodovka 300x300x9 mm	m2	1,00000		357,50	SPCM	RTS 20/ I
		schody v m.č.1.13 : nášlapy : 3*0,3*1,1+0,01				1,00000	RTS 19/ II	
Díl: 776		Podlahy povlakové				308 241,23		
208	28342Rpol	Fabion soklový k vinylovým podlahám	m	350,00000		23 100,00	Vlastní	Indiv
		1NP : 160,65*1,05 2NP : 171,79*1,05 dopočet na celé m : 1-0,062				168,68000 180,38000 0,94000		
209	28401Rpol	Podlahovina vinylová tl. 2,5mm, zátěžová třída 34/43, dle výběru investora	m2	410,00000		164 615,00	Vlastní	Indiv
		1NP : skladba I : 152,2*1,08 dopočet na celé m2 : 1-0,376 2NP : skladba K : 175,3*1,08 dopočet na celé m2 : 1-0,324 podlahovina pro vytažení na fabion.sokly : 1NP : 160,65*0,15*1,1 2NP : 171,79*0,15*1,1 dopočet na celé m2 : 1-0,8526				164,38000 0,62000 189,32000 0,68000 26,51000 28,35000 0,15000		
210	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	327,50000		3 602,50	RTS 20/ I	RTS 19/ II
		327,5				327,50000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Časík	Čas. odměna / zařizovatel	Čas. odměna / provedení
211	776101121R00	Provedení penetrace podkladu 1NP : 152,2 2NP : 175,3	m2	327,50000		9 006,25		RTS 20/ I	RTS 19/ II
212	776421300R00	Montáž fabionů k PVC podlahám do v.100 mm 1NP : m.č.1.12 : 31,35*2*5*2+0,475*2+0,375*2+1,85*2+0,6*2+0,15*2-1,1*4 -0,82-0,9*7+0,65*2 m.č.1.25 : 2,065*2*2*2-1,1*2-0,9+0,15*2 m.č.1.27 : 4,2*2+3,925*2-1,1 m.č.1.28 : 2,145*2*2*2-1,1*2-0,9+0,15*2 m.č.1.30 : 4,1*2+3,925*2-1,1 m.č.1.34 : 3,3*2+3*2-0,9 m.č.1.36 : 6,2*2+3,3*2-0,9 m.č.1.37 : 6*2+3,275*2-0,9+0,65*2 2NP : m.č.2.08 : 5,7*2+5,975*2-0,9+0,4*2 m.č.2.09 : 2,875*2+2,4*2-0,8+0,4*2 m.č.2.14 : 20,3+14,8+1,3+1,8+3,75+2,35+1,85+2,5+1,3-1,1*4-0,9*2-0,8*9-0,7 m.č.2.21 : 5,8+3,6+4,55+1,75+2,3-0,9 m.č.2.22 : 1,3*2+2*2-0,8 m.č.2.23 : 2,145*2*2*2-1,1*2-0,9 m.č.2.25 : 4,3*2+3,905*2-1,1 m.č.2.26 : 2,395*2*2*2-0,9-1,1*2 m.č.2.28 : 4,5*2+3,905*2-1,1 m.č.2.29 : 3,82*2+6*2-0,8*2+0,2*2 m.č.2.30 : 6*2+3,95*2-0,8*2+0,2*2+0,1*2	m	332,44000		43 882,08		RTS 20/ I	RTS 19/ II
213	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 1NP : skladba I : 61,5+4,3+16,5+4,5+16,6+9,7+19,8+19,3 2NP : skladba K : 27+7,3+33,2+20+4,6+16,6+5,1+17,7+23,2+20,6	m2	327,50000		36 025,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
214	776521230RU2	Lepení podlah povlakových z dílců PVC, vodivých, včetně čtverců antistatik 608/608/2,0 mm 2NP : skladba K (antistatik) : 2,6	m2	2,60000		2 860,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
215	776981113RV1	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl. podlah, profil š.40mm, v.6,5-10 mm, s naráž. profilem 1NP : 1,1*5+0,9*3+0,8+0,9*2+1,1+0,9 2NP : 0,9+0,8+1,1*4+0,8*8+0,7+0,9+1,1+0,8*2+0,9+0,7	m	31,20000		12 012,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
216	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,99600		8 782,40		RTS 20/ I	RTS 19/ II
217	24696906.A	Nátěr základní penetrační pro savý podklad 1NP : 152,2*0,2 2NP : 175,3*0,2 dopočet na celé kg : 0,5	kg	66,00000		4 356,00	SPCM	RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 781 Obklady keramické						171 233,53			
218	5971Rpol	Obklad keramický barevný 200x250x10mm, dle výběru investora 1NP : 65,76*1,1 2NP : 90,6895*1,1 dopočet na celé m2 : 1-0,0944	m2	173,00000		61 847,50		Vlastní	Indiv
219	781101210RT2	Penetrace podkladu pod obklady, vč.dodávky penetračního nátěru 156,4495	m2	156,44950		3 786,08		RTS 20/ I	RTS 19/ II
220	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem Položka obsahuje : - rozměření a vyznačení řezu, - řezání obkladaček. 47,35*2+55	m	149,70000		9 056,85		RTS 20/ I	RTS 19/ II
221	781475115RV1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm, vč.flexibilního lepidla a flexibilní spár.hmoty 1NP : m.č.1.29 : 2*2*4-0,9*2-0,6*1,05+(0,6+1,05*2)*0,25 m.č.1.26 : 2*2*4-0,9*2 m.č.1.31 : (3,525*2+4,1*2)*2-0,8*2-0,6*1,05*2+(0,6*2+1,05*4)*0,25 m.č.1.34 : 2*1,5 m.č.1.37 : (3,275+0,6)*0,6 m.č.1.11 : 2*1,5 2NP : m.č.2.24 : 2*2*4-0,9*2-0,6*1+(0,6+1*2)*0,25 m.č.2.27 : 2*2*4-0,9*2 m.č.2.21 : 2*1,5 m.č.2.02 : (4,8*2+2,95*2)*2-0,9*2-0,7*2-0,8*2-1,15*1,2+(1,15+1,2*2)*0,35 m.č.2.04 : (1,55*2+1,88*2-0,7)*2-0,55*1,1+(0,55+1,1*2)*0,35+1,88*0,15 m.č.2.03 : (1,9*2+1,55*2-0,8)*2-0,55*1,1+(0,55*2+1,1*4)*0,35+0,9*0,15 m.č.2.29 : (2,9+0,6)*0,6 m.č.2.30 : (2,1+0,6+0,275)*1,5	m2	156,44950		73 140,14		RTS 20/ I	RTS 19/ II
222	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2 1NP : m.č.1.34 : 2*1,5 m.č.1.37 : (3,275+0,6)*0,6	m2	17,88750		885,43		RTS 20/ I	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu
R:	03	Stavební úpravy stávajícího objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Celková cena
		m.č.1.11 : 2*1,5		3,00000					
		2NP :							
		m.č.2.21 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.2.29 : (2,9+0,6)*0,6		2,10000					
		m.č.2.30 : (2,1+0,6+0,275)*1,5		4,46000					
223	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům, profil pro tloušťku obkladu 10 mm	m	47,35000	201,50	9 635,73		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP :							
		m.č.1.29 : 0,6+1,05*2		2,70000					
		m.č.1.31 : 0,6*2+1,05*4		5,40000					
		m.č.1.34 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.1.37 : 2*0,6		1,20000					
		m.č.1.11 : 2*1,5		3,00000					
		2NP :							
		m.č.2.24 : 0,6+1*2		2,60000					
		m.č.2.21 : 2*1,5		3,00000					
		m.č.2.02 : 1,15+1,2*2+2*2		7,55000					
		m.č.2.04 : 0,55+1,1*2+1,9+2		6,65000					
		m.č.2.03 : 0,55*2+1,1*4+0,9+0,15+1,5		8,05000					
		m.č.2.29 : 2*0,6		1,20000					
		m.č.2.30 : 2*1,5		3,00000					
224	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	2,96474		12 881,80		RTS 20/ I	RTS 19/ II
Díl: 783		Nátěry				102 991,43			
225	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	28,20000		2 016,30		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		ocel.svařencové překlady v 1NP :							
		IPE 140 : (2,75*2+2,2*2)*0,56		5,54000					
		ocel.svařencové překlady v 2NP :							
		IPE 140 : (2,75*2+2,2*2)*0,56		5,54000					
		ocel.překlady v 1NP :							
		IPE 180 : 3,4*0,72*4		9,79000					
		IPE 100 : 0,9*0,4*6		2,16000					
		ocel.překlady v 2NP :							
		IPE 100 : 1,6*4*0,4+1,3*5*0,4		5,16000					
226	783821930R00	Nátěr synt. omítek 2x + 1x email + 1x tmel	m2	309,07600		100 975,13		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP :							
		m.č.1.12 : (2,92+3,75+0,45+0,15+4+1,3+31,35+2,005+24,6+0,2*8)*2		144,45000					
		(0,45+0,6+2,95+0,375*3-1,1*4-0,9*5-0,8+0,15*2-1,3)*2+20		8,85000					
		(1,85*2+2,15+0,6-0,9*2-0,8-1,1)*2-(1,89+2,5)*1,1-1,2*1,05+1,05*0,25*2		-0,06000					
		2NP :							
		m.č.2.14 : (20,3+1,3*2+14,7+3,75+1,77-1,1*4-0,8*10-0,9)*2		59,64000					
		m.č.2.01 - pouze část : (3,15*2+3,25*2-1,1-0,8*3-1,2)*2+80		96,20000					
Díl: 784		Malby				168 688,92			
227	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	1 525,01170		8 387,56		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Provádí se za účelem odstranění veškerých nepřílnavých povrchových zm a shluků zrn písku.							
		dtto opravy omítek : 723,736+383,67		1 107,41000					
		nové omítky : 19,83+123,605+253,5087+20,662		417,61000					
228	784011211RT3	Olepečování vnitřních ploch, včetně maskovací pásy šířky 50 mm	m	460,00000		4 048,00		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : 230		230,00000					
		2NP : 230		230,00000					
229	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky	m2	581,53000		3 198,42		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		1NP : 14,3+61,5+4,3+4*2+4,5+16,5+16,6+14,5+9,7+19,8+19,3		189,00000					
		ostatní plochy zasažené stavební činností : 100		100,00000					
		2NP : 8,6+3+2,5+27,73+32,3+20+2,6+4,6+4+16,6+5,1+4+17,7+23,2+20,6		192,53000					
		ostatní plochy zasažené stavební činností : 100		100,00000					
230	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 759,04230		23 219,36		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		opravy omítek : 1107,406		1 107,41000					
		nové omítky : 19,83+123,605+253,5087+20,662		417,61000					
		sdk : (19,0813+22,134)*2+151,6		234,03000					
231	784195212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	1 029,52120		36 239,15		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		opravy omítek : 1107,406		1 107,41000					
		nové omítky : 417,6057		417,61000					
		sdk : 234,0306		234,03000					
		plochy zasažené stavební činností - odhad : 300		300,00000					
		odečet 50% maleb barevných : -2059,0423*0,5		-1 029,52000					
232	784195222R00	Malba barva, bez penetrace, 2 x	m2	1 029,52120		50 961,30		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		50% maleb barevných : 2059,0423*0,5		1 029,52000					
233	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 107,40600		42 635,13		RTS 20/ I	RTS 19/ II
		Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrábaných vrstev maleb.							
		dtto opravy omítek : 723,736+383,67		1 107,41000					
Celkem						6 746 522,79			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	04	Zpevněné plochy, oplocení
R:	04	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena / M.j.	Celkem			
Díl: 1		Zemní práce				3 137 926,01			
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 odkopávky pro hlavní prostor zpev.ploch (z 50%) - cca ! : prostor dvora : 15*8,5*2/2+15*16,5*2 prostor parkoviště : 18,5*25,5*2,1 zářez podél příjezd komunikace : 17*16*1,85/2 -1864,775/2 odkopávka pro chodníky a zpev.plochy v zahradě : 420*0,25+22,3*1*0,25+0,75*0,75*0,25+30*0,45 3,65*1,55*0,35*2+3,65*1,075*0,35 (2,5+5+1+19,4+3,6+1+2*3+17+60+46,5+59+62,8+6,8+22,3+1,75)*0,2*0,25	m3	1 077,66920		101 839,74		RTS 19/ II	RTS 19/ II
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 1077,6692/2	m3	538,83460		16 973,29		RTS 19/ II	RTS 19/ II
3	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 odkopávky pro hlavní prostor zpev.ploch (z 50%) - cca ! : prostor dvora : 15*8,5*2/2+15*16,5*2 prostor parkoviště : 18,5*25,5*2,1 zářez podél příjezd komunikace : 17*16*1,85/2 -1864,775/2	m3	932,38750		151 046,78		RTS 19/ II	RTS 19/ II
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 932,3875/2	m3	466,19380		14 871,58		RTS 19/ II	RTS 19/ II
5	122401102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 5 do 1000 m3 odkopávky pro hlavní prostor zpev.ploch - cca ! : prostor dvora - pouze část půdorysu : 21*11*1,1 prostor parkoviště - pouze část půdorysu : 18,5*21,5*1,5 zářez podél příjezd komunikace - pouze část půdorysu : 10*11*0,6/2	m3	883,72500		305 768,85		RTS 19/ II	RTS 19/ II
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ výkop rýh pro zákl.pasy vnějších schodišť a záhonů : schodiště : (0,52+0,67)*0,3*2,3+0,75*0,3*1,9*2+1*0,3*1,5*2 0,975*0,3*1,1*2+0,275*0,3*0,8*2 1,47*0,3*1,2+0,5*0,3*1+0,5*0,3*0,8+0,5*0,3*0,6+0,45*0,3*0,4 záhony : (3,325*5+0,475+0,95*2+6,2*2)*0,3*1,05+7,8*0,3*1,3 výkop rýh pro zákl.pasy pro vyrovnávací rampu : 11,35*0,3*0,35+8,525*0,3*0,35 výkop rýhy pro gabiony oplocení Z10 (G10) : 167,7*0,4*0,3 výkop rýhy pro gabiony G8 : (1,5+1,55)*0,6*0,25 výkop rýhy pro gabiony G9 (od odkopané pláně) : 6*0,6*0,25 výkop rýhy pro základy gabionů G7 : (3,1+2+5+8,8+3+4)*0,5*0,7	m3	49,86120		33 257,42		RTS 19/ II	RTS 19/ II
7	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ 49,8612/2	m3	24,93060		4 711,88		RTS 19/ II	RTS 19/ II
8	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ výkop rýhy pro základy gabionů G4 : 7,8*0,9*0,8	m3	5,61600		2 386,80		RTS 19/ II	RTS 19/ II
9	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 5,616/2	m3	2,80800		77,22		RTS 19/ II	RTS 19/ II
10	132401111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.5, STROJNĚ pro část drenáže pod hlavními zpev.plochami, od odkopané pláně : 17*0,5*0,5+5*0,5*0,5 výkop rýhy pro gabiony G6 : (9+3,05)*0,5*0,4	m3	7,91000		20 961,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
11	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ Položka obsahuje hloubení jámy kolovým rypadlem s rozrývacím zubem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel poštáři, udržování pracovního a ochranu výkopu proti stáčení srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopu, odstranění napádek, urovnání dna výkopu. výkop rýhy pro základy gabionů G5, G3 : 12,5*1,3*0,8 výkop rýhy pro základy gabionů G1 (od dna odkopané pláně) : 17,4*1,9*0,5+21,9*1,9*0,5 výkop rýhy pro základy gabionů G2 (od dna odkopané pláně) : 9,2*1,4*0,5	m3	56,77500		85 162,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II
12	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 pro sloupky oplocení : Z8 : 0,3*0,3*1*2 Z9 : 0,3*0,3*1*2 Z10 (od dna rýhy pro gabiony G10) : 69*0,3*0,3*0,6 Z11 : 3*0,3*0,3*0,6 Z12 : 12*0,3*0,3*0,6	m3	4,89600		4 886,21		RTS 19/ II	RTS 19/ II
13	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 4,896/2	m3	2,44800		340,27		RTS 19/ II	RTS 19/ II
14	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m přemístění výkopku pro zpětné zásepky na přechod.deponii : 270,689	m3	270,68900		19 245,99		RTS 19/ II	RTS 19/ II
15	162301151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m drcený materiál do gabionů - zpět na stavbu : 286,4489	m3	286,44890		25 694,47		RTS 19/ II	RTS 19/ II
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz výkopku tř.3 a 4 na skládku : 932,3875+1077,6692+49,8612+5,616+4,896 odečet výkopku pro zpětné zásepky : -270,689	m3	1 799,74090		471 532,12		RTS 19/ II	RTS 19/ II
17	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 25km : 1739,7409*15	m3	26 096,11350		527 141,49		RTS 19/ II	RTS 19/ II
18	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m výkopek tř.5 : 883,725+7,91+56,775 odečet množství na drcení do gabionů (1,8t/m3) : -515,608/1,8	m3	661,96110		224 404,81		RTS 19/ II	RTS 19/ II
19	162701159R00	Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km do 25km : 661,9611*15	m3	9 929,41650		258 164,83		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	04	Zpevněné plochy, oplocení
R:	04	Zpevněné plochy, oplocení

20	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 k odvozu výkopku pro zpětné zásypy : 270,689	m3	270,68900	16 728,58	RTS 19/ II	RTS 19/ II
21	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 drcený materiál do gabionů - zpět na stavbu : 286,4489	m3	286,44890	25 236,15	RTS 19/ II	RTS 19/ II
22	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m výkopek tř.3-4 : 1799,7409 výkopek tř.5 : 661,9611	m3	2 461,70200	42 341,27	RTS 19/ II	RTS 19/ II
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Položka obsahuje strojní přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. zpětný zásyp podél hlavní gabionové stěny : 21,7*1,4*2,3+22*1,8*2,4+9*1,2*1,5+13,5*1*1,45 ostatní zpětné zásypy - odhad : 70	m3	270,68900	25 715,46	RTS 19/ II	RTS 19/ II
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním asfaltové plochy : 820 komunikace dlážděné : 200 chodníky dlážděné : 780 zvýšený pás z kamenné dlažby u vjezdu : 21 zpev.plocha kolem ohniště : 23 pás pod obruby : silniční obruby : 168,8*0,4 chodníkové obruby : 86,1*0,4 přechodové obruby : 6*0,4 nájezdové obruby : 11*0,4 zahradní obruby : 362,1*0,3 pod přídlažbu : 286,7*0,3 žlabovky : 31	m2	2 178,40000	51 410,24	RTS 19/ II	RTS 19/ II
25	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení stáv.zeleň - odhad : 15*2,5	m2	37,50000	15 000,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
26	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění 37,5	m2	37,50000	3 750,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
27	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1 - 4 1799,7409	m3	1 799,74090	503 927,45	RTS 19/ II	RTS 19/ II
28	199000003R00	Poplatek za skládku hominy 5 - 7 výkopek tř.5 : 661,9611	m3	661,96110	185 349,11	RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání			619 340,04		
29	211561111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm obsyp drenáže : 140*0,5*0,4	m3	28,00000	30 520,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
30	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 opláštění drenáže : 140*1,9 opláštění zadní strany gabionových stěn : G1 : 39,4*4 G2 : 8,7*3,1 G3 : 5,7*2,55 G4 : 7,8*1,7 G5 : 7,3*3,2 G6 : 12,05*0,65 G7 : (8,6+2+8,2+3+4)*1,1 G8 : 1,55*0,9+1,5*0,9+1,5*0,4+1,55*0,4+0,5*0,9*4 G9 : 6*0,5	m2	546,70250	13 776,90	RTS 19/ II	RTS 19/ II
31	212532111R00	Lože travivodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm lože drenáže : 140*0,5*0,1	m3	7,00000	8 050,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
32	212753214R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože potrubí drenáže : 140	m	140,00000	1 789,20	RTS 19/ II	RTS 19/ II
33	271531111R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 0-63 mm podsyp základů gabionů G1 : 17,4*1,9*0,65+21,9*1,9*0,65 podsyp základů gabionů G2 : 9,2*1,4*0,5 výkop rýhy pro gabiony oplocení Z10 (G10) : 167,7*0,4*0,3 podsyp gabionů G8 : (1,5+1,55)*0,6*0,25 podsyp gabionů G9 : 6*0,6*0,25 podsyp gabionů G6 : (9+3,05)*0,5*0,4 podsyp gabionů G10 : 60*2,4*0,3*0,15	m3	85,34700	106 683,75	RTS 19/ II	RTS 19/ II
34	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvármic, tl. 30 cm, výplň tvármic betonem C 20/25 zákl.zdivo vnějších schodišť a záhonů : schodiště : 1,02*2,45+1,175*2,45+1*1,95*2+1*2,07*2+0,45*0,95*2+3 záhony : (3,375*5+0,525+1,1*2+6,25*2+7,7)*0,5 zákl.zdivo pro vyrovnávací rampu : 11,35*0,9+8,525*0,9	m2	55,06020	67 724,05	RTS 19/ II	RTS 19/ II
35	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15 beton základů gabionů G7 : (3,1+2+5+8,8+3+4)*0,5*0,7+1,2 beton základů gabionů G4 : 7,8*0,9*0,8+7,8*0,15*0,2 beton základů gabionů G5, G3 : 12,5*1,3*0,8 beton základů gabionů G1 : 17,4*2,1*0,15+21,9*2,1*0,15 beton základů gabionů G2 : 9,2*1,5*0,15	m3	43,56450	108 039,96	RTS 19/ II	RTS 19/ II
36	274321311R00	Železobeton základových pasů C 16/20 zákl.pasy vnějších schodišť a záhonů : schodiště : (0,52+0,67)*0,3*1,12+0,5*0,3*0,62*2+0,25*0,3*1,12*2+0,75*0,3*0,62*2 0,25*0,3*1,12*2+0,75*0,3*0,62*2+0,225*0,3*1,12*2+0,275*0,3*0,62*2	m3	20,85430	55 263,90	RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	04	Zpevněné plochy, oplocení
R:	04	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Společ.	Can. stavba	Platnost
		1,47*0,3*1,5+0,5*0,3*1,25+0,5*0,3*1+0,5*0,3*0,75+0,45*0,3*0,5		1,18000					
		záhony : (3,325*5+0,475+0,95*2+6,2*2)*0,3*0,95+7,8*0,3*0,95		11,17000					
		zákl.pasy pro vyrovnávací rampu : 11,35*0,3*0,8+8,525*0,3*0,8+2		6,77000					
37	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	123,01050		67 655,78		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		bednění zákl.pasů vnějších schodišť a záhonů :							
		schodiště : (3,52*2+3,635+3,325+0,3*2)*0,55+(3,47*2+0,3)*0,95		14,91000					
		záhony : (3,325*5+0,475*2+0,95*2+1,55*2+1,075*2+6,2*3+6,5+7,8+6,7)*0,5		32,16000					
		(3,625*5+0,3)*0,5+10		19,21000					
		zákl.pasy pro vyrovnávací rampu : (11,35+10,605+8,525+7,775+0,3*4)*0,5		19,73000					
		bednění základů gabionů G7 : 12		12,00000					
		bednění základů gabionů G4 : 5		5,00000					
		bednění základů gabionů G5, G3 : 5		5,00000					
		bednění základů gabionů G1 : 8		8,00000					
		bednění základů gabionů G2 : 7		7,00000					
38	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	123,01050		18 451,58		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dtto zřízení bednění : 123,0105		123,01000					
39	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R)	t	1,38480		56 222,88		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		výztuž zákl.pasů vnějších schodišť a záhonů :							
		schodiště : 2,9123*0,04		0,12000					
		záhony : 11,172*0,04		0,45000					
		výztuž zákl.pasů pro vyrovnávací rampu : 6,77*0,04		0,27000					
		výztuž zákl.zdiva vnějších schodišť a záhonů :							
		schodiště : 17,2727*0,25*0,04		0,17000					
		záhony : 19,9*0,25*0,04		0,20000					
		zákl.zdivo pro vyrovnávací rampu : 17,8875*0,25*0,04		0,18000					
40	29901Rpol	Geodetické vytyčení stavby, vč.vytyčovacího protokolu	kompl	1,00000		50 000,00		Vlastní	Indiv
41	28611253.A	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100mm	m	142,00000		5 242,64	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Struktura z PVC-U a vrstva PP/kokosových vláken pevně spojená s trubkou plastovými vlákny. Tento moderní kombinovaný filtr zabráňuje ucpávání vsakovacích otvorů.		142,00000					
		potrubí drenáže : 140*1,01+0,6		142,00000					
42	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	602,00000		29 919,40	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		oplaštění drenáže : 266*1,1		292,60000					
		dopočet na celé m2 : 0,4		0,40000					
		oplaštění zadní strany gabionových stěn : 280,7025*1,1		308,77000					
		dopočet na celé m2 : 1-0,7728		0,23000					
Díl: 3						1 000 647,61			
43	318216113RT1	Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm, bez dodávky lomového kamene	m2	97,30300		143 620,49		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V ceně je dodávka a montáž svařovaných sítí Al+Zn (lic oka 100x50 mm a ostatní oka100x100 mm), spirál, táhel, vazacího drátu včetně vyplnění gabionů kamenivem. Bez dodávky kamene.							
		Vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m.							
		Cena neobsahuje:							
		- základ pod gabion							
		- kotvení k základu							
		- dodávku kameniva							
		U POLOŽKY UPRAVENA JEDNOTKOVÁ HMOTNOST TAK, ABY ODPOVÍDALA POLOŽCE VČETNĚ HMOTNOSTI NADRČENÉHO KAMENIVA !							
		gabionová podezdívka oplocení Z10 (G10) : 2,82*0,4*60		67,68000					
		gabionová stěna G6 : 1,5*1+1,5*1,1+1,5*1,2+1,5*1,3+1,5*1,4+1,5*1,5+3,05*1		14,30000					
		gabionová stěna G7 : 2,82*0,4+1,15*0,8+1,15*1,2+1*1+0,7*0,7+3,7*0,4+6,5*0,4		9,00000					
		2*0,65+1,65*0,9+1,6*0,6+2,15*0,6*2		6,33000					
44	318216115RT1	Oplocení gabiony š.500 mm, oko 100x50 mm, bez dodávky lomového kamene	m2	72,75500		178 942,60		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V ceně je dodávka a montáž svařovaných sítí Al+Zn (lic oka 100x50 mm a ostatní oka100x100 mm), spirál, táhel, vazacího drátu včetně vyplnění gabionů kamenivem. Bez dodávky kamene.							
		Vrstvení po 0,5 m, vnitřní délkové dělení po 1 m.							
		Cena neobsahuje:							
		- základ pod gabion							
		- kotvení k základu							
		- dodávku kameniva							
		U POLOŽKY UPRAVENA JEDNOTKOVÁ HMOTNOST TAK, ABY ODPOVÍDALA POLOŽCE VČETNĚ HMOTNOSTI NADRČENÉHO KAMENIVA !							
		gabionová stěna G1 - horní úroveň : 17,5*1+21,9*1		39,40000					
		gabionová stěna G2 - horní úroveň : 8,5*1		8,50000					
		gabionová stěna G3 - horní úroveň : 5,7*1		5,70000					
		gabionová stěna G5 - horní úroveň : 7,3*1,7		12,41000					
		gabionová stěna G8 : 1,5*1+1,55*1		3,05000					
		gabionová stěna G7 - spodní úroveň : 1,65*0,6+2,15*0,6*2+0,3*0,25+0,2*0,25		3,69000					
45	327216113RT1	Opěr.zeď gabion.š.patky 1m,v.1,5m,3vrst,oko 100/50, bez dodávky lomového kamene	m3	71,02000	4 618,80	349 351,43		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V ceně je dodávka a montáž svařovaných sítí Al+Zn (lic oka 100x50 mm a ostatní oka100x100 mm), spirál, táhel, vazacího drátu včetně vyplnění gabionů kamenivem. Bez dodávky kamene.							
		Výška zdi 1,5 m, tři vrstvy.Výška jednotlivých vrstev po 0,5 m. Šířka vrstev odspodu: 1m,1m a 0,5 m. Hladký lic, odskok v rubu, vnitřní délkové dělení po 1,0 m.							
		Cena neobsahuje:							
		- základ pod gabion							
		- kotvení k základu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Homí Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	04	Zpevněné plochy, oplocení
R:	04	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	Množství	Cena	RTS 19/ II	RTS 19/ II
------	---------------	---------------	------	----------	------	------------	------------

- dodávku kameniva

U POLOŽKY UPRÁVENA JEDNOTKOVÁ HMOTNOST TAK, ABY ODPOVÍDALA POLOŽCE VČETNĚ HMOTNOSTI NADRČENÉHO KAMENIVA I

gabionová stěna G1 - střední úroveň : 17,5*1*1+21,9*1*1	39,40000
gabionová stěna G2 - spodní úroveň : 8,5*1*1,6	13,60000
gabionová stěna G3 - spodní úroveň : 5,7*0,8*1,25	5,70000
gabionová stěna G4 : 7,8*0,8*1	4,68000
gabionová stěna G5 - střední úroveň : 7,3*0,8*1	5,84000
gabionová stěna G9 : 6*0,6*0,5	1,80000

46	327216115RT1	Opěr.zeď gabion.š.patý 1,5m,v2,5m,5vrst,oko 100/50, bez dodávky lomového kamene	m3	66,32700	326 266,29	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	----------	------------	------------	------------

V ceně je dodávka a montáž svařovaných sítí Al+Zn (lic oka 100x50 mm a ostatní oka 100x100 mm), spirál, táhel, vazacího drátu včetně vyplnění gabionů kamenivem. Bez dodávky kamene.
Výška zdi 2,5 m, pět vrstev. Výška jednotlivých vrstev je 0,5 m. Šířka vrstev odspodu: 1,5 m, 1,5 m, 1 m, 1 m a 0,5 m. Hladký lic, odskok v rubu, vnitřní délkové dělení po 1,0 m.

Cena neobsahuje:

- základ pod gabion
- kotvení k základu
- dodávku kameniva

U POLOŽKY UPRÁVENA JEDNOTKOVÁ HMOTNOST TAK, ABY ODPOVÍDALA POLOŽCE VČETNĚ HMOTNOSTI NADRČENÉHO KAMENIVA I

gabionová stěna G1 - spodní úroveň : 17,5*1,5*1+21,9*1,5*1	59,10000
gabionová stěna G5 - spodní úroveň : 7,3*1,1*0,9	7,23000

47	338920021R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 60 cm	m	1,60000	916,80	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	---------	--------	------------	------------

V položce jsou zakalkulovány náklady na vytyčení a rozměření trasy, dodávku a uložení betonu, osazení betonových prvků a zajištění v požadované poloze.

doplnění palisád : 0,8*2			1,60000
Palisáda přírodní betonová 16x16x40 cm	kus		10,00000
doplnění palisád : 5*2			10,00000

Díl: 4	Vodorovné konstrukce	165 397,56
--------	-----------------------------	-------------------

49	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	m3	5,37000	18 741,30	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	-----------	------------	------------

nosná kce venkovních schodišť :
schodiště u severozápadní strany fasády (vč.mezipodesty) :
6,5*1*0,2+1,25*1*0,2+2,4*1*0,2+1*0,3*0,3*4
schodiště u venk.terasy : 4,1*2*0,2+0,65*2*0,2+2*0,3*0,3*2
schodiště u hlavní silnice : 1,35*2*0,2+1*0,3*0,3*2

50	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10505(R)	t	0,64440	30 866,76	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		výztuž nosné kce venkovních schodišť : schodiště u severozápadní strany fasády (vč.mezipodesty) : 2,39*0,12 schodiště u venk.terasy : 2,26*0,12 schodiště u hlavní silnice : 0,72*0,12		0,29000 0,27000 0,09000			

51	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar. - zřízení	m2	22,35000	15 645,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--	----	----------	-----------	------------	------------

bednění nosné kce venkovních schodišť :
schodiště u severozápadní strany fasády (vč.mezipodesty) : 6,5*1+1,25*1+2,4*1
schodiště u venk.terasy : 4,1*2+0,65*2
schodiště u hlavní silnice : 1,35*2

52	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	22,35000	4 470,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dtto bednění : 22,35		22,35000			

53	434121426R00	Osazení žebel. stupňů na desku, drsných	m	57,00000	24 966,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	---	---	----------	-----------	------------	------------

V položce jsou zakalkulovány náklady na vypárování styčných spár, na provizorní dřevěné zábradlí a dočasné zakrytí stupnic příkry.

osazení stupňů venkovních schodišť :
schodiště u severozápadní strany fasády (vč.mezipodesty) : 1*25
schodiště u venk.terasy : 2*12
schodiště u hlavní silnice : 2*4

54	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	57,00000	13 680,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		nabetonování stupňů venkovních schodišť : schodiště u severozápadní strany fasády (vč.mezipodesty) : 1*25 schodiště u venk.terasy : 2*12 schodiště u hlavní silnice : 2*4		25,00000 24,00000 8,00000			

55	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	26,50500	14 577,75	RTS 19/ II	RTS 19/ II
----	--------------	--------------------------------------	----	----------	-----------	------------	------------

bednění nabetonování stupňů venkovních schodišť :
schodiště u severozápadní strany fasády (vč.mezipodesty) : 25*0,465
schodiště u venk.terasy : 24*0,465
schodiště u hlavní silnice : 8*0,465

56	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	26,50500	3 975,75	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		dtto zřízení bednění : 26,505		26,50000			

57	59228520	Prefabrikovaný schodišťový prvek betonový	kus	57,00000	38 475,00	SPCM	RTS 19/ II
----	----------	---	-----	----------	-----------	------	------------

Schodišťový prvek
výška 150 mm
nášlapná šířka max. 330 mm
délka 1000 mm
nášlapná a pohledová vrstva upravena tryskáním
ukončení zkosenou horní hranou
při montáži se jednotlivé prvky překrývají
stupně venkovních schodišť :
schodiště u severozápadní strany fasády (vč.mezipodesty) : 25
schodiště u venk.terasy : 24

25,00000
24,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	04	Zpevněné plochy, oplocení
R:	04	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem			
		schodiště u hlavní silnice : 8		8,00000					
Díl: 5		Komunikace				1 860 313,10			
58	564791111R00	Podklad pro zpevněné plochy z kam.drceného 0-63 mm	m3	6,09500		5 461,12		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		podšyp nosné kce venkovních schodišť : schodiště u severozápadní strany fasády (vč.mezipodesty) : 6,5*1,2*0,25+1,25*1,2*0,25+2,4*1,2*0,25 schodiště u venk.terasy : 4,1*2*0,25+0,65*2*0,25 schodiště u hlavní silnice : 1,35*2*0,25		3,04000 2,38000 0,68000					
59	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 15 cm, štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m2	1 881,20000		338 616,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		asfaltové plochy : 820 komunikace dlážděné : 200 chodníky dlážděné : 780 zvýšený pás z kamenné dlažby u vjezdu : 21 zpev.plocha kolem ohniště : 23 pod žlabovky : 62*0,6		820,00000 200,00000 780,00000 21,00000 23,00000 37,20000					
60	564871111RT4	Podklad ze štěrkdrti po zhuštění tloušťky 25 cm, štěrkdrt' frakce 0-63 mm	m2	1 344,40000		403 320,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		asfaltové plochy : 820 komunikace dlážděné : 200 zvýšený pás z kamenné dlažby u vjezdu : 21 pás pod obruby : silniční obruby : 168,8*0,4 chodníkové obruby : 86,1*0,4 přechodové obruby : 6*0,4 nájezdové obruby : 11*0,4 zahradní obruby : 362,1*0,3 pod přídlažbu : 286,7*0,3		820,00000 200,00000 21,00000 67,52000 34,44000 2,40000 4,40000 108,63000 86,01000					
61	566901111R00	Vyspravení podkladu po překozech štěrkopískem	m3	3,15000		2 419,20		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		v místě napojení na stáv.komunikaci : 35*0,3*0,3		3,15000					
62	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm	m2	10,50000		13 398,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		v místě napojení na stáv.komunikaci : 35*0,3		10,50000					
63	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	10,50000		15 708,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		v místě napojení na stáv.komunikaci : 35*0,3		10,50000					
64	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	820,00000		25 256,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		asfaltové plochy : 820		820,00000					
65	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	820,00000		11 726,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		asfaltové plochy : 820		820,00000					
66	577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2	m2	820,00000		218 284,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		asfaltové plochy : 820		820,00000					
67	577151123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm, plochy 201-1000 m2	m2	820,00000		283 228,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		asfaltové plochy : 820		820,00000					
68	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm	m2	23,00000		11 132,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. zpev.plocha kolem ohniště : 23		23,00000					
69	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	21,00000		12 432,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. zvýšený pás z kamenné dlažby u vjezdu : 21		21,00000					
70	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	764,00000		203 224,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. chodníky dlážděné : 780 odečet reliéfní dlažby chodníků : -16		780,00000 -16,00000					
71	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	156,00000		18 720,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		chodníky dlážděné : 780*0,2		156,00000					
72	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm	m2	16,00000		4 256,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		reliéfní dlažba chodníků : 16		16,00000					
73	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	200,00000		43 400,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. komunikace dlážděné : 200		200,00000					
74	596921191R00	Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky	m3	8,00000		3 861,28		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		komunikace dlážděné - výplň : 200*0,08/2		8,00000					
75	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štipaná litř. 1t=4,0m2	t	11,55000		42 619,50	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zvýšený pás z kamenné dlažby u vjezdu : 21/4*1,05 zpev.plocha kolem ohniště : 23/4*1,05		5,51000 6,04000					
76	592452590	Dlažba zatravňovací betonová šedá 60x40x8cm	kus	851,00000		46 805,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		komunikace dlážděné : 200*4,17*1,02 dopočet na celé kusy : 0,32		850,68000 0,32000					
77	59245267	Dlažba bet.zámková červená pro nevidomé 20x10x6cm	m2	17,00000		9 027,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		reliéfní dlažba chodníků : 16*1,02 dopočet na celé m2 : 0,68		16,32000 0,68000					
78	59245308	Dlažba betonová zámková přírodní 20x10x6cm	m2	780,00000		147 420,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		chodníky dlážděné : 764*1,02 dopočet na celé m2 : 0,72		779,28000 0,72000					
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				515 919,14			
79	915721112R00	Vodorovné značení silništvě stopčar,zeber atd.	m2	13,00000		8 580,00		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		DZ V7b : 1*0,5*22 DZ V10f : 2		11,00000 2,00000					
80	915791112R00	Předznačení pro značení stopčárky, zebrý, nápisů	m2	13,00000		71,50		RTS 19/ II	RTS 19/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	04	Zpevněné plochy, oplocení
R:	04	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena v Kč	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		DZ V7b : 1*0,5*22		11,00000			
		DZ V10f : 2		2,00000			
81	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	362,10000	76 041,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		zahradní obruby : 1*4+6,5*2+2,6*2+1,75+22,3+1,25+1,3+3		51,80000			
		2,5+5+1+19,4+3,6+1+2*3+17+60+46,5+59+62,8+6,8+4,7		295,30000			
		r : 15		15,00000			
82	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	3,50000	1 067,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		silniční obruby : 3,5		3,50000			
83	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	271,90000	65 256,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položkách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou zakalkulovány pro osazení:					
		a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože 8 až 10 cm.					
		b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože 8 až 10 cm.					
		silniční obruby : 28+18+36+31,6+20+32,7+2,5		168,80000			
		chodníkové obruby : 2,5+4+1,5+8,9+2+4+22,8+17,9+5,5+1,5+14+1,5		86,10000			
		přechodové obruby : 4+2		6,00000			
		nájezdové obruby : 4*2+3		11,00000			
84	917932111RT2	Osazení betonové přídlažby do lože z C12/15, včetně dodávky silniční přídlažby	m	286,70000	173 453,50	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Osazení betonové přídlažby o rozměru 500x250x100 mm do betonového lože tl.100 mm. Včetně dodávky přídlažby.					
		přídlažba komunikaci : 22,8+5,3+17,2+6,4+8,7+17+14,8+34+2+18+11,5+15		172,70000			
		13+5+2,8+25,3+8+33,5		87,60000			
		přídlažba přes přístavbou - část se dvěma řadami : 13,2*2		26,40000			
85	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	27,70100	78 670,84	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		silniční obruby : 168,8*0,2*0,15		5,06000			
		chodníkové obruby : 86,1*0,2*0,15		2,58000			
		přechodové obruby : 6*0,2*0,15		0,18000			
		nájezdové obruby : 11*0,2*0,15		0,33000			
		zahradní obruby : 362,1*0,2*0,15		10,86000			
		přídlažba : 286,7*0,3*0,1		8,60000			
		palisády : 1,6*0,2*0,25		0,08000			
86	919731123R00	Zarovnění styčné plochy živичného tl. do 20 cm	m	36,00000	1 872,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		u napojení na stáv.komunikaci : 35*0,5*2		36,00000			
87	919735114R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm	m	36,00000	5 580,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		u napojení na stáv.komunikaci : 35*0,5*2		36,00000			
88	59217421	Obrubník chodníkový 1000/100/250mm	kus	91,00000	11 921,00	SPCM	RTS 19/ II
		chodníkové obruby : 86,1*1,05		90,41000			
		dopočet na celé kusy : 1-0,405		0,60000			
89	59217450	Obrubník silniční 1000/150/250mm	kus	182,00000	26 936,00	SPCM	RTS 19/ II
		silniční obruby : 168,8*1,05+4*1,05		181,44000			
		dopočet na celé kusy : 0,56		0,56000			
90	59217475	Obrubník silniční nájezdový 500/150/150mm, šedý	kus	22,00000	2 156,00	SPCM	RTS 19/ I
		nájezdové obruby : 11*2		22,00000			
91	59217480	Obrubník silniční přechodový 1000/150/150-250	kus	6,00000	2 064,00	SPCM	RTS 19/ II
		přechodové obruby : 6		6,00000			
92	59217512	Obrubník zahradní přírodní 50x5x20 cm	kus	761,00000	62 249,80	SPCM	RTS 19/ II
		zahradní obruby : 362,1*2*1,05		760,41000			
		dopočet na celé kusy : 0,59		0,59000			
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb			32 096,00		
93	935112112R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10 cm z beton.desek	m2	31,00000	12 896,00	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Včetně dodání hmot pro lože a vyplnění spár.					
		žlabovky podél hlavních gabionových stěn : 17,3*0,5+22*0,5+9,2*0,5+13,5*0,5		31,00000			
94	59227516	Žlab odvodňovací 50/50/13cm	kus	128,00000	19 200,00	SPCM	RTS 19/ II
		žlabovky podél hlavních gabionových stěn : (17,3+22+9,2+13,5)/0,5*1,03		127,72000			
		dopočet na celé kusy : 0,28		0,28000			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			21 513,60		
95	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	96,00000	21 513,60	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M12 x 220/90 GV.					
		kotvení ocel.výztuh gabionových stěn :					
		G3 : 7*4		28,00000			
		G4 : 7*4		28,00000			
		G5 : 8*4		32,00000			
		G7 : 2*4		8,00000			
Díl: 97		Prorážení otvorů			300 479,84		
96	979096205R00	Plnění mobilní drtič jednotky stavební suti	t	515,60800	216 039,75	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka je určena pro nakládání stavení suti do drtič jednotky s vodorovným přemístěním do 20 m.					
		drcení kameniva z výkopů tř.5 :					
		pro gabiony oplocení tl.300mm (0,693 t/m2) : 0,693*97,303		67,43000			
		pro gabiony oplocení tl.500mm (1,155 t/m2) : 1,155*72,755		84,03000			
		pro gabiony stěn tl.cca 1000mm (2,31 t/m3) : 2,31*71,02		164,06000			
		pro gabiony stěn tl.cca 1500mm (2,31 t/m3) : 2,31*66,327		153,22000			
		10% na prosyp a ztrátě : 468,7346*0,1		46,87000			
97	979096211R00	Drcení stavební suti mobilní drtič jednotkou	t	515,60800	84 440,09	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Položka obsahuje provoz drtič jednotky a její dopravu do 50 km a zpět.					
		drcení kameniva z výkopů tř.5 :					
		pro gabiony oplocení tl.300mm (0,693 t/m2) : 0,693*97,303		67,43000			
		pro gabiony oplocení tl.500mm (1,155 t/m2) : 1,155*72,755		84,03000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	04	Zpevněné plochy, oplocení
R:	04	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena	Podstavce	Právní
		pro gabiony stěn tl.cca 1000mm (2,31 t/m3) : 2,31*71,02		164,06000					
		pro gabiony stěn tl.cca 1500mm (2,31 t/m3) : 2,31*66,327		153,22000					
		10% na prosyp a ztrátě : 468,7346*0,1		46,87000					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				596 328,34			
98	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový	t	3 105,87675		596 328,34		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				705 404,02			
99	76701Rpol	OV5 Posuvná brána dl.7,8m (5,5m průjezd), v.1,8m, vč.kompl.sady pohonu, celá kce žár.zinkována	kus	1,00000		121 825,00		Vlastní	Indiv
		Součástí ceny budou i zemní práce a základové kce, nutné pro provedení brány !!!							
		Součástí ceny budou všechny komponenty brány, vypsané v popisu výrobku OV5 !!!							
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků : 1		1,00000					
100	76702Rpol	OV37 Směrový sloupek kulatý červený - Z11g, vč.betonové patky 40/40/40cm	kus	2,00000		8 400,00		Vlastní	Indiv
		Součástí ceny budou i zemní práce a základové kce, nutné pro provedení sloupku !!!							
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků : 2		2,00000					
101	76703Rpol	OV38 Svislá dopravní značka IP12+01, vč.sloupku, vč.betonové patky 40/40/100cm	kus	1,00000		4 620,00		Vlastní	Indiv
		Součástí ceny budou i zemní práce a základové kce, nutné pro provedení značky !!!							
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků : 1		1,00000					
102	76704Rpol	OV40 Dubová hoblovaná fošna 300/60mm, lepené segmenty do oblouku, vč.2x epoxid lak	m	6,00000		210 000,00		Vlastní	Indiv
		Včetně přikotvení k nosné kci gabionu !							
		viz podrobný popis v tabulce ostatních výrobků : 6		6,00000					
103	76708Rpol	Z8 Ocelová vstupní branka 110/155cm+ fix boční díl, vč.bezpečn.hřebene, kování a sloupků, žár.zinek	kus	1,00000		17 847,50		Vlastní	Indiv
		Součástí ceny budou i zemní práce a základové kce, nutné pro provedení branky !!!							
		Součástí ceny budou všechny komponenty branky, vypsané v popisu výrobku Z8 !!!							
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků : 1		1,00000					
104	76709Rpol	Z9 Ocelová dvoukřídlá brána 300/140cm, vč.bezpečn.hřebene, kování a sloupků, žár.zinek	kus	1,00000		19 167,50		Vlastní	Indiv
		Součástí ceny budou i zemní práce a základové kce, nutné pro provedení brány !!!							
		Součástí ceny budou všechny komponenty brány, vypsané v popisu výrobku Z9 !!!							
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků : 1		1,00000					
105	76710Rpol	Z10 Drátěné oplocení-sloupky 6/6cm+dílce 250/123cm, celkem 69ks sloupků, 64ks dílců	m	167,70000		188 489,60		Vlastní	Indiv
		Součástí ceny budou všechny komponenty oplocení, vypsané v popisu výrobku Z10 !!!							
		Sloupky :							
		dl.2400mm - 42ks							
		dl.2000mm - 22ks							
		dl.1500mm - 5ks							
		Dílce - 64 ks, 3ks kráceny dle potřeby.							
		Úchyty 280ks.							
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků : 167,7		167,70000					
106	76711Rpol	Z11 Drátěné oplocení-sloupky 6/6cm+dílce 250/103cm, celkem 3ks sloupků, 3ks dílců	m	6,80000		8 563,48		Vlastní	Indiv
		Součástí ceny budou všechny komponenty oplocení, vypsané v popisu výrobku Z11 !!!							
		Sloupky :							
		dl.1600mm - 1ks							
		dl.1800mm - 2ks							
		Dílce - 3 ks, 3ks kráceny dle potřeby.							
		Úchyty 12ks.							
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků : 6,8		6,80000					
107	76712Rpol	Z12 Drátěné oplocení-sloupky 6/6cm+dílce 250/143cm, celkem 12ks sloupků, 11ks dílců	m	28,82000		33 245,25		Vlastní	Indiv
		Součástí ceny budou všechny komponenty oplocení, vypsané v popisu výrobku Z12 !!!							
		Sloupky :							
		dl.2200mm - 12ks							
		Dílce - 11 ks.							
		Úchyty 48ks.							
		viz podrobný popis v tabulce zámečnických výrobků : 28,82		28,82000					
108	76720Rpol	Žárové zinkování ocelových prvků	KG	571,82750		11 322,18		Vlastní	Indiv
		ocel.výztuhy gabionových stěn :							
		G3 :							
		jacki 80/80/4 : 138,327		138,33000					
		plech tl.6mm : 30,24		30,24000					
		G4 :							
		jacki 80/80/4 : 138,327		138,33000					
		plech tl.6mm : 30,24		30,24000					
		G5 :							
		jacki 80/80/4 : 171,7325		171,73000					
		plech tl.6mm : 34,56		34,56000					
		G7 :							
		jacki 80/80/4 : 19,761		19,76000					
		plech tl.6mm : 8,64		8,64000					
109	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg	kg	571,82750		28 305,46		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		ocel.výztuhy gabionových stěn :							
		G3 :							
		jacki 80/80/4 : 7*2,1*9,41		138,33000					
		plech tl.6mm : 0,3*0,3*7*48		30,24000					
		G4 :							
		jacki 80/80/4 : 7*2,1*9,41		138,33000					
		plech tl.6mm : 0,3*0,3*7*48		30,24000					
		G5 :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	04	Zpevněné plochy, oplocení
R:	04	Zpevněné plochy, oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Číslo	Číslo	Číslo	Číslo
		jackl 80/80/4 : (1,25+1,4+1,8+2+2,5+2,7+3,2+3,4)*9,41		171,73000					
		plech tl.6mm : 0,3*0,3*8*48		34,56000					
		G7 :							
		jackl 80/80/4 : 2*1,05*9,41		19,76000					
		plech tl.6mm : 0,3*0,3*2*48		8,64000					
110	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	5 043,01381		33 283,89		RTS 19/ II	RTS 19/ II
111	13611220	Plech hladký jakost S235 6x1000x2000 mm	t	0,14520		4 472,16	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		ocel.výztuhy gabionových stěn :							
		G3 :							
		plech tl.6mm : 0,03024*1,2		0,04000					
		G4 :							
		plech tl.6mm : 0,03024*1,2		0,04000					
		G5 :							
		plech tl.6mm : 0,03024*1,2		0,04000					
		G7 :							
		plech tl.6mm : 0,03024*1,2		0,04000					
112	14587292	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 80 x 4 mm	t	0,51500		15 862,00	SPCM	RTS 19/ II	RTS 19/ II
		ocel.výztuhy gabionových stěn :							
		G3 :							
		jackl 80/80/4 : 0,138327*1,1		0,15000					
		G4 :							
		jackl 80/80/4 : 0,138327*1,1		0,15000					
		G5 :							
		jackl 80/80/4 : 0,1717325*1,1		0,19000					
		G7 :							
		jackl 80/80/4 : 0,019761*1,1		0,02000					
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				480 457,23			
113	58301Rpol	Kamenný obklad fasády tl.5 cm, žula	m2	84,00000		254 100,00		Vlastní	Indiv
		kamenný obklad vč.prořezu : 77,846*1,07		83,30000					
		dopočet na celé m2 : 1-0,2952		0,70000					
114	782131150R00	Obklad stěn kamenem tvrdým, rovným tl. 4 a 5 cm	m2	77,84600		207 226,05		RTS 19/ II	RTS 19/ II
		Včetně 10ks ocelových kotev/m2.							
		obklad částí zdiva z šalovacích tvárnic :							
		severozápadní strana - zídka u schodiště (vč.horní hrany) :		6,35000					
		1,2*1,45+2,25*1+0,4*0,25+3,47*0,25+3,47*0,4							
		zídka podél rampy : (7,775+10,605+11,305+8,475)*0,4+(8,125+10,955)*0,3		20,99000					
		zídka u venk.schodiště k terase : 3,65*1,75*2+0,3*0,7+3,65*0,3*2+3,65*1,05		19,01000					
		zídka záhonů : (3,625*5+1,075+1,55*2)*0,5+(6,5+6,2)*0,35+(7,8+6,7+0,3)*0,25		19,30000					
		(3,625*5+0,475+0,95*2+6,2*2+7,8)*0,3		12,21000					
115	998782102R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	t	10,29784		19 131,18		RTS 19/ II	RTS 19/ II
Celkem						9 435 822,49			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt:

DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

KSO:

Místo: Dobrá Voda 54

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel:

Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Zdeněk Fischer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KLIMATIK spol. s r.o., Vlt.nábřeží 7, Č.B.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

367 228,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	367 228,96	21,00%	77 118,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

444 347,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Místo: Dobrá Voda 54
Zadavatel: Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice
Uchazeč:

Datum: 18. 9. 2019
Projektant: Ing. Zdeněk Fischer
Zpracovatel: KLIMATIK spol. s r.o.,
Vltavské 7, Č.B.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	367 228,96
------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	367 228,96
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	177 694,78
-----------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	3 801,60
--------------------------	----------

8 - Trubní vedení	155 413,81
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	30 318,77
-------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Místo: Dobrá Voda 54

Zadavatel: Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice

Uchazeč:

Datum: 18. 9. 2019

Projektant: Ing. Zdeněk Fischer

Zpracovatel: KLIMATIK spol. s r.o.,
Vlt. nářeží 7, Č.B.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

367 228,96

367 228,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV					177 694,78	
D	1	Zemní práce						
1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,796	646,00	2 452,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		pro kruhovou betonovou vodoměrovou šachtu DN1200:		5,200			
	VV		2,0*2,0*1,3		3,796			
	VV		73% z výměru v hornině 3					
	VV		0,73*5,2					
2	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	1,404	850,00	1 193,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		hloubení jam - 5,2 m3					
	VV		27% z hloubení v hor. 4		1,404			
	VV		0,27*5,2					
3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	51,830	667,00	34 570,61	CS ÚRS 2019 01
	VV		Potrubí PE100 SDR17 D63 - 110,0 m:		49,400			
	VV		0,4*1,3*95					
	VV		DMTŽ stávající vodovodní přípojk - 60,0 m:		21,600			
	VV		0,3*1,2*60,0		71,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		73% z výměru v hornině 3		51,830			
	VV		0,73*71,0					
4	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	19,170	1 690,00	32 397,30	CS ÚRS 2019 01
	VV		výměr - viz hloubení rýh v hor. 3 - 71,0 m					
	VV		z toho 27% v hornině 4		19,170			
	VV		0,27*71,0					
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	401,400	105,00	42 147,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		rýh:		391,000			
	VV		2*1,3*95+2*1,2*60					
	VV		jam:		10,400			
	VV		2*(2,0+2,0)*1,3		401,400			
	VV		Součet					
6	K	151101111	Odstavení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	401,400	61,30	24 805,62	CS ÚRS 2015 02
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	76,200	88,70	6 758,94	CS ÚRS 2016 02
	VV		z rýh:		71,000			
	VV		71,0					
	VV		z šachet:		5,200			
	VV		5,2		76,200			
	VV		Součet					
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,838	282,00	743,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		potrubí z rýh:		0,187			
	VV		0,187					
	VV		Objem šachty:		2,651			
	VV		2,651					
9	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	2,838	256,00	728,53	CS ÚRS 2016 02
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,838	17,20	48,81	CS ÚRS 2013 01
11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,250	140,00	735,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,838*1850/1000		5,250			
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	35,899	95,00	3 410,41	CS ÚRS 2013 01
	VV		rýh:		33,950			
	VV		12,35*21,6					
	VV		jam:		1,949			
	VV		1,949		35,899			
	VV		Součet					
13	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	33,063	602,00	19 903,93	CS ÚRS 2013 01
	VV		Obsyp potrubí v rýhách:		33,063			
	VV		33,063					
	VV		Součet					
14	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	33,063	242,00	8 001,25	CS ÚRS 2013 01
D	4	Vodorovné konstrukce					3 801,60	
15	K	4515731x1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkoplásku	m3	4,400	864,00	3 801,60	
	VV		Lože pod potrubí v rýhách tl. 0,1 m:		3,800			
	VV		3,8		3,800			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Lože v jámách tl. 0,15 m:		0,600			
	VV		0,600		0,600			
	VV		Mezisoučet		4,400			
	VV		Součet					
D	8	Trubní vedení					155 413,81	
16	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8	m	121,000	72,60	8 784,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		dlíčka potrubí - 110 m, tl. včetně vedení v objektu v délce 15,0 m					
	VV		přídavek 10% na prořez		121,000			
	VV		110*1,1					
17	M	28613655	potrubí vodovodní LDPE (rPE) D 63x5,8mm	m	121,000	110,00	13 310,00	CS ÚRS 2019 01
18	K	871251811	Bourání stávajícího potrubí z polyetylénu v otevřeném výkopu D přes 50 do 90 mm	m	40,000	55,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	877211213	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1 kus napojení na řad		1,000			
	VV		1 kus propojení stávajícího a nového arálového rozvodu		1,000			
	VV		1		2,000			
	VV		Součet					
20	M	28616175	T-kus SDR 11 PE 100 D 63mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	890211811	Bourání šachet ručně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prostého betonu	m3	1,000	4 092,00	4 092,00	CS ÚRS 2019 01
22	K	891181811	Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 40	kus	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
23	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	9,000	1 100,00	9 900,00	CS ÚRS 2019 01
24	M	42221300	šoupátko pitné voda litina GGG 50 krátké stavební dle PN 10/16 DN 40x140mm	kus	2,000	5 500,00	11 000,00	CS ÚRS 2019 01
25	M	42201 Rpol	Redukce (přechod) DN50/DN40 - do vodoměrové šachty	kus	2,000	550,00	1 100,00	
26	M	42202 Rpol	Filtr DN 40, PN16 - do vodoměrové šachty	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
27	M	42203 Rpol	Ukládání úsek u vodoměru TP 40 - do vodoměrové šachty	kus	2,000	550,00	1 100,00	
28	M	42204 Rpol	Montážní vložka DN 40 - do vodoměrové šachty	kus	1,000	4 400,00	4 400,00	
29	M	42205 Rpol	Vodoměr Qn6, G5/4"	kus	1,000	3 060,00	3 060,00	
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	110,000	44,00	4 840,00	CS ÚRS 2019 01
31	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	110,000	33,00	3 630,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	3,000	3 960,00	11 880,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	893312111	Šachty armaturní ze železobetonu se stropem z dílců, vnitřní půdorysné plochy do 1,50 m2	kus	1,000	43 185,21	43 185,21	CS ÚRS 2019 01
34	M	42211 Rpol	Betonová vodoměrová šachta kruhového tvaru	kus	0,000	43 185,21	0,00	
	VV		šachta vnitřní svělosti DN 1200 s vstupem DN600, tloušťky stěn a dna 150 mm:					
	VV		- dna šachtové DN1200, h1=850 mm včetně 2 stupadel - 1 ks					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			- šachtová skruž DN1200, h1=1000 mm vč. 4 stupadel - 1 ks					
VV			- krycí deska DN1200, h1=200 mm s otvorem 625mm - 1 ks					
VV			- poklop betono-litínový D400 bez odvětrání s tlumící vložkou - 1 ks					
VV			- těsnění šachtové DN1000/20 - 2 ks					
VV			- vuvrtání otvorů pro potrubí PE D63 - 2 kusy					
VV			- těsnící manžeta - asfaltový (PVC) izolační límec pro hladké potrubí D63 - 2 kusy					
VV			- montáž					
VV			0		0,000			
35	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	550,00	1 100,00	CS ÚRS 2019 01
36	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	90,000	36,30	3 267,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	90,000	11,00	990,00	CS ÚRS 2019 01
38	K	899913123	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 150	kus	1,000	275,00	275,00	CS ÚRS 2019 01
39	K	899914111	Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 150 x 10 mm	m	20,000	275,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 01
VV			Chranička plastová DN 125 - 20		20,000			
VV			20		20,000			
40	M	28613968	trubka ochranná pro plyn PEHD 125x4,8mm	m	20,000	385,00	7 700,00	CS ÚRS 2019 01
D 998 Přesun hmot								30 318,77
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,493	947,00	12 777,87	CS ÚRS 2019 01
42	K	998276128	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Přídátek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	t	13,493	1 300,00	17 540,90	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

▲ DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt:

DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

KSO:

Místo: Dobrá Voda 54

Zadavatel:

Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice

Uchazeč:

Projektant:

Ing. Zdeněk Fischer

Zpracovatel:

KLIMATIK spol. s r.o., Vlt.nábřeží 7, Č.B.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

923 211,89

DPH základní

snížená

Základ daně

840 544,38

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

176 514,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 099 726,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt: **DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby**

Místo: Dobrá Voda 54

Zadavatel: Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice

Uchazeč:

Datum: 18. 9. 2019

Projektant: Ing. Zdeněk Fischer

Zpracovatel: KLIMATIK spol. s r.o.,
Vlt.nábřeží 7, Č.B.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	923 211,89
1 - Zemní práce	923 211,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	124 945,73
4 - Vodorovné konstrukce	25 290,10
8 - Trubní vedení	10 249,63
998 - Přesun hmot	677 270,77
	85 455,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt:

DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Místo:

Dobrá Voda 54

Zadavatel:

Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice

Uchazeč:

Datum: 18. 9. 2019

Projektant: Ing. Zdeněk Fischer

Zpracovatel: KLIMATIK spol. s r.o.,
Vlt. nářeží 7, Č.B.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								923 211,89
D HSV Práce a dodávky HSV								923 211,89
D 1 Zemní práce								124 945,73
1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	64,375	646,00	41 566,25	CS ÚRS 2019 01
	WV		Š DN400 - 3 kusy: 0,75*1,0*1,0*3		2,250			
	WV		Vsakovací objekt V1 - 1,2*3,6*0,6m; 1 kus:		13,500			
	WV		4,5*2,0*1,5*1		21,000			
	WV		Vsakovací objekt V2 - 2,4*6,0*0,6m; 1 kus:		22,000			
	WV		7,0*3,0*1,0*1		5,625			
	WV		Vsakovací objekt V3 - 3,6*4,8*0,6m; 1 kus:		64,375			
	WV		5,5*4,0*1,0*1					
	WV		Akumulační nádrž 2650 litrů samonosná; 1 kus:					
	WV		2,5*1,5*1,5*1					
	WV		Součet					
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	25,125	667,00	16 758,38	CS ÚRS 2019 01
	WV		Potrubí KG DN100 - 170,0 m:		1,875			
	WV		0,5*0,75*5,0		12,000			
	WV		Potrubí KG DN 125 - 32,0 m:		11,250			
	WV		0,5*0,75*32,0		25,125			
	WV		Potrubí KG DN150 - 30,0 m:					
	WV		0,5*0,75*30					
	WV		Součet					
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	70,500	105,00	7 402,50	CS ÚRS 2015 02
	WV		iam:		70,500			
	WV		19,5*20,0*19,0*12,0		70,500			
	WV		Součet					
4	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	70,500	61,30	4 321,65	CS ÚRS 2015 02
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	69,500	88,70	7 938,65	CS ÚRS 2016 02
	WV		z rýh:		25,125			
	WV		25,125		64,375			
	WV		z iam:		64,375			
	WV		64,375		89,500			
	WV		Součet					
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	25,111	262,00	6 579,06	CS ÚRS 2016 02
	WV		potrubí z rýh:		1,044			
	WV		0,048*0,393*0,603		24,067			
	WV		Objem šachty:					
	WV		0,312*2,592*8,640*10,368*2,155					
7	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	25,111	256,00	6 426,42	CS ÚRS 2016 02
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,111	17,20	431,91	CS ÚRS 2013 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	46,455	140,00	6 503,70	CS ÚRS 2016 02
	WV		25,111*1850/1000		46,455			
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	31,795	95,00	3 020,53	CS ÚRS 2013 01
	WV		iam:		31,795			
	WV		1,788*9,558*9,210*8,332*2,907		31,795			
	WV		Součet					
11	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložením do 3 m od kraje výkopu	m3	28,406	602,00	17 100,41	CS ÚRS 2013 01
	WV		Obsyp potrubí v rýhách:		28,406			
	WV		2,002*13,207*13,197		28,406			
	WV		Součet					
12	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	28,406	242,00	6 874,25	CS ÚRS 2013 01
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								25 290,10
13	K	362411212	Zemní nádrž z polyethylenu PE na dešťovou a splaškovou vodu univerzální samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2 t, objemu 2650 l	kus	1,000	25 290,10	25 290,10	CS ÚRS 2019 01
D 4 Vodorovné konstrukce								10 249,63
14	K	4515731x1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štiřkopisků	m3	11,863	864,00	10 249,63	indiv
	WV		Lože pod potrubí v rýhách tl. 0,1 m:		3,350			
	WV		0,250*1,600*1,5		3,350			
	WV		Mezisoučet					
	WV		Lože v jámách tl. 0,15 m:		8,513			
	WV		0,16*1,35*3,15*3,30*0,563		8,513			
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
D 8 Trubní vedení								677 270,77
15	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110	m	5,000	67,30	336,50	CS ÚRS 2019 01
16	M	28011113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	5,000	125,00	625,00	CS ÚRS 2019 01
17	K	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m	42,000	72,90	3 061,80	CS ÚRS 2019 01
18	M	28011126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000 mm SN4	m	42,000	144,00	6 048,00	CS ÚRS 2019 01
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	30,000	130,00	3 900,00	CS ÚRS 2019 01
20	M	28011131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	30,000	231,00	6 930,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	53,000	174,00	9 222,00	CS ÚRS 2019 01
22	M	28011351	koleno kanalizační PVC KG 110x45°	kus	53,000	51,30	2 718,90	CS ÚRS 2019 01
23	K	877265221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110	kus	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
24	M	28011387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	8,000	119,00	962,00	CS ÚRS 2019 01
25	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	6,000	189,00	1 134,00	CS ÚRS 2019 01
26	M	28011356	koleno kanalizační PVC KG 125x45°	kus	4,000	78,60	314,40	CS ÚRS 2019 01
27	M	28011602	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	2,000	51,20	102,40	CS ÚRS 2019 01
28	K	877275221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125	kus	2,000	322,00	644,00	CS ÚRS 2019 01
29	M	2801142a	odbočka kanalizační plastové s hrdlem KG 125/110/45°	kus	2,000	191,00	382,00	
30	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	9,000	207,00	1 863,00	CS ÚRS 2019 01
31	M	28011504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	2,000	91,10	182,20	CS ÚRS 2019 01
32	M	28011361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus	7,000	126,00	882,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160	kus	7,000	348,00	2 436,00	CS ÚRS 2019 01
34	M	28011912	odbočka kanalizační plastové s hrdlem KG 160/110/45°	kus	4,000	517,00	2 068,00	CS ÚRS 2019 01
35	M	28011914	odbočka kanalizační plastové s hrdlem KG 160/125/45°	kus	1,000	529,00	529,00	CS ÚRS 2019 01
36	M	28011916	odbočka kanalizační plastové s hrdlem KG 160/160/45°	kus	2,000	644,00	1 288,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	862271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	208,000	16,20	3 369,60	CS ÚRS 2019 01
38	K	862351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	30,000	21,10	633,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	K	894812001	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 na vsakovací objekt jako havarijný přepad s odtokem DN100. 2.konec zaslepit	kus	3,000	919,80	2 758,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		3		3,000			
40	K	894812003	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/150 pravý a levý přítok	kus	5,000	1 214,40	6 072,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Š DN 400, na potrubí DN110 - 2 kusů		2,000			
	VV		Š DN 400, na potrubí DN 160 - 1 kus		1,000			
	VV		1		3,000			
	VV		Součet					
41	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	3,000	1 320,00	3 960,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	5,000	1 744,80	8 723,00	CS ÚRS 2019 01
43	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	6,000	68,80	412,80	CS ÚRS 2019 01
44	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	3,000	2 074,80	6 223,80	CS ÚRS 2019 01
45	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	5,000	2 092,20	10 461,00	CS ÚRS 2019 01
		89501Rpol	Zřízení uliční vpusti z dílců včetně dodávky dílců	kus	12,000	3 761,40	45 136,74	indiv
		89502Rpol	Osazení mříží litinových do 150kg, vč. dodávky vtokové mříže 500/500mm D400, vč. koše na bahno	kus	12,000	3 127,56	37 530,77	indiv
46	K	895972113	Zasakovací boxy z polypropylenu PP s možností revize a čištění pro vsakování dešťových vod v jednořadové galerii o celkovém objemu do 20 m3	kus	3,000	149 714,31	449 142,94	CS ÚRS 2019 01
	VV		objekt V1 - boxy 0,6m * 1,2 m/ hl. 0,6 m; 6 kusů - objem 2,6 m3		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		objekt V2 - boxy 0,6m * 1,2m/hl. 0,6m; 20 kusů - objem 8,6 m3		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		objekt V3 - boxy 0,6m * 1,2m/hl. 0,6m; 24 kusů - objem 10,4 m3		1,000			
	VV		1		3,000			
	VV		Součet					
47	M	89501 Rpol	Akumulační nádrž z PE na dešťovou vodu o objemu 2650 litrů, podzemní samonosná (d.210cm, š.130cm, v.140cm) včetně šachtové kopule se 3 otvory DN100 vč. těsnění a poklopu3,5t a MTZ	KUS	1,000	25 290,10	25 290,10	
48	M	89511 Rpol	Odvodňovací žlab bez spádu dna V150 - stav.šířka 185 mm; stav.výška 210 mm; odtok DN150 ze dna přes nátrubek - délka 2,0 m	kus	1,000	14 768,51	14 768,51	
	VV		2 x žlab s integrovaným těsněním svislého odtoku typ 0.0.2 délka 1,0 m s hranou z pozinkované oceli					
	VV		2 x kombinovaná čelní stěna pro začátek a konec					
	VV		nátrubek DN 160					
	VV		2 x krycí rošt z nerezové oceli s podélnými U-profilv délkv 1,0 m pro B 125 kN					
	VV		montáž žlabu, obetonování dodávkou stavby					
	VV		komplet					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet					
49	M	89512 Rpol	Odvodňovací žlab bez spádu dna V150 - stav.šířka 185 mm; stav.výška 210 mm; odtok DN150 ze dna přes nátrubek - délka 2,0 m	kus	1,000	14 768,51	14 768,51	
	VV		2 x odvodňovací žlab s integrovaným těsněním pro odtok DN 160 délkv 1,0 m					
	VV		1 x dtto, délkv 0,5 m					
	VV		2 x kombinovaná čelní stěna pro začátek a konec žlabu					
	VV		1 x nátrubek DN 160					
	VV		1 x krycí rošt žlabu s podélnými U-profilv z nerez. oceli délkv 0,5 m pro B 125 N					
	VV		2 x dtto délkv 2,0 m pro B 125 N					
	VV		komplet					
	VV		montáž žlabu, obetonování dodávkou stavby					
	VV		1		1,000			
D	998		Přesun hmot				85 455,66	
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	38,031	947,00	36 015,36	CS ÚRS 2019 01
51	K	998276128	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvýšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	t	38,031	1 300,00	49 440,30	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt:

DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

KSO:

Místo: Dobrá Voda 54

CC-CZ:

Datum: 18. 9. 2019

Zadavatel:

Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing. Zdeněk Fischer

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KLIMATIK spol. s r.o., Vlt.nábřeží 7, Č.B.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

229 763,41

DPH základní
snížená

Základ daně

229 763,41

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

48 250,32

0,00

Cena s DPH

v CZK

278 013,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt: **DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby**

Místo: Dobrá Voda 54

Zadavatel: Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice

Uchazeč:

Datum: 18. 9. 2019

Projektant: Ing. Zdeněk Fischer

Zpracovatel: KLIMATIK spol. s r.o.,
Vlt.nábřeží 7, Č.B.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	229 763,41
HSV - Práce a dodávky HSV	229 763,41
1 - Zemní práce	92 911,73
4 - Vodorovné konstrukce	4 363,20
8 - Trubní vedení	125 585,70
998 - Přesun hmot	6 902,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Objekt: DPS Horní Stropnice, Dobrá Voda 54 - změna dokončené stavby

Místo: Dobrá Voda 54

Zadavatel: Atelier Hronek s.r.o. Č.Budějovice

Uchazeč:

Datum: 18. 9. 2019

Projektant: Ing. Zdeněk Fischer

Zpracovatel: KLIMATIK spol. s r.o.,
Vlt.nádraží 7, Č.B.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

229 763,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV					229 763,41	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	1	Zemní práce					92 911,73	
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	131201201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,700	648,00	5 620,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Š DN400 - 3 kusy: 0,75*1,0*1,0*3		2,250			
	W		Š DN600 - 1 kus: 0,75*1,0*1,0*1		0,750			
	W		Š DN1000 - 1 kus: 3*2,0*2,0*1		12,000			
	W		Mezisoučet		15,000			
	W		58% z výměru v hornině 3					
	W		0,58*15,0		8,700			

2	K	131301201	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	6,300	850,00	5 355,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Hloubení jam - 15,0 m3					
	W		42% z hloubení v hor. 4					
	W		0,42*15,0		6,300			

3	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	18,053	667,00	12 041,35	CS ÚRS 2019 01
	W		Potrubí KG DN150 - 16,0 m: 0,8*0,75*20		7,500			
	W		Potrubí KG DN 200 - 80,0 m					
	W		0,5*0,75*83		23,825			
	W		Mezisoučet		31,125			
	W		58% z výměru v hornině 3					
	W		0,58*31,125		18,053			

4	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	13,073	1 690,00	22 093,37	CS ÚRS 2019 01
	W		výměr - viz hloubení rýh v hor.3 - 31,125 m3					
	W		z toho 42% v hornině 4					
	W		0,42*31,125		13,073			

5	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy přiložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	30,000	105,00	3 150,00	CS ÚRS 2015 02
	W		jam:					
	W		3,0*3,0*24,0		30,000			
	W		Součet		30,000			

6	K	151101111	Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu přiložené, hloubky do 2 m	m2	30,000	61,30	1 839,00	CS ÚRS 2015 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

7	K	161101101	Svislé přemístění výkopu bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	46,125	88,70	4 091,29	CS ÚRS 2016 02
	W		z rýh:					
	W		31,125		31,125			
	W		z šachet:					
	W		16,0		16,000			
	W		Součet		46,125			

8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopu, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,886	262,00	1 804,13	CS ÚRS 2016 02
	W		potrubí z rýh:					
	W		0,402*1,979		2,381			
	W		Objem šachty:					
	W		0,312*0,212*3,981		4,505			

9	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopu nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	6,886	256,00	1 762,82	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,886	17,20	118,44	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

11	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,739	140,00	1 783,46	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

	W		6,886*1850/1000		12,739			
--	---	--	-----------------	--	--------	--	--	--

12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,594	95,00	911,43	CS ÚRS 2013 01
	W		jam:					
	W		1,788*0,388*7,418		9,594			
	W		Součet		9,594			

13	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	38,319	602,00	23 068,04	CS ÚRS 2013 01
	W		Obsyp potrubí v rýhách:					
	W		8,798*29,521		38,319			
	W		Součet		38,319			

14	K	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny	m3	38,319	242,00	9 273,20	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

D	4	Vodorovné konstrukce					4 363,20	
---	---	----------------------	--	--	--	--	----------	--

15	K	4515731x1	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štruktury	m3	5,050	864,00	4 363,20	
	W		Lože pod potrubí v rýhách tl. 0,1 m:					
	W		1,00*3,15		4,150			
	W		Mezisoučet		4,150			
	W		Lože v jámách tl. 0,15 m:					
	W		0,15*0,15*0,60		0,900			
	W		Mezisoučet		0,900			
	W		Součet		5,050			

D	8	Trubní vedení					125 585,70	
---	---	---------------	--	--	--	--	------------	--

16	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	20,000	130,00	2 600,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

17	M	28011196	Trubka kanalizační PPGEM 160x4,9x1000 mm SN10	m	20,000	412,00	8 240,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

18	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	63,000	137,00	8 631,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

19	M	28011136	Trubka kanalizační PVC DN 200x1000 mm SN4	m	63,000	366,00	23 068,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

20	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvoosých DN 200	kus	2,000	374,00	748,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

21	M	28011018	odbočka kanalizační s hrdlem PVC 200/160/45°	kus	2,000	966,00	1 932,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

22	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	96,000	21,10	2 025,60	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

23	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dlažbou C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	1,000	9 650,00	9 650,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

24	M	98401 Rpol	Šachta DN1000, síla stěny 120mm; šachtové dno 100/60 V30, odtok-BE300(7-ovéřtí)/0°, vtok-BE300(7-ovéřtí)/180°+vtok KG200/262°	kus	1,000	8 366,60	8 366,60	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

25	M	98402 Rpol	Šachta DN1000, síla stěny 120mm; šachtové skruž 100/100/PS	kus	2,000	2 800,60	5 601,20	
----	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

26	M	98403 Rpol	Šachta DN1000, síla stěny 120mm; šachtový konus 100/63/58/KPS	kus	1,000	2 010,80	2 010,80	
----	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

27	M	98404 Rpol	Šachta DN1000, síla stěny 120mm; vyrovnávací prstenec 63/10	kus	2,000	436,70	873,40	
----	---	------------	---	-----	-------	--------	--------	--

28	M	98405 Rpol	Poklop D400, průměr 600 mm, plný	kus	1,000	2 781,90	2 781,90	
----	---	------------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	--

29	M	98406 Rpol	Elektromotrové těsnění 100/1,7 K	kus	5,000	312,40	1 562,00	
----	---	------------	----------------------------------	-----	-------	--------	----------	--

30	K	894812205	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průchozí	kus	1,000	3 219,70	3 219,70	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

31	K	894812208	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 sběrné tvaru X	kus	2,000	3 858,80	7 717,60	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

32	K	894812231	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	2,000	1 742,40	3 484,80	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

33	K	894812232	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 368,30	2 368,30	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

34	K	894812241	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	3,000	709,50	2 128,50	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

35	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uložnutí šachtové roury	kus	3,000	78,10	234,30	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	3,000	3 338,50	10 015,50	CS ÚRS 2019 01
37	K	894812317	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T	kus	1,000	5 439,50	5 439,50	CS ÚRS 2019 01
38	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	1,000	3 576,10	3 576,10	CS ÚRS 2019 01
39	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za užití šachtové roury	kus	1,000	104,00	104,00	CS ÚRS 2019 01
40	K	894812377	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	9 216,90	9 216,90	CS ÚRS 2019 01
							6 902,78	
D	998	Přesun hmot						
41	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,072	947,00	2 909,18	CS ÚRS 2019 01
42	K	998276128	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m	t	3,072	1 300,00	3 993,60	CS ÚRS 2019 01

Sadové úpravy

Poř.č.	Popis prací	Velikost	Množství (ks)	Cena za ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
Stromy	hloubení jam, výsadba stromu	kus	13	1053,88	13700,544
	kulí řezovány do 250cm, upevnění kůlu	kus	37	177,65	6573,05
	ochranná proti okusy, popruh, dlouhodobé hnojivo Silva Tabs	kus	12	321,008	3852,816
	základní příprava půdy před výsadbou, hloubení jam, výsadba keře ve svahu	ks	249	187,34	46647,909

Keře	základní příprava půdy před výsadbou, hloubení jam, výsadba keře v rovině	ks	103	18169,921
	drcená mulč pro keře (plocha 520 m2)	m ³	32	44508,288
Trvalky	základní příprava půdy, rostliny, výsadba, drcená mulč s příměsí kompostu	m ²	120	79173,6
	cibuloviny	kompl	1	15950
Louka	příprava půdy před výsadbou	m ²	300	3498
	osivo horské louky	kg	1	2705,34
	výsev, válení, zálivka	m ²	300	6369
Vyvýšené záhony	kompost (2+4+4+3,5)*0,3	m ³	4	17,512
	příprava záhonu s výsadbou	m ²	120	17537,52
	rostliny	ks	45	1980
	drenážní vrstva ilopit 8/16, 50l balení	l	25	23581,25
	hnojiva rolie v.40mm, rozměr 820/1750mm	ks	20	8800
	textilie neprorůstava 300 g/m2	m2	110	592,9
Doprava		kompl	1	40505,52

Rostliny

Stromy

1	<i>Acer pseudoplatanus</i>	ok.12-14, bal	4	9460
2	<i>Sorbus torminalis</i>	10-12, ZB	1	5117,2
3	<i>Abies koreana</i>	150/200, bal	1	2695
4	<i>Cercidiphyllum japonicum</i>	ok. 14-16, ZB	1	6160
Keře				
5	<i>Cotoneaster horizontalis</i>	20/30, 0,5l	28	800,8
6	<i>Forsythia x intermedia</i>	40/60, 2l	3	168,3
7	<i>Hamamelis x intermedia</i> 'Westerstede'	60/100	1	423,5
8	<i>Hedera helix</i>	30/40, 3l	10	286
9	<i>Hypericum 'Hidcote'</i>	30/40, 1l	35	1078
10	<i>Hydrangea</i> <i>paniculata</i> (růžové)	30/40, 2l	9	1287
11	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens'	40/60,2l	28	1416,8
12	<i>Partenocisus quinquefolia</i>	15/20, 0,5l	3	264
13	<i>Perovskia 'Blue Spire'</i>	15/20, 2l	3	181,5
14	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Dart's Gold'	40/60, 2l	2	220

15	<i>Pinus mugo</i> 'Pumilio'	30/40	20	97,9	1958
16	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Goldfinger'	20/30, 2l	24	30,8	739,2
17	<i>Rhododendron hybridum</i> 'Alfred'	30/40	1	495	495
18	<i>Rhododendron</i> 'Percy Wiseman'	40/60	1	572	572
19	<i>Rhododendron lutea</i>	80/100	2	2750	5500
20	<i>Rosa hugonis</i> - žluta	20/30, 3l	8	66	528
21	<i>Symphoricarpos</i> <i>orbiculatus</i>	30/40, 1l	6	42,9	257,4
22	<i>Symphoricarpos</i> x <i>chenaultii</i> 'Hancock'	30/40, 0,5l	50	26,4	1320
23	<i>Spiraea bumalda</i> 'Anthony Waterer'	20/30, 2l	21	55,1	1178,1
24	<i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound'	30/40, 2l	40	56,1	2244
25	<i>Spiraea cinerea</i> 'Grefshei'	40/60, 2l	9	29,6	267,4
26	<i>Syringa meyeri</i> 'Palibin'	20/30, 2l	3	214,5	643,5
27	<i>Syringa vulgaris</i> 'Beauty of Moscow'	30/50, 2l	2	214,5	429
28	<i>Syringa vulgaris</i> 'Charles Joly'	20/30	3	214,5	643,5
29	<i>Swida sanguinea</i>	60/80, 1l	4	27,5	110
30	<i>Taxus baccata</i>	40/60, 2l	7	132	924
31	<i>Viburnum opulus</i>	40/60, 1l	4	28,6	114,4
32	<i>Viburnum plicatum</i> 'Mariesii'	30/40	1	528	528
33	<i>Weigela floribunda</i> 'Bristol Ruby'	40/60, 12l	17	55,7	953,7
Ovocné dřeviny					
34	<i>Malus domestica</i> 'Průsvitné letní'	čtvrťkmen	1	319	319
35	<i>Malus domestica</i> 'Panenské české'	čtvrťkmen	1	605	605
36	<i>Pyrus communis</i> 'Cilapova máslovka'	čtvrťkmen	1	605	605
37	<i>Prunus</i> 'Kaštánka'	čtvrťkmen	1	319	319
38	Slivoň 'Durancie'	čtvrťkmen	1	605	605
39	<i>Aronia</i> 'Nero'	čtvrťkmen	1	209	209
40	<i>Ribes rubrum</i>	40/60, 5l	2	429	429
41	<i>Ribes nigrum</i>	40/60, 5l	2	429	429
42	<i>Vaccinium corymbosum</i>	30/40, 2l	3	495	495

387131,5 Kč

Příloha								
Pořadové číslo	Příloha číslo	Popis provedené práce	Katalogové číslo	Jednotka	Množství	Cena	Celkem	Celkem
1		Obdělání půdy před založením kultury	183 40- 3...					
1	1	Orání v rovině (hloubka od 100 do 200 mm)	183 40- 3111	m ²	480	3,9		1584
1	2	Vláčení v rovině	183 40- 3152	m ²	480	0,9		422,4
1	3	Hrabání v rovině	183 40- 3153	m ²	480	0,4		1900,8
1	4	Chemické odplevelení půdy před založením v rovině postřikem na široko (plochy o rozměrech větší než 20 m2) Specifikace 1: MONSANTO ČR s. r. o. Roundup Klasik- 1 l	184 80- 2111	m ²	480	3,08		1531,2
1	5	Hnojení půdy s rozptřením hnojiva nebo s rozdělením hnojiva v rovině umělým hnojením na široko Specifikace 2: Ecolab- Venusse s. r. o. Hnojivo SilvaTabs- okrasné dřeviny 25 tablet	185 80- 2113	t	0,01	158,3998	158,3998	293,7
				ks	10	836	836	

			jednotka	množství	cena	celkem	celkem
2	6	Založení trávníku parkového suchým výsevem Specifikace 3: Aros Profi travní směs parková I.- pro běžnou zátěž balení 25 kg pytel na cca 1000 m ²	180 40- 2111	m ²	180		3 307
				kg	10	683	
2	7	Hnojení trávníku s rozptřením nebo rozložením hnojiva v rovině umělým hnojením na široko Specifikace 4: BOBR s. r. o. Trávníkové hnojivo Expert 2,5 kg	185 80- 2113	t	0,005		23
				kg	2,3	99	
2	8	Ošetření trávníků v rovině (bez ohledu na způsob založení, s pokosením, pohrabáním shrabků, naložením shrabků na dopravní prostředek, odvozy shrabků do vzdálenosti 20 km se složením)	185 80- 3111	m ²	180		594
2	9	Provzdušnění trávníku s pískováním v rovině	183 40- 5312	ha	0,02		4400
2	10	Prořezání trávníku bez přisevu travních semen	183 40- 6213	ha	0,02		20,504
2	11	Shrabání listů ručně nebo strojně z ploch s pokryvnými rostlinami (s naložením shrabků na dopravní prostředek, s dopravou shrabků do 20 km a složením)	185 80- 12 11	m ²	180		1 584

			jednotka	množství	cena	celkem	celkem
3	12	Hloubení jamek pro vysazení rostlin v hornině 1- 4 bez výměny půdy v rovině do 0,01 m ³ (s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem odpadu do 20 km a se složením)	183 10- 1111	ks	179		22501,73
3	13	Hloubení jamek pro vysazení rostlin v hornině 1- 4 bez výměny půdy v rovině přes 0,02 m ³ - 0,05 m ³ (s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem odpadu do 20 km a se složením)	183 10- 1113	ks	3	537,9	1613,7
3	14	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině, při průměru balu přes 200- 300 mm Specifikace 5: Gabriel s. r. o. Acer pseudoplatanus Vlk, ok 8- 10, ko 30 l	184 10- 2112	ks	182	78,978	14 537
			ks	3	1240	3 630	

		Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy <i>Swida sanguinea</i> v 40- 60, ko 1,5 l Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy <i>Taxus baccata</i> v 30- 40, semenáč, ko 2 l Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy <i>Spirea japonica</i> v 15- 20, ko 1 l Okrasné dřeviny v Podkrkonoší Ing. Milan Žižka <i>Rosa rugosa "R.Zwerg"</i> v 30- 40, ko 2,5 l Okrasná školka Telnice, s. r. o. <i>Ligustrum vulgare</i> v 40- 60, ko 1,5 l Okrasná školka Telnice, s. r. o. <i>Potentilla fruticosa "Goldfinger"</i> v 30- 40, ko 1,5 l Zahradnictví Franc s. r. o. <i>Symphoricarpos albus</i> v 30- 40, ko 1 l Flos zahradnictví s. r. o. <i>Viburnum opulus</i> v 30- 40, ko 1,5 l		ks	6	257,4	
				ks	9	1336,5	
				ks	38	1128,6	
				ks	16	7040	
				ks	47	2378,2	
				ks	48	1531,2	
				ks	12	396	
				ks	8	343,2	
3	15	Ošetření vysázených dřevin ve skupinách v rovině (odplevelení s nakypřením a vypletím, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvezení odpadu do 20 km se složením)	184 80- 1131	m ²	182		5 005,00
3	16	Zalití rostlin na ploše o rozloze přes 20 m ²	185 80- 4312	m ³	6,09		4424,756
3	17	Osazení kulů k dřevině s uvázáním, délka kulů do 3 m Specifikace 6: Lesoservis kůl vyvazovací dl. 300 cm, průměr 7 cm Specifikace 7: ADAM zahradnická a. s., Praha Úvazek bavlněný, délka 7 cm, baleno po 50 m	184 90- 1112	ks	3	650,1	
				ks	3	910,8	
				m	2,7	42,8868	
3	18	Mulčování vysázených rostlin při tloušťce mulče přes 50 do 100 mm v rovině (s případným odvozem odpadu na dopravním prostředku do vzdálenosti 20 km, se složením)	184 92- 1093	m ²	182		30 965
3	19	Zhotovení obalu kmene a spodní části větví stromu z juty v 1 vrstvě	184 50- 1111	m ²	3		274,725

1	Popis oceněných prací a jejich náklad	994	5 732
2	Zakládání parkového trávníku	782	9 928
3	Zakládání liniového dřevinného prvku	18995	79 971
	CELKEM	20771	95 631

CELKEM

116403

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2019/080	Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda č.54
O:	05	Vybavení (mobiliář)
R:	05	Vybavení (mobiliář)

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	Množství	Cena / M.j.	Celkem		
Díl: 786		Vybavení (mobiliář)						1 349 203,25
1	78601Rpol	M1 D+M Plechové regály s nosností 100kg/ police, 5x 120/282cm, 3x 90/282cm, 1x 270/120cm	sestav	1,00000		70 906,00	Vlastní	Indiv
		Materiál - lamino bílé na police. viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
2	78602Rpol	M2 D+M Plechové regály s nosností 100kg/ police, 2x 115/282cm, 11x 130/282cm, 2x 140/282cm, 1x 147/282	sestav	1,00000		127 776,00	Vlastní	Indiv
		Materiál - lamino bílé na police. viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
3	78603Rpol	M3 D+M Plechový regál s nosností 100kg/ police, 150/282cm	kus	7,00000		60 984,00	Vlastní	Indiv
		Materiál - lamino bílé na police. viz popis v tabulce vybavení : 7		7,00000				
4	78604Rpol	M4 D+M Plechový regál s nosností 100kg/ police, 165/290cm	kus	1,00000		10 043,00	Vlastní	Indiv
		Materiál - lamino bílé na police. viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
5	78605Rpol	M5 D+M Dřevěný regál s nosností 20kg/ police, 80/35/282cm	kus	1,00000		6 776,00	Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
6	78606Rpol	M6 D+M Dřevěný regál s nosností 20kg/ police, 105/50/220cm	kus	1,00000		8 712,00	Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
7	78607Rpol	M7 D+M Dřevěný regál s nosností 20kg/ police, 98/50/220cm	kus	1,00000		7 623,00	Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
8	78608Rpol	M8 D+M Dřevěné regály s nosností 20kg/ police, 3x 120/360cm, 107,5/360cm	sestav	1,00000		31 218,00	Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
9	78609Rpol	M9 D+M Dřevěné regály s nosností 50kg/ police, 4x 97,5/260cm, 6x 90/260cm, 2x 75/260cm	sestav	1,00000		89 056,00	Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
10	78610Rpol	M10 D+M Dřevěné regály s nosností 50kg/ police, 4x 135/260cm, 2x 140/120cm, hl.60cm	sestav	1,00000		55 902,00	Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
11	78611Rpol	M11 D+M Dřevěný regál s nosností 10kg/ police, 60/30/180cm	kus	2,00000		14 520,00	Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce vybavení : 2		2,00000				
12	78612Rpol	M12 D+M Venkovní kuchyňská linka 60/300/86cm, vč.nerez dřezu s odkapávačem	kus	1,00000		104 544,00	Vlastní	Indiv
		Materiál - nerez. Pracovní deska z dubové laťovky s 2x epoxidovým lakem. viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
13	78613Rpol	M13 D+M Myčka a desinfikátor mís a umývacího nádobí, 45/50/150cm	kus	2,00000		232 320,00	Vlastní	Indiv
		Materiál - nerez. viz popis v tabulce vybavení : 2		2,00000				
14	78614Rpol	M14 D+M Čtvercový stůl ocelové konstrukce, lamely s laserově vypálenou šachovnicí	kus	1,00000		17 459,09	Vlastní	Indiv
		Referenční typ - např."TCH415" Včetně souvisejících zemních prací a základových konstrukcí ! Včetně dopravy prvku na stavbu. mobiliář venkovních ploch : 1		1,00000				
15	78615Rpol	M15 D+M Multifunkční ochranná mříž ke stromům, ocel.kce, sedáky z perforovaného plechu	kus	1,00000		51 449,20	Vlastní	Indiv
		Referenční typ - např."SNS10-03/ SNS215-03" Včetně souvisejících zemních prací a základových konstrukcí ! Včetně dopravy prvku na stavbu. mobiliář venkovních ploch : 1		1,00000				
16	78616Rpol	M16 D+M Parková lavička s opěradlem a područkami, ocel.kce, sedák i opěradlo z dřevěných lamel	kus	2,00000		21 886,48	Vlastní	Indiv
		Referenční typ - např."LPU 152" Včetně souvisejících zemních prací a základových konstrukcí ! Včetně dopravy prvku na stavbu. mobiliář venkovních ploch : 2		2,00000				
17	78617Rpol	M17 D+M Parková lavička s opěradlem a područkami, ocel.kce, sedák i opěradlo z dřevěných lamel	kus	18,00000		314 938,80	Vlastní	Indiv
		Referenční typ - např."LPU 151" Včetně souvisejících zemních prací a základových konstrukcí ! Včetně dopravy prvku na stavbu. mobiliář venkovních ploch : 18		18,00000				
18	78618Rpol	M18 D+M Cvičební prvek, procvičování kloubů, ramen	kus	1,00000		60 682,98	Vlastní	Indiv
		Referenční typ - např."CE 0103" Včetně souvisejících zemních prací a základových konstrukcí ! Včetně dopravy prvku na stavbu. mobiliář venkovních ploch - cvičební prvky : 1		1,00000				
19	78619Rpol	M19 D+M Cvičební prvek,lavička se šlapadlem single	kus	1,00000		49 588,38	Vlastní	Indiv
		Referenční typ - např."CE 13" Včetně souvisejících zemních prací a základových konstrukcí ! Včetně dopravy prvku na stavbu. mobiliář venkovních ploch - cvičební prvky : 1		1,00000				
20	78620Rpol	M20 D+M Informační tabule s provozním řádem, vč.sloupku	kus	1,00000		7 373,32	Vlastní	Indiv
		Včetně souvisejících zemních prací a základových konstrukcí ! Včetně dopravy prvku na stavbu. mobiliář venkovních ploch - cvičební prvky : 1		1,00000				
21	78621Rpol	M21 D+M Dřevěný regál s nosností 50kg/ police, 45/90/180cm	kus	1,00000		5 445,00	Vlastní	Indiv
		viz popis v tabulce vybavení : 1		1,00000				
Celkem						1 349 203,25		