

## Výměna oken a oprava sociálních zařízení letiště Pardubice

Položkový rozpočet: Souhrn prací a dodávek včetně ocenění.

Příloha č.1  
počet stránek:10

|    | <b>zkrácený popis</b>  | <b>m.j.</b> | <b>množství</b> | <b>cena za jedn.</b> | <b>cena celkem</b> |
|----|--|-------------|-----------------|----------------------|--------------------|
|    | <b>Budova číslo 10</b>   |             |                 | <b>mat. a práce</b>  |                    |
| 1  | Demontáž parapetů vnitřních a venkovních   | ks          | 90,000          |                      |                    |
| 2  | Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)  | m           | 128,000         |                      |                    |
| 3  | Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast  | m           | 128,000         |                      |                    |
| 4  | Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn  | m           | 128,000         |                      |                    |
| 5  | Demontáž oken dřevěných 1,48x1,48 vč. horizontálních žaluzií   | ks          | 55,000          |                      |                    |
| 6  | Demontáž oken dřevěných 1,17x1,48 vč. horizontálních žaluzií   | ks          | 10,000          |                      |                    |
| 7  | Demontáž oken dřevěných 1,48x1,15 vč. horizontálních žaluzií   | ks          | 15,000          |                      |                    |
| 8  | Demontáž oken dřevěných 0,60x1,17 vč. horizontálních žaluzií   | ks          | 2,000           |                      |                    |
| 9  | Demontáž oken dřevěných 0,9x1,17 vč. horizontálních žaluzií  | ks          | 1,000           |                      |                    |
| 10 | Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,50x1,17  | ks          | 1,000           |                      |                    |
| 11 | Demontáž oken dřevěných 0,85x1,17 vč. horizontálních žaluzií   | ks          | 1,000           |                      |                    |
| 12 | Demontáž oken dřevěných 1,80x1,48 vč. horizontálních žaluzií   | ks          | 2,000           |                      |                    |
| 13 | Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,80x1,48  | ks          | 1,000           |                      |                    |
| 14 | Demontáž oken dřevěných 1,20x1,48 vč. horizontálních žaluzií   | ks          | 1,000           |                      |                    |
| 15 | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m <sup>2</sup> ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks          | 55,000          |                      |                    |
| 16 | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,17x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m <sup>2</sup> ·K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks          | 10,000          |                      |                    |
| 17 | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,15, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m <sup>2</sup> ·K nebo lepší sklo mléčné                           | ks          | 2,000           |                      |                    |

|    |   |      |                            |                   |
|----|---|------|----------------------------|-------------------|
| 18 | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,15, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks   | 13,000                     |                   |
| 19 | D+M oken jednokřídlových plastových 0,60x1,17, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré       | ks   | 2,000                      |                   |
| 20 | D+M oken jednokřídlových plastových 0,90x1,17, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší, sklo mléčné                                | ks   | 1,000                      |                   |
| 21 | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,50x1,17, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší, sklo mléčné, síť proti hmyzu         | ks   | 1,000                      |                   |
| 22 | D+M oken jednokřídlových plastových 0,85x1,17, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší, sklo mléčné                                | ks   | 1,000                      |                   |
| 23 | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,80x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks   | 2,000                      |                   |
| 24 | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,80x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší, sklo mléčné, síť proti hmyzu         | ks   | 1,000                      |                   |
| 25 | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,20x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2`K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks   | 2,000                      |                   |
| 26 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech ( oka mříží 120 x 120mm )  | m2   | 175,500                    |                   |
| 27 | Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm   | m    | 380,000                    |                   |
| 28 | Likvidace odpadů  | soub | 1,000                      |                   |
|    |   |      | <b>Cena bez DPH</b>        | <b>542 290,00</b> |
|    |   |      | <b>DPH 21%</b>             | <b>113 880,90</b> |
|    |   |      | <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>656 170,90</b> |

| Budova číslo 47 |   |     |         |  |
|-----------------|---|-----|---------|--|
| 29              | Demontáž parapetů vnitřních a venkovních  | ks  | 76,000  |  |
| 30              | Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)   | m   | 110,000 |  |
| 31              | Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast   | m   | 110,000 |  |
| 32              | Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn   | m   | 110,000 |  |
| 33              | Demontáž oken dřevěných 1,48x1,48, vč. horizontálních žaluzií   | ks  | 70,000  |  |
| 34              | Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,35x1,48   | ks  | 1,000   |  |
| 35              | Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 1,38x1,40   | ks  | 1,000   |  |
| 36              | Demontáž oken dřevěných 0,82x1,20 vč. horizontálních žaluzií  | ks  | 1,000   |  |
| 37              | Demontáž výplně stavebního otvoru - Luxfery 2,20x1,20   | ks  | 1,000   |  |
| 38              | Demontáž dřevěných vchodových dveří 2,14x1,68 vč ocelových zárubní  | kus | 2,000   |  |
| 39              | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,48x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2´K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks  | 69,000  |  |
| 40              | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,35x1,48, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2´K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks  | 2,000   |  |
| 41              | D+M oken jednokřídlých plastových 0,82x1,2, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2´K nebo lepší vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré   | ks  | 1,000   |  |
| 42              | D+M oken dvoukřídlových plastových 2,20x1,20, otevíravé vč.1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m2´K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné     | ks  | 1,000   |  |
| 43              | Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm   | m   | 328,000 |  |
| 44              | D+M vchodových plastových dveří se světlíkem 2,14x1,68, barva:bílá/bílá, U=1,2W/m2´K nebo lepší, dveřní kování ovládané klíčem-vložka FAB, trny+lišta, samozavírač s blokací                      | kus | 2,000   |  |
| 45              | Demontáž, odřezání spodního kotvícího trnu mříží pro umožnění montáže vnějších parapetů   | ks  | 32,000  |  |

|    |  |      |        |
|----|--|------|--------|
| 46 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech ( oka mříží 120 x 120mm ) | m2   | 76,600 |
| 47 | Demontáž ocelové mříže okna 1,3 x 1,4m   | ks   | 1,000  |
| 48 | Zpětná montáž ocelových mříží oken   | ks   | 1,000  |
| 49 | Zednické zapravení ostění dveří  | m    | 12,000 |
| 50 | Odstranění stávající keramické dlažby ze schodů a podesty  | m2   | 8,000  |
| 51 | Úprava podkladu schodiště samonivelační stěrkou  | m2   | 8,000  |
| 52 | Penetrace podkladu   | m2   | 8,000  |
| 53 | D+M keramické protiskluzové mrazuvzdorné dlažby TAURUS - stupnice + podstupnice                              | m2   | 8,000  |
| 54 | Likvidace odpadů   | soub | 1,000  |

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

| <b>Budova číslo 127</b> |   |      |        |
|-------------------------|---|------|--------|
| 55                      | Demontáž parapetů vnitřních a venkovních  | ks   | 11,000 |
| 56                      | Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)   | m    | 13,000 |
| 57                      | Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast   | m    | 13,000 |
| 58                      | Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn   | m    | 13,000 |
| 59                      | Demontáž oken dřevěných 1,16x2,45, vč. horizontálních žaluzií   | ks   | 11,000 |
| 60                      | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,16x2,45, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m <sup>2</sup> K nebo lepší, vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks   | 11,000 |
| 61                      | Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm   | m    | 67,000 |
| 62                      | Likvidace odpadů  | soub | 1,000  |

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč. DPH

| <b>Budova číslo 252</b> |  |    |        |
|-------------------------|--|----|--------|
| 63                      | Demontáž parapetů vnitřních a venkovních | ks | 17,000 |
| 64                      | Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)  | m  | 18,000 |

|    |  |                |                            |
|----|--|----------------|----------------------------|
| 65 | Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast  | m              | 18,000                     |
| 66 | Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn  | m              | 18,000                     |
| 67 | Demontáž oken dřevěných 1,20x0,86, vč. horizontálních žaluzií  | ks             | 13,000                     |
| 68 | Demontáž oken dřevěných 0,60x0,90, vč. horizontálních žaluzií  | ks             | 4,000                      |
| 69 | D+M oken jednokřídých plastových 1,20x0,86, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m <sup>2</sup> ·K nebo lepší, vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks             | 13,000                     |
| 70 | D+M oken jednokřídých plastových 0,60x0,90, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m <sup>2</sup> ·K nebo lepší, vč. horizontálních žaluzií, sklo čiré | ks             | 4,000                      |
| 71 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí, nátěr mříží na oknech ( oka mříží 330 x 250mm )   | m <sup>2</sup> | 24,700                     |
| 72 | Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm  | m              | 48,000                     |
| 73 | Likvidace odpadů   | soub           | 1,000                      |
|    |  |                | <b>Cena bez DPH</b>        |
|    |  |                | <b>DPH 21%</b>             |
|    |  |                | <b>Cena celkem vč. DPH</b> |

| <b>Budova číslo 97</b> |  |    |        |
|------------------------|--|----|--------|
| 74                     | Demontáž parapetů vnitřních a venkovních   | ks | 11,000 |
| 75                     | Oprava betonu pod nové parapety (š20cm)  | m  | 11,000 |
| 76                     | Dodávka a montáž parapetů vnitřních š.20cm, barva bílá, plast  | m  | 11,000 |
| 77                     | Dodávka a montáž parapetů venkovních š.25cm, FeZn  | m  | 11,000 |
| 78                     | Demontáž oken dřevěných 0,90x1,20, vč. horizontálních žaluzií  | ks | 9,000  |
| 79                     | Demontáž oken dřevěných 1,20x1,50, vč. horizontálních žaluzií  | ks | 1,000  |
| 80                     | Demontáž oken dřevěných 1,15x1,45, vč. horizontálních žaluzií  | ks | 1,000  |
| 81                     | D+M oken jednokřídých plastových 0,90x1,20, otevíravé výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m <sup>2</sup> ·K nebo lepší vč. síť proti hmyzu, sklo mléčné           | ks | 9,000  |
| 82                     | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,20x1,50, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m <sup>2</sup> ·K nebo lepší vč. síť proti hmyzu, sklo mléčné | ks | 1,000  |

|    |  |      |                            |
|----|--|------|----------------------------|
| 83 | D+M oken dvoukřídlových plastových 1,15x1,45, otevíravé vč. 1/2 výklopné, barva: bílá/bílá, 5ti komorový systém, celoobvodové kování, U=1,2W/m <sup>2</sup> K nebo lepší vč. sítě proti hmyzu, sklo mléčné | ks   | 1,000                      |
| 84 | Zednické zapravení ostění oken; MVC + štuk + malba Primalex 2x; exteriér: pružný tm  | m    | 38,000                     |
| 85 | Likvidace odpadů   | soub | 1,000                      |
|    |  |      | <b>Cena bez DPH</b>        |
|    |  |      | <b>DPH 21%</b>             |
|    |  |      | <b>Cena celkem vč. DPH</b> |

| <b>Budova číslo 48</b>  |                                    |    |                            |
|-------------------------|------------------------------------|----|----------------------------|
| 86                      | D+M horizontální žaluzie 1,23*0,62 | ks | 1,000                      |
| 87                      | D+M horizontální žaluzie 0,88*0,84 | ks | 2,000                      |
| 88                      | D+M horizontální žaluzie 1,22*0,52 | ks | 114,000                    |
| 89                      | D+M horizontální žaluzie 0,84*0,37 | ks | 2,000                      |
| 90                      | D+M horizontální žaluzie 0,52*0,50 | ks | 2,000                      |
| <b>Budova číslo 108</b> |                                    |    |                            |
| 91                      | D+M horizontální žaluzie 1,52*0,54 | ks | 30,000                     |
|                         |                                    |    | <b>Cena bez DPH</b>        |
|                         |                                    |    | <b>DPH 21%</b>             |
|                         |                                    |    | <b>Cena celkem vč. DPH</b> |

| <b>Budova číslo 10 - oprava sociálního zařízení</b> |  |                |        |
|---|--|----------------|--------|
| m.č. 19:  |  |                |        |
| 92  | Demontáž dlažby  | m <sup>2</sup> | 16,400 |
| 93  | Demontáž odpadního potrubí vč. dopojení 4 ks umyvadel                            | bm             | 3,500  |
| 94  | Demontáž umyvadel  | ks             | 4,000  |
| 95  | Vyrovnání podlahy broušením  | m <sup>2</sup> | 16,400 |
| 96  | Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou   | m <sup>2</sup> | 16,400 |
| 97  | Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky; rozmer 0,8 x 0,8m        | ks             | 2,000  |
| 98  | Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvárnic tl. 0,15m, do výšky 2,3m | ks             | 2,000  |
| 99  | D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky                     | m <sup>2</sup> | 15,000 |
| 100   | Demontáž keramického obkladu   | m <sup>2</sup> | 53,500 |
| 101   | Otlučení omítek a stavebního lepidla   | m <sup>2</sup> | 53,500 |

|     |  |    |        |
|-----|--|----|--------|
| 102 | Zhotovení omítek   | m2 | 53,500 |
| 103 | Penetrační nátěr - písková penetrace   | m2 | 53,500 |
| 104 | Penetrační nátěr, výmalba stěn nad obklady a stropů                              | m2 | 34,000 |
| 105 | Demontáž odpadního potrubí vč. dopojení umyvadel                                 | bm | 3,500  |
| 106 | D+M odpadní potrubí HT pr. 50 mm včetně tvarovek; dopojení na 4ks umyvadel       | bm | 3,500  |
| 107 | D+M WC mísa kapotovaná ke stěně, spodní odpad, duroplastové sedátko (demontáž)   | ks | 2,000  |
| 108 | D+M umyvadlo š.60 cm včetně příslušenství, vodovodní baterie a dopojení na odpad | ks | 4,000  |
| 109 | D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování                                | m2 | 53,500 |
| 110 | D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování                                   | m2 | 16,500 |
| 111 | D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci    | ks | 2,000  |
| 112 | D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m                               | ks | 2,000  |
| 113 | D+M sprchové baterie vč. hadice a sprchové hlavice                               | ks | 2,000  |
|     | m.č. 16:   |    |        |
| 114 | Otlučení omítek, očištění zdiva, m.č. 16   | m2 | 10,000 |
| 115 | Zhotovení sanačních omítek, štuková úprava, malba, m.č. 16                       | m2 | 10,000 |
|     | m.č. 17:   |    |        |
| 116 | Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky; rozmer 0,8 x 0,8m        | ks | 4,000  |
| 117 | Vybourání plastové vaničky s podezdívkou; rozmer 0,8 x 0,8m                      | ks | 1,000  |
| 118 | Demontáž odpadního potrubí vč. odpojení umyvadel                                 | bm | 8,000  |
| 119 | Zasekání odpadního potrubí umyvadel  | bm | 8,000  |
| 120 | Výměna rozvodů vody ocelovými trubkami 1" za PE a jejich zasekání do zdiva       | bm | 40,000 |
| 121 | D+M odpadní potrubí HT pr. 50 mm včetně tvarovek; dopojení na 9ks umyvadel       | bm | 8,000  |
| 122 | D+M Podlahová vpust' - materiál PP,PE, nerezová ocel 150x150 mm, napojení na stá | ks | 2,000  |
| 123 | Vybourání podlahová vpusti   | ks | 2,000  |
| 124 | Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvárníc tl. 0,15m, do výšky 2,3m | ks | 4,000  |
|     |  |    | 5,000  |
| 125 | D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci    | ks | 5,000  |
|     |  |    | 5,000  |
| 126 | D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m                               | ks | 5,000  |
| 127 | D+M sprchové baterie vč. hadice a sprchové hlavice                               | ks | 5,000  |
| 128 | D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky                     | m2 | 35,000 |
| 129 | D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování                                | m2 | 35,000 |
| 130 | D+M WC mísa kapotovaná ke stěně, spodní odpad, duroplastové sedátko              | ks | 1,000  |

|     |  |    |         |
|-----|--|----|---------|
| 131 | D+M Ventilátoru (včetně zapojení, průrazu zdi, natažení el. kabelu v liště 14m)  | ks | 1,000   |
|     |  |    | 62,000  |
| 132 | Demontáž keramického obkladu   | m2 | 62,000  |
| 133 | Otlučení omítek a stavebního lepidla   | m2 | 62,000  |
| 134 | Zhotovení omítek   | m2 | 62,000  |
| 135 | Penetrační nátěr - písková penetrace   | m2 | 62,000  |
| 136 | Demontáž dlažby  | m2 | 31,000  |
| 137 | Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou   | m2 | 31,000  |
|     |  |    | 31,000  |
| 138 | D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování                                   | m2 | 31,000  |
| 139 | Demontáž umyvadel  | ks | 9,000   |
|     |  |    | 9,000   |
| 140 | D+M umyvadlo š.60 cm včetně příslušenství, vodovodní baterie a dopojení na odpad | ks | 9,000   |
| 141 | Penetrace podkladu, výmalba bílou barvou   | m2 | 17,000  |
| 142 | Penetrační nátěr, výmalba stěn nad obklady a stropů                              | m2 | 200,000 |
| 143 | Zhotovení SDK podhledu 2,6x1,9m - SDK pro vlhké prostředí                        | m2 | 5,000   |
| 144 | Zhotovení SDK podhledu 3,3x5,6m, 2,8x1,9m  | m2 | 24,000  |
| 145 | Zhotovení syntetického nátěru do výšky 1,8 m                                     | m2 | 22,000  |
|     | m.č. 18:   |    |         |
|     |  |    |         |
| 146 | Demontáž podhledu - dřevotřískové desky  | m2 | 19,000  |
| 147 | Zhotovení SDK podhledu, SDK pro vlhké prostředí                                  | m2 | 19,000  |
| 148 | Čištění potrubí odvětrání DN 100   | m  | 15,000  |
| 149 | Demontáž dlažby  | m2 | 19,000  |
| 150 | Demontáž ocelové přepážky 2,8x2,0 m  | ks | 1,000   |
| 151 | Vybourání podlahové vpusti   | ks | 1,000   |
| 152 | D+M Podlahová vpust' - materiál PP,PE, nerezová ocel 150x150 mm, napojení na stá | ks | 1,000   |
| 153 | Vyrovnání podlahy broušením  | m2 | 19,000  |



|     |  |    |        |
|-----|--|----|--------|
| 154 | Vyrovnání podlahy samonivelační hmotou   | m2 | 19,000 |
| 155 | Výměna rozvodů vody ocelovými trubkami 1" za PE a jejich zasekání do zdiva           | bm | 36,000 |
| 156 | Demontáž keramického obkladu   | m2 | 8,000  |
| 157 | Otlučení omítek a stavebního lepidla   | m2 | 8,000  |
| 158 | D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky                         | m2 | 15,000 |
| 159 | D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování                                    | m2 | 8,000  |
| 160 | D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování                                       | m2 | 19,000 |
| 161 | D+M pisoáru včetně napojení na stávající kanalizaci ( demontáž stávajících pisoárů ) | ks | 4,000  |
| 162 | Zhotovení syntetického nátěru do výšky 1,8 m   | m2 | 39,000 |
| 163 | Penetrační nátěr, výmalba stěn nad obklady a stropů                                  | m2 | 50,000 |
| 164 | Zhotovení SDK podhledu 2,6x1,9m - SDK pro vlhké prostředí                            | m2 | 10,000 |
| 165 | Demontáž keramického obkladu   | m2 | 12,000 |
| 166 | Vybourání zděných sprchových boxů vč. plastové vaničky; rozmer 0,8 x 0,8m            | ks | 2,000  |
| 167 | Vyzdění nových sprchových boxů z porobetonových tvárníc tl. 0,15m, do výšky 2,3m     | ks | 2,000  |
| 168 | D+M sprchové vaničky plastové 0,8 x 0,8m vč. dopojení na stávající kanalizaci        | ks | 2,000  |
| 169 | D+M sprchové zástěny z tvrzeného plastu, šíře 0,8m                                   | ks | 2,000  |
| 170 | D+M sprchové baterie vč. hadice a sprchové hlavice                                   | ks | 2,000  |
| 171 | D+M tekuté hydroizolace svislá + vodorovná vč. těsnící pásky                         | m2 | 7,000  |
| 172 | Otlučení omítek a stavebního lepidla   | m2 | 44,000 |
| 173 | Penetrační nátěr - písková penetrace   | m2 | 44,000 |
| 174 | Zhotovení omítek   | m2 | 44,000 |

|     |  |      |        |
|-----|--|------|--------|
| 175 | D+M keramického obkladu vč. vodotěsného spárování                                | m2   | 18,000 |
| 176 | Demontáž dlažby  | m2   | 8,000  |
| 177 | D+M keramické dlažby vč. vodotěsného spárování                                   | m2   | 8,000  |
| 178 | Demontáž umyvadel  | 2    | ks     |
| 179 | D+M umyvadlo š.60 cm včetně příslušenství, vodovodní baterie a dopojení na odpad | ks   | 2,000  |
| 180 | Likvidace odpadů   | soub | 1,000  |

**Cena bez DPH****DPH 21%****Cena celkem vč. DPH****Budova číslo 47 - oprava sociálního zařízení**

|     |   |    |       |
|-----|---|----|-------|
| 181 | Demontáž nefunkčního ohříváče vody 200l | ks | 4,000 |
| 182 | D+M ohříváče vody 200l                  | ks | 4,000 |

**Cena bez DPH****DPH 21%****Cena celkem vč. DPH**

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>        | <b>1 859 954,01</b> |
| <b>DPH 21%</b>             | <b>390 590,34</b>   |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>2 250 544,35</b> |