

Výkaz výměr souhrn po budovách

Příloha č. 1

Požadovaná činnost: maličské práce

str. 1

Poř. č.	Činnost	MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	POČ MJ	Celkem	Cena za MJ bez DPH v	bez DPH v Kč
A. Maličské práce			068	127	129	134	136	137	138	142	143	145	146	147	149	225			
1.	Odstranění maleb omytím a oškrábáním v místnosti v. do 3,8 m	m ²	477	534	1 308	787	1 909	2 852	688	667	4 516	5 428	1 029	3 495	446	803			
2.	Odstranění maleb omytím a oškrábáním v místnosti v. do 5 m	m ²																	
3.	Odstranění maleb omytím a oškrábáním v místnosti v. do 7 m (schodiště+ haly	m ²								201	248	17	143						
4.	Oprava omítek stropů (v. do 7 m) v rozsahu 10-30 %	m ²	15	16	39	36	67	60	19	20	150	175	42	94	13	52			
5.	Oprava vnitřních stěn (v. do 7 m) v rozsahu 10-30 %	m ²	35	37	92	43	124	226	50	47	403	367	62	255	31	95			
6.	Opravy proteklín 10% plochy stropů	m ²		6			2		2			10	103		2				
7.	Vyhlcení maličskou masou (otvory po uchycení poliček, hmoždinek, nástěnek, praskliny, vyrovnání nerovností aj.)	m ²	2	4	3	5	20	10	7	4	50	10	10	20	2	3			
8.	Ošetření stěn a stropů přípravkem proti plisni např. Lastanox	m ²										150							
9.	Napuštění disperzí Sokrat 2802	m ²		6			20	10	9			10	103	349	2				
10.	Malby směsí tekutou hlinkovou bílé dvojnásobné(v kvalitě např. Primalex Plus) max. výška stropu 3,8 m včetně penetrací	m ²	477	534	1 308	787	1 909	2 852	688	667	4 516	5 213	1 029	3 495	446	803			
11.	Malby směsí tekutou hlinkovou bílé dvojnásobné(v kvalitě např. Primalex Plus) max. výška stropu 4,5 m včetně penetrací	m ²																	
12.	Malby směsí tekutou hlinkovou bílé dvojnásobné(v kvalitě např. Primalex Plus) max. výška stropu 7 m včetně penetrací	m ²																	
13.	Malby směsí (v kvalitě např. Primalex) tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací ve schodišti v do 3,8	m ²									66	65		66					
14.	Malby směsí (v kvalitě např. Primalex) tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací ve schodišti v do v 7 m	m ²									135	248	17	77					
15.	Malby směsí (v kvalitě např. Primalex) tekuté disperzní bílé fungicidní dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8	m ²										150							
16.	Oprava vzdutých omítek před provedením syntetického nátěru	m ²			48	60	150	25		75		250	65	120	60	30			
17.	Dodání a provedení syntetického nátěru - odstín dle výběru objednatele	m ²			96	130	365	50		150		485	126	257	120	90			
18.	Odstranění olejového nátěru / lingrusty / včetně vyhlazení	m ²									363								
B. Ostatní práce																			
1.	Stěhování trezorů před provedením prací - váha 800 kg	ks									6								
2.	Stěhování trezorů po provedení prací - váha 800 kg	ks									6								
3.	Stěhování nábytku v místnosti před provedením prací - kovové skříně, šatní skříně, prosklené skříně, psací stoly, manipulační stoly, židle apod. (počet	kpl.	5	2	14	10	44	43		6	50	15	2	20	6	6			
4.	Stěhování nábytku v místnosti po provedení prací - kovové skříně, šatní skříně, prosklené skříně, psací stoly, manipulační stoly, židle apod. (počet místností - x	kpl.	5	2	14	10	44	43		6	50	15	2	20	6	6			
5.	Zakrytí nábytku, osvětlovacích těles, zásuvek, vypínačů, čidel, hlásičů požáru atp. folií přilepenou lepicí páskou	m ²	20	10	18	10	100	120		20	268	20	10	25	12	18			
6.	Zakrytí podlah, oken, dveří, obkladů folií přilepenou lepicí páskou	m ²	127	182	502	494	820	692	216	382	1 906	2 099	468	1 984	168	174			
7.	Lešení pomocné	m ²									32	35	6	40					
8.	Vyčištění dotčených prostor budovy	m ²	127	182	502	494	820	692	216	382	1906	2099	468	1984	168	174			
9.	Odvoz a ekologická likvidace odpadu po provedených pracích	t	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,03	0,01	0,03	0,01	0,01			
Cena za akci bez DPH celkem v Kč																		835 324,00	
DPH v Kč																		175 418,04	
Cena za akci včetně DPH celkem v Kč																		1 010 742,04	

