

DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2016-147

(„Oprava maleb, budova č.15 a 17 a oprava části podlahy, budova č.15, kasárna Lázně Bohdaneč“), uzavřené dne 21.10.2016.

I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

jejímž jménem jedná Iveta Vamberová,
vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“)

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem, Oddělení provozu, Teplého ul. 1899, 530 02 Pardubice

osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: [REDACTED]

osoba odpovědná za převzetí díla : [REDACTED] (dále jen
„zástupce objednatele“)

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

SK-EKO Systems, s.r.o.

Sídlo : Semtín 52, 530 02 Pardubice

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8874

IČ: 648 27 763

DIČ: CZ64827763

Zastoupená : Ing. Janem Kafkou a Václavem Novotným – jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba :

ve věcech smluvních : Martin Veselý – výkonný ředitel, telefon : [REDACTED]

ve věcech technických : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Datová schránka : 9w22m3t

Adresa pro doručování : Semtín 52, 530 02 Pardubice

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je upřesnění a narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy. Důvodem změny je požadavek uživatele VZ 5512 Lázně Bohdaneč zprovoznit v místnosti č.125 v budově č.15 odpočívárnu pro řidiče s termínem zahájení provozu od 1.1.2017. Jedná se o skutečnost, která vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyla známa před uzavřením smlouvy o dílo.

Na základě zápisu ve stavebním deníku z kontrolního dne ze dne 29.11.2016 bylo dohodnuto, že nebude malována místnost č.330 v budově č.15 a místo ní bude vymalována výše uvedená místnost.

Dodatkem se nezvyšuje cena díla, jedná se pouze o záměnu místností v budově č.15.

Původní termín dokončení díla do 19.12.2016 se nemění.

III. Předmět dodatku

1. V článku 2 smlouvy „Předmět smlouvy“, odst. 2.1.1. se mění takto :

Budova č.15 – štáb : Budova má čtyři podlaží, je panelová, má dvě schodiště. Výška místností a chodeb je cca 3,3 m, výška z poslední schodišťové podesty ke stropu je cca 5,0 m. Jedná se o opravu maleb na schodištích, v chodbách, sociálních zařízení a určených místnostech (místnost č. 112,113,114,115,125,133,135,206,306,323,335 a 433) o celkové ploše 3 535,09 m², o opravu soklových nátěrů v chodbách v I.N.P., ve II.N.P., ve III.N.P. a ve IV.N.P., a schodištích o celkové ploše 1 212,60 m² a o opravu betonové podlahy v místnosti č.114 včetně ocel.výztuže a nátěru o celkové ploše 16,40 m². Původní podlaha je betonová, na povrchu provozem vydrolená. Celá podlaha v místnosti se vybourá, dodá se nová betonová mazanina C 20/25 včetně výztuže svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm, položí se dilatační pásek podél stěn a povrch betonové podlahy se natře ochranným syntetickým nátěrem.

Budova č.17 – sklady : Budova je přízemní, výška místností a chodby je cca 3,0 m. Jedná se o opravu maleb v chodbě, sociálních zařízení a kancelářích (místnost č. 134 a 135) o celkové ploše 472,89 m².

Součástí zakázky je stěhování a zpětné nastěhování nábytku, zakrytí podlah, kobereců a eventuálního nábytku, a provedení úklidových prací.

Výše uvedené opravy budou prováděny za provozu budovy č.15 a 17, zhotovitel projedná se zástupcem VZ 5512 Lázně Bohdaneč postup prací.

Ostatní odstavce v čl. 2 zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se doplňuje v plném rozsahu příloha č.1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy : Příloha č.1 – Opravený položkový rozpočet

V Semtíně, dne 8. 12. 2016

V Pardubicích, dne 9. 12. 16



A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

Slepý rozpočet stavby

Datum: 8.12.2016

Stavba : A-2016-07a

Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bohdaneč

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Bude určen výběrovým řízením

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	451 244,00
DPH	21 %	94 761,00
Cena celkem za stavbu		546 005

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Opravy budov č.15 a 17	546 006	0	451 244	94 761	100,0
Celkem za stavbu	546 006	0	451 244	94 761	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Budova č.15-oprava maleb a části podlahy v 1	499 728	0	412 998	86 730	91,5
01	02 Budova č.17-oprava maleb	46 278	0	38 246	8 032	8,5
	Celkem za stavbu	546 006	0		94 761	100,0

Rekapitulace stavebních dělů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní		0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce		0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné		0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot		0	0	0	0	0
784 Malby		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
VRN+režie	0

Celkem za stavbu

0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Budova č.15-oprava maleb a části p	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Opravy budov č.15 a 17	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
A-2016-07a		Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bohdaneč	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	VRN+režie	0
	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		412 998 Kč
DPH	21,0 %		86 730 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			499 728 Kč

Poznámka :

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bohdaneč	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17		Budova č.15-oprava maleb a části podlaží

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZŠ
61 Upravy povrchů vnitřní			0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce			0	0	0
96 Bourání konstrukcí			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
713 Izolace tepelné			0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot			0	0	0
784 Malby			0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN+režie			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bo	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17	Budova č.15-oprava maleb a částí podlahy v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	1 410,51		
		Oprava omítky stropu pod malbu - oprava prasklin, případně oškrábání malby a stěrkování v potřebných místech.				
		4.NP:				
		chodba pravá:31,9*2,86			91,23	
		chodba levá:31,9*2,86			91,23	
		sociálka pravá muži 3,07*2,7+0,07*0,96-0,38*0,52			8,16	
		kancelář 433:2,94*6,2-0,25*2,88			17,51	
		Mezisoučet:			208,13	
		3.NP:				
		chodba pravá:91,234			91,23	
		chodba levá:91,234			91,23	
		pravá sociálka-ženy:4,1*2,2-1,3*0,4-0,4*0,65			8,24	
		levá sociálka muži:4,07*2,12-0,41*1,32-0,6*0,35			7,88	
		kancelář 306:2,94*6,2-0,25*2,88			17,51	
		kancelář 323:17,508			17,51	
		Mezisoučet:			233,60	
		2.NP:				
		chodba pravá:2,86*12,64			36,15	
		chodba levá:91,234			91,23	
		sociálka pravá ženy:2,2*4,1-0,41*0,7-1,32*0,41			8,19	
		sociálka levá muži:2,13*4-0,4*1,3-0,35*0,6			7,72	
		kancelář 206:17,508			17,51	
		Mezisoučet:			160,80	
		1.NP:				
		chodba pravá:91,234			91,23	
		chodba levá:2,86*27,4			78,36	
		zadveři na rampu:6,12*2,68			16,40	
		sociálka pravá ženy:8,1918			8,19	
		sociálka levá muži:7,72			7,72	
		hlavní vstupní zadveři 1:6,33*3,43-0,75*0,61-0,73*0,42			21,02	
		hlavní vstupní zadveři 2:6,35*3,43-0,55*0,75-0,75*0,46-0,73*0,16			20,89	
		místnost s vodou u schodů:1,99*1,64			3,26	
		kancelář 112:17,508			17,51	
		kancelář 113:17,508			17,51	
		kancelář 115:17,508			17,51	
		místnost 125:5,8*6,05			35,09	
		kancelář 133:6,5*6,15-0,9*0,4			39,62	
		kancelář 135:39,615			39,62	
		místnost 1283:5,84*1			5,84	
		Mezisoučet:			419,77	
		chodba schodišťová				
		4NP:3,54*5,2+0,42*4,44+3*6,32+4,44*(3+0,41)+3,57*5,2+2,05+3,34			78,33	
		schody ze 3.NP do 4.NP				
		zespodu:0,45*0,45*13*4*2+4,3*0,3*4*2+4,3*0,6*4+2*3,35*2+0,25*3,3			58,45	
		5*4				
		chodba schodišťová 3.NP:2*1,9*3,52+2*3,2*4,42+2*0,22*1,1+3,02*1,9				
		schody ze 2.NP do 3.NP zespodu:58,45			58,45	

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bc	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17	Budova č.15-oprava maleb a části podlahy v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		chodba schodišťová 2.NP:47,886		47,89		
		chodba schodišťová				
		1.NP:2*1,9*3,52+2*3,2*4,42+2*0,22*1,1+3,02*1,9+2,86*4,5		60,76		
		schody z 1.NP do 2.NP				
		zespodu:0,45*0,45*13*4+4,3*0,3*4+4,3*0,6*2+(0,58*0,91+1,92*3,35)*2		34,77		
		0,25*3,35*2		1,68		
		Mezisoučet		358,20		
2	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	2 124,57		
		Oprava omítky stěn pod malbu - oprava prasklin, případně oškrábání malby a stěrkování v potřebných místech				
		4.NP:				
		chodba pravá:(31,9*2+2,86*2)*1,75-14*0,95*0,5+2,45*1,5-1,5*0,5-2,25*2,35		112,65		
		0,1*(2,25+2,35*2)		0,70		
		chodba levá:(31,9*2+2,86*2)*1,75-13*0,95*0,5-1,5*0,5-0,9*1,6+0,1*(0,9+1,6*2)		113,71		
		-1,15*0,72+0,6*2,22*2+0,26*(1,15+0,88*2)+1,15*0,34		2,98		
		sociálka pravá				
		muži:0,7*(2*0,8+2*1,25+2*1,77+2*1,22)+1,5*(2*3,15+2*2,7)		24,61		
		0,75*(5,06-0,85)*2+0,7*0,32*2+0,15*(1,1*2+2,7)+1,41*0,85*2		9,90		
		(0,35+0,17)*2,35+0,7*2,7+0,75*(0,4+0,24+0,87+2,9+1,3+2,7+2,1)		10,99		
		0,37*(1,25*4+2,55*2)+0,37*0,75+0,7*(0,85+2,7)+0,85*1,43+(0,33+0,2)*2,3		8,93		
		sociálka levá ženy:0,7*(5,98-1,25)*2+0,7*(0,1*2+2,5)+1,18*1,25*2+0,5*2,35+0,52*2,7		14,04		
		0,91*(2*4,04+2*2,15)+0,9*(3,26+0,58+0,55+2)		17,02		
		0,7*(1,36+3,82+0,88+0,23+0,44)+0,31*(1,35*4+1+0,9+1,4)+0,85*0,63		7,94		
		(0,22+0,34)*2,35+0,65*(0,65+2,7)+0,4*0,35		3,76		
		kancelář 433:1,78*(2,94*2+6,2*2)-2,36*(2,4-0,55)+0,1*(2,4-0,55)*2		28,54		
		Mezisoučet		355,77		
		3.NP:				
		chodba pravá:(31,9*2+2,86*2)*1,75-13*0,95*0,5+2,45*1,5-1,5*0,5-2,25*2,35		113,12		
		0,1*(2,25+2,35*2)		0,70		
		chodba levá:(31,9*2+2,86*2)*1,75-14*0,95*0,5-1,5*0,5-0,9*1,6+0,1*(0,9+1,6*2)		113,23		
		-1,15*0,72+0,6*2,22*2+0,26*(1,15+0,88*2)+1,15*0,34		2,98		
		pravá kuchyňka ženy:1*2,75+0,4*2,7+0,75*(6,13*2+2,7-0,54)+0,85*0,4*2+(0,23+0,31)*2,35*2		17,86		
		pravá sociálka-ženy:1,67*(2*4,1+2*2,2)-0,35*0,9-0,35*0,8		20,45		
		0,9*(2*1,7+2*1,6)+(2*1+2*1,75)*0,9+0,9*(2*3,45+2,78)		19,60		
		2,73*0,45+(0,34+0,29)*2,35		2,71		
		levá sociálka				
		muži:0,7*(2*5,98+2,7)+0,45*2,7+0,45*1,1*2+(0,18+0,29)*2,35		13,57		
		1,42*(2*4,07+2*2,12)+0,8*(2*3,3+2*3,82-2,72+0,33)		27,06		
		1,35*0,33+0,55*(0,4+2,72)+0,55*0,72+(0,17+0,35)*2,35		3,78		
		kancelář 306:1,78*(2,94*2+6,2*2)-2,36*(2,4-0,55)+0,1*(2,4-0,55)*2		28,54		
		kancelář 323:1,78*(2,94*2+6,2*2)-2,36*(2,4-0,55)+0,1*(2,4-0,55)*2-1,8*2		24,94		
		Mezisoučet		350,95		

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bo	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17	Budova č.15-oprava maleb a části podlahy v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2.NP:				
		chodba pravá:1,75*(2,86*2+12,64*2)-0,5*(4*0,95+2*1,5)		50,85		
		chodba levá:(31,9*2+2,86*2)*1,75-11*0,95*0,5-1,5*0,5-0,9*1,6+0,1*(0,9+1,6*2)		114,66		
		-1,15*0,72+0,6*2,22*2+0,26*(1,15+0,88*2)+1,15*0,34		2,98		
		sociálka pravá ženy:1,62*(2,2*2+4,1*2)-0,9*0,35*3		19,47		
		0,9*(2,66*2+6*2)+0,4*0,85*2+0,4*2,66+(0,25+0,13)*2,35		18,23		
		0,9*(1,72*2+1,8*2+3,75*2+3,8*2-2,77+0,34)+0,4*(0,75+2,77+0,4)		19,31		
		0,34*1,3+0,18*(1,28+0,21+1,18+0,12)+(0,38+0,17)*2,35		2,24		
		sociálka levá muži:1,63*(2*4+2*2,13)-0,35*0,9*3		19,04		
		0,92*(2*6+2,78)+0,45*0,75*2+0,45*2,78+(0,38+0,25)*2,35		17,00		
		0,95*(3,92*2+3,72*2-2,7-0,4)+0,4*(0,4+2,7+0,75)+0,4*0,9		13,47		
		0,45*(3,91+1*4+1,05+0,9+1,45)+(0,11+0,31)*2,35		6,08		
		kancelář 206:28,5424		28,54		
		Mezisoučet		311,86		
		1.NP:				
		chodba pravá:113,1225+0,695		113,82		
		chodba levá:(27,4*2+2,86*2)*1,75-9*0,95*0,5-1,5*0,5*2-0,9*1,6+0,1*(0,9+1,6*2)		99,11		
		-1,15*0,72+0,6*2,22*2+0,26*(1,15+0,88*2)+1,15*0,34		2,98		
		zádveř na rampu:1,78*(6,12*2+2,68*2)-1,5*0,5-1,75*1,05		28,74		
		sociálka pravá ženy:19,467+18,225+19,307+2,2367		59,24		
		sociálka levá muži:19,0388+17,0041+13,471+6,0765		55,59		
		hlavní vstupní zádveř 1:3,24*(2*6,33+2*3,43-2,68-2,66)		45,94		
		hlavní vstupní zádveř 2:1,78*(6,35*2+3,43*2+0,75*2-2,7-2,66)-0,5*0,6		27,65		
		místnost s vodou u schodů:1,78*(1,99*2+1,64*2)-0,7*0,5		12,57		
		kancelář 112:28,5424		28,54		
		kancelář 113:28,5424		28,54		
		kancelář 115:28,5424		28,54		
		místnost 125:1,78*(2*5,8+2*6,05)-0,5*(0,8+0,9)-2,35*(2,4-0,65)*2		33,11		
		0,1*(2,4-0,65)*2		0,35		
		kancelář 133:1,78*(6,5*2+6,15*2)-0,9*0,5-2,35*1,7*2+0,1*1,7*4		37,27		
		kancelář 135:37,274		37,27		
		místnost 1283:3,3*(5,84*2+1*2+0,35*2)-1,2-2,35*2,4*2+0,1*2,4*4		35,93		
		Mezisoučet		675,20		
		chodba schodišťová				
		4NP:1,77*(3,2+10,74+3,2+1,9+3,51+0,75+0,4+1,9+0,4+0,75+3,55+1,9)		56,99		
		-0,5*(0,95*2+0,75*2+1,5*2)		-3,20		
		schodišťový prostor 4.NP:3,6*(2,06+3,35+5,83)+3,5*(2,13+3,34+5,9)-2,4*3,6*2+0,2*3,6*4		67,00		
		chodba schodišťová 3.NP:56,994		56,99		
		schodišťový prostor 3.NP:3,3*(2,06+3,35+5,83+2,13+3,34+5,9)-2,4*1,8*2+0,2*3,3*4		68,61		
		-1,5*(2,12+3,34+2,33-2,38+2,06+3,35+2,26-2,38+3,7*2)		-27,15		
		chodba schodišťová 2.NP:56,994		56,99		
		schodišťový prostor 2.NP:68,613-27,15		41,46		

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bo	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17	Budova č.15-oprava maleb a části podlahy v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		chodba schodišťová 1.NP:1,77*(4,5+2,86+15,24+2,86+1,9+3,2+0,73+0,72+1,9+0,7+0,75+3,27) 1,77*(1,86-2,65*2)-0,5*(0,7*2+0,8+0,9*2+1,5*2)		68,38		
		schodišťový prostor 1.NP:1,78*3,3*0,5*2+1,78*0,6+(0,75*(1,5+0,28)+0,55*(1,95+1,32+0,56+2,62))*2		16,71		
		Mezisoučet		393,20		
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
3	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	1,64		
		místnost zádveří u rampy v 1.NP:6,12*2,68*0,1		1,64		
4	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	1,64		
5	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,06		
		místnost zádveří u rampy v 1.NP:6,12*2,68*0,001*1,15*3,033		0,06		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
6	965043341R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	1,64		
		místnost zádveří u rampy v 1.NP:6,12*2,68*0,1		1,64		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	17,48		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	713	Izolace tepelné				
8	713121118RT1	Tepelná izolace - pásek podél stěn materiál ve specifikaci	m	17,60		
		obvodové dilatace podlahy				
		místnost zádveří u rampy v 1.NP:2*6,12+2*2,68		17,60		
9	28600452	Pás dilatační obvodový PE + fólie	m	19,36		
		17,6*1,1		19,36		
10	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	97,56		
Celkem za		713 Izolace tepelné				
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				
11	777615313R00	Nátěry podlah betonových 3x včetně penetrace	m2	16,40		
		místnost zádveří u rampy v 1.NP:6,12*2,68		16,40		
12	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	8,32		
Celkem za		777 Podlahy ze syntetických hmot				
Díl:	784	Malby				
13	784124122R00	Malba latexová, například Jupol Saten barevná, 2x	m2	1 212,60		
		Nátěr linkrusty a boků schodišť, které jsou dnes opatřeny emailem.				
		linkrusta:1198,179		1 198,18		
		boky schodišť:14,424		14,42		
14	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	3 535,09		
		strop:1410,5132		1 410,51		
		malba stěn:2124,5746		2 124,57		
15	784195212R00	Malba tekutá např. Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	3 535,09		
		strop:1410,5132		1 410,51		
		malba stěn:2124,5746		2 124,57		
16	784-01	Oprava stávající linkrusty příprava podkladu pod nový nátěr	m2	1 198,18		

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bo	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17	Budova č.15-oprava maleb a části podlahy v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Jedná se o opravu stávající linkrusty pod její nátěr - odstranění nesoudržných částí a jejich následná obnova, jemné celoplošné zdrsnění povrchu pro lepší přilnavost nového nátěru.				
		4.NP:				
		chodba pravá:1,5*(31,9*2+2,86*2-2,45-14*0,95-1,5)				78,41
		chodba levá:1,5*(31,9*2+2,86*2-0,95*13-1,5-1,15)-0,9*0,8+0,1*0,8*2				81,22
		kancelář 433:1,5*(2,94*2+6,2*2-0,9)-2,36*0,55+0,1*0,55*2				24,88
		Mezisoučet				184,51
		3.NP:				
		chodba pravá:1,5*(31,9*2+2,86*2-2,45-13*0,95-1,5)				79,83
		chodba levá:1,5*(31,9*2+2,86*2-0,95*14-1,5-1,15)-0,9*0,8+0,1*0,8*2				79,80
		kancelář 306:1,5*(2,94*2+6,2*2-0,9)-2,36*0,55+0,1*0,55*2				24,88
		kancelář 323:1,5*(2,94*2+6,2*2-0,9*3)-2,36*0,55+0,1*0,55*2				22,18
		Mezisoučet				206,69
		2.NP:				
		chodba pravá:1,5*(12,64*2+2,86*2-4*0,95-2*1,5)				36,30
		chodba levá:1,5*(31,9*2+2,86*2-0,95*11-1,5-1,15)-0,9*0,8+0,1*0,8*2				84,07
		kancelář 206:24,882				24,88
		Mezisoučet				145,25
		1.NP:				
		chodba pravá:1,5*(31,9*2+2,86*2-2,45-13*0,95-1,5)				79,83
		chodba levá:1,5*(27,4*2+2,86*2-0,95*9-1,5*2-1,15)-0,9*0,8+0,1*0,8*2				71,17
		zádveř na rampu:1,5*(6,12*2+2,68*2-1,5-1,75)				21,53
		hlavní vstupní zádveř 2:1,5*(6,35*2+3,43*2+0,75*2-2,7-2,66-0,6)				22,65
		místnost s vodou u schodů:1,5*(1,99*2+1,64*2-0,7)				9,84
		kancelář 112:24,882				24,88
		kancelář 113:24,882				24,88
		kancelář 115:24,882				24,88
		místnost 125:1,5*(2*5,8+2*6,05-0,9-0,8)-2,35*(1,5-0,85)*2+0,1*(1,5-0,85)*4				30,21
		kancelář 133:1,5*(6,5*2+6,15*2-0,9)-2,35*0,7*2+0,1*0,7*4				33,59
		kancelář 135:33,59				33,59
		Mezisoučet				377,05
		chodba schodišťová 4NP:1,5*(1+0,7+10,74-0,95*2+1+0,7+0,93+0,16+3,51+0,75+0,4+1,9+0,4+0,75)				31,56
		1,5*(3,55+0,15+0,96)				6,99
		chodba schodišťová 3.NP:31,56+6,99				38,55
		schodišťový prostor 3.NP:1,5*(2,12+3,34+2,33-2,38+2,06+3,35+2,26-2,38+3,7*2)				27,15
		chodba schodišťová 2.NP:38,55				38,55
		schodišťový prostor 2.NP:27,15				27,15
		chodba schodišťová				
		1.NP:1,5*(4,5+2,86+15,24+2,86+1,9+3,2+0,73+0,72+1,9+0,7+0,75+3,27)				57,95
		1,5*(1,86-0,7*2-0,8-0,9*2-1,5*2-2,65*2)				-15,66
		schodišťový prostor				
		1.NP:1,5*(2,12+3,34+2,33+2,06+3,35+2,26+3,7*2)+1,5*0,6*2+3,3*1,5				41,04
		1,5*(1,5-0,8+2,2+2,42-1,05+0,56+0,87+2,63-0,7)+0,6*3				13,26

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bc	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17	Budova č.15-oprava maleb a částí podlahy v 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1,5*(3,3+1,5-0,8+2,15+2,45-1,05+0,56+0,87+2,63-0,7)+0,6*3		18,17		
		Mezisoučet		284,69		
17	784-02	Příprava povrchu pod nový nátěr stávajícího emailu boky schodiště	m2	14,42		
		Jedná se o opravu stávající emailové vrstvy na bocích schodišť pod nový nátěr - od jejich následná obnova, jemné celoplošné zdrsnění povrchu pro lepší přilnavost nov				
		boky schodiště:				
		schody ze 3.NP do 4.NP:0,1*0,35*3*13*2+3,4*0,34*2+0,35*1,8*2		6,30		
		schody ze 2.NP do 3.NP:6,302		6,30		
		schody z 1:NP do 2.NP:0,1*0,35*13*4		1,82		
18	784-03	Zakrývání podlah a eventuálního nábytku folii	m2	1 400,00		
19	784-04	Přemístění nábytku k umožnění malování včetně zpětného nastěhování po malbě	soubor	1,00		
20	784-05	Úklid a vyčištění po malbách uvedení do původního stavu	m2	1 400,00		
	Celkem za	784 Malby				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,61		
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	50,52		
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,61		
24	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	3,61		
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Budova č.17-oprava maleb	JKSO	
Objekt			SKP	
01		Opravy budov č.15 a 17	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	
A-2016-07a		Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bohdaneč	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel		Bude určen výběrovým řízením	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	VRN+režie	0
R	PSV celkem		
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	38 246 Kč
DPH	21,0 %	8 032 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	46 278 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bohdaneč	Rozpočet :	02
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17		Budova č.17-oprava maleb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní			0	0	0
99 Staveništní přesun hmot			0	0	0
784 Malby			0	0	0
CELKEM OBJEKT			0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN+režie			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bc	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17	Budova č.17-oprava maleb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
1	611421131R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových	m2	103,01		
<p style="margin-left: 20px;">Oprava omítky stropu pod malbu - oprava prasklin, případně oškrábání malby a stěrkování v potřebných místech.</p> <p>strop:</p>						
kancelář 134:3,43*5,06 17,36						
kancelář 135:17,3558 17,36						
chodba zádveří:5,07*1,38 7,00						
chodba hlavní:19,74*1,36 26,85						
sociálka ženy:0,87*1,92+0,98*1,9 3,53						
sociálka muži:0,9*1,2*2+1,35*1,9+1,32*1,9 7,23						
šatna:2,79*5,05 14,09						
sprchy:2,46*3,05 7,50						
zádveří haly:1,37*1,53 2,10						
Mezisoučet 103,01						
2	612421131R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	369,88		
<p style="margin-left: 20px;">Oprava omítky stěn pod malbu - oprava prasklin, případně oškrábání malby a stěrkování v potřebných místech.</p> <p>stěny:</p>						
kancelář 134:2,96*(2*3,43+2*5,06)-1,6+0,18*(1,02+2,15*2)-1,75*1,75+0,16*1,75*3 47,40						
kancelář 135:47,3959 47,40						
chodba zádveří:2,95*(5,07*2+1,38*2)-1,8-1,6-1,2-1,8+0,18*(1,05+2,15*2+1,07+2,15*2) 33,58						
0,05*(0,83+2,18*2) 0,26						
chodba hlavní:2,97*(19,74*2+1,36*2)-1,8-1,6*6-1,2*2+0,19*(0,82+2*2,16) 112,51						
sociálka ženy:1,42*(0,87*2+1,92*2)-0,5*0,6+2,95*(0,98*2+1,9*2)-1,2*2-1,5*(1,1*2+0,98) -4,77						
sociálka muži:1,42*(0,9*4+1,2*4)-0,6*0,5*2+2,95*(1,35*2+1,9*2)-1,2*3 26,90						
2,95*(1,32*2+1,9*2)-1,2*2-1,5*(1,05+0,9+1,32)+0,19*(0,8+2,15*2) 12,66						
šatna:2,95*(2,79*2+5,05*2)-1,2-1,6-1*1+0,1*1*4-0,9*1,5+0,18*(0,9+1,15*2) 42,08						
0,19*(1,08+2,16*2) 1,03						
sprchy:1*(1,02*2+2,46)+1,43*(2,03+2,46)+2,95*2,03-1,2+0,05*(0,83+2,18*2) 15,97						
-0,9*1,15+0,18*(0,9+1,15*2) -0,46						
zádveří haly:2,95*(1,37*2+1,53*2)-1,6-1,8-1*1+0,1*1*4 13,11						
Mezisoučet 369,88						
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
3	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,75		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 784						
Malby						
4	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	472,89		
strop:						
kancelář 134:3,43*5,06 17,36						
kancelář 135:17,3558 17,36						
chodba zádveří:5,07*1,38 7,00						
chodba hlavní:19,74*1,36 26,85						

Slepý rozpočet

Stavba :	A-2016-07a Opravy budov č.15,17 - Kasárna Lázně Bc	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Opravy budov č.15 a 17	Budova č.17-oprava maleb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sociálka ženy:0,87*1,92+0,98*1,9		3,53		
		sociálka muži:0,9*1,2*2+1,35*1,9+1,32*1,9		7,23		
		šatna:2,79*5,05		14,09		
		sprchy:2,46*3,05		7,50		
		zádveří haly:1,37*1,53		2,10		
		Mezisoučet		103,01		
		stěny:				
		kancelář 134:2,96*(2*3,43+2*5,06)-1,6+0,18*(1,02+2,15*2)-1,75*1,75+0,16*1,75*3		47,40		
		kancelář 135:47,3959		47,40		
		chodba zádveří:2,95*(5,07*2+1,38*2)-1,8-1,6-1,2-1,8+0,18*(1,05+2,15*2+1,07+2,15*2)		33,58		
		0,05*(0,83+2,18*2)		0,26		
		chodba hlavní:2,97*(19,74*2+1,36*2)-1,8-1,6*6-1,2*2+0,19*(0,82+2*2,16)		112,51		
		sociálka ženy:1,42*(0,87*2+1,92*2)-0,5*0,6+2,95*(0,98*2+1,9*2)-1,2*2-1,5*(1,1*2+0,98)		22,22		
				-4,77		
		sociálka muži:1,42*(0,9*4+1,2*4)-0,6*0,5*2+2,95*(1,35*2+1,9*2)-1,2*3		26,90		
		2,95*(1,32*2+1,9*2)-1,2*2-1,5*(1,05+0,9+1,32)+0,19*(0,8+2,15*2)		12,66		
		šatna:2,95*(2,79*2+5,05*2)-1,2-1,6-1*1+0,1*1*4-0,9*1,5+0,18*(0,9+1,15*2)		42,08		
		0,19*(1,08+2,16*2)		1,03		
		sprchy:1*(1,02*2+2,46)+1,43*(2,03+2,46)+2,95*2,03-1,2+0,05*(0,83+2,18*2)		15,97		
		-0,9*1,15+0,18*(0,9+1,15*2)		-0,46		
		zádveří haly:2,95*(1,37*2+1,53*2)-1,6-1,8-1*1+0,1*1*4		13,11		
		Mezisoučet		369,85		
5	784195212R00	Malba tekutá např. Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	472,89		
6	784-01	Zakryvání podlah a eventuálního nábytku folií	m2	103,00		
7	784-02	Premístění nábytku k umožnění malování včetně zpětného nastěhování po malbě	soubor	1,00		
8	784-03	Úklid a vyčištění po malbách uvedení do původního stavu	m2	103,00		
Celkem za		784 Malby				