

### Změnový list č. 3 ze dne 11.3.2021

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Název stavby:	Rekonstrukce mostu ev. č. 4a-M1 v ul. J. E. Purkyně, Most	
Číslo smluvního vztahu:	124/2/2019	
Název části stavby (PS, SO):	SO 000, SO 101, SO 201, SO 442, DIO	
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	Raeder & Falge s.r.o.	
Radniční 1	Přívozní 114/2	
434 69 Most	410 02 Lovosice	
IČO: 00266094	IČO: 287 14 989	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<u>Vícepráce:</u>		
SO 000 - Zařízení staveniště		
Oplocení stavby po dobu výstavby.		
<u>SO 201 - Sanace</u>		
Očištění betonu otryskáním tlakovou vodou do 500 barů. Se sanací čel opěr O1 a O7 nebylo v projektové dokumentaci počítáno.		
<u>SO 201 - Zábradlí</u>		
Projektová dokumentace navrhovala pouze výměnu zábradlí v délce mostu.		
<u>SO 201 - Odvodnění mostu</u>		
V zadávacích podmínkách bylo odvodnění mostu napojeno do stávající dešťové kanalizace.		
<u>SO DIO</u>		
Dopravní značení po dobu výstavby.		
<u>Méněpráce:</u>		
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady		
V rámci zakázky měl být zpracován geometrický plán.		
<u>SO 101 Komunikace na předmostích</u>		
Výměna konstrukčních vrstev komunikace a chodníku v zadané ploše.		
<u>SO 201 Most ev. č. 4a-M1</u>		
Projektová dokumentace navrhovala reprofilaci vodorovných ploch sanační maltou a injektáž nově vzniklých trhlin. Svedení odvodnění mostu do stávající kanalizační sítě.		
<u>SO 442 Veřejné osvětlení - definitivní stav</u>		
Provedení kabelové trasy veřejného osvětlení v celkové délce 85 m.		
<u>SO 000 Provizorní komunikace</u>		
Odstranění provizorní komunikace po dokončení stavby.		
<u>Nové řešení:</u>		
<u>Vícepráce:</u>		
SO 000 - Zařízení staveniště		
Ponechání oplocení stavby do doby otevření mostu.		

SO 201 - Sanace

Očištění betonu otryskáním tlakovou vodou do 1000 barů. Sanace čel opěr O1 a O7.

SO 201 - Zábradlí

Navýšení počtu polí zábradlí o 2 ks.

SO 201 - Odvodnění mostu

Svedení dešťových vod do nového systému vsakování.

SO DIO

Ponechání dopravního značení do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby a následného otevření mostu.

Méněpráce:SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Geometrický plán nebude zpracován.

SO 101 Komunikace na předmostích

Výměna konstrukčních vrstev komunikace a chodníku v menší ploše než bylo předpokládáno.

SO 201 Most ev. č. 4a-M1

Reprofilace sanační maltou a odvodnění mostu do stávajícího systému odvodnění nebude realizováno.

SO 442 Veřejné osvětlení - definitivní stav

Provedení kabelové trasy veřejného osvětlení v celkové délce 54 m.

SO 000 Provizorní komunikace

Provizorní komunikace po dokončení stavby nebude odstraněna.

Zdůvodnění změny:Vícepráce:SO 000 - Zařízení staveniště

Na žádost koordinátora BOZP bylo oplocení ponecháno až do doby otevření mostu.

SO 201 - Sanace

Odtřhovými zkouškami a průzkumnými pracemi bylo zjištěno, že navrhovaný tlak 500 barů neodstraní stávající grafity a barvy na konstrukci. Proto bylo přistoupeno k navýšení tlaku na 1000 barů, který dostatečně odstraní nežadoucí grafity a barvy. Konstrukce opěr O1 a O7 byly porušené a vykazovaly velkou degradaci. Z tohoto důvodu je bylo nutné zasahovat.

SO 201 - Zábradlí

Stávající zábradlí, na které se mělo napojovat nové zábradlí mostu, bylo velmi zkorodované a neplnilo již svou funkci. Z tohoto důvodu bylo nahrazeno novým.

SO 201 - Odvodnění mostu

Odvodnění mostu bylo v zadávacích podmínkách dle projektové dokumentace napojeno na stávající dešťovou kanalizaci ve správě TSmM a.s. Po důkladných průzkumných pracích bylo zjištěno, že dešťová kanalizace se napojuje na stávající splaškovou kanalizaci, která je ve správě společnosti SČVK a.s. Svedení dešťových vod do splaškové kanalizace není možné. Proto byla přepracována projektová dokumentace a zároveň byla změněna koncepce odvodnění ve spodní části mostu.

SO DIO

Dopravní značení bylo nutné ponechat až do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby a následného otevření mostu, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Méněpráce:SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Nový most kopíruje půdorys starého mostu. Z tohoto důvodu není nutné zpracovávat geometrický plán.

SO 101 Komunikace na předmostích

Průzkumnými pracemi bylo zjištěno, že konstrukční vrstvy stávající komunikace a chodníku jsou dostatečné a vyhovují. Z tohoto důvodu nebyly provedeny práce na výměně konstrukčních vrstev.

SO 201 Most ev. č. 4a-M1

Nová betonová konstrukce nevykazuje trhliny. Není potřeba aplikovat reprofilační sanační maltu. Projektantem navrhované odvodnění nebylo realizováno viz. zdůvodnění změny - SO 201 - odvodnění mostu.

SO 442 Veřejné osvětlení - definitivní stav

Na žádost pracovníků TSmM a.s. byla kabelová trasa zkrácena z původních 85 m na 54 m.

SO 000 Provizorní komunikace

Provizorní komunikace po dokončení stavby nebude odstraněna.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. Z pohledu zákona je nutné vzniklou situaci řešit formou změny závazku ze smlouvy, v tomto případě dle znění § 222 odst. 6 zákona. Veškeré podmínky § 222 odst. 6 zákona jsou dodrženy, tj. jde o potřebu, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, celková povaha veřejné zakázky se nemění a zároveň hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento změnový list je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 zákona.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Raeder & Falge spol. s r. o.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	61 432 240,05 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-1 763 857,92 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	59 668 382,13 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 17.3.2021

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 11.3.2021

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 17.3.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce TDI (jméno, příjmení):

Datum: 31.3.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: - 1 - 04 - 2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30.3.2021

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet

Schváleno v RmM dne 11.3.2021 č. usnesení RmM/2433/41/2021

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S25/19\_3-3-21  
Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

KSO:  
Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:  
Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:  
Statutární město Most

IČ: 00266094  
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:  
Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989  
DIČ: CZ28714989

Projektant:  
PONTEX s.r.o.

IČ: 40763439  
DIČ: CZ40763439

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů -1 457 733,82  
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH -1 457 733,82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-306 124,10	-306 124,10
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -1 763 857,92**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S25/19\_3-3-21

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>-1 457 733,82</b>	<b>-1 763 857,92</b>
<b>ZL č.3</b>	<b>SO 000, SO 201, SO DIO</b>	<b>898 109,81</b>	<b>1 086 712,87</b>
<b>VCP</b>			
1	SO 000 - Zařízení staveniště	15 305,00	18 519,05
2	SO 201 - Most ev.č. 4a-M1_Sanace	621 974,21	752 588,79
3	SO 201 - Most ev.č. 4a-M1_Zábradlí	78 001,40	94 381,69
4	SO 201 - Most ev.č. 4a-M1_Odvodnění	153 249,20	185 431,53
5	SO DIO - Dopravně inženýrská opatření	29 580,00	35 791,80
<b>ZL č.3</b>	<b>SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO</b>	<b>-2 355 843,63</b>	<b>-2 850 570,79</b>
<b>MNP</b>			
1	SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	-30 000,00	-36 300,00
2	SO 101 - Komunikace na předmostí	-1 533 707,79	-1 855 786,43
3	SO 201 - Most ev.č. 4a-M1	-659 169,90	-797 595,58
4	SO 442 - Veřejné osvětlení - definitivní stav	-22 880,73	-27 685,68
5	SO 000 - Provizorní komunikace	-110 085,21	-133 203,10
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>-1 457 733,82</b>	<b>-1 763 857,92</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-1-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis:

**SO 000 - Zařízení staveniště**

KSO:

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

PONTEX s.r.o.

IČ:

40763439

DIČ:

CZ40763439

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 305,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>15 305,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 305,00	21,00%	3 214,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 18 519,05**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt: ZL č.3-1-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis: **SO 000 - Zařízení staveniště**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>15 305,00</b>
0 - Všeobecné konstrukce a práce	15 305,00
<hr/>	
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>15 305,00</b>



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt: ZL č.3-1-VCP - SO 000, SO 201, SO D10

Soupis: **SO 000 - Zařízení staveniště**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**15 305,00**

D 0 Všeobecné konstrukce a práce 15 305,00

1	K	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ vč.případného nájmu pozemku, vč.provizorních komunikací (předpoklad cca 420 m2 panelových vozovek), vč.úvedení do původního stavu	KPL	1,000	15 305,00	15 305,00
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

vv pol. č. 13 SO000  
vv SoD 420000  
vv ZLč.1 - 148880  
vv Zůstatek po dobu výstavby - tj. 353 dní 270120 (do 10. 10. 2020)  
vv 12. 12. 2020 - předčasné užívání 11. 10. - 12. 12. 2020 63 dní  
vv - uplatněno 20 dní  
vv výpočet: 20\*(270120/353) = 15 304,25  
vv 1

1,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-2-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis:

**SO 201 - Most ev.č. 4a-M1\_Sanace**

KSO:

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

PONTEX s.r.o.

IČ:

40763439

DIČ:

CZ40763439

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	621 974,21
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>621 974,21</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	621 974,21	21,00%	130 614,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 752 588,79**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt: ZL č.3-2-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis: **SO 201 - Most ev.č. 4a-M1\_Sanace**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>621 974,21</b>
0 - Všeobecné konstrukce a práce	1 167,87
2 - Základy	123 859,93
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	62 397,54
7 - Přidružená stavební výroba	10 114,88
9 - Ostatní konstrukce a práce	424 433,99
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>621 974,21</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-1-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis:

**SO 201 - Most ev.č. 4a-M1\_Sanace**

Místo:

Most, ul. J. E. Purkyně

Datum:

24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>621 974,21</b>
D	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>1 167,87</b>
1	K	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton a předpj.beton	T	4,907	238,00	1 167,87
	VV		pol. č. 3 z SO201				
	VV		4,907		4,907		
D	2		<b>Základy</b>				<b>123 859,93</b>
2	K	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	359,640	95,00	34 165,80
	VV		pol. č. 23 SO201				
	VV		dopočet plochy 11/2020 - 2 opěry x 4,05 x 5,55; 8 ks/m2				
	VV		2*4,05*5,55*8		359,640		
3	K	333368R	KOMPOZITNÍ SÍŤ 2,2MM 50/50	M2	417,182	215,00	89 694,13
	VV		přesah 2 oka - tj. 16% plochy				
	VV		dopočet plochy 11/2020 - 2 opěry x 4,05 x 5,55				
	VV		2*4,05*5,55*8		359,640		
	VV		359,64*1,16 'Přepočtené koeficientem množství		417,182		
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>				<b>62 397,54</b>
4	K	626113	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	44,955	1 294,00	58 171,77
	VV		pol. č. 43 SO201				
	VV		dopočet plochy 11/2020 - 2 opěry x 4,05 x 5,55				
	VV		2*4,05*5,55		44,955		
5	K	62631	SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	44,955	94,00	4 225,77
	VV		pol. č. 48 SO201				
	VV		dopočet plochy 11/2020 - 2 opěry x 4,05 x 5,55				
	VV		2*4,05*5,55		44,955		
D	7		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>10 114,88</b>
6	K	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	44,955	225,00	10 114,88
	VV		pol. č. 54 SO201				
	VV		dopočet plochy 11/2020 - 2 opěry x 4,05 x 5,55				
	VV		2*4,05*5,55		44,955		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>424 433,99</b>
7	K	938544	OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	986,195	419,00	413 215,71
	VV		ZL č.2 - změna tlaku tryskání - nová položka 73A				
	VV		pol. 938542 oceněna ve VR na 77% hladiny OTSKP,				
	VV		jednotková cena OTSKP pol. 938544 uplatněna dle SoD ve				
	VV		výši 77% z 544 = 418,88 Kč, tj. 419,00 Kč				
	VV		VV dle SoD 941,24m2				
	VV		941,24		941,240		
	VV		dopočet plochy 11/2020 - 2 opěry x 4,05 x 5,55				
	VV		2*4,05*5,55		44,955		
	VV		Součet		986,195		
8	K	967168	VYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku	M3	1,349	8 316,00	11 218,28
	VV		pol. č. 79 SO201				
	VV		dopočet plochy 11/2020 - 2 opěry x 4,05 x 5,55 x tl. 30mm				
	VV		2*4,05*5,55*0,03		1,349		

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-3-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis:

**SO 201 - Most ev.č. 4a-M1\_Zábradlí**

KSO:

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

PONTEX s.r.o.

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	78 001,40
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>78 001,40</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 001,40	21,00%	16 380,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 94 381,69**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt: ZL č.3-3-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis: **SO 201 - Most ev.č. 4a-M1\_Zábradlí**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021

Projektant: PONTEx s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>78 001,40</b>
9 - Ostatní konstrukce a práce	78 001,40
<hr/>	
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>78 001,40</b>

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most  
Objekt: ZL č.3-1-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO  
Soupis: **SO 201 - Most ev.č. 4a-M1\_Zábradlí**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně  
Zadavatel: Statutární město Most  
Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021  
Projektant: PONTEX s.r.o.  
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**78 001,40**

D	9	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
B	K	9112B1 ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	13,400	5 821,00	78 001,40
W	W	VCP požadované TDI, položka z SoD 4,8+2,0+8,8		13,400		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

**Stavba:**

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

**Objekt:**

ZL č.3-4-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

**Soupis:**

**SO 201 - Most ev.č. 4a-M1\_Odvodnění**

**KSO:**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

**CC-CZ:**

Datum: 24. 2. 2021

**Zadavatel:**

Statutární město Most

**IČ:** 00266094

**DIČ:** CZ00266094

**Zhotovitel:**

Raeder&Falge s.r.o.

**IČ:** 28714989

**DIČ:** CZ28714989

**Projektant:**

PONTEX s.r.o.

**IČ:** 40763439

**DIČ:** CZ40763439

**Zpracovatel:**

[REDACTED]

**IČ:**

**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	153 249,20
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>153 249,20</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 249,20	21,00%	32 182,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 185 431,53**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most  
Objekt: ZL č.3-4-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO  
Soupis:

## SO 201 - Most ev.č. 4a-M1\_Odvodnění

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně  
Zadavatel: Statutární město Most  
Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021  
Projektant: PONTEX s.r.o.  
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>153 249,20</b>
7 - Přidružená stavební výroba	79 914,00
8 - Potrubí	39 235,20
OST - Ostatní	34 100,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>153 249,20</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt: ZL č.3-1-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis: **SO 201 - Most ev.č. 4a-M1\_Odvodnění**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**153 249,20**

D 7		Přidružená stavební výroba					79 914,00
1	K	721164	VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	22,800	3 505,00	79 914,00
	VV		skutečnost dle upraveného řešení				
	VV		vnitřní kanalizace z trub POLO PP ECO DN 200 SN 8000 -				
	VV		podélný a svislý svod celkem				
	VV		127,4+30,4		157,800		
	VV		skutečnost dle SoD - položka č. 52 SO201				
	VV		-135,0		-135,000		
	VV		Součet		22,800		
D 8		Potrubí					39 235,20
3	K	891334	MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 200MM	KUS	3,000	11 946,00	35 838,00
	VV		kompenzátor DN 200/500 - převedení pohybu z vodorovného				
	VV		potrubí na svislé (nová položka mimo SoD)				
	VV		3		3,000		
4	K	899642	ZKOUSKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM	M	22,800	149,00	3 397,20
	VV		Položka č. 61 v SoD - původní množství				
	VV		-143,0		-143,000		
	VV		Skutečnost dle revize VTD				
	VV		165,800		165,800		
	VV		Součet		22,800		
D OST		Ostatní					34 100,00
5	K	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE (VTD, TP, KZP - dle ZKPP a TP ŘSD ČR)	KČ	1,000	34 100,00	34 100,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-5-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis:

**SO DIO - Dopravně inženýrská opatření**

KSO:

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

PONTEX s.r.o.

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	29 580,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>29 580,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	29 580,00	21,00%	6 211,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **35 791,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt: ZL č.3-5-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis: **SO DIO - Dopravně inženýrská opatření**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Zadavatel: Statutární město Most

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Datum: 24. 2. 2021

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>29 580,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	29 580,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 580,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>29 580,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-1-VCP - SO 000, SO 201, SO DIO

Soupis:

**SO DIO - Dopravně inženýrská opatření**

Místo:

Most, ul. J. E. Purkyně

Datum:

24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most


Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**29 580,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 580,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 580,00
1	K	911DA9R	SVODIDLO BETON - NÁJEMNÉ	KSDE N	1 360,000	13,00	17 680,00
	vv		14 KS X 63 D (11. 10. - 12. 12. 2020)				
	vv		14*63		882,000		
	vv		POŽADAVEK MmM - ZASTÁVKA BUS 8 KS X 170 D (13. 12. 2020 - 31. 5. 2021) pozn. - bude čerpáno dle skutečnosti				
	vv		8*170		1 360,000		
2	K	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ, dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní (18x63)	KSDE N	360,000	14,00	5 040,00
	vv		18 KS X 20 D				
	vv		18*20		360,000		
3	K	914129R1	Dopravní značky E13 - NÁJEMNÉ, dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní	KSDE N	20,000	7,00	140,00
	vv		20		20,000		
4	K	914129R2	Dopravní značky B1, IP-12 + O1, IJ-4 - NAJEMNE, dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní	KSDE N	60,000	14,00	840,00
	vv		B1, IP12+O1, IJ4 - 3ks a 353 D				
	vv		20*3		60,000		
5	K	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNÉ, dočasné dopravní značky kompletních vč. podstavce a sloupku základní (3x20)	KSDE N	60,000	34,00	2 040,00
	vv		3*20		60,000		
6	K	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Provizorní dopravní značení - kompletní vč.napájení vč. kontroly úplnosti během výstavby (2x20)	KSDE N	40,000	72,00	2 880,00
	vv		2*20		40,000		
7	K	916319	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 - NAJEMNE. Provizorní dopravní značení - kompletní vč.patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby (2x20)	KSDE N	40,000	24,00	960,00
	vv		2*20		40,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-1-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

PONTEX s.r.o.

IČ:

40763439

DIČ:

CZ40763439

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-30 000,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-30 000,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-30 000,00	21,00%	-6 300,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -36 300,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-1-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

## SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Most, ul. J. E. Purkyně

Datum:

24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

-30 000,00

0 - Všeobecné konstrukce a práce

-30 000,00

### 2) Ostatní náklady

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**-30 000,00**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-2-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

## SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Most, ul. J. E. Purkyně

Datum:

24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most


Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**-30 000,00**

D	O	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
11	K	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních	KPL	-1,000	30 000,00	-30 000,00
	VV		Investor nepožaduje - odpočet pol 11 z So 000				
	VV		-1		-1,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-2-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 101 - Komunikace na předmostí**

KSO:

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

PONTEX s.r.o.

IČ:

40763439

DIČ:

CZ40763439

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-1 533 707,79
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-1 533 707,79</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 533 707,79	21,00%	-322 078,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -1 855 786,43**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-2-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

## SO 101 - Komunikace na předmostí

Místo:

Most, ul. J. E. Purkyně

Zadavatel:

Statutární město Most

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.


Datum:

24. 2. 2021

Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### 1) Náklady ze soupisu prací

**-1 533 707,79**

0 - Všeobecné konstrukce a práce

-33 191,52

1 - Zemní práce

-581 525,80

2 - Základy

-56 935,80

5 - Komunikace

-794 194,47

9 - Ostatní konstrukce a práce

-67 860,20

### 2) Ostatní náklady

**0,00**

### Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**-1 533 707,79**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-2-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 101 - Komunikace na předmostí**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-1 533 707,79</b>
D	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-33 191,52</b>
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina a kamenivo, kameny	T	-369,464	68,00	-25 123,55
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zemina 2,0*415,14=830,280 [A] dm 2,0*0,2*66,3=26,520 [C] podklad vozovky 1,8*233,98=421,164 [D] Celkem: A+C+D=1 277,964 [E]				
	VV		Odečet SoD - SO 101				
	VV		-369,464		-369,464		
2	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton	T	-45,060	86,00	-3 875,16
	P		<i>Poznámka k položce:</i> podklad vozovky 2,3*81,4=187,220 [B] obrubníky 0,2*225,3=45,060 [C] Celkem: B+C=232,280 [D]				
	VV		-45,06		-45,060		
4	K	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU asfalt	T	-36,779	114,00	-4 192,81
	P		<i>Poznámka k položce:</i> asfalt vozovka 2,3*35,59=81,857 [A]				
	VV		-36,779		-36,779		
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>-581 525,80</b>
6	K	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNIKŮ S ASFALTEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku	M3	-10,730	969,00	-10 397,37
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odhad - chodník tl.100mm 0,1*355,9=35,590 [A]				
	VV		-10,730		-10,730		
7	K	113328	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODNIKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku	M3	-160,180	445,00	-71 280,10
	P		<i>Poznámka k položce:</i> odhad tl.200mm vozovka 0,2*814,0=162,800 [A] chodník 0,2*355,9=71,180 [B] Celkem: A+B=233,980 [C]				
	VV		-160,180		-160,180		
8	K	113348	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHODŮ S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu na skládku a uložení na skládku	M3	-60,860	969,00	-58 973,34
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vozovka - odhad tl.100mm 0,1*814,0=81,400 [A]				
	VV		-60,860		-60,860		
9	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH OBRUBNIKŮ BETONOVÝCH vč.odvozu na skládku a uložení	M	-104,300	103,00	-10 742,90
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 36,8+44,7+29,2+15+30+2*34,8=225,300 [A]				
	VV		-104,300		-104,300		
11	K	113765	FREZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	-30,000	86,00	-2 580,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> v místě napojení na stávající komunikaci příčné spáry 7,0*5=35,000 [A] podélné spáry 30,0=30,000 [B] Celkem: A+B=65,000 [C]				
	VV		-30,000		-30,000		
12	K	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNE TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	-415,140	490,00	-203 418,60
	P		<i>Poznámka k položce:</i> vozovka - aktivní zdma 814,0*0,51=415,140 [A]				
	VV		Odpočet položky 100% č. 12 z SoD SO 000				
	VV		-415,14		-415,140		
13	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ skládka a meziskládka	M3	-415,140	6,00	-2 490,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i> skládka 415,14=415,140 [A]				
	VV		ditto pol. 12				
	VV		-415,140		-415,140		
14	K	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vč.dodání zeminy	M3	-407,000	399,00	-162 393,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce</i> vozovka - aktivní zóna 0,5*814,0=407,000 [A]				
	VV		Odpočet pol. 14 z SO 101 SoD - nerealizované práce				
	VV		-407,000		-407,000		
15	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	-2 032,700	23,00	-46 752,10
	P		<i>Poznámka k položce</i> 862,8+355,9+814,0=2 032,700 [A]				
	VV		Nerealizované práce pol. 15 SoD SO 101				
	VV		-2032,700		-2 032,700		
17	K	18222R	DODÁNÍ REKULTIVAČNÍ ZEMINY	M3	-9,945	570,00	-5 668,65
	P		<i>Poznámka k položce</i> 0,15*66,3=9,945 [A]				
	VV		Nerealizované práce pol. 17 SoD SO 101				
	VV		-9,945		-9,945		
18	K	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	-66,300	103,00	-6 828,90
	VV		Nerealizované práce - pol. 18 SO 101				
	VV		-66,300		-66,300		
D	2		<b>Základy</b>				<b>-56 935,80</b>
19	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM kompletní DN150mm vč.podkladního betonu, vč. obsypu mezerovitým betonem a vč.vyústění a případ. výústního objektu	M	-84,600	673,00	-56 935,80
	P		<i>Poznámka k položce</i> 33,5*51,1=84,600 [A]				
	VV		-84,600		-84,600		
D	5		<b>Komunikace</b>				<b>-794 194,47</b>
20	K	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM SC C8/10	M3	-74,180	1 767,00	-131 076,06
	P		<i>Poznámka k položce</i> vozovka tl.120mm 0,12*814,0=97,680 [A]				
	VV		-74,180		-74,180		
21	K	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM tl.min.200mm	M2	-1 098,732	194,00	-213 154,01
	P		<i>Poznámka k položce</i> vozovka 814+0,28*(34,8*2+36,7*23,4+44,7)=862,832 [A] chodník 355,9=355,900 [B] Celkem: A+B=1 218,732 [C]				
	VV		-1098,732		-1 098,732		
22	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-EP 1,0 kg/m2 modif.	M2	-1 029,900	22,00	-22 657,80
	P		<i>Poznámka k položce</i> pod ACO 16+ vozovka 814,0=814,000 [A] chodník 355,9=355,900 [B] Celkem: A+B=1 169,900 [C]				
	VV		-1029,900		-1 029,900		
23	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,4 kg/m2 modif.	M2	-581,900	13,00	-7 564,70
	P		<i>Poznámka k položce</i> vozovka - pod ACO 11+ a ACL 16+ 2*814,0=1 628,000 [A] chodník - pod ACO 8 355,9=355,900 [B] Celkem A+B=1 983,900 [C]				
	VV		-581,900		-581,900		
24	K	574A21	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 30MM	M2	-137,900	211,00	-29 096,90
	P		<i>Poznámka k položce</i> chodník 355,9=355,900 [B]				
	VV		-137,900		-137,900		
26	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+	M2	-444,000	273,00	-121 212,00
	P		<i>Poznámka k položce</i> vozovka 814,0=814,000 [A]				
	VV		-444,000		-444,000		
27	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM ACP 16+	M2	-997,900	270,00	-269 433,00
	P		<i>Poznámka k položce</i> vozovka 814,0=814,000 [A] chodník 355,9=355,900 [B] Celkem: A+B=1 169,900 [C]				
	VV		-997,900		-997,900		
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce</b>				<b>-67 860,20</b>
35	K	917212	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	-9,600	296,00	-2 841,60
	P		<i>Poznámka k položce</i> 30+17,6=47,600 [A]				
	VV		-9,600		-9,600		
36	K	917224	SILNICNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-119,300	502,00	-59 888,60
	P		<i>Poznámka k položce</i> 180,3=180,300 [A]				
	VV		-119,300		-119,300		
37	K	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	-30,000	57,00	-1 710,00
	P		<i>Poznámka k položce</i> v místě napojení na stávající komunikaci příčné spáry 7,0*5=35,000 [A] podélné spáry 30,0=30,000 [B] Celkem: A+B=65,000 [C]				
	VV		-30,000		-30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
38	K	931315	TESNENÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRUR DO 600MM2	M	-30,000	114,00	-3 420,00
	P		<i>Poznámka k položce: v místě napojení na stávající komunikaci příčné spáry 7,0*5=35,000 [A] podélné spáry 30,0=30,000 [B] Celkem: A+B=65,000 [C]</i>				
	VV		-30,000		-30,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-3-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 201 - Most ev.č. 4a-M1**

KSO:

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

PONTEX s.r.o.

IČ:

40763439

DIČ:

CZ40763439

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-659 169,90
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-659 169,90</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-659 169,90	21,00%	-138 425,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -797 595,58**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-3-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 201 - Most ev.č. 4a-M1**

Místo:

Most, ul. J. E. Purkyně

Datum:

24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-659 169,90</b>
2 - Základy	-911,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	-257 554,54
8 - Potrubí	-67 524,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	-333 180,06
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-659 169,90</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-2-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 201 - Most ev.č. 4a-M1**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem -659 169,90**

**D 2 Základy -911,30**

21	K	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM kompletní DN150mm vč.podkladního betonu, vč. obsypu mezerovitým betonem a vč.vyústění a případ. výústního objektu	M	-1.300	701,00	-911,30
----	---	-------	---	---	--------	--------	---------

P  
VV  
Poznámka k položce:  
14,0+1,6+4,0+14,0+1,6+3,6=38,800 [A]  
-1,300

**D 6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -257 554,54**

45	K	626211	RÉPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	-169,147	432,00	-73 071,50
----	---	--------	--	----	----------	--------	------------

P  
VV  
Poznámka k položce:  
odhad reprofilace: do 10mm - 55% plochy, do 30mm - 30% plochy, do 50mm - 15% plochy 0,55\*307,54=169,147 [A]  
-169,147

49	K	62662	INJEKTÁŽ TRHLIN TĚSNÍČI	M	-94,124	1 960,00	-184 483,04
----	---	-------	-------------------------	---	---------	----------	-------------

P  
VV  
Poznámka k položce:  
odhad 1bm na 10m2 plochy viz otryskání 941,24/10,0=94,124 [A]  
-94,124

**D 8 Potrubí -67 524,00**

56	K	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	-8,000	2 649,00	-21 192,00
----	---	-------	---	---	--------	----------	------------

P  
VV  
Poznámka k položce:  
nepojení odvodnění mostu do šachty v zemi 8,0=8,000 [A]  
-8

59	K	89413	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DILČU NA POTRUBÍ DN DO 200MM kompletní vč.poklopu s rámem	KUS	-1,000	35 640,00	-35 640,00
----	---	-------	--	-----	--------	-----------	------------

P  
VV  
-1  
-1,000

60	K	89952	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	-3,600	2 970,00	-10 692,00
----	---	-------	---------------------------------------	----	--------	----------	------------

P  
VV  
Poznámka k položce:  
8,0\*0,45\*1,0=3,600 [A]  
-3,600

**D 9 Ostatní konstrukce a práce -333 180,06**

64	K	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ kompletní	KUS	-8,000	416,00	-3 328,00
----	---	-------	-----------------------------------	-----	--------	--------	-----------

P  
VV  
Poznámka k položce:  
římky 2\*13=26,000 [A] opěry 7\*2=14,000 [B] Celkem: A+B=40,000 [C]  
-8

73	K	938542	UČIŠTENÍ BETON KONSTRUKCÍ OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ - povrchy konstrukcí budou očištěny, tj. bude mechanicky odstraněn separovaný beton a povrch bude otryskán. Tryskání na betonu se nejprve provede na referenční ploše, kde se nastaví tlakový tlak. ohv	M2	-941,240	214,00	-201 425,36
----	---	--------	---	----	----------	--------	-------------

P  
VV  
Poznámka k položce:  
vodorovná plocha shora základy 2,0\*12,6\*2+(9,6\*3,0-6,2\*0,9)\*3+(9,6\*4,2-6,2\*0,9)\*2=189,540 [A] úložné prahy přířů 2,0\*11,8\*5=118,000 [B] Celkem: A+B=307,540 [C] svislé plochy a podhledy základ op.1 2,0\*1,0=2,000 [D] příře ((6,8+0,9)\*2\*5,3+(11,8\*2,0-7,2\*0,9)+(11,8-2,0)\*2\*1,0)\*5=631,700 [E] Celkem: D+E=633,700 [F] Celkem: C+F=941,240 [G]  
-941,24

74	K	938852	ČIŠTENÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMÍČ PÍSKEM odhalená výztuž	M2	-450,620	285,00	-128 426,70
----	---	--------	---	----	----------	--------	-------------

P  
VV  
VV  
Poznámka k položce:  
odhad 50% sanované plochy 0,5\*941,24=470,620 [A]  
SoD SO 201 pol. č. 74: 470,620  
Skutečnost: 20,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w				-450,62		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-4-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 442 - Veřejné osvětlení - definitivní stav**

KSO:

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

PONTEX s.r.o.

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-22 880,73
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-22 880,73</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 880,73	21,00%	-4 804,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -27 685,68**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-4-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

## SO 442 - Veřejné osvětlení - definitivní stav

Místo:

Most, ul. J. E. Purkyně

Datum:

24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most


Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-22 880,73</b>
0 - Všeobecné konstrukce a práce	-378,72
1 - Zemní práce	-9 141,01
3 - Svislé konstrukce	-1 200,00
7 - Přidružená stavební výroba	-9 041,00
8 - Potrubí	-3 120,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-22 880,73</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-2-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO D10 + ZL č.1

Soupis:

**SO 442 - Veřejné osvětlení - definitivní stav**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-22 880,73**

D	0		<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>-378,72</b>
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina	T	-5,260	72,00	-378,72
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 6,56*1,8=11,808 [A] nová kabelová trasa - přebytek				
	VV		-5,260		-5,260		
D	1		<b>Zemní práce</b>				<b>-9 141,01</b>
4	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I výkop kabelové rýhy 35x50 cm	M3	-15,070	312,00	-4 701,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 0,35*(0,5-0,2)*(26+29+31-10)=7,980 [A] nová kabelová trasa 0,35*0,45*43=7,088 [B] demontáž stávajícího proviz. kabelu Celkem A+B=15,068 [C]				
	VV		-15,070		-15,070		
5	K	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM výkop kabelové rýhy 35x50cm volně a 40x31cm pro kabelový vstup	M3	-4,320	504,00	-2 177,28
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 0,35*0,2*(26+29+31-10)=5,320 [A] nová kabelová trasa 0,4*0,31*10=1,240 [B] kabelový vstup Celkem: A+B=6,560 [C]				
	VV		-4,320		-4,320		
6	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASYPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-4,320	12,00	-51,84
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 0,35*0,2*(26+29+31-10)=5,320 [A] nová kabelová trasa 0,4*0,31*10=1,240 [B] kabelový vstup Celkem: A+B=6,560 [C]				
	VV		nová kabelová trasa - přebytek -4,320		-4,320		
7	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT	M3	-13,150	127,00	-1 670,05
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 0,35*(0,5-0,2)*(26+29+31-10)=7,980 [A] nová kabelová trasa 0,35*0,45*45=7,088 [B] demontáž stávajícího proviz. kabelu Celkem: A+B=15,068 [C]				
	VV		-13,150		-13,150		
9	K	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM ve volně trase k hygienické stanici	M2	-45,000	12,00	-540,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 1,0*45=45,000 [B] po provizorní trase				
	VV		Odpočet z SoD pol. 9				
	VV		-45,000		-45,000		
D	3		<b>Svislé konstrukce</b>				<b>-1 200,00</b>
10	K	34223	STĚNY A PRICKY VYPLN A ODDĚL Z CIHEL PÁLENÝCH dozdní otvoru pro kabel ve zděném pilířku stávající stožárové rozvodnice vč. začástení omítky a nátěru	M3	-0,200	6 000,00	-1 200,00
	VV		-0,200		-0,200		
D	7		<b>Přidružená stavební výroba</b>				<b>-9 041,00</b>
17	K	742653R	KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM deska plastová červená š, 15cm	M	-39,000	80,00	-3 120,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 26-3+29-3+31-10=70,000 [A]				
	VV		-39,000		-39,000		
24	K	745511R	UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI zemnicí drát Fežn pr. 10 včetně svorek a protikorozní ochrany	M	-31,000	191,00	-5 921,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> 26+29+31=86,000 [A]				
	VV		-31,000		-31,000		
D	8		<b>Potrubí</b>				<b>-3 120,00</b>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	899574	OBETONOVANI POTRUBI ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE obetonování chrániček beton C25/30-XA1 vč. armovací síť 10x10 (dr. 6mm)	M3	-0,650	4 800,00	-3 120,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> (0,4*0,21-0,055*0,055*3,14*2)*10=-0,650 [AJ] kabelový průstup				
	VV		2x110/9# -0,650		-0,650		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-5-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 000 - Provizorní komunikace**

KSO:

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

CC-CZ:

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ: 00266094

DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

PONTEX s.r.o.

IČ: 40763439

DIČ: CZ40763439

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-110 085,21
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>-110 085,21</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-110 085,21	21,00%	-23 117,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **-133 203,10**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-5-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 000 - Provizorní komunikace**

Místo: Most, ul. J. E. Purkyně

Datum: 24. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Most

Projektant: PONTEX s.r.o.

Zhotovitel: Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**-110 085,21**

OST - Ostatní

-23 747,64

1 - Zemní práce

-86 337,57

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

**-110 085,21**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce mostu ev.č. 4a-M1 v ul. J.E.Purkyně, Most

Objekt:

ZL č.3-2-MNP - SO 000, SO 101, SO 201, SO 441, SO 442 a SO DIO + ZL č.1

Soupis:

**SO 000 - Provizorní komunikace**

Místo:

Most, ul. J. E. Purkyně

Datum:

24. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Most

Projektant:

PONTEX s.r.o.

Zhotovitel:

Raeder&Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-110 085,21**

D	OST	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	014102	OST			-23 747,64
		<b>POPLATKY ZA SKLÁDKU</b>	T	-349,230	68,00	-23 747,64
		<i>Poznámka k položce</i>				
		<i>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelí skládky související s uložením odpadu na skládce</i>				
		<i>Kčt dle SoD</i>				
		<i>Odečet ze ZL č.1</i>				
		<i>-349,230</i>		-349,230		
3	K	113128	1			-86 337,57
		<b>Zemní práce</b>	M3	-194,017	445,00	-86 337,57
		<b>ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM</b>				
		<i>Poznámka k položce:</i>				
		<i>Odkop provizorní komunikace z R-MAT</i>				
		<i>Cena za MJ dle SoD</i>				
		<i>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>				
		<i>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
		<i>Odpčet ze ZL č.1</i>				
		<i>-194,017</i>		-194,017		