

# OBJEDNÁVKA č.6V210309

Vystaveno dne: 06.04.2021

Konto dle plánu: 511 397

Zakázka č. EVZ/81/MRA/21

Požadavek č. 6VP210284

## Odběratel:

Statutární město Havířov.  
Svornosti 86/2, Havířov - Město, 736 01,  
IČO:00297488, DIČ:CZ00297488,  
zastoupené na základě příkazní smlouvy  
a plné moci společností  
Městská realitní agentura, s.r.o. ( dále jen "MRA")

## Dodavatel:

Lukáš Říčan  
Školní 463/13,  
735 42 Těrlicko  
IČO: 87838168  
DIČ: CZ8501155982

Cena bez DPH: 339 490 Kč

## Místo plnění:

### Nájemce

Jméno: **volný byt**

Telefon:

Ulice: **Uzavřená**

Č.pop./orient.: **1015/11**

Byt. č.: **6**

Typ bytu: **1+3**

## Popis zadávané zakázky:

VOLNÝ BYT-provést opravu volného bytu dle přílohy

Vypsal :

## Objednávku vystavil:

## Kontaktní osoba:

Tel.:

## Dohodnutý termín pro zahájení realizace zakázky:

Dohodnutý termín pro ukončení zakázky: 06.05.2021

Tuto objednávku vystavil odběratel na základě nabídky dodavatele podané do zadávacího řízení dle výše uvedeného čísla zakázky. Oboustranným podpisem této objednávky je mezi odběratelem a dodavatelem uzavřena smlouva o dílo spočívající v opravě výše uvedeného volného bytu nebo nebytového prostoru. Obsah takto uzavřené smlouvy o dílo je tvořen Smluvními podmínkami oprav volných bytů (dále jen „Podmínky“) a dalšími dokumenty nebo ujednáními, na které Podmínky odkazují.

Podpisem této objednávky dodavatel prohlašuje, že se s Podmínkami řádně seznámil a v souladu s Podmínkami se zavazuje provést pro objednatele řádně a včas požadované dílo za cenu uvedenou v této objednávce.

V Havířově dne:

Dodavatel přijal dne: 6. 4. 2021

Odběratel: \_\_\_\_\_

Předání pracoviště: \_\_\_\_\_

Dodatečně zjištěné okolnosti: \_\_\_\_\_

Převzetí dokončené zakázky:

Stav provedené zakázky: \_\_\_\_\_

Předal: Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (nájemce): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_

Převzal (za MRA): Datum: \_\_\_\_\_ Podpis: \_\_\_\_\_



<b>Číslo veřejné zakázky:</b>	EVZ/ 81 /MRA/21
<b>Obchodní firma:</b>	Lukáš Řičan
<b>IČ:</b>	87838168
<b>Cena:</b>	339490
<b>Nutno vyplnit!!!</b>	

**Odevzdat do 12:00 hod.**

**dle TE:, volat 2 prac.**

**dny předem k**

**domluvení přesného**

**času předání díla**

**technikovi MRA**

**TE: 06.05.2021**

## SOUPIS OPRAV VOLNÉHO BYTU

Ulice	Uzavřená 1015/11		
Byt číslo	6	Havířov-Město	
Velikost bytu	1+3	Patro :	1
Stavy	TUV:	346	
	SV:	169	
	Jistič:	viz. Bod 126 a poznámka č.7, ověřit na ČEZ distribuce	<b>Podpis</b>
informace k veřejné zakázce	Vypracoval : Technik volných bytů		
Možnost prohlídky bytu k nacenění		info u BT	

	<b>požadované provedení prací</b>	<b>jedn.</b>	<b>mn.</b>	<b>poznámky, dodatečné informace</b>	<b>cena bez DPH</b>
1	Plynorevize sporáku vč. tlakové zkoušky a revize přívodu (popř. kombin. či el.viz.pozn.)	ks	1	Nová revize bude bez závad!!!	2500
2	plynový sporák	ks	1	min. typu P161AW , vč. roštu a zapojení	6000

14	GO elektroinstalace bytu vč. projektové dokumentace + zednické práce opravy omítek po GO , revize vč. revizní zprávy el. instalace v bytě + rozvaděče a přívodního vedení el. instalace pro byt ,revize el. příslušenství (např. zvonek bytový, ventilátory, digestoř, infrazářič, osvětlení prac. desky kuch.linky, toaletní skříňka s osvětlením, ventilátor aj.). <u>KABELÁŽE v bytovém jádře (za zadní stěnou na WC ) vždy v chrániče NUTNO</u>	1+3	1	vč. výměna STA zásuvky vč.zápustné krabice, výměna zvonku vč.tlačítka, <b>Dodání požárního hlásiče-detektoru kouře s normou EN 14604 na strop v PŘ</b> ,výměna ventilátoru v IŠ na WC(dát stejně jako původní), v OP zhotovit vývod na světlo s 2F samostatně vypínatelné, ranžírování rozvaděče,výměna hl.jističe- 16A(zjistit velikost rezervace na ČEZU) a výměny přívodního vedení , světelné okruhy budou min. dva a jištěny chráničojističemi(10A), RZ bude zvlášť pro by a zvlášť pro odběrné místo	46800
19	digestoř výměna	ks	1	dodat a zprovoznit, dodat s filtrem	1900
25	Vymalování bytu (dvojnásobné vč. ŠKRÁBÁNÍ, očištění oprášením a penetrace)	m2	251	celý byt vč.začištění a případné srovnání nerovností po škrábání	11840
29	oprava panelových spojů, očištění spáry, bandážování (oškrábání spoje, začištění, škrábání okolní malby, penetrace, lepidlo, perlínka, penetrace, stěrka, broušení, zamalování)	bm	71	celý byt vč.prasklin na zdech	7500
34	Izolování vnitřní omítky (zatečení,nikotin)před malováním	m2	17	lokálně v bytě	1100
36	demontáž skob a hřebíků, sádrování děr, vč. skob po garnyžích	soub.	1	příprava stěn pro malbu vč. šroubů nad okny	500

37	Nátěry ÚT a přívodní potrubí (a jiné zámečnické nátěry viz.pozn.)	m2	11,8	ÚT vč. přívodního potrubí a registru, dbát na řádné zakrytí RTN (měřiče tepla)-celý byt	3500
40	sítka vzt výměna	ks	4	LA,WC, Spíž - 2x	1200
43	Demontáž vest. skříně, spíže, nika skříně viz.poznámky	ks	2	NIKA, PŘ.-V.S.	2800
45	SPÍŽ - výměna polic spíže 7 ks, výměna dvířek spíže vč. závěsů, pantů, úchytek , magnetů	soub.	1	vč.nového rámu a regálu spíže vč. srovnání příčky pro nový rám a vytmelení mezer,dvířka v barvě KU-LI!	4500
50	Nivelace, stěrka UNIFIL - srovnání podlahy	m2	17	KU,PŘ.,LA,WC	9800
53	podlahy položení PVC viz.pozn. <u>vždy vč. PVC soklů</u>	m2	46	OP,LO,JID-(PVC pásy budou šíři 1,5bm a svřované za tepla pomocí svařovací šňůry, PVC sokl sladit s barvou PVC)-nalepit celoplošně	23500
54	Dlažba položení nové vč. spárování vč soklů	m2	17	KU,PŘ.,LA,WC-provést souvisle v jedné rovině vč.demo původních soklů+oprava omítek po soklu, silikon do všech vnitřních rohů v barvě spárovačky	16500
63	Vstupní dveře výměna protipožární EI 30 + příslušenství - bezpečnostní kování, zámek, FAB vložka + 3 klíče	ks	1	80L - původní FAB s klíčem dát BT!	5500
64	Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn., usadit tak,aby střed spodního pantu byl 23,5cm(u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy vč.úpravy stavebního otvoru- <b>zárubně plně vyzdít!!</b>	ks	1	Vstup - 80L	2500

65	Výměna zárubně (+nátěr) vč. prahu, vč. zednického zapravení, sjednocení malby, viz.pozn., usadit tak,aby střed spodního pantu byl 23,5cm(u vnitřních dveří 23cm) od finální podlahy <b>vč.úpravy stavebního otvoru dle norem a technologického postupu pro usazení zárubní pomocí montážní pěny vč.řádného ukotvení min.v 6 místech</b>	ks	6	LA-60P(bez prahu) - posun zárubní k registru o cca 15cm, WC-60P(bez prahu), JID/KU-60L-(přechod.lišta), OP,JID/OP-80L(přechod.lišta), LO-80P(přechod.lišta)- usadit na střed pokoje	13500
66	Dveře vnitřní výměna- <b>80cm plné</b> viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm-	ks	2	LO-80P, JID/OP-80L	3400
67	Dveře vnitřní výměna - <b>ostatní rozměry dveří vč.dveří 2/3sklo</b> viz.pozn.vč. zapasování a úpravy zárubní pro západy zámků, podložky panty, + příslušenství dveří (kliky,kování,zámky,kliče),dveře nesmí drhnout, od podlahy ke spodní hraně dveří dostatečný prostor pro případný koberec cca 0,5 cm	ks	4	LA,WC-60P, JID/KU-60L, OP-80L2/3sklo	7600
74	Vnitřní odpady v bytě rekonstrukci po troják provést	soub.	1	GO odpadu-celý byt od stoupačky vč.přesunutí umyvadla vlevo	2500
75	Vnitřní rozvody vody v bytě rekonstrukci provést(od vodoměrů)	soub.	1	GO vody - celý byt od vodoměrů - pro KU-LI-na SV kombi.roh.ventil, Umyvadlo- vlevo, vanu, WC kombi-roh.ventil na zadní stěnu	3500

76	Zhotovení přívodu vody s prač. ventilem a odpadů pro pračku, u odpadů vč. pračkového sifonu (popřípadě T kus u sifonu - pouze když bude uvedeno v poznámce)	soub.	1	LA-na podezdívku vpravo, nezapomenout přívod el. pro zásuvku pračky a vlastní jistič pro pračku v BR toto zahrnout v nacenění GO el. Instalace,	2800
77	Opláštění bytového jádra SDK	m2	26	KU-SDK na BJ-11m2, LA,WC-GBKI SDK na BJ-15m2 vč.srovnání a v případě potřeby vypodložení, vypěnění nebo zhotovení konstrukce UD+CD, v chodbičce provést tak, ať se vleze KU-LI 180+60cm!!	12500
84	Dodávka a montáž kuchyňské linky 180 cm komplet vč. Desky +Dřezu+Sifonu s vývodem na myčku, skřínky nad digestoř (demontáž a odvezení původní KU-LI)	ks	1	vč.kovové hrany u sporáku, skřínka nad digestoř 60cm	19800
85	dřezová baterie výměna	ks	1	KU -stojánková vč. záručního listu	900
86	demontáž původních obkladů + oprava omítky	m2	5,5	KU,LA	1400
88	nové obklady u KU-LI a sporáku	m2	3,5	dodat vč.ukončovacích lišt+srovnání boční stěny pod obklad, vedle a za sporákem dolů, nahoru ke sřínce nad digestoř,v celé délce BJ a na konci KU-LI dolů k podlaze	3800
92	Stěny LA,WC - řádně nalepit obklad + srovnání podkladu + hydroizolace	m2	13	LA-celá do výše zárubní! Kolem vany silikon!!!WC- na stěny do výše-1,4m, do všech vnitřních rohů silikon v barvě spárovačky	16500

93	Vana výměna vč. sifonu a uzemnění	ks	1	LA - 140 cm vč. Dozdívky a dozdvíčky pod umyvadlem pro vodu a odpad-YTONG-5-7,5cm	3800
95	obezdívka vany + dvířka k sifonu zhotovit	ks	1		1500
99	Vanová baterie (popř.- otočná) vč. sprchového setu VÝMĚNA	ks	1	LA -pevná vč. záručního listu	1450
102	Umyvadlová baterie - Výměna	ks	1	LA -stojánková vč. záručního listu	1250
103	Umyvadlo vč. sifonu (ne flexi) - Výměna	ks	1	55cm - úzkoprofilové- 42cm	3050
108	Rekonstrukce (demontáž původní a zhotovení nové komplet) zadní stěny na WC vč. rámu a dvířek + příslušenství, zadní stěna z DTD dýhy vč. zahranění řezaných míst, dvířka velká k přístupu k vodoměrům a plynu (ne SDK), dostatek místa pro osazení plynoměru a dvířka při manipulaci, aby nevadily splachovače popř. nádrži WC	soub.	1	vč.krytu rozvodů, <b>dvířka- dvoukřídlé zhotovit ve výšce tak,at je přístup k vodoměrům pro odečet a výměnu</b> ,zadní stěnu provést tak,at se dá rozmontovat v případě potřeby práce v IŠ!!	3100
111	Demontáž a zpětná montáž WC (vč. řádného ukotvení a utěsnění manžety)	ks	1	WC	600
123	ÚKLID - předat vše umyté a čisté - podlahy, okna, zárubně, dveře, sanita, konstrukční prvky - VANA - baterie, dřez, WC vč. prkýnka, parapety, ÚT, KU-LI, sporák - trouba - dvířka - bočnice, skříňe a úložné prostory, vše umyté, čisté	1+3	1	DBÁT NA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ ÚKLIDU!!!!!!!	3500
132	úprava plynovodu	bm	1	v IŠ na WC snížit pod úroveň PS. V KU na 80 cm zleva, D+M- plyn.ventilu a hadice	2100
135	jiné	soub.	1	WC- výměna wc sedátka, roh.ventilu, panc.hadice, vyčistit a zajistit funkčnost	400



136	jiné	soub.	1	Demo kabelů v bytě, Demo příčky v PŘ.-1m2+ zednický srovnat a začistit zdi a strop po příčce a V.S., Demo garnýže v LO-1ks, Demo zárubní KU/Př.- vč.obezdívky -1m2+ zednický srovnat a začistit zdi a strop, Demo obkladu z BJ- KU,LA-11m2, Demo dlažby vLA-1m2 a polystyren.stropnic- 2m2, Demo PVC- KU,Př.,LA,WC- 39m2	2500
137	jiné	soub.	1	LA(posun zárubní k registru o cca 15cm)- demo a dozdvíka zdi 0,3m2 + perlínka a lepidlo z obou stran, LO- dozdvíka k zárubni-1m2 + perlínka a lepidlo z obou stran, Podlahy- KU,Př.,LA,WC-oprava uvolněného rozpraskaného betonového potěru- 17m2, Stěny a strop- oprava uvolněných hrubých omítek-13m2	5400
148	Sádrové omítky - řádné vyrovnání podkladu, penetrace (zděné stěny)	m2	236	Sádrové omítky vč.lepidla-Stěny a strop celý byt, rezerva pro dodatečnou opravu omítek (pouze po dohodě s BT) - 5m2	48500

154	jiné	soub.	1	Podlahy- OP,LO,JID- 46m2- srovnání podkladu(vysekání zdvihlých parket vč.srovnání beton.potěrem a vytmelení/nivelace prohlubní), položení OSB desek s perodrážkou ve dvou vrstvách tl.- 2,5-3cm tak, ať jsou finální podlahy v jedné rovině s KU a Př.	26200
-----	------	-------	---	---	-------

cena celkem bez DPH

339490

KOMISE			
Příjmení Jméno:	Doporučení	Datum	Podpis
	ANO/NE		
	ANO/NE		

Poznámky	
1	Všechny ceny jsou za práci vč. materiálu a popl. za skládku a přesun hmot a suti
2	Všechny ceny jsou včetně likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou
3	V případě REVIZE el. instalace (ne GO - to je již v rámci ceny GO započítáno ..... ) a poté nutnosti odstranění porevzních závad elektro provést : vydrátování el. měrového rozvaděče CY6 (pokud není v mědi) + přívodní vedení pro byt . To je zahrnuto v bodě 121 (předem naceněno). Pokud bod 121 v textu chybí, bude řešeno jako "dodatečná práce" až po schválení technikem volných bytů. Neranžírování rozvaděče a neprovedené výměny přívodního vedení pro byt (již v mědi a dle podmínek ČEZ), bude považováno jako méně práce.
4	V ceně revize el. instalace je započítáno rovněž dotažení veškerých el. šroubových spojů vč. vyčištění el. instalace od nečistot a prachu v bytě i v rozvaděči. Vč. důkladné kontroly el. instalace k odhalení možností skrytých závad provedených bývalými nájemci. Rovněž i správné popsání BR při revizi.
5	Nátěry : stolařské konstr. vodouředitelné barvy bílé. Dále kovové konstr., venk. parapety, zábradlí, ÚT - syntetické barvy (např. záručně Industrol hněd čokoládová či bílá, popř. na ÚT barvy vhodné na ÚT ) . Bytové jádro - latexové barvy bílé
6	Dodatečné práce: pokud se během prací vyskytne skrytá závada nebo nutná dodatečná práce, <u>neprodleně a s dostatečným předstihem před termínem předání díla</u> , toto oznamte příslušnému technikovi volných bytů a to písemnou formou s označením EVZ, Ulice, čísla bytu a předmět dodatečné práce. Doplňte předmět i o Vámi nabízenou cenu za provedení (konečnou bez DPH , tedy materiál vč. práce). Písemně na volne.byty@mra.cz . Po případném schválení DP vedením MRA bude možno dodatečné práce provést.
7	<b>Jmenovitá vypínací zkratová schopnost jističe před elektroměrem musí být minimálně 10 kA dle podmínek ČEZ distribuce - "připojovací podmínky". Pouze jistič dle ČSN EN 60 898-1 s charakteristikou typu B ve jmenovité řadě 16, 20, 25 A . <u>VŽDY dle ověření na ČEZ zákaznické lince</u> k danému odběrnému místu. Minimálně 16A - nesmí být 15A. Jistič kolem krytý řádně "domečkem".</b>

<b>Skutečné provedení díla je zaznamenáno v příloze "Protokol o předání a převzetí stavby"</b>	
Cena EVZ dle soupisu oprav bez DPH	339490
Cena celkových méně prací bez DPH, viz "Protokol o předání stavby"	
Cena schválených dodatečných prací bez DPH, viz příložený "Schvalovací protokol"	
Celková cena díla bez DPH	
<b>Dílo dle tohoto "Soupisu oprav" a "Protokolu o předání stavby" viz příloha převzal za MRA:</b>	<b>Datum a podpis</b>
Jméno:	

Protokol o předání stavby – č.v.z. ....  
Ul.....č.b.....

Objednatel: Statutární město Havířov, zastoupené dle mandátní smlouvy a plné moci MRA s r.o. se sídlem  
U Lesa 865/3a, Havířov Město, 736 01, IČO: 00297488, DIČ: CZ00237488

Zhotovitel:

Předávající (technik MRA) :.....

Přebírající (zástupce firmy):.....

Předány klíče (ks):.....čip ks.....

Počáteční stavy SV: .....Počáteční stavy TUV:.....

V Havířově dne:.....

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....

Protokol o převzetí (Bylo zkontrolováno dle soupisu oprav)

Nedostatky/vady nebyly zjištěny.....

Byly zjištěny .....

Lhůta k odstranění zjištěných nedostatků vad:

Práce které nebyly provedeny (méně práce):.....

Dodatečné práce (rezerva BT,skryté vady, aj.) NUTNO DOLOŽIT SCHVÁLENOU CENOVOU NABÍDKU:

Koncové stavy SV: .....Koncové stavy TUV:.....

TERMÍN PŘEDÁNÍ : Dle zakázky..... Skutečný .....

Kontakty technici MRA :

Cena EVZ/VB .....

Méně práce celkem .....

Dodatečné práce celkem .....

Celková cena díla ..... bez DPH

Podpisy : za objednatele MRA: ..... za dodavatele.....