

**CENOVÁ NABÍDKA - Oprava asády,linolea,zař.předmětů soc zařízení a maleb b.č.44 Letiště Pardubice**

poř.č.	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
				jednotková	celkem
1.	Montáž lešení řadového lehkého s podlahami zatrižení do 200g/m <sup>2</sup> š do 1,2m v do 10m	m <sup>2</sup>	260,000		
2.	Demontáž lešení řadového lehkého s podlahami zatrižení do 200g/m <sup>2</sup> š do 1,2m v do 10m	m <sup>2</sup>	260,000		
3	Příplatek k lešení řadového trubkového lehkého s podlahami š 1,2m v 10m za první ZKD den použití	m <sup>2</sup>	7 800,000		
4	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2	m <sup>2</sup>	75,00		
5	Ometení omítek před provedením nátěru	m <sup>2</sup>	260,00		
6	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně - včetně soklu	m <sup>2</sup>	100,00		
7	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně - včetně soklu	m <sup>2</sup>	100,00		
8	Penetrační nátěr hladkých a štukových omítek	m <sup>2</sup>	260,00		
9.	Potažení vnějších stěn aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m <sup>2</sup>	260,00		
10.	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m <sup>2</sup>	260,00		
11.	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 - sokl	m <sup>2</sup>	25,00		
12.	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn - sokl	m <sup>2</sup>	25,00		
13.	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty - sokl	m <sup>2</sup>	25,00		
14.	Dozdění cihelného zdiva tl. 15cm z plných cihel	m <sup>2</sup>	3,00		

15.	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená stropů rovných nanášená ručně	m2	11,00
16.	Omítka štuková vnějších stropů rovných nanášená ručně - stříška u vchodu	m2	11,00
17.	Demontáž nefunkčních svítidel - kulaté světla o prům. 250mm	ks	3,00
18.	Ubourání cihelného komína - 0,6 x 0,6m	m	1,20
19.	Vybetonování komínové hlavy vč bednění a odbednění - 0,6 x 0,6 x 0,15m, beton C 16/20	ks	1,00
20.	Demontáž pozin. parapetu r.š.280mm a délka 53cm	ks	2,00
21.	M+D pozink.parapetu r.š. 280mm a délce 53cm - poplastovaný -barva bílá	ks	2,00
22.	Příšroubování stávající el.zásuvky na 380V včetně dodávky šroubů	ks	1,00
23.	Demontáž stávajících dveřních křídel 90x197cm - levé	ks	3,00
24.	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlych š přes 0,8m do ocelové zárubně	ks	3,00
25.	Dodávka dřevěných dveří, vnější hladké plné 1křídle 90x197cm - levé	ks	3,00
26.	Montáž dveřního kování - zámku	ks	3,00
27.	Zámek stavební zadlabávací vložkový	ks	3,00
28.	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zábradlí u vstupu, vstupní braka a vjezdová brána	m2	21,00
29.	Krycí dvojnásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí, zábradlí u vstupu, vstupní branka a vjezdová brána	m2	21,00
30.	Vybourání betonové mazaniny tl.15cm	m3	2,00
31.	Zemní práce - ruční výkop pod zámkovou dlažbu - hloubka cca 15cm	m3	6,00
32.	Lože pod dlažbu ze šterku, vrstva tl.nad 100 do 150mm	m2	40,00
33.	Osazení obrubníku s betonovou opěrou	m	12,00

34	Obrubník zahradní - 50 x 5 x 20cm	ks	24,00
35	M+D odtokového žlabu 25 x 21 x 6cm	m	3,00
36	Kladení bet.zámkové dlažba tvaru I - šedá tl.6cm do štěrku	m2	40,00
37	Dlažba tvaru I - šedá tl.6cm	m2	44,00
38	Terénní úpravy - zpětné dosypání zeminou k obrubám	m3	2,00
39	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou - ručně	m2	26,00
40	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	26,00
41	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrku pevnosti 20Mpa tl.3mm	m2	26,00
42	Lepení pásů z PVC standartním lepidlem	m2	26,00
43	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální, nášlapná vrstva 0,70mm, R10, zátěž 34/43, otlak do 0,03mm	m2	29,00
44	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m	19,00
45	Montáž obvodových lišt lepením	m	29,00
46	Lišta soklová PVC 17271, 30x30mm	m	29,00
47	Demontáž zářivkových svítidel	ks	3,00
48	M+D zářivkových svítidel stropních - délka1,25m - 2x svítidlo s dvěma zářivkami	ks	2,00
49	M+D zářivkového svítidla stropního - délka 1,25m - svítidlo s jednou zářivkou	ks	1,00
50	Odstranění maleb oškrabáním	m2	6,00
51	Penetrace podkladu před malbou	m2	121,00
52	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	121,00
53	Zasekání el kabelů do zdiva - šířka a hloubka drážky cca 5cm	m	25,000
54	Montáž el. lišty na zdivo	m	25,000
55	Lišta elektroinstalační hranatá 40 x 40mm s víčkem	m	25,00
56	Demontáž podokapního žlabu 330 do suti	m	31,00
57	Demontáž svodů 125 do suti	m	12,00
58	Montáž žlabu podokapního půlkulatého 330 pozink	m	31,00
59	Montáž kruhového svodu 125 pozink	m	12,00
60	Montáž objímky kruhového svodu	ks	6,00
61	Žlab půlkruhový podokapní 330 pozink.poplastovaný	m	31,00

62	Svodové roury kruhové falcované 125 pozink.poplastované	m	12,00
63	Objímka svodu tm 200mm 125 pozink.poplastovaná	ks	6,00
64	Koleno 72st. Dle DIN 18461125 pozink.poplastované	ks	3,00
65	Demontáž keramického obkladu	m2	7,00
66	Montáž keramického obkladu do lepidla	m2	7,00
67	Dodávka keramického obkladu 25 x 20cm	m2	8,00
68	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot	t	5,20
69	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,20
70	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	52,00
71	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,20
72	M+D síť do oken cca 1,15 x 1,55 m	ks	6,00
73	Zařízení staveniště	%	2,00

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>373 557,00</b>
----------------------------	-------------------

<b>DPH 21%</b>	<b>78 446,97</b>
----------------	------------------

<b>Cena celkem</b>	<b>452003,97</b>
--------------------	------------------