

Položkový rozpočet		Cenová nabídka				
Název stavby:		0630-Oprava rozvodů vody a kanalizace	přil.č.1	k SOD č.	6440-0630-2016-32	
Název SO:		Kasárna Gen. Štefánika Jihlava , Velitelská budova , CE 06-13-02/15			počet listů : 1	
Datum zpracování :			Zpracoval :			
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	montáž vč. dodávky	
pol.	1	2	3	4	9	10
<b>Práce a dodávky PSV</b>						
<b>721 Vnitřní kanalizace</b>						
1	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200 vodorovného upevněného na objímkách a konzolách	m	6,000		
2	pc	vysekání stávajícího potrubí v místě prostupu stěnou ( tl. 15 cm)	kus	1,000		
3	721154228	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 110x4,3 mm , včetně uchycení	m	6,000		
4	7211153205	Potrubí Geberit PE přípojovací, D 50x3,0 mm	m	1,000		
5	721152218	Čistič kus Geberit PE, pro odpadní svislé D 110 mm	kus	1,000		
6	28652397	310880 Koleno přípoj. Db20 Geberit 88,5° d110mm	kus	1,000		
7	28655748	390675 Redukce exc. Geberit Silent PP d=125/110 mm	kus	1,000		
8	28655746	390572 Redukce excen. Geberit Silent PP=110/50 mm	kus	1,000		
9	28652390	310108 Odbočka db20 Geberit d 110/110 mm	kus	1,000		
10	28652378	310068 Odbočka db20 Geberit d 110/50 mm	kus	1,000		
11	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	6,000		
12	pc	Vyspění nového potrubí v místě prostupu stěnou, zazdění otvoru, oprava omítek	kus	1,000		
13	998721101	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace , výšky do 6 m	%	1,700		
14	721290821	Přesun vybouraných hmot- kanalizace H do 6 m	t	0,183		
<b>721 celkem</b>						
<b>722 Vnitřní vodovod</b>						
1	722181812	Demontáž plstěných pásků z trub D 50 - ( minerální vlna )	m	66,000		
2	pc	vysekání stávajícího potrubí v místě prostupu stěnou (tl. 15 cm)	kus	1,000		
3	722130803	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50	m	66,000		
4	722220862	Demontáž armatur s dvěma závity G5/4	kus	9,000		
5	722172333	Potrubí z PPR Instaplast, teplá DN 32x5,4 mm včetně kotvení	m	40,000		
6	722172332	Potrubí z PPR Instaplast, teplá DN 25x4,2 mm včetně kotvení	m	23,000		
7	722172331	Potrubí z PPR Instaplast, teplá DN 20x3,4 mm včetně kotvení	m	3,000		
8	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. Stěny 20 mm . DN 32	m	40,000		
9	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. Stěny 20 mm . DN 25	m	23,000		
10	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. Stěny 20 mm . DN 20	m	3,000		
11	722238334	Ventil uzavírací přímý s vypouš. Slovarm DN 32	kus	3,000		
12	722238333	Ventil uzavírací přímý s vypouš. Slovarm DN 25	kus	4,000		
13	722238332	Ventil uzavírací přímý s vypouš. Slovarm DN 20	kus	2,000		
14	722131934	Oprava-propojení dosavadního potrubí závitového DN 32	kus	9,000		
15	722131935	Oprava- propojení dosavadního potrubí závitového DN 40	kus	2,000		
16	28655075	DG přechodka MZD D25x3/4" PP R Instaplast	kus	2,000		
17	28655076	DG přechodka MZD D32x1" PP R Instaplast	kus	5,000		
18	28655077	DG přechodka MZD D40x5/4" PP R Instaplast	kus	4,000		
19	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	66,000		
20	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	66,000		
21	pc	Vyspění nového potrubí v místě prostupu stěnou, zazdění otvoru, oprava omítek	kus	1,000		
22	998722101	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod , výšky do 6m	%	1,350		
23	722290821	Přesun vybouraných hmot- vodovody, H do 6 m	t	0,468		
<b>722 celkem</b>						
<b>997 Přesun sutě</b>						
1	pc	Odvoz a uložení na skládce - demontovaná tepelná izolace z minerální vlny	celkem	1,000		
<b>997 celkem</b>						
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
1	VRN 01	Vyčištění úseku stávající ležaté kanalizace - úsek od místa opravy do lapolu tuků cca 12 m	celkem	1,000		
2	VRN 02	Provozní vlivy-zabezpečené prostory s omezeným přístupem	celkem	1,000		
<b>VRN celkem</b>						
<b>CELKEM BEZ DPH</b>						65 861,00
<b>21% DPH</b>						13 830,81
<b>CENA CELKEM VČ. DPH</b>						79 691,80