

POPTÁVKA NEODKLADNÉ OPRAVY MOSTU

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

1. Název objektu: **III/33354 HOŘANY, MOST EV.Č. 33354-1**
2. Místo opravy: silnice III/33354, obec Hořany
3. Cestmistrovství: Kutná Hora – RS52/05
4. Zadavatel opravy: KSÚS SK, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
5. Dozor objednatel: Ing. Milan Jeřábek – MT
6. Termíny stavby/opravy: začátek: předpoklad 3Q - 2020
ukončení: do 2 měsíců od předání staveniště
7. Cena díla: Nabídněte.

B. POPIS POŽADAVKU NA PROVEDENÍ STAVEBNÍ ÚDRŽBY MOSTU:

1. Rozhodnutí/doklad: BPM ze dne 18.10.2019 – viz příloha – koncept prohlídky ve schváleném znění. Provedení stavební i nestavební údržby mostu spočívající v přezdění porušeného zdiva NK, poprsních zdí a spodní stavby, instalaci plovoucí roznášecí desky s novou izolací NK, sanaci stávajících říms s obnovou PKO zábradlí, obnovy obrusné vrstvy vozovky v rozsahu nutném pro plynulé napojení na stávající stav. Bude provedeno také vyčištění koryta potoka pod mostem od naplavenin, utěsnění spár mezi římsou a vozovkou asfaltovou modifikovanou směsí, očištění mostu a odstranění náletových dřevin z bezprostředního okolí mostu.
2. Současný stavební stav objektu: NK V = špatný,
SS V = špatný, Vn=19t, Vr=48t

C. ZDROJE ENERGIÍ:

Bude zhotovitel řešit vlastními prostředky, případně samostatně s příslušnými správci inženýrských sítí.

D. DOPRAVNĚ-TECHNICKÁ OPATŘENÍ:

Zajistí zhotovitel – objednatel předpokládá provedení prací za úplné uzavírky provozu se zajištěním průchodu pěších během provádění prací provizorní lávkou, nebo vyznačením trasy obchůzky (zhotovitel zváží výhodnější z variant)

E. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ A OHLÁŠENÍ STAVBY + DIO

Zajistí zhotovitel stavby - (objednatel požaduje projektovou dokumentaci pro provedení stavby RDS zhotovenou projektantem s autorizací pro mosty a inženýrské konstrukce). Zhotovitel zajistí souhlas a projednání s obcí a PČR DI. Objednatel zde požaduje také provedení statického výpočtu zatížitelnosti – záměrem je dosáhnout vyšší zatížitelnosti, než je současná.

F. SPECIFIKACE POŽADOVANÝCH PRACÍ:

1. Nová izolace na novou roznášecí žlb desku
2. Sanace říms, obnova PKO ocelových konstrukcí
3. Přezdění všech poruch na NK a spodní stavbě, obnova spárování v celém rozsahu
3. Zálivky podíl říms
5. Odstranění náletů a vyčištění mostu, odstranění nánosů z koryta potoka – 1 komplet
7. Provedení nové ohrubné vrstvy vozovky v nezbytném rozsahu pro kvalitní napojení na stávající stav – předpokládá se cca 150m běžných před a za mostem

Zadavatel stavby: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5**

Zpracoval dne 30.1.2020 mostní technik:

Ing. Milan Jeřábek – 724 342 788

Příloha:

1. Mostní prohlídka z 18.10.2019 – koncept schválen správcem
2. Mostní list v aktuálním znění