

Rozpočet : Oprava sprchových koutů v bud. č. 3,7-kas.6.října, bud. č. 4, 5 -kas. J.Žižky Liberec

	Popis pracovní činnosti	jednotka	počet jedn	cena /jedn.	cena celkem
Svislé konstrukce	Zdivo příček z cihel plných pálených P 150 na MVC včetně zavázání a kapes	m2	6		
	Osazení ocel.dveřní zárubně dodatečně do 2,5 m2	ks	1		
	Dveřní zárubeň ocelová 600/1970/100 mm	ks	1		
	Dveře vnitřní dřevěné hladké 600/1970 mm, včetně kování, klik, zámku Fab	ks	1		
Úpravy povrchů, podlahy	Mazanina z betonu prostého B 20 tl. do 80 mm	m3	2,5		
	Příplatek pro konečnou úpravu mazaniny	m3	2,5		
	Vyrovnání zdiva po odsekání obkladů maltou tl. do 3 cm	m2	42		
Bourání	Bourání dlažeb kameninových tl. přes 10 mm	m2	14		
	Odsekání a odebrání obkladů stěn vnitřních z obkladaček	m2	42		
	Vybourání ocel.zárubní dveřních do 2 m2	m2	1,2		
	Svislá doprava suti	t	4		
	Vnitrostaveništní doprava suti	t	4		
	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	4		
	Za každý další km	t	80		
	Poplatek za uložení suti na skládce	t	4		
Dokončující práce	Vyčištění objektu	m2	96		
	Přesun hmot	t	8,5		
Izolace proti vodě	Provedení izolace pásy přitavením	m2	20		
	Pásy IPA	m2	23		
	Přesun hmot	%			
ZTI - demontáže	Demontáž klozet kombi	ks	1		
	Demontáž pisoárové mušle el. ost.	ks	1		
	Demontáž umývadla diturvitového	ks	1		
	Demontáž kabin sprchových	soubor	3		
	Demontáž vanička na nohy diturvitová	ks	3		
	Demontáž baterie nástěnná umývadlová, sprchová	ks	22		
	Demontáž uzávěrka zápachová, gule	ks	3		
ZTI - montáže	Vyvedení kanalizačních výpustek D 50	ks	3		

	Vyvedení kanalizačních výpustek D 75	ks	3
	Vpust' prádelní DN 100	ks	3
	Přípojky kanalizační DN 50	soubor	3
	Přípojky kanalizační DN 75	soubor	3
	Přípojky kanalizační DN 100	soubor	3
	Zkouška kanalizace do DN 125	m	40
	Přípojky vodovodní pevné DN 20	soubor	22
	Zkouška potrubí tlaková závit. Do DN 50	m	90
	Proplach potrubí DN 80	m	90
	Klozet kombi LYRA nádrž s armaturou	soubor	1
	Umývadlo na šrouby 40 cm OLYMP	soubor	1
	Umývadlo na šrouby 60 cm OLYMP	soubor	2
	Zpětná montáž pisoárové mušle el. ovládání	soubor	1
	Kabina sprchová Comfort - vanička ocel - 900 x 900 mm	soubor	1
	Sprchová zástěna RAVAK	soubor	2
	Baterie nástěnná umyvadlová 1/2" x 150	soubor	15
	Baterie nástěnná sprchová 1/2" x 150	soubor	7
	U sifon	ks	3
	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí	ks	21
	Přesun hmot	%	
ÚT - demontáže	Odpojení nádrží do 200 l	ks	1
	Vypuštění vody z nádrží do 200 l	ks	1
	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu	ks	1
	Rozřezání demontovaných nádrží do 1000 l	ks	1
	Rozřezání podpěrných konstrukcí nádrží	soubor	1
Podlahy z dlaždic	Montáž podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm	m2	17
	Příplatek za ztížené práce	m2	17
	Příplatek za plochu do 5 m2	m2	17
	Dlaždice keramická 150 x 150 mm	m2	18
	Opravy podlah z dlaždic keramických 150 x 150 mm	ks	132
	Přesun hmot	%	
Obklady keramické	Montáž obkladů stěn z obkladaček keramických 200 x 100 mm	m2	77
	Příplatek za ztížené práce	m2	77
	Příplatek za plochu do 10 m2	m2	77
	Obkladačky keramické vnitřní	m2	80
	Opravy obkladů z obkladaček 200 x 100 mm	ks	270

	Přesun hmot	%		
Pravidla - HZS	Práce neobsažené v rozpisu, demontáž staré izolace proti vodě, demontáže části rozvodů tlakové vody a kanalizace, práce za provozu, zakrývání zařizovacích předmětů, svítidel, ovládacích prvků, demontáž a zpětná montáž přímotopů, mýdelníků, zásobníků apod. průběžný úklid	hod	60	
celkem cena bez DPH				270 651,68 Kč
DPH 21%				56 836,85 Kč
celkem cena včetně DPH				327 488,53 Kč

Počet hodin, cenu za 1 hod a procenta doplní uchazeč