

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

1 - Etapa I.

Soupis:

07-1 - SO 07 Prvky parteru, mobiliář - I.etapa

KSO: 822 27

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 25.01.2021

Zadavatel:

Město Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

IČ:

00301311

DIČ:

Uchazeč:

SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

IČ:

29140251

DIČ:

CZ29140251

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

64610357

DIČ:

CZ64610357

Zpracovatel:

Číková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

392 929,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	392 929,43	21,00%	82 515,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

475 444,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

1 - Etapa I.

Soupis:

07-1 - SO 07 Prvky parteru, mobiliář - I.etapa

Místo: Hranice

Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

Projektant: MORAVIA
CONSULT
Olomouc a.s.

Uchazeč: SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

392 929,43

HSV - Práce a dodávky HSV	392 929,43
998 - Přesun hmot	8 238,80
D-1 - Demontáž stávajícího mobiliáře	10 000,00
P-03-2 - Oprava stávajících stupňů 5 ks sestav po 3 ks	34 524,26
P-03-3 - Oprava stávajících stupňů 1 ks rohové sestavy, 2x stupně dvojdílné	16 328,56
P-12-2 - Prvek č.10.2 - Lavičky (uvnitř staré části hřbitova)	85 692,50
P-11b - Prvek č.11b - Informační vitrína	48 890,40
P-12b - Prvek č.12b - Odpadkové koše uvnitř staré části hřbitova	62 188,89
P-13 - Prvek č.13 - Stojany na kola rámové	23 066,02
P-15 - Prvek č.15 - Prodejní automaty na svíčky – přemístění	6 000,00
P-16 - Prvek č.16 - Inform.systém vnitřní pro starou část hřbitova	98 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

1 - Etapa I.

Soupis:

07-1 - SO 07 Prvky parteru, mobiliář - I.etapa

Místo: Hranice

Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

Projektant: MORAVIA
CONSULT
Olomouc a.s.

Uchazeč: SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

392 929,43

D	HSV		Práce a dodávky HSV				392 929,43	
D	998		Přesun hmot				8 238,80	
60	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	20,597	400,00	8 238,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m					
D	D-1		Demontáž stávajícího mobiliáře				10 000,00	
1	K	D-1-1	Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Demontáž stávajícího mobiliáře, včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku					
VV			"Jedná se o 6 kusů velkých odpadkových košů, 7 laviček, 2 orientační vitríny. Demontovaný mobiliář bude uložen u správce hřbitova."					
VV			" Platí pro I. a III. etapu dohromady "					
VV			1,0		1,000			
D	P-03-2		Oprava stávajících stupňů 5 ks sestav po 3 ks				34 524,26	
2	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	11,250	112,00	1 260,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot					
VV			"viz TZ - prvek č. 3.2"					
VV			"odstranění stávajících bet. stupňů"					
VV			"5 ks sestav po 3 ks"					
VV			0,750*3*5		11,250			
3	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,781	948,00	1 688,39	CS ÚRS 2019 01
PP			Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3					
PSC			Poznámka k souboru cen: □ 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu, c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. - - 4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
VV			"viz TZ - Prvek č. 3.2"					
VV			"výkop" 0,950*0,750*0,50*5		1,781			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,781	249,00	443,47	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	PSC							
	VV		"výkop - viz pol. 133201101"		1,781			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,810	19,00	338,39	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	VV		"vzdálenost skládky 20 km"		1,781*(20-10)			
	VV				17,810			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,384	190,00	642,96	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>					
	VV				1,781*1,90			
	VV				3,384			
7	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,891	803,00	715,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p>					
	VV		"pod základ"					
	VV				0,950*0,250*0,750*5			
	VV				0,891			
8	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,228	2 803,00	3 442,08	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu Železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.</p>					
	VV		"dle přílohy 06"					
	VV				0,350*0,250*0,750*5		0,328	
	VV				0,30*0,40*0,750*5		0,450	
	VV				0,30*0,40*0,750*5		0,450	
	VV		Součet				1,228	
9	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	31 350,00	1 097,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.</p>					
	VV		"kari síť 250/250/8 mm = 3,95 kg / m2"					
	VV		"dle přílohy 06"					
	VV				(0,350*2*0,750*5)*3,950*1,250*0,001		0,013	
	VV				(0,30*2*0,750*5)*3,950*1,250*0,001		0,011	
	VV				(0,30*2*0,750*5)*3,950*1,250*0,001		0,011	
	VV		Součet				0,035	
10	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	11,250	713,00	8 021,25	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.					
	PSC		"viz TZ - Prvek č.3.2"					
	VV		"5 ks sestav po 3 ks"					
	VV		0,750*3*5		11,250			
11	M	593737-R11	stupeň schodišťový betonový 750/350/150 mm	kus	15,000	1 125,00	16 875,00	
	PP		stupeň schodišťový betonový 750/350/150 mm					
	VV		"viz pol. 434121425"					
	VV		"Mrazuvzdorné, otryskané a opatřené impregnací"					
	VV		5*3		15,000			
	D	P-03-3	Oprava stávajících stupňů 1 ks rohové sestavy, 2x stupně dvojdišné				16 328,56	
12	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	112,00	560,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.					
	PSC		"viz TZ - prvek č. 3.3"					
	VV		"odstranění stávajících bet. stupňů"					
	VV		0,750*2*2+1,0*2		5,000			
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,813	948,00	770,72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. . . -4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC		"viz TZ - Prvek č. 3.3"					
	VV		"výkop" (0,750+1,0+0,750)*0,50*0,650		0,813			
14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,813	249,00	202,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci					
	PSC		"výkop - viz pol. 133201101"		0,813			
	VV		"výkop - viz pol. 133201101"		0,813			
15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	8,130	19,00	154,47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
	PSC		"vzdálenost skládky 20 km"		8,130			
	VV		0,813*(20-10)					
16	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	1,545	190,00	293,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.		1,545			
	VV		0,813*1,90					
17	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopisku	m3	0,406	803,00	326,02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu ze štěrkopisku netříděného					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213.31-.... Polštáře zhuťněné pod základův v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.		0,406			
	VV		"pod základ"					
	VV		(0,750+1,0+0,750)*0,650*0,250					
18	K	273321311	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,519	2 803,00	1 454,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů. 4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spár, tyto se oceňují cenami souboru cen 953.33 části A08 tohoto katalogu.					
	VV		"dle přílohy 06"					
	VV		(0,750+1,0+0,750)*0,350*0,250		0,219			
	VV		(0,750+1,0+0,750)*0,30*0,40		0,300			
	VV		Součet		0,519			
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,016	31 350,00	501,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.					
	VV		"kari síť 250/250/8 mm = 3,95 kg / m ² "					
	VV		"dle přílohy 06"					
	VV		((0,750+1,0+0,750)*0,350*2)*3,950*1,250*0,001		0,009			
	VV		((0,750+1,0+0,750)*0,30*2)*3,950*1,250*0,001		0,007			
	VV		Součet		0,016			
20	K	434121425	Osazení ŽB schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na desku	m	5,000	713,00	3 565,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	VV		1. U cen -1441, -1442, -1451, -1452 je započtena podpěrná konstrukce visuté části stupňů. 2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky stupňů včetně uložení. 3. Dodávka stupňů se oceňuje ve specifikaci.					
	VV		"viz TZ - Prvek č.3.3"					
	VV		(0,750+1,0+0,750)*2		5,000			
21	M	593737-R11	stupeň schodišťový betonový 750/350/150 mm	kus	4,000	1 125,00	4 500,00	
	PP		stupeň schodišťový betonový 750/350/150 mm					
	VV		"viz pol. 434121425"					
	VV		"Mrazuvzdorné, otryskané a opatřené impregnací"					
	VV		2*2		4,000			
22	M	593737-R12	stupeň schodišťový betonový obloukový 350/150 mm, R530	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	
	PP		stupeň schodišťový betonový obloukový 350/150 mm, R530					
	VV		"viz pol. 434121425"					
	VV		"Mrazuvzdorné, otryskané a opatřené impregnací"					
	VV		2		2,000			
	D	P-12-2	Prvek č.10.2 - Lavičky (uvnitř staré části hřbitova)				85 692,50	
23	K	P-10-6	Litínové lavičky s deskami ze severského modřínu uvnitř staré části hřbitova. Odstín kovu šedočerný, dřevo v hnědém odstínu. Doplnění původního designu, včetně kotvení	kus	5,000	15 000,00	75 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Litínové lavičky s deskami ze severského modřinu uvnitř staré části hřbitova. Odstín kovu šedočerný, dřevo v hnědém odstínu. Doplnění původního designu, včetně kotvení "viz TZ" 5,0		5,000			
24	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,500	593,00	296,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapazených i nezapazených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 přes 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162. .-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. "viz TZ"					
	PSC		"výkop pro základ" 0,025*4*5		0,500			
25	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	249,00	124,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci					
	PSC		"vzdálenost skládky 20 km" 0,50*(20-10)		5,000			
26	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,000	19,00	95,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci					
	PSC		"vzdálenost skládky 20 km" 0,50*(20-10)		5,000			
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,950	190,00	180,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek					
	PSC		0,50*1,90		0,950			
28	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	2 812,00	1 406,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztlíženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m. popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. "viz TZ"					
	PSC		0,025*4*5		0,500			
29	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	10,000	66,00	660,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot. 2,0*5		10,000			
30	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	10,000	793,00	7 930,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	PSC							
	D	P-11b	Prvek č.11b - Informační vitrina				48 890,40	
31	K	P-11-b	Kovový stojan a vitrina, dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy a kotvení	kus	4,000	10 000,00	40 000,00	
	PP		Kovový stojan a vitrina, dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy a kotvení					
32	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,480	593,00	284,64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 přes 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. "viz TZ" "výkop pro základ" 0,060*2*4					
	PSC							
	VV							
	VV							
	VV				0,480			
33	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,480	249,00	119,52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypu a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci					
	PSC							
34	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	4,800	19,00	91,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopku na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do násypu a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopku z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehčeného výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopku z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			"vzdálenost skládky 20 km"					
			0,480*(20-10)					
			4,800					
35	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,912	190,00	173,28	CS ÚRS 2019 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
			0,480*1,90					
			0,912					
36	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,480	2 812,00	1 349,76	CS ÚRS 2019 01
			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
			"viz TZ"					
			0,060*2*4					
			0,480					
37	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	8,000	66,00	528,00	CS ÚRS 2019 01
			Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113.10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979.07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979.0-... Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997.22-1 Vodorovná dorava sutí a vybouraných hmot.					
			2,0*4					
			8,000					
38	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	8,000	793,00	6 344,00	CS ÚRS 2019 01
			Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty					
			Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámu.					
			2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451...-9					
			Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	D	P-12b	Prvek č.12b - Odpadkové koše uvnitř staré části hřbitova				62 188,89	
39	K	P-12-b	Odpadkové koše uvnitř staré části hřbitova, dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy a kotvení	kg	337,564	178,00	60 086,39	
			Odpadkové koše uvnitř staré části hřbitova, dodávka a montáž, včetně povrchové úpravy a kotvení					
			"dle přílohy 16"					
			4,0*84,391					
			337,564					
40	K	133201102	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	0,500	593,00	296,50	CS ÚRS 2019 01
			Hloubení zapážených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 přes 100 m3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m² se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m³) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.</p>					
			VV "dle přílohy 16"					
			VV "výkop pro základ"					
			VV 0,50*0,50*0,50*4		0,500			
41	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	249,00	124,50	CS ÚRS 2019 01
			<p>PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci</p>					
			PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Přříplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci</p>					
			VV "vzdálenost skládky 20 km"					
			VV 0,50*(20-10)		5,000			
42	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	5,000	19,00	95,00	CS ÚRS 2019 01
			<p>PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Přříplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci</p>					
			VV "vzdálenost skládky 20 km"					
			VV 0,50*(20-10)		5,000			
43	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	0,950	190,00	180,50	CS ÚRS 2019 01
			<p>PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>					
			VV 0,50*1,90		0,950			
44	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,500	2 812,00	1 406,00	CS ÚRS 2019 01
			<p>PP Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.</p>					
			VV "dle přílohy 16"					
			VV 0,50*0,50*0,50*4		0,500			
D	P-13		Prvek č.13 - Stojany na kola rámové				23 066,02	
45	K	P-13	Stojan na kola čtyřramový, včetně povrchové úprava a kotvení do bet. základu - dodávka a montáž	kg	149,980	67,00	10 048,66	
			<p>PP Stojan na kola čtyřramový, včetně povrchové úprava a kotvení do bet. základu - dodávka a montáž</p>					
			VV "dle přílohy 17" 74,990*2		149,980			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,883	265,00	499,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčné a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovinanin, plůtků a hatí se oceňují cenami příslušnými pro objem výkopů do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší. 2. Ceny lze použít i pro hloubení nezapažených jam a zářezů pro podzemní vedení, jsou-li tyto práce prováděny z povrchu území. 3. Předepisuje-li projekt hloubit jámy popsané v pozn. č. 1 v hornině 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení a) v suchu nebo v mokru cenami 138 40-1101, 138 50-1101 a 138 60-1101 Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek; b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně. 4. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje individuálně. 5. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti a na převozu výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 6. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.		1,883			
	PSC		2,140*1,10*0,40*2					
47	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,883	249,00	468,87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.		1,883			
	PSC		"výkopy - viz pol. 131201101" 1,883					
48	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	18,830	19,00	357,77	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.		18,830			
	PSC		"vzdálenost skládky 20 km" 1,883*(20-10)					
49	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	3,578	190,00	679,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.		3,578			
	PSC		1,883*1,90					
50	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	0,706	803,00	566,92	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze šterkopísku netříděného <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm. 2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-... Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.		0,706			
	PSC		"pod základ"					
	VV		2,140*1,10*0,150*2					
51	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	1,177	3 100,00	3 648,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na zřízení betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje. "dle přílohy 17" 2,140*1,10*0,250*2		1,177			
52	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	3,240	646,00	2 093,04	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně. (2,140+1,10)*2*0,250*2		3,240			
53	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	3,240	126,00	408,24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostoru, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách. 2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.					
54	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	5,000	66,00	330,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - - - Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot					
55	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevně a vícebarevně, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty	m2	5,000	793,00	3 965,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevně a vícebarevně, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňují ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
D	P-15		Prvek č.15 - Prodejní automaty na svíčky – přemístění				6 000,00	
56	K	P-15	Prodejní automaty na svíčky – přemístění - Stávající 2 ks automatů budou uvolněny, osazeny do nových rámu a přemístěny s novým osazením. Kotvení pod terén, vč.beton.základu	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
	PP		Prodejní automaty na svíčky – přemístění - Stávající 2 ks automatů budou uvolněny, osazeny do nových rámu a přemístěny s novým osazením. Kotvení pod terén, vč.beton.základu					
	VV		"viz TZ" 2,0		2,000			
D	P-16		Prvek č.16 - Inform.systém vnitřní pro starou část hřbitova				98 000,00	
57	K	P-16-1	Stávající litinové označníky - hrobové skupiny	kus	13,000	1 000,00	13 000,00	
	PP		Stávající litinové označníky - hrobové skupiny					
	VV		"viz TZ" 13,0		13,000			
58	K	P-16-2	Stávající litinové označníky - hrobová místa - repase	kus	300,000	200,00	60 000,00	
	PP		Stávající litinové označníky - hrobová místa - repase					
	VV		"viz TZ" 300,0		300,000			
59	K	P-16-3	Stávající litinové označníky - hrobová místa - doplnění z litiny	kus	50,000	500,00	25 000,00	
	PP		Stávající litinové označníky - hrobová místa - doplnění z litiny					
	VV		"viz TZ" 50,0		50,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

1 - Etapa I.

Soupis:

11-1 - SO 11 Oplocení - I. etapa

KSO:

Místo: Hranice na Moravě

CC-CZ:

Datum: 25.01.2021

Zadavatel:

Město Hranice na Moravě

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

IČ:

29140251

DIČ:

CZ29140251

Projektant:

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ:

64610357

DIČ:

CZ-64610357

Zpracovatel:

Dagmar Jelínková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 124 526,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 124 526,57	21,00%	236 150,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 360 677,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

1 - Etapa I.

Soupis:

11-1 - SO 11 Oplocení - I. etapa

Místo: Hranice na Moravě

Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Město Hranice na Moravě

Projektant: MORAVIA
CONSULT
Olomouc a.s.

Uchazeč: SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

Zpracovatel: Dagmar Jelínková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 124 526,57

HSV - Práce a dodávky HSV	914 191,31
10 - Zemní práce	50 992,55
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	23 653,35
30 - Svislé a kompletní konstrukce	214 795,00
41 - Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb	64 190,13
62 - Úprava povrchů vnějších	102 800,76
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	2 000,00
94 - Lešení a stavební výtahy	13 021,16
96 - Bourání konstrukcí	125 875,44
98 - Demolice a sanace	109 096,36
997 - Přesun sutě	172 578,36
998 - Přesun hmot	35 188,20
PSV - Práce a dodávky PSV	149 535,26
767 - Konstrukce zámečnické	93 720,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	55 815,26
Ostatní - Ostatní	60 800,00
OST_09 - Ostatní	60 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

1 - Etapa I.

Soupis:

11-1 - SO 11 Oplocení - I. etapa

Místo: Hranice na Moravě

Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Město Hranice na Moravě

MORAVIA
CONSULT
Olomouc a.s.

Uchazeč: SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

Zpracovatel: Dagmar Jelínková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 124 526,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				914 191,31	
D	10		Zemní práce				50 992,55	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ²	m ²	300,600	65,00	19 539,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ² <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenu -1104 lze použít jestliže se odstranění stromů a křovin neprovádí na holo. 2. Cena -1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m ² při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakékoliv celkové ploše jednotlivě přes 30 m ² . 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přílehlym terénem. 5. Množství jednotek se určí samostatně za každý objekt v m ² plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.					
	PSC		"uvnitř skleníku" 104,0+80,0		184,000			
	VV		"kolem skleníku" (3,30+15,80+6,30+12,50+5,40)*2,0		86,600			
	VV		"kolem zbývající části ohradní zdi" 30,0*1,0		30,000			
	VV		Součet		300,600			
2	K	121R12010	Odstranění zeminy a rostlin z koruny zdi - ručně	m ³	3,876	500,00	1 938,00	
	PP		Odstranění zeminy a rostlin z koruny zdi - ručně bez vodorovného přemístění s naložením na dopravní prostředek nebo s odhozením do 3 m					
	VV		"část D.1.1, příloha 14"					
	VV		"....."					
	VV		"část D"					
	VV		((0,665+0,647)/2*29,540)*0,20		3,876			
	VV		Součet		3,876			
3	K	122201401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	6,881	175,00	1 204,18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výkopávky v zemních na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³ <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro těžbu haldoviny a pro skrývky s výjimkou skrývek nad povrchový- mi důlními díly. Ceny pro těžbu haldoviny nelze použít, uplatňují-li se v místě těžby báňské předpisy nebo odůvodněné požadavky správce haldy (odvalu), které prokazatelně vyvolávají zvýšení nákladů dodavatele stavebních prací. V těchto případech se výkopávka haldy (odvalu) ocení příslušnými cenami katalogu 823-2 Rekultivace. 2. Ceny lze použít jen pro výkopávky v zemních nezapažených. Jsou-li zemníky nebo jejich části zapažené, oceňuje se výkopávka v nich podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.					
	PSC							
4	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3	m ³	6,881	1 262,00	8 683,82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrzných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	PSC							
	VV		"část D.1.2, TZ příloha 01"					
	VV		"pro očištění zdi, 0,20m pod terén"					
	VV		"....."					
	VV		"část D_P1"					
	VV		(0,40*0,20)*33,755		2,700			
	VV		"....."					
	VV		"část D_P2"					
	VV		(0,40*0,20)*33,341		2,667			
	VV		"....."					
	VV		"část C_P2"					
	VV		(0,40*0,20)*18,930		1,514			
	VV		Součet		6,881			
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	10,757	246,00	2 646,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdňením kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4					
	VV				10,757			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,757			
6	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	53,785	218,00	11 725,13	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m					
	VV		10,757*5 *Přepočtené koeficientem množství		53,785			
52	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,876	249,00	965,12	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci					
	PSC		"viz pol. 121R12010" 3,876		3,876			
	VV		Součet		3,876			
53	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,760	19,00	736,44	CS ÚRS 2016 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-. . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci					
	PSC		"vzdálenost skládky do 20 km"					
	VV		"viz pol. 162701105" 3,876*(20-10)		38,760			
7	K	162-R-001	Odstraněné křoviny - naložení, odvoz a složení na místo určené investorem	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Odstraněné křoviny - naložení, odvoz a složení na místo určené investorem					
	VV		1,0		1,000			
8	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	10,757	27,00	290,44	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<p><i>Poznámka k souboru cen...</i></p> <p>1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlínu apod. 2. Cenu 20-1101 lze použít i pro: a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhuštěním na trvalé skládce, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládání sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich roztřídění. 5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m3na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m3 na objektu, se ocení individuálně. 6. Ceny jsou určeny pro míru zhuštění určenou projektem: a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkoušky PS, b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlost l(d), c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie. 7. Ceny nelze použít: a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31, b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů. 8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistě na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady . podél výkopu. 9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací. 10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny. 11. Horninami sypkými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zrnem do 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm může být nejvýše 5 % objemu. 12. Horninami kamenitými se rozumějí nestmelené úlomkovité horniny skalní a sypké se zrn přes 125 mm. Množství zrn velikosti přes 125 mm musí být vyšší než 5 % objemu. 13. Ceny pro uložení soudržných hornin lze použít, jestliže jejich přirozená vlhkost při ukládání do násypu není vyšší než 2 % optimální vlhkosti dle zkoušky PS na neredukovaný materiál. Je-li vlhkost při ukládání sypaniny do násypu vyšší, ocení se uložení sypaniny individuálně. 14. Zajištění li se</p>						
	PSC								
9	K	171R20121	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,752	190,00	1 472,88		
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)						
	VV		"viz. položka 121R12010"						
	VV		3,876*2,00		7,752				
	VV		Součet		7,752				
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	6,881	115,00	791,32	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
	PSC		<p><i>Poznámka k souboru cen...</i></p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštěné zásypy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do l(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3 . části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhuštěný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuštěný zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem pro provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do</p>						
	D	11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce				23 653,35		
11	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	14,249	713,00	10 159,54	CS ÚRS 2019 01	
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od malty						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) přehození znečištěného i očištěného kamene nebo tvárnice na vzdálenost do 3 m nebo jeho naložení na dopravní prostředek, b) odklízení a uložení úlomku kamene a uvolněné hlíny či malty na vzdálenost do 10 m. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) třídění lomového kamene nebo tvárnice; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnice; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnice do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnice do měřitelných figur. 3. Množství jednotek se určí v m3 lomového kamene nebo betonových tvárnice před očištěním.</p> <p>"viz. položka 962022491"</p>					
			VV					
			VV		14,249			
			VV		14,249			
12	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnice podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	14,249	390,00	5 557,11	CS ÚRS 2019 01
			<p>PP</p> <p>Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnice získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovinanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnice na hromady podle druhu, velikosti nebo tvaru ve vzdálenosti do 3 m nebo na naložení vytříděného kamene nebo tvárnice na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnice; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnice; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnice do měřitelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnice do měřitelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnice.</p>					
			PSC					
13	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnice s přemístěním do 10 m	m3	14,249	242,00	3 448,26	CS ÚRS 2019 01
			<p>PP</p> <p>Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnice do měřitelných figur s přemístěním na vzdálenost do 10 m</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi těžištěm původní hromady a těžištěm měřitelné figury. 2. Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnice do měřitelných figur.</p>					
			PSC					
14	K	114203409	Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnice ZKD 10 m přes 10 m	m3	42,747	105,00	4 488,44	CS ÚRS 2019 01
			<p>PP</p> <p>Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnice do měřitelných figur Příplatek k ceně za každý další i započatých 10 m</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Vzdálenost přemístění se určuje mezi těžištěm původní hromady a těžištěm měřitelné figury. 2. Množství jednotek se určí v m3 srovnaného lomového kamene nebo tvárnice do měřitelných figur.</p>					
			PSC					
			VV		42,747			
			D	30			214 795,00	
15	K	317R22111	Osazení, montáž a dodávka kamenných římsových desek do maltového lože vč. spárování - ručně; D+M komplet	m3	6,703	9 000,00	60 327,00	
			<p>PP</p> <p>Osazení, montáž a dodávka kamenných římsových desek do maltového lože vč. spárování - ručně; D+M komplet</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Při technologickém postupu prací respektovat doporučení zástupce památkové péče a architekta</p> <p>"Koruna koruna zdí"</p>					
			P					
			VV					
			VV		1,762			
			VV		2,686			
			VV		3,942			
			VV		3,831			
			VV		3,690			
			VV		3,497			
			VV		0,472			
			VV		0,991			
			VV					
			VV					
			VV		12,642			
			VV		33,513			
			VV		6,703			
16	K	327R21121	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných i neravidelných kamenů (na vazbu) o jakémkoliv objemu 1 kusu kamene, šířka spáry přes 4 mm - ručně; D+M komplet	m3	11,889	7 000,00	83 223,00	
			<p>PP</p> <p>Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných i neravidelných kamenů (na vazbu) o jakémkoliv objemu 1 kusu kamene, šířka spáry přes 4 mm - ručně; D+M komplet</p> <p>Poznámka k položce:</p> <p>Při technologickém postupu prací respektovat doporučení zástupce památkové péče a architekta</p> <p>"část D.1.1, příloha 14"</p>					
			P					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV		0,661			
			VV		1,215			
			VV		2,345			
			VV		2,356			
			VV		5,351			
			VV		2,623			
			VV		0,297			
			VV		0,958			
			VV		1,428			
			VV					
			VV		4,726			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,660*0,70)*7,770		3,590			
	VV		(0,660*(11,626+10,464)/2)*0,740		5,394			
	VV		Mezisoučet		30,944			
	VV		"....."					
	VV		"viz. položka 417321515"					
	VV		-VD_m3		-4,806			
	VV		"....."					
	VV		"viz. položka 96R22491"					
	VV		-LKD_m3		-14,249			
	VV		"....."					
	VV		Součet		11,889			
17	K	327R21311	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných i nepravidelných kamenů o jakémkoliv objemu 1 kusu kamene, šířka spáry přes 4 mm - ručně	m3	14,249	5 000,00	71 245,00	
	PP		Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z pravidelných i nepravidelných kamenů o jakémkoliv objemu 1 kusu kamene, šířka spáry přes 4 mm - ručně <i>Poznámka k položce:</i> ☐ zpětné použití bouřaného lomového kamene ☐					
	P		Při technologickém postupu prací respektovat doporučení zástupce památkové péče ☐ a architekta					
	VV		"viz. položka 96R22491"					
	VV		LKD_m3		14,249			
	VV		Součet		14,249			
	D	41	Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb				64 190,13	
18	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	4,806	4 330,00	20 809,98	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	VV		"část D.1.1, příloha 15"					
	VV		"D" (0,20*0,50)*33,755		3,376			
	VV		"D" -(0,20*0,50)*(2,628+4,0/2)		-0,463			
	VV		"C" (0,20*0,50)*18,930		1,893			
	VV	VD_m3	Součet		4,806			
19	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	48,060	413,00	19 848,78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		"viz. položka 417321515"					
	VV		(VD_m3/0,20)*2		48,060			
	VV		Součet		48,060			
20	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	48,060	99,00	4 757,94	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
21	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,481	39 030,00	18 773,43	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		"viz. položka 417321515"					
	VV		"předpoklad 100kg/m3 objemu ŽB věnce"					
	VV		VD_m3*0,100		0,481			
	VV		Součet		0,481			
	D	62	Úprava povrchů vnějších				102 800,76	
22	K	622451252	Vnější omítka stěn torkretová dvouvrstvá tl 10+10 mm	m2	228,729	350,00	80 055,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnější omítka torkretová stěn zhutněná, tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, s předchozím řádným provlhčením popř. omytím podkladu dvouvrstvá (tl. 10 + 10 mm) <i>Poznámka k souboru cen:</i> ☐					
	PSC		1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv technologický postup (např. suchou směsí mísenou s vodou v trysce nebo přímo hotovou mokrou směsí) na jakýkoliv pevný a pilnavý podklad např. betonový, kamenný nebo jako ochrana ocelových sítí, tahokovu apod.					
	VV		"část D.1.1, příloha 15"					
	VV		"....."					
	VV		"část D_digi_nově dozděná část"					
	VV		18,990*2		37,980			
	VV		"Dopočet_P1"					
	VV		(0,385+1,351)*1,23		2,135			
	VV		"Dopočet_P2"					
	VV		0,713*1,71		1,219			
	VV		Mezisoučet		41,334			
	VV		"část C_P1"					
	VV		18,930*1,50		28,395			
	VV		0,20*18,930		3,786			
	VV		"část C_P2"					
	VV		18,930*1,50		28,395			
	VV		0,20*18,930		3,786			
	VV		"....."					
	VV		"Dopočet viz. položka 985131111"					
	VV		123,033		123,033			
	VV		"....."					
	VV		Součet		228,729			
23	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	123,033	145,00	17 839,79	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně <i>Poznámka k souboru cen:</i> ☐					
	PSC		1. V ceně jsou započteny náklady na odstranění mechu, příp. i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m. 2. Množství měrných jednotek se stanoví v m2 očištěné plochy.					
24	K	629R99001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí; D+M komplet	m2	258,201	19,00	4 905,82	
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí; D+M komplet					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> ☐ Zakrytí hrobů podél opravovaných zdí před znečištěním					
	VV		"část D"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		((32,524-1,80)*4,00)*1,30		159,765			
	VV		"část C"					
	VV		(18,930*4,00)*1,30		98,436			
	VV		Součet		258,201			
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				2 000,00	
25	K	959R00001	Demontáž a zpětná montáž kamenné desky na oplocení vč. zajištění, přesunu, uložení, dopravy a kotvení; komplet	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž kamenné desky na oplocení vč. zajištění, zakrytí, přesunu, uložení, dopravy a kotvení; komplet					
	VV		"část D.1.1, příloha 14"					
	VV		"....."					
	VV		"část D_P2"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				13 021,16	
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	96,453	135,00	13 021,16	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.					
	VV		"část D.1.1, příloha 15"					
	VV		"část D" (0,90*(33,755))*2		60,759			
	VV		"část C" (0,90*(18,93+0,90))*2		35,694			
	VV		Součet		96,453			
D	96		Bourání konstrukcí				125 875,44	
27	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	31,680	1 100,00	34 848,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		"betonové základy skleníku"					
	VV		(19,40+5,40)*0,60*0,80+19,0*0,40*0,60		16,464			
	VV		(3,30+6,30+6,30)*0,60*0,80+15,80*0,60*0,80		15,216			
	VV		Součet		31,680			
28	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	28,250	1 300,00	36 725,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a -2321 jako bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého.					
	VV		"ocelový skleník"					
	VV		(19,40+5,40)*0,50*1,0		12,400			
	VV		(3,30+15,80+6,30+6,30)*0,50*1,0		15,850			
	VV		Součet		28,250			
29	K	962R22491	Bourání zdiva nebo říms z kamene na jakoukoliv maltu - ručně	m3	14,249	1 500,00	21 373,50	
	PP		Bourání zdiva nebo říms z kamene na jakoukoliv maltu - ručně					
	VV		"část D.1.1, příloha 14"					
	VV		"....."					
	VV		"část D_0,50m od horního líce"					
	VV		((0,665+0,647)/2)*0,50*(33,755-1,351-1,066-1,414)		9,815			
	VV		((0,647+0,792)/2)*0,35*1,414		0,356			
	VV		Mezisoučet		10,171			
	VV		"....."					
	VV		"část D_římsy"					
	VV		(1,351+0,713)/2*0,809*0,18		0,150			
	VV		(0,809+0,792)/2*1,066*0,18		0,154			
	VV		(0,647+0,792)/2*1,414*0,18		0,183			
	VV		Mezisoučet		0,487			
	VV		"....."					
	VV		"část D_pro otvor ve zdi: dopočet"					
	VV		(0,792*(1,800-1,066))*(1,70-0,18)		0,884			
	VV		"....."					
	VV		"část C_0,50m od horního líce"					
	VV		((0,772+0,660)/2*18,930)*0,50		6,777			
	VV		"viz. položka 962R42320"					
	VV		-4,070		-4,070			
	VV	LKD m3	Součet		14,249			
30	K	962R32241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených na jakoukoliv maltu - ručně	m3	2,523	2 300,00	5 802,90	
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených na jakoukoliv maltu - ručně					
	VV		"část D.1.1, příloha 14"					
	VV		"....."					
	VV		"část D"					
	VV		(0,809*(1,71-0,18))*(1,351+0,713)/2		1,277			
	VV		((0,809+0,792)/2*(1,64-0,18))*1,066		1,246			
	VV		Součet		2,523			
31	K	962R42320	Bourání zdiva nebo říms z betonu prostého - ručně	m3	4,070	3 115,00	12 678,05	
	PP		Bourání zdiva nebo říms z betonu prostého ručně					
	VV		"část D.1.1, příloha 11"					
	VV		"....."					
	VV		"část C"					
	VV		(0,772*6,05)*0,115		0,537			
	VV		(0,772*5,20)*(0,115+0,631+0,160)/3		1,212			
	VV		(0,772*6,60)*(0,160+0,270+0,383)/3		1,381			
	VV		(0,772*3,255)*(0,383+0,15)/2		0,670			
	VV		(0,772*3,50)*0,100		0,270			
	VV		"....."					
	VV		Součet		4,070			
32	K	978R15391	Otlučení jakékoliv vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 - ručně	m2	26,855	538,00	14 447,99	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabnáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2 - ručně					
	VV		"část D.1.1, příloha 14"					
	VV		"....."					
	VV		"část D_P1"					
	VV		1,00*(1,522-0,50)		1,022			
	VV		1,00*(1,275-0,50)		0,775			
	VV		"část D_P2"					
	VV		0,50*6		3,000			
	VV		"část C_P1"					
	VV		19,010*(0,847+0,750)/2		15,179			
	VV		"část C_P2"					
	VV		4,75*1,02		4,845			
	VV		1,80*1,13		2,034			
	VV		Součet		26,855			
D	98		Demolice a sanace				109 096,36	
33	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	123,033	100,00	12 303,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cena je určena pro čištění jakéhokoliv zdiva. 2. Počet měrných jednotek se měří v m2 čistěné plochy zdiva.					
34	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	123,033	100,00	12 303,30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohrady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.					
	VV		"část D.1.1, příloha 14"					
	VV		"....."					
	VV		"část D_P1_digi"					
	VV		25,135		25,135			
	VV		"část D_P1_dopočet 0,20 pod terén"					
	VV		(2,628+4,0+6,0*3+6,20+0,385+1,351)*0,20		6,513			
	VV		"část D_P2_digi"					
	VV		37,315		37,315			
	VV		"část D_P2_dopočet 0,20 pod terén"					
	VV		(0,713+6,20+6,0*3+4,0+2,628)*0,20		6,308			
	VV		"část C_P1_digi"					
	VV		15,074		15,074			
	VV		"0,20m pod terén"					
	VV		18,930*0,20		3,786			
	VV		"část C_P2"					
	VV		26,985-1,648*1,134		25,116			
	VV		"0,20m pod terén"					
	VV		18,930*0,20		3,786			
	VV		Součet		123,033			
35	K	985221113	Doplnění zdiva kamenem do aktivované malty se spárami dl přes 12 m/m2	m3	7,382	4 000,00	29 528,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Doplnění zdiva ručně do aktivované malty kamenem délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro doplnění kamenem nebo cihlami stejného druhu jako doplňované zdivo. 2. Ceny nelze použít pro doplnění chybějících prvků nebo výměnu ojedinělých prvků objemu jednotlivě větších než 0,1 m3. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku kamene nebo cihel, tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 4. Získání kamene vybraného na staveništi nebo v určité lokalitě se oceňuje cenou souboru cen 985 22-21 Sběrání a třídění kamene ručně ze sutí. 5. Délce spáry na 1 m2 plochy zdiva odpovídají tyto počty kamenů nebo cihel: a) do 6 m - do 10 kusů na 1 m2, b) přes 6 do 12 m - přes 10 do 35 kusů na 1 m2, c) přes 12 m - přes 35 kusů na 1 m2.					
	VV		"viz. položka 985131111"					
	VV		"123,033m2; předpoklad 15% z celkové výměry plochy"					
	VV		(123,033*0,15)*0,40		7,382			
	VV		Součet		7,382			
36	M	58380650R	přírodní kámen kámen vhodný pro zdění, nenasákavý, mrazuvzdorný	t	19,931	605,00	12 058,26	
	PP		přírodní kámen kámen vhodný pro zdění, nenasákavý, mrazuvzdorný					
	VV		7,382*2,7 'Přepočtené koeficientem množství		19,931			
37	K	985222111	Sběrání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	14,249	1 500,00	21 373,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sběrání a třídění kamene nebo cihel ručně ze sutí s očištěním kamene					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Množství měrných jednotek se určuje v m3 nasbíraného kamene nebo cihel. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) očištění sebraného kamene nebo cihel od zeminy a jiných nečistot, včetně ostříkání tlakovou vodou, b) vodorovné přemístění sesbíraných kamenů nebo na vzdálenost do 20 m, c) uložení očištěného kamene nebo cihel do fiatur nebo jeho naložení na dopravní prostředek.					
	VV		"viz. položka 962022491"					
	VV		LKD_m3		14,249			
	VV		Součet		14,249			
38	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	4,306	5 000,00	21 530,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přezdivání zdiva do aktivované malty kamenného, objemu do 1 m3					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění narušených zdících prvků a jejich postupnou náhradu prvky novými. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodávku zdících prvků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, b) fixování okolního zdiva např. vyklínováním, rozepřením, apod., c) spárování zdiva, které se oceňuje cenami souborů cen 985 23-11 Spárování zdiva hloubky do 40 mm nebo 985 23-21 Hloubkové spárování zdiva hloubky do 80 mm.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"viz. položka 985131111"					
VV			"123,033m2; předpoklad 10% z celkové výměry plochy"					
VV			((123,033*0,50)*0,10)*0,70		4,306			
VV			Součet		4,306			
D	997		Přesun sutě				172 578,36	
39	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	195,751	500,00	97 875,50	CS ÚRS 2019 01
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m Poznámka k souboru cen:□ 1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování suti na dopravním prostředku, 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m. 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.					
PSC								
40	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	195,751	100,00	19 575,10	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.					
PSC			2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
41	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	783,004	10,00	7 830,04	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Poznámka k souboru cen:□ 1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.					
PSC			2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.					
VV			195,751*4 Přepočtené koeficientem množství		783,004			
42	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	187,879	200,00	37 575,80	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC			63,360+62,150+35,623+5,056+8,954+1,934+0,037+10,765		187,879			
VV								
43	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 202	t	7,872	1 235,00	9 721,92	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 202 Poznámka k souboru cen:□ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
PSC			7,872		7,872			
VV								
D	998		Přesun hmot				35 188,20	
44	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	117,294	300,00	35 188,20	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				149 535,26	
D	767		Konstrukce zámečnické				93 720,00	
45	K	767311810	Demontáž světlíků všech typů se zasklením	m2	374,880	250,00	93 720,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž světlíků se zasklením Poznámka k souboru cen:□ 1. V ceně -1810 nejsou započteny náklady na demontáž obrubníku; tyto práce se oceňují cenami 767 99-68 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí.					
PSC			"ocelové skleníky"					
VV			19,40*6,20+(19,40+5,40)*3,0		194,680			
VV			80,0+(3,30+15,80+6,30+8,0)*3,0		180,200			
VV			Součet		374,880			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				55 815,26	
46	K	783801581	Očištění 1x nátěrem biocidním přípravkem a opláchnutím hrubých betonových povrchů nebo omítek	m2	137,476	100,00	13 747,60	CS ÚRS 2019 01
PP			Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s oplachem, nátěrem jednonásobným, povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břizolitových)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na následné omytí ošetřené fasády tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 783 80-1503.					
47	K	783R82660	Hydrofobizační nátěr kamenného zdiva; D+M komplet	m2	137,476	306,00	42 067,66	
	PP		Hydrofobizační nátěr kamenného zdiva; D+M komplet					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Při technologickém postupu prací respektovat doporučení zástupce památkové péče a architekta					
	VV		"Koruna koruna zdi"					
	VV		"D" (0,665+0,676)/2*2,628		1,762			
	VV		"D" (0,676+0,667)/2*4,000		2,686			
	VV		"D" (0,667+0,647)/2*6,000		3,942			
	VV		"D" (0,647+0,630)/2*6,000		3,831			
	VV		"D" (0,630+0,600)/2*6,000		3,690			
	VV		"D" (0,600+0,667)/2*5,520		3,497			
	VV		"D" (0,667+0,72)/2*(6,20-5,52)		0,472			
	VV		"D" (0,385*0,809)/2+(0,713+1,351)/2*0,809		0,991			
	VV		Mezisoučet		20,871			
	VV		"....."					
	VV		"viz. položka 622451252"					
	VV		116,605		116,605			
	VV		"....."					
	VV		Součet		137,476			
	D	Ostatní	Ostatní				60 800,00	
	D	OST_09	Ostatní				60 800,00	
48	K	091R0001d	Pasportizace pomníků části C, D; komplet	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Pasportizace pomníků části C, D; komplet					
	VV		"Podrobnější pasportizace 26 ks pomníků v těsné blízkosti rekonstruované zdi "					
	VV		1,0		1,000			
49	K	091R0002d	Příprava staveniště záchranné práce - statické zajištění zabezpečení hrobů na místě části C, D	kus	10,000	500,00	5 000,00	
	PP		Příprava staveniště záchranné práce - statické zajištění zabezpečení hrobů na místě části C, D					
	VV		"předpoklad 10 ks"					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
50	K	091R0003d	Příprava staveniště záchranné práce zabezpečení přírodních hodnot na místě (zazděné staré zábradlí, pomníky atd. v ohradní zdi hřbitova) části C, D	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	
	PP		Příprava staveniště záchranné práce zabezpečení přírodních hodnot na místě (zazděné staré zábradlí, pomníky atd. v ohradní zdi hřbitova) části C, D					
	VV		"Nelze určit rozsah předem, jedná se o stávající zazděné části v demolované ohradní zdi."					
	VV		"Pro potřeby soutěže stanoví uchazeč cenu za 10 m2 očištění, sanování, stabilizování plochy ohradní zdi. "					
	VV		1,0		1,000			
54	K	091R99-02	Demontáž a uložení stávajících náhrobků, křížů, desek, vč. uložení, zabezpečení proti poškození a odcizení	kus	26,000	800,00	20 800,00	
	PP		Demontáž a uložení stávajících náhrobků, křížů, desek, vč. uložení, zabezpečení proti poškození a odcizení					
51	K	091R99-1	Sejmutí a následné osazení terazzové desky D=14mm za jedním z hrobů, osazení na nerez.trny 9 ks + lepicí tmel + podbetonování k základům zdi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Sejmutí a následné osazení terazzové desky D=14mm za jedním z hrobů, osazení na nerez.trny 9 ks + lepicí tmel + podbetonování k základům zdi					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

3 - Etapa III.

Soupis:

01-3 - SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - III.etapa

KSO: 822 27
Místo: Hranice

CC-CZ:
Datum: 25.01.2021

Zadavatel:
Město Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

IČ: 00301311
DIČ:

Uchazeč:
SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

IČ: 29140251
DIČ: CZ29140251

Projektant:
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

IČ: 64610357
DIČ: CZ64610357

Zpracovatel:
Čiklová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **6 381 918,11**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 381 918,11	21,00%	1 340 202,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **7 722 120,91**

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

3 - Etapa III.

Soupis:

01-3 - SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - III.etapa

Místo: Hranice

Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

Projektant: MORAVIA
CONSULT
Olomouc a.s.

Uchazeč: SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

Zpracovatel: Čiklová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 381 918,11

HSV - Práce a dodávky HSV

6 381 918,11

1 - Zemní práce

1 496 506,52

2 - Zakládání

512 609,10

5 - Komunikace pozemní

2 681 209,85

8 - Trubní vedení

29 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

747 630,39

997 - Přesun sutě

195 163,85

998 - Přesun hmot

719 198,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice - Revitalizace hřbitova - DPS - I. a III. etapa

Objekt:

3 - Etapa III.

Soupis:

01-3 - SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy - III.etapa

Místo: Hranice

Datum: 25.01.2021

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské nám.1, 753 01 Hranice

Projektant: MORAVIA
CONSULT
Olomouc a.s.

Uchazeč: SAS 4 FINISH s.r.o., Boloňská 603, 109 00 Praha

Zpracovatel: Čiklová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 381 918,11

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 381 918,11	
D	1		Zemní práce				1 496 506,52	
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	560,000	73,00	40 880,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
PSC								
VV								
VV			"chodník tl. 60 mm" 320,0+185,0+55,0		560,000			
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	560,000	33,00	18 480,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm Poznámka k souboru cen:☐ 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčními postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živíčních podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdáleností, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
PSC								
VV								
VV			"podkladní vrstva kameniva tl. 200 mm pod chodníkem" 320,0+185,0+55,0		560,000			
3	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	240,000	75,00	18 000,00	CS ÚRS 2019 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p>						
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"						
			"podkladní beton pod dlažbou" 185,0+55,0		240,000				
4	K	113107232	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	161,600	223,00	36 036,80	CS ÚRS 2019 01	
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm						
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p>						
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"						
			"podkladní beton pod litým asfaltem tl. 250 mm" 153,0		153,000				
			"odstranění úpravy napojení na etapu I."						
			"tl. 300 mm" (2,0+2,0+4,60)*1,0		8,600				
			Součet		161,600				
5	K	113107241	Odstranění podkladu živícného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	153,000	109,00	16 677,00	CS ÚRS 2019 01	
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živícných, o tl. vrstvy do 50 mm						
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živícnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živícných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy částí C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.</p>						
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"						
			"litý asfalt. tl. 35 mm" 153,0		153,000				
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	425,000	55,00	23 375,00	CS ÚRS 2019 01	
			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s operami a vyspárováním jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - - - . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.</p>					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
			"5/20 cm"		425,0			
7	K	122302203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	1 011,931	120,00	121 431,72	CS ÚRS 2019 01
			<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly. 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podomítki s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopistiště na násypistiště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopistištěm a násypistištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu</p>					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
			"výkopy pro komunikace"					
			"z toho 25% ruční výkop"					
			1974,50*0,350*0,75		518,306			
			"výkopy pro sanaci" 1974,50*0,250		493,625			
			Součet		1 011,931			
8	K	130901121	Bourání kčv v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	20,732	4 500,00	93 294,00	CS ÚRS 2019 01
			<p>Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopistišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouřených konstrukcí ve výkopistišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením</p>					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
			"výkopy pro komunikace"					
			1974,50*0,350*0,03		20,732			
9	K	130901123	Bourání kčv v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	13,822	5 500,00	76 021,00	CS ÚRS 2019 01
			<p>Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu železového nebo předpjatého</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pouze pro bourání konstrukcí ze zdiva nebo z betonu ve výkopistišti při provádění zemních prací, jsou-li zdivo nebo beton obklopeny horninou nebo sypaninou tak, že k nim bez vykopávky není přístup. 2. Ceny lze použít i pro bourání konstrukcí při vykopávkách zářezů. 3. Ceny nelze použít pro bourání konstrukcí a) na suchu ze zdiva nebo z betonu jako samostatnou stavební práci, i když jsou bourané konstrukce pod úrovní terénu, jako např. zdi, stropy a klenby v suterénu, b) pod vodou.; toto bourání se oceňuje individuálně. 4. Svislé, příp. vodorovné přemístění materiálu z rozbouřených konstrukcí ve výkopistišti se oceňuje jako přemístění výkopku z hornin 5 až 7 cenami souboru cen 161 10-11 Svislé přemístění výkopku, příp. 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku se složením, ale bez naložení a rozprostření. 5. Objem vybouraného materiálu pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouřením</p>					
			"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
			"výkopy pro komunikace"					
			1974,50*0,350*0,03		13,822			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výkopy pro komunikace"					
	VV		1974,50*0,350*0,02		13,822			
10	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	172,769	800,00	138 215,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 10-3101 až 40-3102 jsou započteny i náklady na svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.					
	PSC		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výkopy pro komunikace"					
	VV		"z toho 25% ruční výkop"					
	VV		1974,50*0,350*0,25		172,769			
11	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	118,000	231,00	27 258,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.					
	PSC		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výkop pro drenáž" 472,0*0,50*0,50		118,000			
12	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,000	948,00	5 688,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti v hornině tř. 3 do 100 m3 <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) převození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny – její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162_0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162_0-4. Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.					
	PSC		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výkop pro drenážní šachty" 1,0*1,0*1,50*4		6,000			
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 303,123	180,00	234 562,14	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171_0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.					
	PSC		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výkopy - viz pol. 122302203" 1011,931		1 011,931			
	VV		"výkopy - viz pol. 131303101" 172,769		172,769			
	VV		"výkopy - viz pol. 132201102" 118,0		118,000			
	VV		"výkopy - viz pol. 133201101" 6,0		6,000			
	VV		"zásyp zeminou - viz pol. 174101101" -5,577		-5,577			
	VV		Součet		1 303,123			
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 031,230	7,00	91 218,61	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			<p>VV "vzdálenost skládky do 20 km"</p> <p>VV "viz pol. 162701105" 1303,123*(20-10) 13 031,230</p>					
15	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	34,554	322,00	11 126,39	CS ÚRS 2019 01
			<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			<p>VV "bourání betonu - viz pol. 130901121" 20,732</p> <p>VV "bourání ŽB - viz pol. 130901123" 13,822</p> <p>VV Součet 34,554</p>					
16	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	345,540	25,00	8 638,50	CS ÚRS 2019 01
			<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-... Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p>					
			<p>VV "vzdálenost skládky do 20 km"</p> <p>VV "viz pol. 162701155" 34,554*(20-10) 345,540</p>					
17	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2 558,864	150,00	383 829,60	CS ÚRS 2019 01
			<p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504</p> <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>					
			<p>VV "viz pol. 162701105" 1303,123*1,90 2 475,934</p> <p>VV "viz pol. 162701155" 34,554*2,40 82,930</p> <p>VV Součet 2 558,864</p>					
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,577	115,00	641,36	CS ÚRS 2019 01
			<p>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách</p>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhutněné zápsy s mírou zhutnění: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do (d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhutnění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhutnění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., oční se zápsy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro zápsy rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zápsy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3 - části A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zápsy odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zápsy sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhutněný zápsy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zápsu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zápsu odečítá. Pro stanovení objemu zápsu se od objemu výkopu odečítá i objem obsahu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zápsu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zápsu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklizen zároveň s prováděním vykopávky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zápsů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zápsu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do zastřešených nádrží, b) cenou 171 20-1102 Uložení sypaniny do zastřešených nádrží, c) cenou 171 20-1103 Uložení sypaniny do zastřešených nádrží</p> <p>"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"</p>					
	PSC							
	VV		"zápsy drenážních šachet vhodnou zeminou"		6,000			
	VV		1,0*1,0*1,50*4					
	VV		-3,14*0,158*0,158*1,350*4		-0,423			
	VV		Součet		5,577			
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 974,500	11,00	21 719,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezích i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zápsu rýh pro podzemní vedení), dimování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovnání dna a stěn při čišťení příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souboru cen 938 90-2 . Čišťení příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.</p> <p>"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"</p>					
	PSC							
	VV		1974,50		1 974,500			
20	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	1 755,000	36,00	63 180,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.</p> <p>"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"</p>					
	VV		"folie proti prorůstání plevelů"		1 755,000			
	VV		1350,0*1,30		1 790,100	37,00	66 233,70	
21	M	693-R-111	folie proti prorůstání plevelů	m2	1 790,100	37,00	66 233,70	
	PP		folie proti prorůstání plevelů					
	VV		"viz pol. 184911311 + ztrata 2%"					
	VV		1755,0*1,02		1 790,100			
	D	2	Zakládání				512 609,10	
22	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	94,400	680,00	64 192,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm					
			<p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.</p> <p>"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"</p>					
	PSC							
	VV		"fr. 16-32 mm"		94,400			
	VV		472,0*0,50*0,40					
23	K	212572111	Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného	m3	23,600	806,00	19 021,60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pro trativody ze štěrkopisku tříděného					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovňování povrchu lože. 2. V ceně materiálu jsou započteny i náklady na prohození výkopku.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		472,0*0,50*0,10		23,600			
24	K	212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	472,000	94,00	44 368,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se ocení cenami souboru cen 212 75-2. Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"DN 160" 472,0		472,000			
25	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 0 až 63 mm	m3	493,625	780,00	385 027,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t. 2. V cenách jsou započteny i náklady na štěrk, kamenivo nebo recyklát. 3. Podklady ze zemin upravených hydraulickými pojivky (vápno, cement, směs pojiv) se ocení cenami souboru cen 561 0. v katalogu 221 Komunikace pozemní a letiště					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"výměnná vrstva ze štěrku fr. 0-63 mm v tloušťce 250 mm"					
	VV		1974,50*0,250		493,625			
	D	5	Komunikace pozemní				2 681 209,85	
26	K	564851111	Podklad ze štěrku tl. 150 mm	m2	1 795,000	75,00	134 625,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrku tl. 150 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"chodníky - ŠD fr. 0-32 mm" 1795,0		1 795,000			
27	K	564861113	Podklad ze štěrku tl. 220 mm	m2	1 964,500	110,00	216 095,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze štěrku tl. 220 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"chodníky"					
	VV		"ŠD fr. 0-63 mm" 1785,0+(1795,0*0,10)		1 964,500			
28	K	564951313	Podklad z betonového recyklátu tl. 150 mm	m2	17,200	91,00	1 565,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"úpravy napojení na etapu I."					
	VV		"tl. 300 mm"					
	VV		(2,0+2,0+4,60)*1,0*2		17,200			
29	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm	m2	141,750	179,00	25 373,25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 200 mm					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		(1350,0*0,350)*0,30		141,750			
30	K	591441111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	1 795,000	700,00	1 256 500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z cementové malty					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání této hmoty materiálu pro výplň spár a zhotovení šablon, popř. rámu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mozaiky, které se oceňují ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout ve výši 2 %. 3. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"chodníky"					
	VV		"ŽULOVÁ MOZAICA ŘEZANÁ ŽLUTÁ 60x60 - ŘÁDKOVÝ KLAD 40 mm"					
	VV		"CEMENTOVÁ MALTA M25 XF3 (L) 40 mm"					
	VV		1795,0		1 795,000			
31	M	583800-R1	žulová mozaika řezaná žlutá 60 x 60 x 40 mm	t	181,295	3 781,00	685 476,40	
	PP		žulová mozaika řezaná žlutá 60 x 60 x 40 mm					
	VV		"viz pol. 591441111 + ztrátě 1%"					
	VV		1795,0*0,040*2500*0,001*1,01		181,295			
32	K	599632111	Výplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	1 795,000	180,00	323 100,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výplnění spár dlažby (přidlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro výplnění spár dlažby (přidlažby) silničních příkopů a kuželů.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"spárování dlažby" 1795,0		1 795,000			
33	K	634661111	Výplň dilatačních spár šířky do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	225,000	75,00	16 875,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou. 2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	PSC		"dilatace dlažby" 225,0		225,000			
	VV							
	VV							
34	K	634112-R	Dilatace dlažby extrudovaným polystyrénem tl. 10 mm, v 80 mm	m	225,000	23,00	5 175,00	
	PP		Dilatace dlažby extrudovaným polystyrénem tl. 10 mm, v 80 mm "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"dilatace dlažby" 225,0		225,000			
35	K	63411-R1	Dilatace dlažby PE provazcem prům. 15 mm	m	225,000	73,00	16 425,00	
	PP		Dilatace dlažby PE provazcem prům. 15 mm "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"dilatace dlažby" 225,0		225,000			
	D	8	Trubní vedení				29 600,00	
36	K	895170201	Drenážní šachta z PP šachtové dno DN 400 usazovací prostor 35 l	kus	4,000	2 200,00	8 800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 pro napojení potrubí D 110/160/200 šachtové dno s usazovacím prostorem 35 l <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	PSC		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		4,0		4,000			
37	K	895170304	Drenážní šachta z PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou světlé hloubky 1600 mm	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 šachtové prodloužení s drážkou, světlé hloubky 1600 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	PSC		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		4,0		4,000			
38	K	895170332	Drenážní šachta z PP DN 400 nástavec teleskopický pro zatížení 40 t	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 nástavec teleskopický (včetně poklopu) pro zatížení 40 t <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	PSC		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		4,0		4,000			
39	K	895170402	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 poklop pochůzí (pro zatížení) litinový (1,5 t) <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	PSC		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		4,0		4,000			
40	K	895170431	Příplatek k rourám drenážní šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 400 Příplatek k cenám 0301 - 0305 za uříznutí šachtového prodloužení <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, b) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 . 0-11 Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy katalogu 800-1 Zemní práce části A 01. "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	PSC		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		4,0		4,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				747 630,39	
41	K	916-R-001	Osazení kovového obrubníku	m	1 350,000	200,00	270 000,00	
	PP		Osazení kovového obrubníku "dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"zapuštěný ocelový plech – pásovina výšky 160 mm, tl. 5 mm s žárovým zinkováním s navařením kotevním roxorů v množství 5ks/3m"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"kotevní roxory osazovány do 0,020 m3 suché betonové směsi B20"					
	VV		1350,0		1 350,000	28785		
42	M	135-R-001	ocel široká jakost S235JR 160x5 mm	t	8,902	28 785,00	256 244,07	
	PP		ocel široká jakost S235JR 160x5 mm					
	VV		"viz pol. 916-R-001"					
	VV		"6,280 kg / m + 5% prořez"					
	VV		1350,0*6,280*0,001*1,05		8,902			
43	M	130210130	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm	t	0,841	24 320,00	20 453,12	CS ÚRS 2019 01
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 12mm					
	P		Poznámka k položce: □					
	VV		Hmotnost: 0,89 kg/m					
	VV		"viz pol. 916-R-001"					
	VV		"délka 400 mm"					
	VV		"5 ks / 3 m"					
	VV		"0,890 kg / m + 5% prořez"					
	VV		(1350,0/3*5)*0,40*0,890*0,001*1,05		0,841			
44	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 566,850	72,00	184 813,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □					
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		"Separační netkaná geotextilie 400 g/m2"					
	VV		1974,50*1,30		2 566,850			
45	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,600	4 700,00	2 820,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □					
	VV		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.					
	VV		"do drenážní šachty" 12,0*0,050		0,600			
	VV		Součet		0,600			
46	K	996-R-001	Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou	kus	4,000	2 375,00	9 500,00	
	PP		Zatěžovací zkouška lehkou statickou deskou					
	VV		"dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta"					
	VV		2*2		4,000			
47	K	996-R-111	Spároveň dlažby - zhotovení a projednání návrhu spároveň dlažby s AD	Kč	1,000	3 800,00	3 800,00	
	PP		Spároveň dlažby - zhotovení a projednání návrhu spároveň dlažby s AD					
	D	997	Přesun sutě				195 163,85	
48	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	498,594	41,00	20 442,35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □					
	VV		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 560,0*0,260		145,600			
	VV		"viz pol. 113107222 - kamenivo drcené tl. do 200 mm" 560,0*0,290		162,400			
	VV		"viz pol. 113107230 - beton tl. do 100 mm" 240,0*0,240		57,600			
	VV		"viz pol. 113107232 - beton tl. do 300 mm" 161,60*0,625		101,000			
	VV		"viz pol. 113107241 - živice tl. 50 mm" 153,0*0,098		14,994			
	VV		"viz pol. 113204111 - záhonový obrubník" 425,0*0,040		17,000			
	VV		Součet		498,594			
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9 473,286	7,00	66 313,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □					
	VV		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).					
	VV		"vzdálenost skládky do 20 km"					
	VV		"viz pol. 997221551" 498,594*(20-1)		9 473,286			
50	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	321,200	250,00	80 300,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
	PSC		Poznámka k souboru cen: □					
	VV		1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz pol. 113106123 - zámková dlažba" 560,0*0,260		145,600			
	VV		"viz pol. 113107230 - beton tl. do 100 mm" 240,0*0,240		57,600			
	VV		"viz pol. 113107232 - beton tl. do 300 mm" 161,60*0,625		101,000			
	VV		"viz pol. 113204111 - záhonový obrubník" 425,0*0,040		17,000			
	VV		Součet		321,200			
51	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	14,994	250,00	3 748,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 113107241 - živice tl. 50 mm" 153,0*0,098		14,994			
52	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	162,400	150,00	24 360,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 Poznámka k souboru cen:☐ 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.					
	PSC							
	VV		"viz pol. 113107222 - kamenivo drcené tl. do 200 mm" 560,0*0,290		162,400			
	D	998	Přesun hmot				719 198,40	
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	3 595,992	200,00	719 198,40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					