

Zřízení BK v úseku D.Lipka - Králíky 0,300-2,150

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	296,00
5907040030	Posun kolejnic před svařováním tv. S49	m	3 700,00
5907015035	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	200,00
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. T	kus	5 490,00
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M"	kus	10 980,00
5908052010	Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice	kus	5 490,00
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	164,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	8,00
5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačů s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	3 800,00
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačů s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	3 800,00
5910063050	Opravné souvislé broušení kolejnic R260 příčný a podélný profil vlnovitost a převalek	m	1 850,00
5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	116,00
5960101040	Pražcové kotvy TDHB pro pražec dřevěný	kus	116,00
9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 150 km	t	1,16
5906015120	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	20,00
5905030010	Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené	m3	30,00
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	20,00
9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	75,00
5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	100,00
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	2,00
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	204,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	600,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	600,00
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00
7593337160	Demontáž souboru KAV, FID, ASE	kus	2,00
7593335160	Montáž souboru KAV, FID, ASE	kus	2,00
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	16,00
9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	3,32
9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	3,32
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	2,08
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,24
	Přejezd P4164		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	2,53
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	10,00
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	10,00
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 10 cm	m2	21,50
Kalkulace	Asfaltový frézink	t	5,05
5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	5,05
	Přejezd P4165		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	1,40
5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,00
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	8,20
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	9,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	3,11
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	10,80
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 10 cm	m2	21,50
Kalkulace	Asfaltový frézink	t	5,05
5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	5,05
	Přejezd P4166		
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	1,60

5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,00
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	8,60
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	9,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	3,13
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	10,80
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 10 cm	m2	25,50
Kalkulace	Asfaltový frézink	t	5,85
5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	5,85
Přejezd P4167			
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	1,40
5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m	4,00
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	8,60
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	9,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	3,13
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	10,80
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 10 cm	m2	21,50
Kalkulace	Asfaltový frézink	t	5,05
5963134000	Náběhový klín dřevěný	kus	2,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	5,05
Přejezd P4168			
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	9,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	15,75
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	5,20
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi)	t	5,20
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	9,40
5906015020	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	9,00
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	1,19
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	10,80
5913220040	Montáž kolejnicových dílů přejezdu náběhový klín	kus	2,00
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 15 cm	m2	15,75
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	3,94
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	1,97
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 40 km	t	5,91
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	19,00
919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	19,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 5 do 20 mil. Kč	%	1,30
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3,00
Celkem			

Oprava přejezdu v km 28,109 trati Polička - Borová u Poličky

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	29,20
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	24,00
5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	156,00
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	29,10
9909000600	Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi)	t	29,10
5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	15,60
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	8,00
5906140210	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "u"	km	0,02
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	14,42
5905050070	Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce betonové rozdělení "u"	km	0,02
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km (do 10 km)	t	92,99
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	92,99
9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,01
9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	1,00
9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	0,01
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	80,00
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	30,00
5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3	25,20
5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3	8,28
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km (do 10 km)	t	215,22
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	215,22
5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2	84,00
5955101020	Kamenivo drcené štěrkodrtí frakce 0/32	t	46,62
5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	15,32
5964133005	Geotextilie separační	m2	84,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	61,97
5914055010	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí trativodu	m	23,00
5914055020	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení šachty trativodu	m	2,00
5964103005	Drenážní plastové díly trubka celoperforovaná DN 150 mm	m	23,00
5964103120	Drenážní plastové díly šachta průchozí DN 400/250 1 vtok/1 odtok DN 250 mm	kus	2,00
5964103135	Drenážní plastové díly krytka šachty plastová D 400	kus	2,00
9901000200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 20 km	kus	1,00
5906130370	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. R65 rozdělení "u" - UIC 60	km	0,02
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	163,86
5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,10
5907015040	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	70,00
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00
5910020330	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar přechodový tv. UIC60/S49	svar	4,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,00
5910040320	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	240,00
5910040420	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	240,00
5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zídek	m	15,60
5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	0,00
5958125005	Komplety s antikorozií úpravou Skl 24 (svěrka Skl24, šroub RS0, matice M22, podložka Uls6)	kus	110,00
5958158020	Podložka pryžová pod patu kolejnice R65 183/151/6	kus	0,00
9901000600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 80 km	kus	1,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	327,72
5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	6,24
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t	343,32
5963101003	Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace se závěrnou zídou tv. T	m	15,60
5963101025	Přejezd celopryžový pojistka proti posunu	kus	8,00

9902201200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 350 km	t	14,14
9902209100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu příplatek za každý další 1 km	t	1 413,60
5913255010	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 5 cm	m2	180,00
5913255030	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 15 cm	m2	24,00
919112223	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živичném krytu	m	44,60
919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	44,60
5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	3,60
5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	3,00
5963146005	Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	t	22,50
9902100200	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 20 km	t	29,10
5913205110	Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	8,75
5913200110	Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a vnitřní	m2	8,75
7592007070	Demontáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00
7592005070	Montáž počítačového bodu počítače náprav PZN 1	kus	2,00
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení - vytyčení ing. sítí	hod	8,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	3,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00
01140-3000	Průzkum výskytu škodlivin - kontaminace kameniva ropnými látkami	%	0,50
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,00
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 3 do 5 mil. Kč	%	2,00
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
07000-1000	Výluka silničního provozu se zajištěním objíždky	%	3,00
Celkem			

Výměna dilatačních zařízení v TÚ Česká Třebová - Dlouhá Třebová

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	28,18
5907050010	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65	kus	8,00
5911707010	Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. UIC60	m	48,00
5906015110	Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný nevystrojený	kus	40,00
5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m	48,00
5907015010	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. UIC60 rozdělení "u"	m	109,60
9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	28,18
5911709010	Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. UIC60	m	64,40
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřhřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	8,00
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	4,00
5910040330	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "u"	m	600,00
5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m	600,00
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,50
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	51,00
5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	102,00
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	102,00
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2,00
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2,00
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	1,00
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	1,00
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	1,00
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	1,00
7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	4,00
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	16,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,00
01200-2000	Geodetické práce - před opravou	%	1,00
01200-2000	Geodetické práce - v průběhu opravy	%	1,00
01200-2000	Geodetické práce - po opravě	%	1,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
Celkem			

Oprava GPK v žst. Dlouhá Třebová

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,35
5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	35,70
5909041020	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m	401,59
5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce	m3	22,00
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	115,40
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 100 km	t	115,40
7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	8,00
7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	8,00
7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	2,00
7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6	kus	2,00
7592007162	Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok	kus	5,00
7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok	kus	5,00
7598095700	Dozor pracovníků provozovatele při práci na živém zařízení	hod	16,00
03000-1000	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,50
04000-1000	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,50
Celkem			

v

Odstranění porostu (MHS+cepák) TÚ Polička - Borová u Poličky

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
5904005110	Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	5,50
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
	Celkem		

v **Oprava odvodnění v km 43,400 - 45,600**

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	50,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,00
	Celkem		

Opravné broušení, svařování a navařování kolejnic a výhybek

Číslo pol.	Popis	Jednotka	Množství
5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	145,00
5910020120	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. R65	svar	21,00
5910021110	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	12,00
5910021120	Svařování kolejnic termitem zkrácený předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	25,00
5910022020	Svařování kolejnic termitem krátký předeřev široká spára, krátký předeřev svar jednotlivý tv. R65	svar	10,00
5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60	svar	30,00
5910035020	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. R65	svar	8,00
5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	9,00
5910085010	Navaření hlavy kolejnice tv. UIC60	cm2	860,00
5910090010	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení přes 8 st. (1:5,7) hloubky do 10 mm	kus	2,00
5910090060	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 10 do 20 mm	kus	1,00
5910090070	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5 st.-7,9 st. (1:7,5 až 1:9) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	3,00
5910090110	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5 st.-4,9 st. (1:11 až 1:14) hloubky do 10 mm	kus	1,00
5910090130	Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 3,5 st.-4,9 st. (1:11 až 1:14) hloubky přes 20 do 35 mm	kus	2,00
5910090560	Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm	kus	8,00
5910095010	Navaření srdcovky dvojité montované opotřebení do 10 mm	kus	1,00
5910105020	Navaření lokální vady opornice	cm2	500,00
5910025020	Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar sériový tv. R65	svar	3,00
	Celkem		

Plán výluk na svařování - duben

Úsek	Druh	Den	Délka (hod)
žst. Česká Třebová	denní	12., 13.4.	2 x 6 hod
		14.a 15.4	2 x 10 hod
		16.,29.30.4	3 x 7 hod
TÚ Kostěnice - Moravany + žst. Kostěnice	denní	16.4.	8 hod
TÚ Choceň - Zámorsk	denní	19,20.4.	2 x 8 hod
žst. Moravany	denní	26	8 hod
žst. Choceň	denní	19,20.4.	2 x 8 hod
žst. Zámorsk	denní	22,23,24.4	3 x 8 hod
Česká Tř. - Dlouhá Tř.	denní	5.4.	11 hod
		6.4.	15 hod
Rudoltice - Krasíkov	dení	30.4.	7 hod
ČT - Zádulka	denní	29.4.	7 hod
kolej č. 100	denní	26.4.	6 hod
Parník - ČT 3kolej	denní	27.4.	5 hod
Zád. výh.č.2 a 3	denní	28.4.	7 hod
žst. Dlouhá Třebová	denní	5	7 hod
žst. Dlouhá Třebová	denní	6	12 hod
TÚ Ústí n. O - Dlouhá Třebová + žst. Ústí n. O.	denní	12,13,15.4.	3 x 7 hod
TÚ Přelouč - Zábobí + žst. Přelouč a žst. Řečany n.L.	denní	12,14.4	2 x 6 hod
		19.4.	9 hod
		20.4.	7 hod
		21.4.	10 hod
		22.4.	6 hod
		26,28.4.	2 x 10 hod
		27.4.	7 hod
		29.4.	8 hod
TÚ Rosice - Stéblová	denní	29.4.	8 hod
Polička - Borová	nepřetržitá výluka	6.4. -13.4.	8 N

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1435239

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 547a3963-58dc-4d01-84f9-63293a814a67

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.04.2021 12:48:01



0879e86e-2784-41d2-a7b4-c9d4152f6143