

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021		
Objekt:	Obj. č. 4 - Oprava přejezdu P7745 v km 285,692 na trati č. 310		
Provozní středisko:	TO Opava		
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava		
Zhotovitel:	Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR		
Zhotovitel PS:	TQMI - REMONT a.s.		
PČ	Kód	Popis	MJ J.cena [CZK]

Za období:	duben 2021
nepřetržitá výluka 12. - 16.4.2021 8:00 - 13:40	
Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5		Komunikace pozemní			
548	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		28,800
549	5913280210	Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m		32,000
535	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m		17,000
537	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2		131,600
496	5913035230	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m		21,600
249	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus		8,000
157	5906140190	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce betonové tv. S49 rozdělení "c"	km		0,029
56	5905056010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3		75,867
626	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku II. třídy	m3		2,400
631	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2		156,750
58	5905060010	Zřízení nového kolejového lože v koleji	m3		75,867
150	5906130400	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "u"	km		0,029
338	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km		1,000
343	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové	m		148,090
68	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3		70,000
349	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný přehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar		8,000
365	5910040310	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovačel s osazením kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m		360,000
369	5910040410	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovačel s odstraněním kluzných podložek rozdělení pražců "c"	m		360,000
352	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar		2,000
620	5915005020	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku II. třídy	m3		5,400
502	5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných zidek	m		21,600
551	5913285210	Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu	m		32,000
590	5914075020	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez geomateriálu tl. 0,30 m	m2		2,400
550	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu	m2		28,800
543	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2		131,600
556	5913335020	Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára šíře do 125 mm	m		7,500
625	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3		60,000
501	5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m		18,000
495	5913035220	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m		18,000
592	5914075120	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,30 m	m2		460,000
554	5913305010	Montáž silničních panelů komunikace dočasná	m2		255,000
552	5913300010	Demontáž silničních panelů komunikace dočasná	m2		255,000
625	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku I. třídy	m3		133,500
623	5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění	m3		60,000
648	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t		247,974
650	5955101025	<i>Kamenivo drcené dří frakce 4/8</i>	t		2,304
705	5963146000	<i>Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva</i>	t		18,950
706	5963146010	<i>Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-bžní vrstva</i>	t		22,110

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
707	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t		22,110	
708	5963155000	Asfaltová páska tavitelná 25x10	m		48,000	
741	5964159000	Obrubník krajový	kus		16,000	
742	5964159005	Obrubník chodníkový	kus		16,000	
768	5964161010	Beton lehce zhuštněný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3		5,195	
713	5963101003	Přejezd cebpřizový pro zatížené komunikace se závěrnou zidkou tv. T	m		21,600	
769	R1	Signocryl barva na vodorovné značení - žlutá	kg		7,500	
770	R2	Balotina T18 posyp pro vodorovné značení	kg		7,500	
651	5955101020	Kamenivo drcené štěrkodř frakce 0/32	t		240,300	
763	5964133000	Geotextilie základní	m2		460,000	

D		OST	Ostatní			
774	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		218,425	
799	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t		194,001	
802	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t		4,228	
779	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t		4,818	
803	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t		24,424	
786	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t		250,278	
783	9902300100	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t		77,675	
792	9902400900	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t		62,000	
784	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		240,300	
774	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t		140,300	
799	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t		100,000	
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		136,000	
794	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t		21,500	
791	9902400700	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km	t		48,000	
789	9902400200	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t		88,000	
779	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t		136,000	
803	9909000500	Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů	t		50,000	
797	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus		4,000	

5		Komunikace pozemní				
1	022121001	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytyčení trasy inženýrských sítí	hod		14,000	
2	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	km		1,100	
3	022101011	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	km		1,100	
4	022101021	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy	km		1,100	
5	022111001	Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km		1,100	
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%		1 297 810,770	
10	033111001	Provozní vlivy Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	soubor		1,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1434894

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9200fff1-4244-410c-b43c-3f3888061e1e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.04.2021 11:25:01



a94e3ab4-aaf0-4492-b83a-5afe6f5c5049