

Dodavatel: IČ: 03579727 DIČ CZ03579727



INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 234236

Cenová nabídka

CN20210193

Odběratel: IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8
729 30 Ostrava

Číslo zakázky: 21040121000

Č.zakázky zákazníka:

Datum vystavení: 12.03.2021

Název stavby: **Rekonstrukce Ostravského mrakodrapu - monitoring kmitání objektu**

Místo stavby: Ostrava

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Tkáč

Stránka 1 z 1

Označení a popis dodávky	Počet jednotek	MJ	Počet opakování	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH	
Skupina						
Dodávka a instalace snímačů vibrací (4ks) - v přízemí, v 5 NP, v 10 NP a 15 NP (ve 20 NP je již snímač v provozu)	4,00	KS	1,00	5 850,00	23 400,00	CZK
Pronájem a údržba zařízení (snímače vibrací - 5 ks, náklonoměry - 2 ks, meteostanice - 1 ks, teploměry - 3 ks, měřicí ústředna - 1 ks, kabeláž)	1,00	MES	3,00	25 350,00	76 050,00	CZK
Průběžné vyhodnocení naměřených dat, měsíční zpráva	1,00	MES	3,00	9 000,00	27 000,00	CZK
Zpracování naměřených dat pro matematický model objektu, konzultace výsledků, presentace	1,00	KS	1,00	38 400,00	38 400,00	CZK
Závěrečná zpráva	1,00	KS	1,00	25 000,00	25 000,00	CZK
Celkem za skupinu					189 850,00	CZK

Doklad celkem	0%	15	21	Celkem	
Základ DPH	0,00	0,00	189 850,00	189 850,00	CZK
Částka DPH		0,00	39 868,50	39 868,50	CZK
Záloha				0,00	CZK
Zaokrouhlení				0,50	CZK
Nabídková cena celkem bez DPH				189 850,00	CZK
včetně DPH				229 719,00	CZK

Vystavil: Ing. Jiří Tkáč

Podpis a razítko:



[REDACTED]
Sent: Friday, March 26, 2021 10:42 AM

[REDACTED]
Subject: RE: poptávka - Ostravský mrakodrap - monitoring kmitání

Dobrý den,
na základě proběhlé videokonference předkládáme následující nabídku:

- A) Pokračování monitoringu po dobu 3 měsíců – viz příloha č. 1
- Doplnění monitoringu o 4 snímače vibrací po celé výšce mrakodrapu (přízemí, 5 NP, 10 NP a 15 NP – ve 20 NP jsou již snímače funkční)
 - Pronájem a údržba zařízení (snímače vibrací - 5 ks, náklonoměry - 2 ks, meteostanice - 1 ks, teploměry - 3 ks, měřicí ústředna - 1 ks, kabeláž) po dobu 3 měsíců
 - Měsíční zprávy
 - Konzultace a prezentace výsledků, zpracování naměřených dat pro matematický model
 - Závěrečná zpráva
- B) Posouzení objektu z hlediska dynamického zatížení – 98 000,-Kč bez DPH
- Vyhotovení matematického modelu objektu (geometrická a materiálová data, naměřená data z monitoringu)
 - Zatížení modelu normovým větrem, maximálním naměřeným větrem
 - Výsledkem bude:
 - vlastní frekvence, zrychlení a napětí ve vytipovaných bodech konstrukce
 - posouzení z hlediska dynamického namáhání
 - Návrh případných opatření (zesílení konstrukce na zatížení větrem)

Poznámka: Pokud by monitoring následně pokračoval, pak každý další kvartál by byl za 128 050,- Kč bez DPH.

Rádi podáme bližší vysvětlení.

S pozdravem

Ing. Jiří Tkáč
ředitel divize Ostrava

[REDACTED]