

dodatku č. 1 souhlasí.

D1/2 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

D1/3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

D1/4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

D1/5 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

D1/6 Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení č. 25 přijatém na 53. schůzi Rady města Blansko konané dne 16.03.2021.

Příloha

1. Rozpočet

V Blansku dne 6.4.2021

Za objednatele



Za zhotovitele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

HOLÍK stav, s.r.o.
Luděk Holík

Oprava kanalizace - MŠ Rodkovského - soupis méněprací

Celkem za stavbu bez DPH: 340 062,80

Příloha dodatku č. 1

Méněpráce VN a ON

Celkem za 1 900,00

Poř. číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
VN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady			1 900,00
10	10 Soubor		
Ostatní náklady dle ZD a SOD - veškeré ost. náklady vyplývající ze zadáv. dokumentací, vč. obch. podmínek a proj. dokumentace (např. záborů, o			

Méněpráce 1 1.1 Pol Sdružená hlavní část

Celkem za 196 838,63

Poř. číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
1 Zemní práce			86 838,27
2	113106222R00 m2		
Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek, nebo odseků, kladených do lože ze živice			
3	113106231R00 m2		
Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených, do lože z kameniva			
4	113107315R00 m2		
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva leženo, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150, mm			
6	113107530R00 m2		
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka, vrstvy 300 mm			
7	113108305R00 m2		
Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm			
8	113108307R00 m2		
Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 70 mm			
9	113108315R00 m2		
Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm			
10	113201111R00 m		
Vytrhání obrub chodníkových ležatých			
11	113202111R00 m		
Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých			
14	115001104R00 m		
Převedení vody při průměru potrubí DN přes 200 do 300 mm			
17	130901121R00 m3		
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem			
18	130901121RT1 m3		
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem			
19	132201212R00 m3		
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně			
20	132201219R00 m3		
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm připlatek za leptivost, v hornině 3,			
21	139601102R00 m3		
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3			
22	151101101R00 m2		
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m			
24	151101111R00 m2		
Odstranění pažení a rozepření rýh příložně, hloubky do 2 m			
26	151811111R00 kus		
Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m			
27	151811113R00 kus		
Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,92 m			
28	151812111R00 den		
Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m			
29	151812113R00 den		
Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,92 m			
30	151813111R00 kus		
Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m			
31	151813113R00 kus		
Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,92 m			
32	161101101R00 m3		
Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m			
34	162401102R00 m3		
Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m			
36	167101101R00 m3		
Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4			
37	174101101R00 m3		
Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
38	175101101R00 m3		
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu			
39	180402111R00 m2		
Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5			
41	181301111R00 m2		
Rozproštění a urovnání omíčky v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm			

Oprava kanalizace - MŠ Rodkovského - soupis méněprací

Celkem za stavbu bez DPH: 340 062,80

Příloha dodatku č. 1

Méněpráce VN a ON

Celkem za 1 900,00

Poř. Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
Název			Množství
44	199000002R00 m3		
	Poplatky za skládku hominy 1-4		
45	00572410R kg		
	směs travní parková, pro mírnou zátěž		
46	10364200R m3		
	ornice pro pozemkové úpravy		
47	583412006R t		
	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D		
48	583419004R t		
	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída BI		
4 Vodovodné konstrukce			5 110,74
49	451577977R00 m2		
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 10 cm		
50	451579977R00 m2		
	Podklad nebo lože pod dlažbu (přidlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad, 10 cm		
51	451572111R00 m3		
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm		
52	452112111R00 kus		
	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky do 100 mm		
53	452112121R00 kus		
	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm		
54	452311121R00 m3		
	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu, prostého třídy C 8/10		
55	452351101R00 m2		
	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné, objekty		
57	59224176R kus		
	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm		
59	59224177R kus		
	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm		
5 Komunikace			4 617,38
60	566904111R00 t		
	Vyspravení podkladu po překopec kamenivem obalovaným asfaltem		
61	566905111R00 m3		
	Vyspravení podkladu po překopec podkladním betonem		
62	572952111R00 m2		
	Vyspravení krytu po překopec pro inženýrské sítě asfaltovým betonem, po zhutnění tloušťky 30 až 50, mm		
64	591241111R00 m2		
	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm		
65	596215021R00 m2		
	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm		
66	599142111R00 m		
	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár šířky přes 20 do 40 mm		
8 Trubní vedení			84 144,80
67	871373121R00 m		
	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm		
71	001Ra kpl		
	Přepojení slávajících zaústění do sdružené části kanalizace		
72	894201161R00 m3		
	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého dna šachet tloušťky přes 200 mm z betonu, vodostavebního třídy V 4 - C 25/30		
73	894201261R00 m3		
	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu, vodostavebního třídy V 4 - C 25/30		
74	894204161R00 m3		
	Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého žlaby šachet z betonu třídy C 25/30,, průřezu o poloměru do 500 mm		
75	894403011R00 kus		
	Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu		
76	894421111RT1 kus		
	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t		
78	894422111RT1 kus		
	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost		
79	894502401R00 m2		
	Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet kruhových, oboustranné		
80	899101111R00 kus		
	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem čtyřhranného 300, x 300 mm		
81	899521211R00 kus		
	Stupadla do šachet a drobných objektů oceloplastová osazovaná do vynechaných otvorů		
82	1017T ks		
	elastomerové těsnění šachet		
83	28611266.AR kus		
	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm		

Oprava kanalizace - MŠ Rodkovského - soupis méněprací

Celkem za stavbu bez DPH: 340 062,80

Příloha dodatku č. 1

Méněpráce VN a ON

Celkem za 1 900,00

Poř. číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
Název			Množství
85	28611268.AR kus		
	lrbuka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m ² ; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 5000,0, mm		
89	592243501R kus		
	deska zákrýlová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1200 mm; D = 1470 mm; D vnitřní 1000 mm; h = 250, mm		
90	59224353.AR kus		
	konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1240,0 mm; DN = 1000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 580 mm; počet, stupadel 2; ocelové s PE povlakem		
91	59224358.AR kus		
	skruž železobetonová TBS; DN = 1000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50		
92	59224361.AR kus		
	skruž železobetonová TBS; DN = 1000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50		
93	59224364.AR kus		
	skruž železobetonová TBS; DN = 1000,0 mm; h = 1000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; ocelové s, PE povlakem; beton C 40/50		
94	59720a kus		
	žlab půlený dl.1000 mm DN 250, glazovaný		
95	59720b kus		
	žlab půlený dl.1000 mm DN 200, glazovaný		
91	Doplňující práce na komunikaci		2 560,18
98	917732111R00 m		
	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého, C 12/15		
99	917862111R00 m		
	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože, z betonu prostého C 12/15		
100	919735111R00 m		
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm		
101	919735112R00 m		
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm		
102	919735113R00 m		
	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm		
103	59217410R kus		
	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá		
104	59217469R kus		
	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá		
105	59217475R kus		
	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 500,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá		
96	Bourání konstrukcí		1 340,71
106	969021131R00 m		
	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm		
110	979071122R00 m ²		
	Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou, maltou		
99	Staveništní přesun hmot		2 220,00
111	998276101R00 t		
	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu		
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot		11 225,19
113	979990103R00 t		
	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm		
114	979990112R00 t		
	Poplatek za skládku obalovaný asfalt		
117	979084216R00 t		
	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km		

Méněpráce 1 1.2 Pol Sřešní svod hlavního schodiště

Celkem za 4 297,49

Poř. číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
Název			Množství
1	Zemní práce		1 685,07
5	132201210R00 m ³		
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v homině 3, hloubení strojně		
6	132201219R00 m ³		
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 3,		
7	139601102R00 m ³		
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3		
8	151101101R00 m ²		
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m		
9	151101111R00 m ²		
	Odstanění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m		
10	161101101R00 m ³		
	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m		
11	162601101R00 m ³		
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m		
12	174101101R00 m ³		

Oprava kanalizace - MŠ Rodkovského - soupis méněprací

Celkem za stavbu bez DPH: 340 062,80

Příloha dodatku č. 1

Méněpráce VN a ON

Celkem za 1 900,00

Poř. Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
	Název		Množství
	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
13	175101101R00 m3		
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu		
91	Doplňující práce na komunikaci		799,92
33	59217469R kus		
	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá		
34	59217469R kus		
	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá		
721	Vnitřní kanalizace		1 812,50
37	721242110RT2 kus		
	Lapače sřešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem, se suchou a, nezámr.klapkou, čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky		

Méněpráce 1 1.3 Pol Přípojka do šachty 578

Celkem za 127 139,38

Poř. Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
	Název		Množství
1	Zemní práce		109 166,80
1	113107310R00 m2		
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100, mm		
2	130001101R00 m3		
	Příplatek k cenám za ztlžené vykopávky v hominách jakékoliv třídy		
3	130901121R00 m3		
	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem		
4	132201210R00 m3		
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojně		
5	132201219R00 m3		
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v homině 3,		
6	139601102R00 m3		
	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině 3		
7	151811111R00 kus		
	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m		
8	151811113R00 kus		
	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,92 m		
9	151812111R00 den		
	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m		
10	151812113R00 den		
	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,92 m		
11	151813111R00 kus		
	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m		
12	151813113R00 kus		
	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 2,92 m		
13	151813312R00 kus		
	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 2 m, hloubky 1,95 m		
14	161101102R00 m3		
	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopku přes 2,5 do 4 m		
15	162401102R00 m3		
	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m		
16	162601101R00 m3		
	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m		
17	167101101R00 m3		
	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4		
18	174101101R00 m3		
	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách		
19	175101101R00 m3		
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu		
20	180402111R00 m2		
	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5		
21	181301111R00 m2		
	Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm		
22	199000002R00 m3		
	Poplatky za skládku hominy 1-4		
23	00572410R kg		
	směs travní parková, pro mírnou zátěž		
24	10364200R m3		
	omice pro pozemkové úpravy		
25	583412006R t		
	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída D		
4	Vodorovné konstrukce		
26	451577977R00 m2		

Oprava kanalizace - MŠ Rodkovského - soupis méněprací

Celkem za stavbu bez DPH: 340 062,80

Příloha dodatku č. 1

Méněpráce VN a ON

Celkem za 1 900,00

Poř. Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
Název			Množství
27	451579977R00	m2	
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti tloušťky do 10 cm			
28	451572111R00	m3	
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkodrti příplatek za každý další 1 cm štěrkodrti nad, 10 cm			
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm			
63 Podlahy a podlahové konstrukce			1 893,70
29	631313611R00	m3	
Mazanina z betonu prostého II. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20			
8 Trubní vedení			4 087,46
30	871353121R00	m	
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm			
31	877353123R00	kus	
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm			
32	28611264.AR	kus	
trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 3000,0, mm			
33	28611265.AR	kus	
trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 5000,0, mm			
34	28651858.AR	kus	
přechod kamenina-plast DN 150,0 mm; l = 206 mm			
96 Bourání konstrukcí			2 638,05
35	965042131RT2	m3	
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého, asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2			
36	965081713RT1	m2	
Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2			
37	970241100R00	m	
Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm			
99 Staveništní přesun hmot			
38	998276101R00	t	
Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu			
771 Podlahy z dlaždic a obklady			
39	771575109RT2	m2	
Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele			
40	597642030R	m2	
dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér			
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			
41	979990103R00	t	
Poplatek za skládku beton do 30x30 cm			
42	979082213R00	t	
Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1, km			
43	979082219R00	t	
Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km			

Méněpráce 1 1.4 Pol Připojka do šachty 579

Celkem za 2 050,30

Poř. Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
Název			Množství
771 Podlahy z dlaždic a obklady			2 050,30
41	771575109RT2	m2	
Montáž podlah vnitřních z dlaždic keram. 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele			
42	597642030R	m2	
dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriér			

Méněpráce 1 1.5 Pol Přepojení střešních svodů bočního schodiště

Celkem za 7 825,00

Poř. Číslo	MJ	Cena / MJ	Cena
Název			Množství
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení			7 825,00
1	89-03 001x	kpl	
Kanalizace dešťová			