

Položkový rozpočet

S:	02_06	Bazén Lužánky - výměna potrubí
O:	01	Výměna potrubí
R:	01	Výměna potrubí

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722 Vnitřní vodovod						
1	722290237R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 200 <i>Včetně dodání desinfekčního prostředku.</i>	m			
2	722170807R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m			
3	722211817R00	Demontáž armatur vodov.se dvěma přírubami	kus			
4	722220852R00	Demontáž armatur s jedním závitem	kus			
5	722110815R00	Demontáž potrubí z ocel.trub přírubových 8+4+3+2+2+2+2+15	m			
6	722110927R00	Propojení dosavadního potrubí příř. DN 150	kus			
7	722110926R00	Propojení dosavadního potrubí příř. DN 125	kus			
8	722110924R00	Propojení dosavadního potrubí příř. DN 80	kus			
9	722111942R00	Propojení dosavadního potrubí příř. DN50	kus			
10	722212440R00	Štítky orientační na potrubí	soubor			
11	722120127R00	Potrubí litinové hrdlové těsněné DN 150	m			
12	722130238R00	Potrubí z trub. pozink. 11343, DN 80 <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m			
13	722130236R00	Potrubí z trub. pozink. 11343, DN 50 <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m			
14	722215218R00	Šoupátko vod.příř.IVAR BRA.20.900 DN 80 s nav.pří	kus			
15	722215222R00	Šoupátko vod.příř.IVAR BRA.20.900 DN150 s nav.příř	kus			
16	722235114R00	Kohout vod.kul.,vniř.-vniř.z.IVAR PERFECTA DN 32	kus			
17	722215422R00	Klapka vod.zpět.pří.IVAR BRA.F5.000 DN150 s nav.př	kus			
18	998722292R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	%			
19	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%			
Díl: 732 Strojovny						
20	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m			
21	732111139R00	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200 dl 1m, nerez <i>Včetně těles základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.</i>	kus			
22	732111239R00	Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl., DN 200, nerez	kus			
23	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%			
24	998732293R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%			
Díl: 733 Rozvod potrubí						
25	733190239R00	Tlaková zkouška potrubí do D 219 <i>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.</i>	m			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
26	767996802R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do100 kg	kg			
27	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr.	kg			
Díl: ON Ostatní náklady						
28	ON01	Uzavření systému a vypuštění vody	kompl			
29	ON02	Doprava osob na staveniště a zpět (příplatek za malý rozsah)	kompl			
30	ON03	Dokumentace skutečného provedení	kompl			
31	ON04	Protokoly o provedených zkouškách	kompl			
32	ON05	Likvidace a odvoz demontovaných materiálů	kompl			
Celkem						298 914,31

Položkový rozpočet

S:	02_06	Bazén Lužánky - výměna potrubí
O:	01	Výměna potrubí
R:	01	Výměna potrubí

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání