

ZL č.32 - Položkový rozpočet stavby - prodloužení energok

Stavba:	Nemocnice Tišnov 1. etapa - energokanál ul. P		
Objekt:	01	Venkovní práce	
Rozpočet:	04	Rozšíření podzemního vedení	

Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 449/3 60200 Brno-Veverí	IČO:	
		DIČ:	

Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	

Vypracoval:


Rozpis ceny		
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	% %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	% %	


Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH 1

v _____ dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
1	Zemní práce	HSV		
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV		
4	Vodorovné konstrukce	HSV		
8	Trubní vedení	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
711	Izolace proti vodě	PSV		
713	Izolace tepelné	PSV		
VN	Vedlejší náklady	VN		
ON	Ostatní náklady	ON		
Cena celkem				

análu

urkyňova, Tišnov

70888337

CZ70888337

Celkem

1 375 149,40

87 372,04

0,00

76 530,00

19 490,00

1 558 541,44

CZK

CZK

1 558 541,44 CZK

CZK

CZK

558 541,00 CZK

Celkem	%
1 018 323,75	65
2 220,29	0
13 530,24	1
254 403,24	16
86 671,88	6
65 563,30	4
21 808,74	1
76 530,00	5
19 490,00	1
1 558 541,44	100

Položkový rozpočet

S:	06/2020	Nemocnice Tišnov 1. etapa - energokanál ul. Purkyňova, Tišnov
O:	01	Venkovní práce
R:	04	Rozšíření podzemního vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					1 018 323,75
---------------	--------------------	--	--	--	--	---------------------

1	111203111R00	Odstranění pařezu odřezováním až do hloubky 50 cm	m2	1,47000	4 165,00	6 122,55
		0,7*0,7*3		1,47000		
2	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm	kus	1,00000	1 074,00	1 074,00
		1		1,00000		
3	112101124R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 70-90cm	kus	2,00000	670,00	1 340,00
		2		2,00000		
4	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	256,30078	696,00	178 385,34
		10,212*4,45*(5,45+5,83)*0,5		256,30078		
5	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	256,30078	15,00	3 844,51
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 256,30078		256,30078		
6	151401202R00	Pažení stěn výkopu hnané, štětovnicemi, hl. do 8 m	m2	108,28800	1 118,00	121 065,98
		doprava štětovnic na stavbu, zapatkování jeřábu, nastražení, zaberanění a dodávka štětovnic.				
		(5,45+5,83)*0,5*9,6*2		108,28800		
7	151401212R00	Odstranění pažení stěn ze štětovnic,hnané,hl.do 8m	m2	108,28800	536,00	58 042,37
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 108,28800		108,28800		
8	151821319R00	Zaberanění ocel. zápor svislých nad 70 kg/m, do 9m	m	21,12000	2 685,00	56 707,20
		9,6*2*1,1		21,12000		
9	151824309R00	Vytažení ocel. zápor svislých nad 70kg/m, do 9 m	m	21,12000	1 398,00	29 525,76
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 21,12000		21,12000		
10	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	256,30078	359,50	92 140,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 256,30078		256,30078		
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	256,30078	145,00	37 163,61
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 256,30078		256,30078		
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 281,50388	18,00	23 067,07
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 256,30078*5		1 281,50388		
13	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	256,30078	167,00	42 802,23
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 256,30078		256,30078		
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	256,30078	68,10	17 454,08
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 256,30078		256,30078		
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	256,30078	16,60	4 254,59
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 256,30078		256,30078		
16	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	217,88158	486,00	105 890,45
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 256,30078		256,30078		
		odpočet energokanál : -1,74*2,3*9,6		-38,41920		
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	256,30078	282,50	72 404,97
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 256,30078		256,30078		
18	58344169R	Štěrkodrtě frakce 0-32 A	t	413,97499	403,50	167 038,91
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 217,88157*1,9		413,97499		

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					2 220,29
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------------

19	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože 9,6	m	9,60000	159,00	1 526,40
				9,60000		
20	28611204R	Trubka PVC drenážní hrdlovaná d 90x1,7x5000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 9,60000*1,3	m	12,48000	55,60	693,89
				12,48000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				13 530,24
21	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20 1,8*9,6*0,2	m3	3,45600	3 915,00	13 530,24
				3,45600		
Díl: 8		Trubní vedení				254 403,24
22	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot 9,6	m	9,60000	22,90	219,84
				9,60000		
23	894423114R00	Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 4,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 1,00000	kus	8,00000	3 625,00	29 000,00
				4,00000		
				4,00000		
				1,00000		
24	894.1	Osazení prefabrikované betonové kab. šachty PNO 320/320/238/20 BZP zesílená stěna Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 1,00000	kus	1,00000		0,00
				1,00000		
25	894.2	Úprava spojů jednotlivých dílů ENK a PO 8	ks	8,00000	3 715,00	29 720,00
				8,00000		
26	28611223R	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 9,60000*1,3	m	12,48000	30,00	374,40
				12,48000		
27	592.1	Prefabrikovaná betonová kabelová šachta PNO 320/320/238/20 BZP zesílená stěna záměna za 240/240/238/20 1	kus	1,00000	19 669,00	19 669,00
				1,00000		
		Cena nová 132.669,- Kč - cena původní 113.000,- = 19.669,-				
28	592.2	Zákrytová deska PKZ 320/320/25 záměna za 280/280/25 1	ks	1,00000	2 780,00	2 780,00
				1,00000		
		Cena nová 36.870,- Kč - cena původní 34.090,- = 2.780,-				
29	593.1	Energokanál ENK 239/174/199 U 4	kus	4,00000	31 850,00	127 400,00
				4,00000		
30	593.2	Deska zákrytová ENK 239/174/25 ZD 4	kus	4,00000	11 310,00	45 240,00
				4,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				86 671,88
31	998253010R00	Přesun hmot pro kanály a kolektory montované	t	477,53104	181,50	86 671,88
Díl: 711		Izolace proti vodě				65 563,30
32	711111001RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP-M Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu. 1,74*2*9,6	m2	33,40800	32,80	1 095,78
				33,40800		
33	711112002RZ1	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku 2,3*2*9,6	m2	44,16000	53,20	2 349,31
				44,16000		
34	711141559RT2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 33,40800	m2	33,40800	206,00	6 882,05
				33,40800		
35	711142559RT2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 44,16000	m2	44,16000	258,00	11 393,28
				44,16000		
36	711191172RT1	Izolace proti zem.vlhkosti, ochr.textilie, vodorovná materiál ve specifikaci 1,74*2*9,6	m2	33,40800	35,60	1 189,32
				33,40800		
37	711191271RT1	Izolace proti zem.vlhkosti, podklad.textilie, svislá materiál ve specifikaci 2,3*2*9,6	m2	44,16000	54,40	2 402,30
				44,16000		

38	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie DELTA NB Noppenbahn včetně dodávky těsnicí pásky Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 33,40800	m2	33,40800	110,00	3 674,88
39	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 44,16000	m2	44,16000	164,00	7 242,24
40	67390505R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 500 g/m2 2x50 m Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 33,40800*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 44,16000*1,3	m2	100,83840	43,10	4 346,14
41	711.01	Podkladní asfaltový pás ELASTOBIT GG 40 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 33,40800*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 44,16000*1,3	m2	100,83840	110,00	11 092,22
42	711.02	Vrchní asfaltový pás ELASTOBIT PV 40 Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 33,40800*1,3 Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 44,16000*1,3	m2	100,83840	114,00	11 495,58
43	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	631,63100	3,80	2 400,20
Díl: 713		Izolace tepelné				21 808,74
44	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 33,40800	m2	33,40800	120,00	4 008,96
45	283754621R	Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 33,40800*1,3	m2	43,43040	400,00	17 372,16
46	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	213,81120	2,00	427,62
Díl: VN		Vedlejší náklady				76 530,00
47	101	Nákladní automobilová doprava 1	Kč	1,00000	25 430,00	25 430,00
48	005111021R	Vytýčení inženýrských sítí Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	11 450,00	11 450,00
49	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	17 880,00	17 880,00
50	005124010R	Koordinační činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	21 770,00	21 770,00
Díl: ON		Ostatní náklady				19 490,00
51	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).	Soubor	1,00000	19 490,00	19 490,00
Celkem						1 558 541,44