

ZL 33 - Položkový rozpočet stavby - rozšíření parkoviště

Stavba: **HR19-038_DOD** **REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA - DOPLNĚNÍ**
Objekt: **IO201** **KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY**
Rozpočet: **01** **Komunikace a zpevněné plochy - úprava stávajícího parkoviště v rámci AD**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.** IČO: **25506820**
Videňská 153/119b DIČ: **CZ25506820**
61900 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 449 112,34
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady		2,5%	36 227,81
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 485 340,15


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 485 340,15 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

Cena celkem bez DPH **1 485 340,00** CZK

v _____ dne _____


Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			447 352,87	31
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			40 470,00	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 840,00	1
5	Komunikace pozemní	HSV			629 255,00	43
8	Trubní vedení	HSV			13 108,00	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			139 375,00	10
997	Přesun sutě	HSV			139 180,22	10
998	Přesun hmot	HSV			21 531,25	1
Cena celkem					1 449 112,34	100

Položkový rozpočet

S:	HR19-038_DOI REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA - DOPLNĚNÍ
O:	IO201 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	01 Komunikace a zpevněné plochy - úprava stávajícího parkoviště v rámci AD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						447 352,87
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu "kryt vozovky" 210,0 : 210	m2	210,00000	54,00	11 340,00
				210,00000		
2	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.20 cm "nestmelený podklad vozovky" 210,0 : 210	m2	210,00000	43,00	9 030,00
				210,00000		
3	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm "cementem zpevněný podklad " 210,0 : 210	m2	210,00000	111,50	23 415,00
				210,00000		
4	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních "stávající parkoviště" 72,0 : 72	m	72,00000	91,90	6 616,80
				72,00000		
5	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 "zemní těleso" 395,0 : 395	m3	395,00000	115,00	45 425,00
				395,00000		
6	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ "silniční drenáž" 0,4*0,3*95,0 : 11,4	m3	11,40000	480,00	5 472,00
				11,40000		
7	133301101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 4 do 100 m3 "uliční vpusti - 2ks" 2*1,2*1,2*2,4 : 6,912	m3	6,91200	1 800,00	12 441,60
				6,91000		
8	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m "výkop pro zemní těleso na skládku" 395,0 : "výkop pro silniční drenáž" 11,4 : "výkop pro uliční vpust' na skládku" 6,912 : 413,312	m3	413,31200	175,00	72 329,60
				413,31000		
9	171101112	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) pod 0,9 nebo mimo "zemní těleso" 110,0 : 110	m3	110,00000	85,00	9 350,00
				110,00000		
10	583312000	štěrkopísek netříděný záspyový "zemní těleso" 110,0*1,9 : 209	t	209,00000	260,00	54 340,00
				209,00000		
11	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 "výkop pro zemní těleso" 395,0*1,9 : "výkop pro silniční drenáž" 11,4*1,9 : "výkop pro uliční vpust'" 6,912*1,9 :	t	785,29300	230,00	180 617,39

Položkový rozpočet

S:	HR19-038_DOI REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA - DOPLNĚNÍ
O:	IO201 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	01 Komunikace a zpevněné plochy - úprava stávajícího parkoviště v rámci AD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		785,293			785,29000	
12	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození	m3	5,32400	680,00	3 620,32
		"uliční vpusti - 2ks" 2*(1,2*1,2*2,4-3,14*0,6^2/4*2,3-1,2*1,2*0,1) :				
		5,324			5,32000	
13	583312010	šterkopisek netříděný zásyrový	t	10,11600	260,00	2 630,16
		"uliční vpusti" 5,324*1,9 :				
		10,116			10,12000	
14	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	715,00000	15,00	10 725,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				40 470,00
15	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	7,60000	1 191,00	9 051,60
		"silniční drenáž" 0,4*0,2*95,0 :				
		7,6			7,60000	
16	212682111R00	Lože travivodu z prohoz. vykopového materiálu	m3	3,80000	853,00	3 241,40
		"silniční drenáž" 0,4*0,1*95,0 :				
		3,8			3,80000	
17	212755116V01	Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože z trub PVC flexibilní	m	95,00000	296,60	28 177,00
		"silniční drenáž" 95,0 :				
		95			95,00000	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				18 840,00
18	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00000	690,00	1 380,00
19	592238210	vpust' uliční prstenek betonový 180x660x100mm	kus	2,00000	8 730,00	17 460,00
Díl: 5		Komunikace pozemní				629 255,00
20	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	684,00000	95,00	64 980,00
		"pojížděná dlažba" 630,0 :				
		"pocházená dlažba" 54,0 :				
		684			684,00000	
21	564952111	Podklad zmechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,00000	190,00	8 550,00
		"betonový chodník" 45,0 :				
		45			45,00000	
22	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	630,00000	221,00	139 230,00
		"pojížděná dlažba" 630,0 :				
		630			630,00000	
23	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	50,00000	330,00	16 500,00
		"dosypání krajnic" 50,0 :				
		50			50,00000	

Položkový rozpočet

S:	HR19-038_DOI REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA - DOPLNĚNÍ	
O:	IO201	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy - úprava stávajícího parkoviště v rámci AD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	583312000	šterkopísek netříděný zásyrový "dosypání krajnic" 50,0*1,9 : 95	t	95,00000	260,00	24 700,00
25	581131113	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 180 mm "betonový chodník" 45,0 : 45	m2	45,00000	863,00	38 835,00
26	596211111	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší složen z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár sdvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného "pocházená dlažba" 54,0 : 54	m2	54,00000	215,00	11 610,00
27	59245021	dlažba skladebná betonová 200x200x60mm přírodní "pocházená dlažba" 54,0-13,0"hmátná dlažba" : 41	m2	41,00000	774,00	31 734,00
28	59245006	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná "pocházená dlažba hmatná " 13,0 : 13	m2	13,00000	352,00	4 576,00
29	596212213	Kladení dlažby zbetonových zámkových dlaždic pozemních komunikací složen z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného "pojižděná dlažba" 630,0 : 630	m2	630,00000	215,00	135 450,00
30	59245090	dlažba zámková profilová 230x140x80mm přírodní "pojižděná dlažba" 630,0 : 630	m2	630,00000	243,00	153 090,00
Díl: 8 Trubní vedení						13 108,00
31	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	2,00000	1 500,00	3 000,00
32	592238230	vpust' uliční dno betonové 626x495x50mm	kus	2,00000	782,00	1 564,00
33	592238240	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm s výtokem (bez vložky)	kus	2,00000	466,00	932,00
34	592238260	vpust' uliční skruž betonová 590x500x50mm	kus	2,00000	688,00	1 376,00
35	592238200	vpust' uliční skruž betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny	kus	2,00000	312,00	624,00
36	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení A15	kus	2,00000	690,00	1 380,00
37	552423280	mříž D 400 - plochá, 600x600 4-stranný rám	kus	2,00000	2 116,00	4 232,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						139 375,00
38	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly "dle příl.101 Situace" 8 : 8	kus	8,00000	1 254,00	10 032,00
39	40445553R	značka dopravní svíslá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm STOP	kus	1,00000	750,00	750,00

Položkový rozpočet

S:	HR19-038_DOI REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA - DOPLNĚNÍ	
O:	IO201	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy - úprava stávajícího parkoviště v rámci AD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	40445555	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x700mm	kus	2,00000	699,00	1 398,00
41	40445553	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis D 700mm	kus	3,00000	750,00	2 250,00
42	40445566	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x300mm	kus	1,00000	599,00	599,00
43	40445573	značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 Al prolis 500x150mm	kus	1,00000	569,00	569,00
44	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m dobetonového základu	kus	5,00000	2 125,00	10 625,00

"dle příl.101 Situace" 5 :

5

5,00000

45	404452250	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	5,00000	1 632,00	8 160,00
46	404452400	patka pro sloupek Al D 60mm	kus	5,00000	963,00	4 815,00
47	404452530	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	5,00000	45,00	225,00
48	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou zbetonu prostého, do lože zbetonu prostého	m	185,00000	260,00	48 100,00

"silniční obrubník" 185,0 :

185

185,00000

49	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	185,00000	124,00	22 940,00
50	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	24,00000	230,00	5 520,00

"chodníkový obrubník" 24,0 :

24

24,00000

51	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	24,00000	109,00	2 616,00
52	919716111	Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m ²	t	0,74200	28 000,00	20 776,00

"betonový chodník - síť d=10mm, oka 150x150mm"

45,0*2"vrstvy"*0,00824"t/m² :

0,742

0,74000

Díl: 997	Přesun sutě					139 180,22
53	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	60,90000	220,00	13 398,00

na skládku do 10km :

"nestmelený podklad vozovky" 210,0*0,290 :

60,9

60,90000

54	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	548,10000	15,70	8 605,17
----	-----------	--	---	-----------	-------	----------

na skládku do 10km :

"nestmelený podklad vozovky" 210,0*0,290*9 :

548,1

548,10000

55	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1km	t	144,96000	220,00	31 891,20
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

na skládku do 10km :

Položkový rozpočet

S:	HR19-038_DOI REKONSTRUKCE NEMOCNICE TIŠNOV - I. ETAPA - DOPLNĚNÍ		
O:	IO201	KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	
R:	01	Komunikace a zpevněné plochy - úprava stávajícího parkoviště v rámci AD	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		"kryt vozovky" 210,0*0,295 :				
		"cementem zpevněný podklad " 210,0*0,325 :				
		"betonové obrubníky" 72,0*0,205 :				
		144,96		144,96000		
56	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 304,64000	15,70	20 482,85
		na skládku do 10km :				
		"kryt vozovky" 210,0*0,295*9 :				
		"cementem zpevněný podklad " 210,0*0,325*9 :				
		"betonové obrubníky" 72,0*0,205*9 :				
		1304,64		1 304,64000		
57	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	144,96000	300,00	43 488,00
		"cementem zpevněný podklad " 210,0*0,325 :				
		"kryt vozovky" 210,0*0,295 :				
		"obrubníky" 72,0*0,205 :				
		144,96		144,96000		
58	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	60,90000	350,00	21 315,00
		"nestmelený podklad vozovky" 210,0*0,290 :				
		60,9		60,90000		
Díl: 998		Přesun hmot				21 531,25
59	998225111	Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	430,62500	50,00	21 531,25
Celkem						1 449 112,34