

Soupis prací

Zakázka: **Generální oprava chodníků v úseku pomník padlých - náves v Hlinsku p.H. (SO 101)**

Místo **Hlinsko pod Hostýnem**

Objednatel: **Město Bystřice pod Hostýnem**

IČ: **00287113**

Masarykovo nám. 137

DIČ: **CZ00287113**

76861 Bystřice pod Hostýnem

Zhotovitel: **HLAVA-STAVBY s.r.o.**

IČ: **26950421**

Hlinsko pod Hostýnem 74

DIČ: **CZ26950421**

76841 Bystřice pod Hostýnem

Rozpis ceny

Celkem

HSV			398 905,80
PSV			2 290,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			17 474,48
Ostatní náklady			0,00
Celkem			418 671,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	418 671,00 CZK
Základní DPH	21 %	87 920,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

506 591,91 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			44 338,58
5	Komunikace	HSV			154 898,70
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			61 341,32
97	Prorážení otvorů	HSV			100 996,15
99	Staveništní přesun hmot	HSV			37 331,05
711	Izolace proti vodě	PSV			2 290,72
VN	Vedlejší náklady	VN			17 474,48
Cena celkem					418 671,00

Soupis prací

S:	Generální oprava chodníků v úseku pomník padlých - náves v Hlinsku p.H. (SO 101)
O:	Hlinsko pod Hostýnem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl:	1	Zemní práce				44 338,58		0,00054		65,868
1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních <i>S vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek.</i>	m	106,00000	68,15	7 223,90	0	0	0,27	28,62
		106		106,00000						
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových <i>2+11+13+14+5</i>	m	45,00000	84,59	3 806,55	0	0	0,22	9,9
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <i>Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Odstranění včetně podkladních vrstev.</i>	m2	186,00000	48,29	8 981,94	0	0	0,138	25,668
		<i>stávající chodník:104+82</i>		186,00000						
4	113109310R00	Odstranění krytu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm, včetně naložení a odvozu na skládku do 1 km <i>Odstranění včetně podkladních vrstev.</i>	m2	7,00000	361,41	2 529,87	0	0	0,24	1,68
		<i>stávající vjezdy:7</i>		7,00000						
5	122100010RAA	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 1 km, uložení <i>Nezapažené s naložením na dopravní prostředek, odvozem a uložení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	m3	22,62000	235,11	5 318,19	0	0	0	0
		<i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. při nevyhovující únosnosti podloží pro vrstvu SC:188,5*0,12</i>		22,62000						
6	162100010RAA	Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km <i>Příplatek za vodorovné přemístění výkopku přes vymezenou dopravní vzdálenost uvedenou u jednotlivých položek.</i>	m3	135,72000	16,44	2 231,24	0	0	0	0
		<i>Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláně. předpoklad skládka Žopy (cca 7 km):6*22,62</i>		135,72000						
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	39,58500	279,59	11 067,57	0	0	0	0

		Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláň.								
		1750*22,62/1000		39,58500						
8	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Vyrovnáním výškových rozdílů.	m2	188,50000	10,48	1 975,48	0	0	0	0
		zhutnění pláňe:188,5		188,50000						
9	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4.	m2	18,00000	45,04	810,72	0	0	0	0
		urovnání okolních ploch:13+5		18,00000						
10	180400020RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva Založení trávníku v rovině nebo ve svahu do 1 : 5. zatravnění okolních ploch:18	m2	18,00000	21,84	393,12	0,00003	0,00054	0	0
				18,00000						
Díl:	5	Komunikace				154 898,70		176,78649		0
11	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm Bez dilatačních spár, s rozproštěním a zhutněním.	m2	188,50000	227,96	42 970,46	0,30651	57,77714	0	0
		Realizace po dohodě se zástupcem investora při nevyhovující únosnosti zemní pláňe. při nevyhovující únosnosti podloží:188,5		188,50000						
12	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm 1. podkladní vrstva:169+19,5	m2	188,50000	132,65	25 004,53	0,378	71,253	0	0
				188,50000						
13	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm 2. podkladní vrstva u vjezdů:19,5	m2	19,50000	141,78	2 764,71	0,378	7,371	0	0
				19,50000						
14	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	169,00000	195,40	33 022,60	0,05545	9,37105	0	0
		chodník:168 varovné pásy:1		168,00000 1,00000						
15	59245110R	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní chodník:19+75+68+6	m2	168,00000	169,19	28 423,92	0,129	21,672	0	0
				168,00000						
16	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé varovné pásy:1	m2	1,00000	301,83	301,83	0,1315	0,1315	0	0
				1,00000						
17	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm S provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	19,50000	217,64	4 243,98	0,0739	1,44105	0	0
		vjezdy:15 varovné pásy u vjezdů:4,5		15,00000 4,50000						
18	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní vjezdy:5+5+5	m2	15,00000	209,70	3 145,50	0,17245	2,58675	0	0
				15,00000						

19	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé varovné pásy u vjezdů:1,5+1,5+1,5	m2	4,50000	344,73	1 551,29	0,17824	0,80208	0	0
20	572952112R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm napojení na stávající vozovku:26	m2	26,00000	294,29	7 651,54	0,15382	3,99932	0	0
21	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou napojení na stávající vozovku:106	m	106,00000	54,89	5 818,34	0,0036	0,3816	0	0
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				61 341,32		39,15343		0
22	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm napojení na stávající vozovku:106	m	106,00000	61,40	6 508,40	0	0	0	0
23	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrubníku nájezdového 1000/150/150 silniční obrubníky - nájezdové:5,5+3,5+3,5+2,0	m	14,50000	305,81	4 434,25	0,1952	2,8304	0	0
24	917862111RV4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, vč.obrub.nájezd.náběh.1000/150/150-250 silniční obrubníky - přechodové:6	m	6,00000	478,96	2 873,76	0,21116	1,26696	0	0
25	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20, včetně obrubníku 100/15/25 silniční obrubníky:42,5+36,5+1,5	m	80,50000	380,87	30 660,04	0,26981	21,71971	0	0
26	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm Lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80 až 100 mm. chodníkové obrubníky:10,5+1,5+3,5+12,0+14,0+17,0+3,5+7,5	m	69,50000	242,66	16 864,87	0,19189	13,33636	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				100 996,15		0		0
27	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km předpoklad skládka Žopy (cca 7 km):6*209,4704	t	1 256,82240	33,76	42 430,32	0	0	0	0
28	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm 209,4704	t	209,47040	279,59	58 565,83	0	0	0	0
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				37 331,05		0		0
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	soubor	1,00000	37 331,05	37 331,05	0	0	0	0
Díl:	711	Izolace proti vodě				2 290,72		0,00438		0
30	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně, včetně dodávky fólie 0,5*(10,5+41,0)	m2	25,75000	88,96	2 290,72	0,00017	0,00438	0	0
Díl:	VN	Vedlejší náklady				17 474,48		0		0
31	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 588,60	1 588,60	0	0	0	0
32	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 588,60	1 588,60	0	0	0	0
33	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 177,17	3 177,17	0	0	0	0

34	004111010R	Průzkumné práce, laboratorní zkoušky, zkoušky únosnosti	Soubor	1,00000	794,30	794,30	0	0	0	0
35	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	2 382,87	2 382,87	0	0	0	0
36	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 588,60	1 588,60	0	0	0	0
37	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	3 971,47	3 971,47	0	0	0	0
38	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	2 382,87	2 382,87	0	0	0	0

26

418 671,00

