

S 2021 00124

Smlouva o dílo č. 06/21/S
dle § 2 586 a násl. NOZ

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **STAKO Červený Kostelec s.r.o.**
sídlo: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec
provozovna: Červený Kostelec
IČ: 455 36 422
DIČ: CZ 455 36 422
bank. spojení: 745048551/0100, Komerční banka, a.s.
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Josef Kosinka, jednatel
oprávněnost jednat ve věcech technických: Ing. Josef Kosinka, Tomáš Staš, jednatele
Jakub Kosinka

(dále jen zhotovitel)

Objednatel: **Město Nymburk**
sídlo: Náměstí Přemyslovců 163; 288 02 Nymburk
IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500
bank. spojení: ČS, a.s., č. účtu: 27 – 0504359359/0800
telefon: 325 501 111
e-mail: mail@meu-nbk.cz
oprávněnost jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města
oprávněnost jednat ve věcech technických a k převzetí díla: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. arch. Zuzana Konheřová, investiční referentka

(dále jen objednatel)

II. Předmět plnění a rozsah díla

1. Předmět díla: **Hřiště v ZŠ Tyršova**
- a) Zhotovení díla - stavební práce a dodávky potřebné k výstavbě sportovního hřiště dle rozsahu a specifikací uvedených v projektové části zadávací dokumentace:
Nymburk – školní dvůr ZŠ Tyršova, zodp. projektant: Ing. J. Čepický ČKAIT č. 1004103,
zpracovatel: Eva Palová, IČO: 74396722, datum: 08/2019 (dále jen „PD“).
Práce budou prováděny v souladu s podmínkami rozhodnutí městského úřadu Nymburk,
odboru výstavby, čj. MUNYM-110/78447/2020/Val, ze dne 05.10.2020.
 - b) Vytýčení všech podzemních inženýrských sítí.
 - c) Případný zábor veřejného prostranství s vyřízením souvisejícího povolení zvláštního užívání dotčených pozemků či pozemních komunikací a plnění podmínek rozhodnutí příslušného správního orgánu zajistí zhotovitel.
 - d) Součástí prací jsou i přesuny materiálů a výrobků (i případná stavba, rozebrání či přesun lešení, a s touto činností související zábor prostranství) v režii zhotovitele.
 - e) Vedení stavebního deníku a poskytnutí součinnosti při jednáních či řízeních dotčených orgánů a subjektů během výstavby i při kolaudaci.

f) Zajištění staveniště a bezpečnostní opatření zhotovitele při provádění prací s ohledem na veřejné prostory bude zajištěno v souladu s platnou legislativou. Všechny práce budou realizovány tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob pohybujících se staveništěm, ani poškozen jejich majetek v souvislosti s prováděnými pracemi – jedná se o realizaci v školním areálu.

g) Likvidace odpadů vzniklých při zakázce dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, proběhne v souladu s vyhláškou č. 61/2010 Sb. včetně řádného doložení příslušným dokladem nejpozději při předání a převzetí hotového díla.

h) Doložení kvality zabudovaných výrobků a použitých materiálů certifikátem, resp. technickým listem, odpovídající kvality a vlastností specifikovaných v PD.

i) Uvedení veškerých ploch dotčených stavbou do původního stavu.

j) Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby případně geometrického či geodetického plánu ve 4 tištěných vyhotoveních vč. dodání v elektronicky editovatelné podobě.

2. Rozsah díla je dán zadávací dokumentací v členění:

- Technická dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a výkazem výměr
- Cenová nabídka zhotovitele dle Výzvy k podání nabídky uveřejněné na profilu zadavatele pod značkou VZ_NBK_051_2021_02.

III. Čas plnění

1. Termín zahájení prací - dnem předání a převzetí staveniště
Termín dokončení díla - nejpozději **do 30.05.2021**

2. Smluvní strany se dohodly, že termín plnění dokončení díla dle čl. III, odst. 1. této smlouvy může být posunut v případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají prokazatelný vliv na plnění díla a dodržení správných technologických postupů, a to pouze o dobu, kdy tyto nepříznivé klimatické podmínky přetrvávají.

IV. Cena díla

Cena za dílo byla stanovena oceněním Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Soupis“). Tento „Soupis“ je úplný a smluvní cena stanovena oceněním tohoto „Soupisu“ je cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Cena bez DPH	2.133.468,74 Kč
DPH 21%	448.028,44 Kč
Cena celkem vč. DPH 21% činí	2.581.497,18 Kč

V. Platební podmínky a fakturace

1. Objednatel neposkytuje žádnou zálohu před započatím prací.
2. Fakturace za dílo bude provedena dílčími fakturami po předání a převzetí ucelených celků na základě vzájemně odsouhlasených a písemně potvrzených provedených prací formou daňového dokladu, vystaveného po odsouhlasení těchto prací a dodávek (specifikace účtovaných prací podepsaná TDS nebo jiným zmocněným pracovníkem objednatele). Výše fakturace bude do 90% ceny zakázky v rámci každé etapy.
3. Z celkové částky zakázky (bez DPH) bude 10% pozastaveno. Pozastávka bude uvolněna po předání díla bez vad a nedodělků a to do 30 dnů od odstranění poslední závady nebo nedodělku.
4. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Smluvní pokuty

1. V případě pozdní úhrady plateb objednatel bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu dokončení díla z důvodů nikoliv na straně objednatele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu o předání díla anebo podle článku X. této smlouvy se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu s odstraněním zařízení staveniště se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta v případě nedodržení některé z povinností zhotovitele uvedených v čl. VIII, odst. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 této smlouvy se sjednává ve výši 500,- Kč za každý den prodlení oproti písemně předanému termínu zhotoviteli k nápravě při porušení některého z bodů 1. – 3, 7 – 10 čl. VIII této smlouvy o dílo.
6. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody.
7. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000,- Kč.
8. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 15.000,- Kč.
9. Za každý případ porušení požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 20.000,- Kč.
10. Při opakovaném porušení stejného požadavku v oblasti BOZP, PO a ŽP při konání prací ve výškách nebo při vykonávání prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví specifikovaných v NV 591/2006 Sb. příloha č. 5 uhradí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 50.000,- Kč.
11. Jestliže se vyskytne počet porušení rozdílných požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů ve více jak 10 případech v jednom kalendářním měsíci, jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek a objednatel může od smlouvy se zhotovitelem okamžitě odstoupit.
12. Smluvní pokuta v případě neodevzdání dokladové složky díla nebo její části viz. čl. IX.5 nejdéle spolu s protokolárním ukončením díla se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
13. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu v nižší částce.

VII. Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště před zahájením prací. O předání a převzetí staveniště bude proveden zápis ve stavebním deníku.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli za úplatu odběrné místo elektrické energie a vody. Zhotovitel osadí podružné měření médií, pokud se nedohodne s provozovatelem objektu jinak.

VIII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od doručení písemné výzvy od objednatele.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné normy a postupovat v souladu s pravidly vyplývajícími z obecně právních předpisů s důrazem na dodržování podmínek stanovisek orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje k uvedení veškerých ploch dotčených pracemi do původního stavu.

4. Zhotovitel zajistí bezpečnost provozu do místa plnění a v místě plnění, tj. zabezpečí provádění prací v souladu se zásadami organizace výstavby a plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů při realizaci svých činností, při činnostech svých zaměstnanců a při činnostech subdodavatelů zhotovitele a při všech dalších činnostech souvisejících s plněním díla. Tímto se zhotovitel zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP včetně poskytování podkladů do 3 dnů od požadavku koordinátora BOZP za účelem sestavení a aktualizace plánu BOZP.
Přímou odpovědnost za plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP na staveništi dle platných legislativních předpisů má hlavní stavbyvedoucí zhotovitele.
Osobami oprávněnými provádět kontrolu plnění požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP dle platných legislativních předpisů za objednatele je jeho oprávněný zástupce, koordinátor BOZP.
5. V případě zjištění činností zhotovitele, jeho zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele souvisejících s plněním díla, které vystavují fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví nebo při nichž hrozí bezprostřední ohrožení majetku, je oprávněný zástupce zhotovitele, koordinátor BOZP oprávněn tyto činnosti zastavit do doby jejich prokazatelné nápravy.
Za škody vzniklé porušením požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP odpovídá zhotovitel.
6. Nutné prostory pro skladování materiálu a nářadí včetně denní místnosti pro pracovníky zhotovitele si zajistí sám zhotovitel na svoje náklady v rámci zařízení staveniště.
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník formou denních zápisů počínaje dnem předání staveniště až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zápisy ve stavebním deníku budou vedeny v originále a ve dvou kopiích. Zápisy musí být vždy s uvedením data a podpisu osoby, která zápis učinila.
Stavební deník je uložen u stavbyvedoucího a musí být k dispozici v místě stavby vždy v pracovních dnech od 7,00 hod. do 15,00 hod. tak, aby do stavebního deníku mohly být oprávněnými osobami prováděny záznamy.
Po dokončení stavby, při jejím protokolárním předání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel povinen jako součást předávacího protokolu předat objednateli i originál stavebního deníku.
8. Zhotovitel je povinen organizovat kontrolní den stavby minimálně jedenkrát týdně.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a neprodleně odstranit vlastním nákladem odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla.
10. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště ode dne převzetí až po předání objednateli.
11. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za provádění díla těmito subdodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět práce v objektu bez omezení provozu, mimo místností bezprostředně dotčených pracemi, a tomu přizpůsobí i pracovní činnosti, pohyb po budově i před budovou ve veřejné části. Případný zábor veřejného prostranství si zhotovitel zařídí ve vlastní režii.
13. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo za podmínek stanovených touto smlouvou na svůj náklad a až do doby předání díla na vlastní nebezpečí.
14. Zhotovitel neprovede cesi této smlouvy bez písemného souhlasu objednatele, přičemž porušení této povinnosti opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.

IX. Předání a převzetí díla

1. Termín předání díla je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 dní předem.
2. V přejímacím řízení, svolaném na základě písemné výzvy zhotovitele, zhotovitel předá a objednatel je povinen převzít dílo pouze bez vad a nedodělků; eventuálně je objednatel oprávněn převzít dílo s vadami a nedodělkami nebránícími provozu a užívání, pokud se vyskytnou. Případné vady a nedodělkami nebránící provozu a užívání budou protokolárně

uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla společně se stanovením termínů jejich odstranění, ale s odstraněním těchto vad a nedodělků nejpozději do 15 pracovních dnů od sepsání tohoto protokolu, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

3. Převzetí díla bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu, který podepíše objednatel a zhotovitel.
4. Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění.
5. Zhotovitel je povinen předat spolu s předáním díla originál stavebního deníku a veškeré doklady o použitých materiálech, atesty na výrobky a materiály, záruční listy a prohlášení o shodě, návody k obsluze, případně další doklady vztahující se k provedenému dílu. Za úplnost těchto dokumentů ručí v plném rozsahu zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště do tří dnů po předání díla.

X. Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60** měsíců ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků.
2. Po dobu, od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta neběží.
3. Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. V případě havárie se zhotovitel zavazuje k nástupu neprodleně po telefonické výzvě s následným písemným potvrzením poštou, faxem nebo e-mailem. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
4. Uplatněním práva z odpovědnosti za vady není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku vadného plnění.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla.
2. Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména hrubé nebo opakované nedodržování předepsané jakosti díla nebo opakované zpoždění úhrad splatných faktur, a to přes písemnou výzvu zhotovitele a po marném uplynutí náhradní lhůty.
2. Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o důvodech odstoupení dověděla.
3. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a smluvních pokut z této smlouvy vyplývajících.

XIII. Ostatní ujednání

1. Nepředvídané práce zjištěné při realizaci, které nemohly být patrné ze zadání a ani při prohlídce objektu, budou oceněny jako vícepráce a provedeny až po vzájemném odsouhlasení a uzavření příslušného dodatku smlouvy. Pro ocenění prací a dodávek

tvořících vícepráce neobsažené v rozpočtu použije zhotovitel jednotkové ceny dle aktuálně platného sborníku doporučených cen ÚRS Praha, a.s.

2. Změny či doplňky SOD musí mít písemnou formu dodatku odsouhlasenou oběma smluvními stranami.
3. Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle §92a a a92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, výši daně je povinen přiznat objednatel.
4. Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, přičemž text smlouvy o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9, zákona č. 106/1999 Sb.
5. Práva a závazky smluvních stran neupravené výslovně v této smlouvě nebo jejich přílohách a dodatcích se řídí občanským zákoníkem.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva a její dodatky a přílohy budou zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a zpřístupnění obsahu smlouvy veřejnosti.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zhotovitele schváleného Radou města Nymburk usnesením č. 70 ze dne 03.03.2021.

Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zástupce zhotovitele svůj podpis.

V Červeném Kostelci, dne 29.03.2021

V Nymburce, dne

06. 04. 2021

ČERVENÝ KOSTELCÍ, s.r.o.
Sídlo: Červený Kostelec 393
646 41 Červený Kostelec
IČO: 43536422 DIČ: CZ43536422
tel.: 491 462 554, stav

zhotovitel



objednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20210128
Stavba: Nymburk - školní dvůr ZŠ Tyršova

KSO:
Místo: Nymburk

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2021

Zadavatel:
Město Nymburk

IČ: 00239500
DIČ: CZ00239500

Zhotovitel:
STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ: 45536422
DIČ: CZ45536422

Projektant:
Eva Palová

IČ: 74396722
DIČ: CZ6555182249

Zpracovatel:
Marek Pala

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2 133 468,74
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 133 468,74	448 028,44
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			2 581 497,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20210128		
Stavba:	Nymburk - školní dvůr ZŠ Tyršova		
Místo:	Nymburk	Datum:	28. 1. 2021
Zadavatel:	Město Nymburk	Projektant:	Eva Palová
Zhotovitel:	STAKO Červený Kostelec s.r.o.	Zpracovatel:	Marek Pala

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 133 468,74	2 581 497,18	
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	63 500,00	76 835,00	STA
SO 01	Sportovní hřiště 33x16	2 069 968,74	2 504 662,18	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - školní dvůr ZŠ Tyršova

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

45536422

DIČ:

CZ45536422

Projektant:

Eva Palová

IČ:

74396722

DIČ:

CZ6555182249

Zpracovatel:

Marek Pala

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


63 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 500,00	21,00%	13 335,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 835,00



STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - školní dvůr ZŠ Tyršova

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Nymburk

Datum:

28. 1. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Eva Palová

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Pala

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

63 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

63 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - školní dvůr ZŠ Tyršova

Objekt:

SO 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Nymburk

Datum:

28. 1. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Eva Palová

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Pala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

63 500,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

63 500,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

14 500,00

1	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	7 000,00	7 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	2 500,00	2 500,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

40 000,00

4	K	032002000	Vybavení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
5	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	...	1,000	5 000,00	5 000,00
6	K	034002000	Zabezpečení staveniště	...	1,000	5 000,00	5 000,00
7	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00

D VRN4

Inženýrská činnost

9 000,00

8	K	043194000	Ostatní zkoušky	...	6,000	1 000,00	6 000,00
VV			Statická zatěžovací zkouška (3x pláň, 3x konstrukce)				
VV			3+3		6,000		
VV			Součet		6,000		
9	K	045203000	Kompletační činnost	...	1,000	1 500,00	1 500,00
10	K	045303000	Koordinační činnost	...	1,000	1 500,00	1 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - školní dvůr ZŠ Tyršova

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště 33x16

KSO:

Místo: Nymburk

CC-CZ:

Datum:

28. 1. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk

IČ:

00239500

DIČ:

CZ00239500

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

IČ:

45536422

DIČ:

CZ45536422

Projektant:

Eva Palová

IČ:

74396722

DIČ:

CZ6555182249

Zpracovatel:

Marek Pala

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 069 968,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 069 968,74	21,00%	434 693,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 504 662,18

STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 53
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stake-cv.cz

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nymburk - školní dvůr ZŠ Tyršova

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště 33x16

Místo:

Nymburk

Datum:

28. 1. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Eva Palová

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Pala

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 069 968,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 716 488,57

1 - Zemní práce	272 617,45
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 611,53
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky	44 338,22
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky	17 298,15
16 - Zemní práce - přemístění výkopku	171 032,09
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	187,10
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	52 448,51
2 - Zakládání	78 724,21
21 - Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin	17 883,15
27 - Zakládání - základy	60 841,06
5 - Komunikace pozemní	1 274 472,89
56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	323 878,63
59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďené	71 005,40
591 - Sportovní povrchy	813 463,86
592 - Sportovní vybavení	66 125,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 026,43
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	44 193,23
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	30 833,20
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	6 681,15
997 - Přesun sutě	8 966,44
PSV - Práce a dodávky PSV	353 480,17
762 - Konstrukce tesařské	43 947,50
767 - Konstrukce zámečnické	286 109,82
783 - Dokončovací práce - nátěry	23 422,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nymburk - školní dvůr ZŠ Tyršova

Objekt:

SO 01 - Sportovní hřiště 33x16

Místo:

Nymburk

Datum:

28. 1. 2021

Zadavatel:

Město Nymburk

Projektant:

Eva Palová

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Zpracovatel:

Marek Pala

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 069 968,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 716 488,57

D 1

Zemní práce

272 617,45

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

4 611,53

1	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	161,45	322,90
2	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	330,99	661,98
3	K	113106171	Rozebrání diazeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	5,000	101,03	505,15

VV Rekonstrukce obrubníku parkoviště

VV (3,000+1,000*2)*0,500

2,500

VV (4,000+1,000)*0,500

2,500

VV

Součet

5,000

4	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	5,000	507,62	2 538,10
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

VV Rekonstrukce obrubníku parkoviště

VV (3,000+1,000*2)*0,500

2,500

VV (4,000+1,000)*0,500

2,500

VV

Součet

5,000

5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	10,000	58,34	583,40
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

VV Rekonstrukce obrubníku parkoviště

VV 3,000+1,000*2

5,000

VV 4,000+1,000

5,000

VV

Součet

10,000

D 12

Zemní práce - odkopávky a prokopávky

44 338,22

6	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	689,120	12,50	8 614,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV Sportovní hřiště

VV 33,300*16,300+3,700*1,250*2

552,040

VV Zpevněné plochy

VV (plocha odměřena z CAD)

VV 137,080

137,080

VV

Součet

689,120

7	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	158,572	116,20	18 426,07
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV Sportovní hřiště

VV mocnost 0,15 m - 0,35 m

VV (33,300*16,300+3,700*1,250*2)*0,25

138,010

VV Zpevněné plochy

VV průměrná mocnost 0,15 m

VV (plocha odměřena z CAD)

VV 137,080*0,150

20,562

VV

Součet

158,572

D 13

Zemní práce - hloubené vykopávky

17 298,15

8	K	132251251	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	18,666	574,89	10 730,90
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV Vsakovací rýhy

VV 15,250*0,900*0,680*2

18,666

VV

Součet

18,666

9	K	133251101	Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	7,168	916,19	6 567,25
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

VV Základová patky

VV 0,400*0,400*0,800*34

4,352

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			0,500*0,500*0,800*4		0,800		
VV			0,600*0,600*0,800*4		1,152		
VV			0,600*0,600*0,800*3		0,864		
VV			Součet		7,168		
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				171 032,09
10	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	27,05	54,10
11	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	410,70	821,40
12	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	85,14	170,28
13	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezu s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	2,000	1,41	2,82
14	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenu nebo pařezu s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	2,40	4,80
15	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	2,000	3,45	6,90
16	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	184,406	35,56	6 557,48
VV			Přemístění na staveništní skládku				
VV			Dle pol. 122 25 1104				
VV			158,572		158,572		
VV			Dle pol. 132 25 1251				
VV			18,666		18,666		
VV			Dle pol. 133 25 1101				
VV			7,168		7,168		
VV			Součet		184,406		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	272,903	207,38	56 594,62
VV			Přemístění na staveništní skládku				
VV			Dle pol. 122 25 1104				
VV			158,572		158,572		
VV			Dle pol. 132 25 1251				
VV			18,666		18,666		
VV			Dle pol. 133 25 1101				
VV			7,168		7,168		
VV			Dle pol. 121 15 1123 a 181 35 1003				
VV			(689,120-99,140)*0,150		88,497		
VV			Součet		272,903		
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	272,903	17,85	4 871,32
VV			Dle pol. 162 75 1117				
VV			272,903		272,903		
VV			Součet		272,903		
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3	m3	272,903	35,71	9 745,37
VV			Dle pol. 162 75 1117				
VV			272,903		272,903		
VV			Součet		272,903		
20	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	368,812	250,00	92 203,00
VV			Přemístění na staveništní skládku				
VV			Dle pol. 122 25 1104				
VV			158,572		158,572		
VV			Dle pol. 132 25 1251				
VV			18,666		18,666		
VV			Dle pol. 133 25 1101				
VV			7,168		7,168		
VV			184,406*2 "Přepočtené koeficientem množství		368,812		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemin				187,10
21	K	174251201	Zásyp jam po pařezích strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	2,000	93,55	187,10
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				52 448,51
22	K	181351003	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	99,140	74,87	7 422,61
	VV		Rozprostení ornice v okolí hřiště				
	VV		(výměry dle CAD)				
	VV		12,870+86,270		99,140		
	VV		Součet		99,140		
23	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	589,980	14,54	8 578,31
	VV		Rozprostření přebytečné ornice				
	VV		689,120-99,140		589,980		
	VV		Součet		589,980		
24	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	689,120	18,73	12 907,22
	VV		Dle pol. 181 35 1003-1113				
	VV		99,140+589,980		689,120		
	VV		Součet		689,120		
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	20,674	93,00	1 922,68
	VV		spotřeba 0,03 kg/m2				
	VV		Dle pol. 181 35 1003				
	VV		689,120*0,030		20,674		
	VV		Součet		20,674		
26	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	689,120	21,50	14 816,08
	VV		Zemní plán sportovního hřiště				
	VV		33,300*16,300+3,700*1,250*2		552,040		
	VV		Zemní plán zpevněných ploch				
	VV		(plocha odměřena z CAD)				
	VV		137,080		137,080		
	VV		Součet		689,120		
27	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	689,120	3,85	2 653,11
	VV		Dle pol. 181 35 1003				
	VV		689,120		689,120		
	VV		Součet		689,120		
28	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	689,120	2,04	1 405,80
	VV		Dle pol. 181 35 1003				
	VV		689,120		689,120		
	VV		Součet		689,120		
29	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	689,120	3,98	2 742,70
	VV		Dle pol. 181 35 1003				
	VV		689,120		689,120		
	VV		Součet		689,120		
D	2		Zakládání				78 724,21
D	21		Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin				17 883,15
30	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	18,666	958,06	17 883,15
	VV		Vsakovací rýhy				
	VV		15,250*0,900*0,680*2		18,666		
	VV		Součet		18,666		
D	27		Zakládání - základy				60 841,06
31	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,896	1 392,68	1 247,84
	VV		Základové patky				
	VV		0,400*0,400*0,100*34		0,544		
	VV		0,500*0,500*0,100*4		0,100		
	VV		0,600*0,600*0,100*4		0,144		
	VV		0,600*0,600*0,100*3		0,108		
	VV		Součet		0,896		
32	K	275322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	7,318	3 250,00	23 783,50
	VV		Základové patky				
	VV		0,400*0,400*0,800*34		4,352		
	VV		0,500*0,500*0,950*4		0,950		
	VV		0,600*0,600*0,800*4		1,152		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		0,600*0,600*0,800*3		0,864		
	VV		Součet		7,318		
33	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	31,680	312,24	9 891,76
	VV		Základové patky				
	VV		0,400*0,400*4*34		21,760		
	VV		0,500*0,400*4*4		3,200		
	VV		0,600*0,400*4*4		3,840		
	VV		0,600*0,400*4*3		2,880		
	VV		Součet		31,680		
34	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	31,680	64,05	2 029,10
	VV		Dle pol. 275 35 1121				
	VV		31,680		31,680		
	VV		Součet		31,680		
35	K	275353101	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0.01 m2. hl. do 0.25 m	kus	4,000	151,64	606,56
	VV		drenáž patek 50x50				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
36	K	275353102	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0.01 m2. hl. přes 0.25 do 0.50 m	kus	4,000	196,40	785,60
	VV		drenáž patek 60x60				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
37	K	275353121	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0.02 do 0.05 m2. hl. do 0.50 m	kus	4,000	267,10	1 068,40
	VV		Patky 50x50				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
38	K	275353122	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0.02 do 0.05 m2. hl. přes 0.50 do 1.00 m	kus	37,000	405,41	15 000,17
	VV		Patky 40x40				
	VV		34		34,000		
	VV		Patky 60x60				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		37,000		
39	K	275353141	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0.10 do 0.17 m2. hl. do 1.00 m	kus	4,000	638,19	2 552,76
	VV		Patky 60x60				
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
40	K	275XC0101	Vyrovnávací násyp z kameniva v montážních otvorech	m3	0,148	1 392,68	206,12
	VV		Základové patky				
	VV		PI*0,075^2*0,100*30+PI*0,100^2*0,100*4		0,066		
	VV		PI*0,100^2*0,100*4		0,013		
	VV		0,400*0,400*0,100*4		0,064		
	VV		PI*0,075^2*0,100*3		0,005		
	VV		Součet		0,148		
41	K	275XC0102	Zálivka montážních otvoru betonem	m3	1,129	3 250,00	3 669,25
	VV		Základové patky				
	VV		PI*0,075^2*0,800*30+PI*0,100^2*0,800*4		0,525		
	VV		PI*0,100^2*0,400*4		0,050		
	VV		0,400*0,400*0,800*4		0,512		
	VV		PI*0,075^2*0,800*3		0,042		
	VV		Součet		1,129		
D	5		Komunikace pozemní				1 274 472,89
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				323 878,63
42	K	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	536,500	62,15	33 343,48
	VV		Sportovní hřiště				
	VV		33,000*16,000+3,400*1,250*2		536,500		
	VV		Součet		536,500		
43	K	564720111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	536,500	84,24	45 194,76
	VV		Sportovní hřiště				
	VV		33,000*16,000+3,400*1,250*2		536,500		
	VV		Součet		536,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	564721111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	268,250	77,92	20 902,04
	W		Sportovní hřiště				
	W		spádovaná vrstva vrstva 1./2				
	W		(33,000*16,000+3,400*1,250*2)/2		268,250		
	W		Součet		268,250		
45	K	564730011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	536,500	104,81	56 230,57
	W		Sportovní hřiště				
	W		33,000*16,000+3,400*1,250*2		536,500		
	W		Součet		536,500		
46	K	564751111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	127,060	133,13	16 915,50
	W		Zpevněné plochy (dle CAD)				
	W		127,060		127,060		
	W		Součet		127,060		
47	K	564751112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	804,750	141,08	113 534,13
	W		Sportovní hřiště				
	W		33,000*16,000+3,400*1,250*2		536,500		
	W		spádovaná vrstva vrstva 2./2				
	W		(33,000*16,000+3,400*1,250*2)/2		268,250		
	W		Součet		804,750		
48	K	564831111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	127,060	95,99	12 196,49
	W		Zpevněné plochy (dle CAD)				
	W		127,060		127,060		
	W		Součet		127,060		
49	K	564871116	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	5,000	268,81	1 344,05
	W		Oprava plochy parkoviště po rekonstrukci obrubníku				
	W		(3,000+1,000*2)*0,500		2,500		
	W		(4,000+1,000)*0,500		2,500		
	W		Součet		5,000		
50	K	571904111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 15 do 20 ka/m2	m2	536,500	13,60	7 296,40
	W		zakalovací vrstva 0-10 mm z drc. kameniva fr. 0/4 mm				
	W		Sportovní hřiště				
	W		33,000*16,000+3,400*1,250*2		536,500		
	W		Součet		536,500		
51	K	571907115	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 50 do 55 ka/m2	m2	536,500	31,54	16 921,21
	W		podkladní vrstva 30 mm z drc. kameniva fr. 4/8 mm				
	W		Sportovní hřiště				
	W		33,000*16,000+3,400*1,250*2		536,500		
	W		Součet		536,500		
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				71 005,40
52	K	596211112	Kládění dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	m2	127,060	280,00	35 576,80
	W		Zpevněné plochy (dle CAD)				
	W		127,060		127,060		
	W		Součet		127,060		
53	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	139,766	225,00	31 447,35
	W		Dle pol. 596 21 1112				
	W		127,060		127,060		
	W		127,06*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		139,766		
54	K	596211210	Kládění dlažby z betonových zamkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	5,000	480,00	2 400,00
	W		Oprava plochy parkoviště po rekonstrukci obrubníku				
	W		(3,000+1,000*2)*0,500		2,500		
	W		(4,000+1,000)*0,500		2,500		
	W		Součet		5,000		
55	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	5,500	287,50	1 581,25
	W		Dle pol. 596 21 1210				
	W		5,000		5,000		
	W		5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,500		
D	591		Sportovní povrchy				813 463,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	591XC0101	Dodávka a montáž sportovního povrchu typu tartan, jednovrstvý víceúčelový lity povrch tl. 10 mm ze směsi pryžového granulátu a pojiva, provedení v zelené barvě, vodopropustný, technická specifikace dle PD	m2	536,500	907,50	486 873,75
	VV		Sportovní hřiště				
	VV		33,000*16,000+3,400*1,250*2		536,500		
	VV		Součet		536,500		
57	K	591XC0102	Dodávka a montáž lité jednovrstvé podložky tl. 35 mm sportovního povrchu ze směsi SBR granulátu, drceného kameniva a polyuretanového pojiva, vodopropustná	m2	536,500	561,00	300 976,50
	VV		Sportovní hřiště				
	VV		33,000*16,000+3,400*1,250*2		536,500		
	VV		Součet		536,500		
58	K	591XC0201	Dodávka a montáž lajnování š. 50 mm, stříkané lajny	m	342,428	74,80	25 613,61
	VV		volejbal				
	VV		18,000*2+9,000*5		81,000		
	VV		tenis				
	VV		23,770*4+10,970*2+8,230*2+6,400*2		146,280		
	VV		brankoviště				
	VV		33,000+8,000*2+4,000*4		65,000		
	VV		cvičný basketbal				
	VV		5,030*4+4,900*2+2*PI*1,800+2*PI*1,300+0,375*2		50,148		
	VV		Součet		342,428		
D	592		Sportovní vybavení				66 125,00
59	K	592XC0101	Dodávka a montáž volejbalového vybavení (sloupky kovové, napínací mechanismus, nerezové pouzdro, volejbalová síť - vhodné do exteriéru)	ks	1,000	12 075,00	12 075,00
60	K	592XC0201	Dodávka a montáž tenisového vybavení (sloupky kovové, napínací mechanismus, nerezové pouzdro, volejbalová síť - vhodné do exteriéru)	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
61	K	592XC0301	Dodávka a montáž basketbalové desky 120x90 cm s kovovou obručí a sítí do exteriéru	ks	2,000	3 450,00	6 900,00
62	K	592XC0302	Dodávka a montáž ocelové konstrukce pro uchycení basketbalového koše na sloup, vyložení 50 cm, s povrchovou úpravou do exteriéru	ks	2,000	4 600,00	9 200,00
63	K	592XC0401	Dodávka a montáž kovové branky 3x2m do exteriéru, vč. povrchové úpravy, sítě a spodního rámu	ks	2,000	13 225,00	26 450,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 026,43
D	91		Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				44 193,23
64	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	10,000	280,00	2 800,00
	VV		3,000+1,000*2		5,000		
	VV		4,000+1,000		5,000		
	VV		Součet		10,000		
65	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	7,000	115,00	805,00
	VV		3,000+4,000		7,000		
	VV		Součet		7,000		
66	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,000	337,00	1 011,00
	VV		1,000*2+1,000		3,000		
	VV		Součet		3,000		
67	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	23,550	280,00	6 594,00
	VV		12,200+8,600+1,100+0,330*5		23,550		
	VV		Součet		23,550		
68	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	24,728	115,00	2 843,72
	VV		Dle pol. 916 23 1213				
	VV		23,550		23,550		
	VV		23,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		24,728		
69	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	100,700	230,00	23 161,00
	VV		33,100*2+1,250*2+16,000*2		100,700		
	VV		Součet		100,700		
70	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	105,735	66,00	6 978,51
	VV		dle pol. 916 33 1112				
	VV		100,700		100,700		
	VV		100,7*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		105,735		
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				30 833,20
71	K	936124112	Montáž lavičky parkové stabilní se zabetonováním noh	kus	2,000	2 274,14	4 548,28
72	M	930M0101	lavička s opěradlem 1800x760x800mm k zabetonování noh, konstrukce-kov, sedák-dřevo	kus	2,000	8 965,00	17 930,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	936XC0101	Dodávka a montáž venkovního odpadkového koše 1000x390x990mm se třemi nádobami na tříděný odpad	kus	1,000	8 354,92	8 354,92
D 99 Přesun hmot a manipulace se suti							6 681,15
74	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	73,719	90,63	6 681,15
D 997 Přesun sutě							8 966,44
75	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m visle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky do 6 m	t	5,725	489,31	2 801,30
76	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,725	234,38	1 341,83
77	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	57,250	10,25	586,81
VV 5,725*10 "Přepočtené koeficientem množství					57,250		
78	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smésného stavebního a demoličního zatříděného do Kataloou odpadů pod kódem 170 904	t	5,725	740,00	4 236,50
D PSV Práce a dodávky PSV							353 480,17
D 762 Konstrukce tesařské							43 947,50
79	K	762XC0101	Montáž fošinkových mantinelů na ocelovou konstrukci šroubováním	m2	54,960	165,00	9 068,40
VV Mantinely							
VV (33,000+16,000-3,200)*2*0,600					54,960		
VV Součet					54,960		
80	M	61223267	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x80-280mm pohledový	m3	1,935	15 160,00	29 334,60
VV Mantinely							
VV (33,000+16,000-3,200)*2*3*0,160*0,040					1,759		
VV 1,759*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					1,935		
81	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,851	6 515,28	5 544,50
D 767 Konstrukce zámečnické							286 109,82
82	K	76703R101	Přirážka za pozinkování ocelových výrobků	kg	1 740,930	20,70	36 037,25
VV Dle výkresu D.1.1.5							
VV 1740,930					1 740,930		
VV Součet					1 740,930		
83	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	1 740,930	34,50	60 062,09
VV Dle výkresu D.1.1.5							
VV 1740,930					1 740,930		
VV Součet					1 740,930		
84	M	767M0100	trubka konstrukční ocelová 102x4 mm	m	3,600	270,25	972,90
VV Dle výkresu D.1.1.5							
VV 3,600					3,600		
VV Součet					3,600		
85	M	767M0101	trubka konstrukční ocelová 76x4 mm	m	24,000	218,50	5 244,00
VV Dle výkresu D.1.1.5							
VV 24					24,000		
VV Součet					24,000		
86	M	767M0102	trubka konstrukční ocelová 76x3 mm	m	153,400	138,00	21 169,20
VV Dle výkresu D.1.1.5							
VV 153,400					153,400		
VV Součet					153,400		
87	M	767M0103	trubka konstrukční ocelová 60x3 mm	m	56,500	132,25	7 472,13
VV Dle výkresu D.1.1.5							
VV 56,500					56,500		
VV Součet					56,500		
88	M	13611214	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule	t	0,276	31 050,00	8 569,80
VV Dle výkresu D.1.1.5							
VV 257,480/1000					0,257		
VV 18,840/1000					0,019		
VV Součet					0,276		
89	M	13611210	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 3mm tabule	t	0,010	26 450,00	264,50
VV Dle výkresu D.1.1.5							
VV 10,127/1000					0,010		
VV Součet					0,010		
90	M	MAT03001	spojovací a nespecifikovaný materiál	kg	129,000	69,00	8 901,00
VV Dle výkresu D.1.1.5							
VV 129,000					129,000		
VV Součet					129,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	767XC0102	Dodávka a montáž sportovního pletiva PE, typ uzlové, oko 45/45, příze 2,8 mm, včetně lana, napínacích mechanismů a ok	m2	333,200	189,75	63 224,70
	VV		(33,000+16,000)*2*3,400		333,200		
	VV		Součet		333,200		
92	K	767XC0201	Dodávka a montáž kovové 2-kř. brány 250x250 cm, vč. povrchové úpravy, pantů, kování, zástrčí a zámku	ks	1,000	19 550,00	19 550,00
93	K	767XC0202	Dodávka a montáž kovové 2-kř. brány 200x200 cm, vč. povrchové úpravy, pantů, kování, zástrčí a zámku	ks	1,000	18 400,00	18 400,00
94	K	767XC0203	Dodávka a montáž kovové 1-kř. brány 100x200 cm, vč. povrchové úpravy, pantů, kování a zámku	ks	1,000	12 650,00	12 650,00
95	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výškv do 6 m	t	1,865	12 650,00	23 592,25
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				23 422,85
96	K	783218111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický	m2	109,920	213,09	23 422,85
	VV		Mantinely				
	VV		(33,000+16,000-3,200)*2*3*(0,160*2+0,040*2)		109,920		
	VV		Součet		109,920		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

