

Oprava dešťové kanalizace v délce 20m od šachty Š14b – Myslechovice

OZ: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
 Se sídlem: Jahodová ul. 60, 620 00 Brno
 Zastoupen: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí OZ DS MORAVA
 Faktur. a doruč. adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc
 ve věcech smlouvy: Ing. Jakub Hřiva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě PM
 ve věcech technických: Petr Mikeladze, stavbyvedoucí oblasti
 IČ: 480 35 599
 DIČ: CZ 480 35 599
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: XXXXXXXXXX
 Zapsán v obchodním rejstříku uvedeném u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Tímto Vám posíláme rozpočet na opravu dešťové kanalizace v délce 20m od čachty Š14b.-Myslechovice.

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
28611278.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500x14,6x5000	ks	4,00000	15 090,00	60 360,00
132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	36,00000	611,00	21 996,00
	rýha: 20*1*1,8				
998271201R00	Přesun hmot pro kanalizace, otevřený výkop	t	8,82000	884,00	7 796,88
151201201R00	Pažení stěn výkopu - hloubky do 4m	m2	68,00000	218,50	14 858,00
151201211R00	Odstanění pažení stěn, hl. do 4m	m2	68,00000	79,90	5 433,20
115201503	Montáž odpadního potrubí	m3	20,00000	439,00	8 780,00
451572111RK7	Lože pod potrubí z kameniva těženeho 0-4, kraj Olomoucký	m3	2,00000	1 480,00	2 960,00
175100020RAB	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 5 km	m3	14,00000	1 207,00	16 898,00
	obsyp potrubí: 20*1*0,9-0,2*20				
174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,20000	123,00	885,60
	zásyp potrubí v místě cesty: 8*0,9*1				
162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,20000	262,50	6 090,00
	odvoz zeminy-skládka				
162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	116,00000	207,70	24 093,20
	odvoz zeminy-přípl. Za 5 km: 5*23,2				
894410040RA0	Šachta z betonových dílců pro DN 500	ks	2,00000	23 160,00	46 320,00
55243344AR	Poklop litinový	ks	2,00000	2 060,00	4 120,00

Celkem bez DPH: 220 590,88