

# Stavební rozpočet

Název stavby: <b>oprava propustku Chudobín</b>	Doba výstavby: 04/2021	Objednatel: Město Litovel
Druh stavby a účel: propustek	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Chudobín	Konec výstavby:	Zhotovitel: Jan Lakomý, IČO: 73953903 DIČ: CZ 8102265314
JKSO:	Zpracováno dne: 25.03.2021	Zpracoval: Jan Lakomý Luká 122 Slavětín 783 24

Objekt	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
					Montáž	Dodávka	Celkem	Jednot.	Celkem
<b>Ostatní materiál</b>									
SO1-001					<b>29 400,00</b>	<b>135 500,00</b>	<b>159 510,00</b>		
1	odstranění stávajícího čela propustku včetně uložení na skládku	soub	1,00	16 160,00	16 160,00	0,00	16 160,00	0,00	0,00
2	osazení roury bet. DN600 Včetně mat. - doplnění	m	1,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	zpětný zásyp ŠD zhutněná včetně mat.	soub	1,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
4	vyčištění příkopu protilehlá strana propustku	soub	1,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00
5	zajištění staveniště - olupení	soub	1,00	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	trubkové zábradlí v. 1,1m dodání vč. Montáže	m	2,50	6 500,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00
7	hutněný podsyp Z ŠD 0/32 tl. 10cm	m2	3,00	195,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
8	podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu C16/20	m3	2,50	4 850,00	0,00	12 125,00	12 125,00	0,00	0,00
9	bednění systémové stěn a říms (pron.vč. Dopravy, mon. Dem.)	kpl	1,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
10	zdi opěrné ze železobetonu do C30/37	m3	3,00	12 900,00	0,00	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00
11	výztuž z KARI sítí 8,100*100	t	0,24	33 500,00	0,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00
12	zpravení povrchu čela kolem potrubí DN600 po betonáži	kpl	1,00	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00

<b>Celkem bez DPH</b>	<b>159 510,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>33 497,10 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>193 007,10 Kč</b>





- Kč
- Kč
- Kč