

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Objekt: SO 01 - Propustek v km 23,397 úseku trati Polička - Čachnov

Objednávka: č.66 Oprava propustků a traťového příkopu na trati Svitavy - Žďárec u Skutče

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: Oldříš

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce							
1	041	122212501	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,000		
2	064	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	10,000		
4 Vodorovné konstrukce							
3	110	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2	m2	1,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
4	192	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	m3	0,565		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
5	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	1,031		
0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč							
6	362	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
7	363	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
8	366	067002001	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%			
Celkem							6 552,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Objekt: SO 02 - Odvodňovací příkop v km 23,405 - 23,720 úseku trati Polička - Čachnov

Objednávka: č.66 Oprava propustků a traťového příkopu na trati Svitavy - Žďárec u Skutče

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: Oldřich

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9

1 Zemní práce

1	064	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	945,000		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2	181	938902203	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	315,000		
3		966008212	Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm	m	200,000		

99 Přesun hmot a manipulace se suti

4	282	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	13,600		
5	283	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	462,400		
6	285	997211612	Nakládání suti nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	13,600		
7	291	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	13,600		

D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč

8	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
9	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			

Celkem

212 502,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Objekt: SO 03 - Propustek v km 23,514 úseku trati Polička - Skuteč

Objednávka: č.66 Oprava propustků a traťového příkopu na trati Svitavy - Žďárec u Skutče

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: Oldříš

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce							
1	041	122212501	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 soudržných	m3	2,000		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
2	085	317321118	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3	3,000		
3	086	317353121	Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů	m2	6,000		
4	087	317353221	Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů	m2	6,000		
5	088	317361116	Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,360		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
6	180	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2	10,000		
7	192	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	m3	2,813		
8	197	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	5,000		
9	204	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	1,000		
10		985331215	Dodatečné vleporání betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	34,000		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
11	291	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	2,500		
12	290	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	17,667		
13	282	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	20,167		
14	283	997211519	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	685,678		
15	284	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	20,167		
16	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	8,142		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
17	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
18	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
19	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
20	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
D4 Materiály							
21		13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm	t	0,058		

Celkem

181 943,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Objekt: SO 04 - Propustek v km 23,720 úseku trati Polička - Skuteč

Objednávka: č.66 Oprava propustků a traťového příkopu na trati Svitavy - Žďárec u Skutče

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: Oldříš

Č.	Uživatelské ke zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce							
1		132152501	Hloubení rýh š do 800 mm vedle kolejí strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2	m3	8,640		
2	056	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,640		
3	057	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	293,760		
4	058	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	8,640		
5	059	171111111	Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky vrstvy do 20 cm <i>zhutnění "vozovky"</i>	m2	14,400		
6		171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	8,640		
7	061	174111311	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním	m3	7,792		
4 Vodorovné konstrukce							
8	110	465513156	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15 mm do betonového lože C 25/30 tloušťky 200 mm, plochy do 10 m2 <i>dlažba u vtoku</i>	m2	2,000		
HSV Práce a dodávky HSV							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
9		919542111	Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu do DN 300 mm	m	12,000		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
10	290	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	15,552		
11	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, sřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	18,685		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
12	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
13	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
14	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
15	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
D4 Materiály							
16	382	583441690	šlérkodí' frakce 0/32 OTP ČD	t	16,363		
17		55314310.1	truba ocelová flexibilní z vlnitého plechu ZnEpx 300/1,6 mm	m	12,000		
Celkem							0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Objekt: SO 05 - Propustek v km 41,074 úseku trati Čachnov - Skuteč

Objednávka: č.66 Oprava propustků a traťového příkopu na trati Svitavy - Žďárec u Skutče

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: Krouná

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce							
1	044	122202501	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic strojně s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,000		
2	056	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,000		
3	061	174111311	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním	m3	8,000		
4	064	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	60,000		
3 Svislé a kompletní konstrukce							
5	093	334351112	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění zřízení z překližek, pro železobeton	m2	6,000		
6	094	334351211	Bednění mostních opěr a úložných prahů ze systémového bednění odstranění z překližek	m2	6,000		
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
7	172	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	5,000		
HSV Práce a dodávky HSV							
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
8		919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	10,000		
9	192	952904121	Čištění mostních objektů odstranění nánosů z otvorů ručně, světlé výšky otvoru do 1,5 m	m3	2,826		
10	197	952904152	Čištění mostních objektů pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	3,000		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
11	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	12,469		
12	281	998212191	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	10,487		
13	282	997211511	Vodorovná doprava sutí nebo vybouraných hmot sutí se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	356,558		
14	284	997211611	Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	10,487		
15	290	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	10,487		
0 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby do 50 tis. Kč							
16	362	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
17	363	060001000	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
18	365	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 1 mil. Kč)	%			
19	366	067002001	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%			
D4 Materiály							
20		PPL.2005	Trubka kanalizační PipeLife KG SN4 KOEX DN 200x5m PVC	kus	2,000		
Celkem							171 539,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021

Objekt: SO 06 - Propustek v km 41,200 úseku trati Čachnov - Skuteč

Objednávka: č.66 Oprava propustků a traťového příkopu na trati Svitavy - Žďárec u Skutče

Objednatel: SŽ s.o.

Zhotovitel: Ch+T Pardubice

Místo: Krouná

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	4	5	6	7	8	9
1 Zemní práce							
1	004	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	210,000		
2	036	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromádách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m2	210,000		
3	041	122212501	Odkopávky a prokopávky pro spodní stavbu železnic ručně objemu do 10 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,000		
4	061	174111311	Zásyp sypaninou pro spodní stavbu železnic objemu přes 3 m3 se zhutněním	m3	10,000		
5		181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2,000		
6	064	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	8,000		
7	063	182301121	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	10,000		
2 Zakládání							
8	075	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 <i>podbetonovací roury</i>	m3	2,000		
9	077	274351111	Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné	m2	0,500		
10	078	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,500		
99 Přesun hmot a manipulace se sutí							
11	279	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	20,877		
HSV Práce a dodávky HSV							
5 Komunikace pozemní							
12		596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc komunikací pro pěší tl 80 mm pí do 50 m2	m2	8,000		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
13		919551111	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 300 mm	m	4,000		
14	182	938902206	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při sílce dna přes 400 mm a objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	30,000		
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
15	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA	hod	80,000		
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
16	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
17	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
18	370	065002001	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 10 mil. Kč)	%			
19	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
20	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			
D4 Materiály							
21	382	583441690	šterkodit' frakce 0/32 OTP ČD	t	20,000		
22		59246016	dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm	m2	8,000		
23		562411101	trouba KG D 300mm	m	4,000		

Celkem

119 307,40

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1438416

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 10bec690-7316-4cf7-ae93-eb6a813da216

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.04.2021 13:33:00



1f72741d-783e-4da0-890d-6f76825413be