

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020-190901
Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel:
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
REMONST stavební spol. s r.o.

IČ: 48203351
DIČ: CZ48203351

Projektant:
Ing. Filip Duda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady, ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 395 626,20

DPH snížená	Sazba daně 15,00%	Základ daně 1 395 626,20	Výše daně 209 343,93
-------------	-------------------	--------------------------	----------------------

Cena s DPH v CZK 1 604 970,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-190901

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

Místo: České Budějovice

Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč: REMONST stavební spol. s r.o.

Zpracovatel: KAVRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2020-190901.1	Bourací práce, demolice	0,00	0,00
2020-190901.2	Nové konstrukce	0,00	0,00
2020-190901.3	Elektroinstalace	0,00	0,00
2020-190901.4	ZTI, ÚT	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt:

2020-190901.1 - Bourací práce, demolice

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REMONST stavební spol. s r.o.

IČ:

48203351

DIČ:

CZ48203351

Projektant:

Ing. Filip Duda

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady, ve výkazu přímo nspecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				0,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovi BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt:

2020-190901.1 - Bourací práce, demolice

Místo: České Budějovice

Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč: REMONST stavební spol. s r.o.

Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt: 2020-190901.1 - Bourací práce, demolice

Místo: České Budějovice
Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Uchazeč: REMONST stavební spol. s r.o.

Datum: 21. 9. 2020
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
1	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	5,516	0,00	0,00	Vlastní
	W		demontáž zárubní 800x1970 - včetně dveřních křídel					
	W		0,8*1,97*2		3,152			
	W		demontáž zárubní 600x1970 - včetně dveřních křídel					
	W		0,6*1,97*2		2,364			
	W		Součet		5,516			
2	K	9-Rx001	Ubourání stávajícího solu	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní
	W		pozn. 1					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
3	K	9-Rx002	Demontáž rozvodu plynovodu v bytě	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní
D	997		Přesun sutě				0,00	
4	K	997013217	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budov v do 24 m ručně	t	8,182	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,182	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,850	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz kalkulován do 15 km Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky.</i>					
	W		2,275*14		31,850			
7	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	2,991	0,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
8	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	5,191	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		8,182*2,991		5,191			
9	K	001-R	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady souvisejí s demontáží a likvidací materiálu s azbestem	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

Poznámka k položce:

V položce je nutné nacenit veškeré náklady spojené s demontáží nebezpečného materiálu.

Např.:

Vyhotovení technologického postupu pro práce s azbestem/ hlášení inspekce účinnosti sanace azbestu dle akreditovaného postupu – „akreditovaný dozor“ nad sanačními pracemi. Celodenní přítomnost inspektorů IO.

Těsné zakrytí lešení PP/PE fólií (vybudování KP)

D+M dekontaminační personálních propustí

Montáž otevřeného kontrolovaného pásma

Nástřik fixačním přípravkem povrchu azbestových vlnovek

Dodávka balících prostředků

Balení odpadu s obsahem azbestu do neprodyšných big-bagů

Provoz technologií - např. odsavač, vysavač, stříkací zařízení, monitoring

Kontrolní měření akreditovanou laboratoří

OOPP

Závěrečná zpráva

Monitoring před, během a po sanaci objektu (odběr vzorku, analýza a vystavení protokolů, které jsou nedílnou součástí IZ). KP nesmí být zrušeno a další práce nesmí být zahájeny dříve než budou známy výsledky měření po sanaci azbestu. Monitoring před, během a po sanaci objektu (odběr vzorku, analýza a vystavení protokolů, které jsou nedílnou součástí IZ). KP nesmí být zrušeno a další práce nesmí být zahájeny dříve než budou známy výsledky měření po sanaci azbestu.

Vypracování a tisk inspekční zprávy (IZ). IZ má od data vydání neomezenou mezinárodní platnost a ze zákona se archivuje po dobu 40-ti let.

A další veškerá opatření dle platné legislativy a požadavků pro tyto

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 713 Izolace tepelné 0,00

10	K	713140813	Odstanění tepelné izolace střešních nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl. přes 100 mm	m2	92,145	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S1					
	W		(62,26)*1,48		92,145			
	W		Součet		92,145			

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

11	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
12	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
13	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
14	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 0,00

15	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	87,581	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S2					
	W		(20,13+46,7+18,2)*1,03		87,581			
	W		Součet		87,581			

D 765 Krytina skládaná 0,00

16	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	168,246	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S1+S3 - střecha					
	W		(62,26+51,42)*1,48		168,246			
	W		Součet		168,246			

17	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	168,246	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	---------	------	------	----------------

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

18	K	766411821	Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek	m2	11,560	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Odstanění obkladu palubkami					
	W		mč. 4.01					
	W		(2,07+1,205)*2*2,35		15,393			
	W		-(0,8*1,97+1,04*2,17)		-3,833			
	W		Součet		11,560			

19	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	11,560	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	----	--------	------	------	----------------

20	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	87,581	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S2					
	W		(20,13+46,7+18,2)*1,03		87,581			
	W		Součet		87,581			

D 771 Podlahy z dlaždic 0,00

21	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	2,910	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Odstanění dlažeb včetně soklíků					
	W		mč. 4.03					
	W		2,91		2,910			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovi BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD

Kněžská 355/32 a 356/30

W Součet 2,910

D 776 Podlahy poviakové 0,00

22	K	776201812	Demontáž lepených poviakových podlah s podložkou ručně	m2	31,110	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Odstranění PVC včetně soklíků					
	W		mč. 4.01					
	W		2,83		2,830			
	W		mč. 4.02					
	W		2,25		2,250			
	W		mč. 4.04					
	W		6,24		6,240			
	W		mč. 4.05					
	W		5,83		5,830			
	W		mč. 4.06					
	W		13,96		13,960			
	W		Součet		31,110			

D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00

23	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	19,541	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Odsekání obkladů včetně cementové malty					
	W		$(0,8+0,81+0,88+0,1+0,47+1,47+1,11+2,38+0,63)*2,0$		17,300			
	W		-0,6*1,97		-1,182			
	W		$(0,7+1,965+1,525+0,7)*0,7$		3,423			
	W		Součet		19,541			

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

24	K	000-R	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní viivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplocení), průběžný a konečný úklid společných prostor, lešení, apod.	%	5,000	0,00	0,00	Vlastní
----	---	-------	--	---	-------	------	------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt:

2020-190901.2 - Nové konstrukce

KSO:

Místo: České Budějovice

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel:

SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REMONST stavební spol. s r.o.

IČ:

48203351

DIČ:

CZ48203351

Projektant:

Ing. Filip Duda

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady, ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovní BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt:
2020-190901.2 - Nové konstrukce

Místo: České Budějovice
Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Uchazeč: REMONST stavební spol. s r.o.

Datum: 21. 9. 2020
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
713 - Izolace tepelné	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt: 2020-190901.2 - Nové konstrukce

Místo: České Budějovice

Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

Projektant: Ing. Filip Duda

Uchazeč: REMONST stavební spol. s r.o.

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	611311132	Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,797	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S2b					
	W		(14,6+15,3)*1,03		30,797			
	W		Součet		30,797			
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	96,284	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		mč. 4.01					
	W		(2,07*2+1,205*2)*2,35		15,393			
	W		-(0,8*1,97+1,04*2,17)		-3,833			
	W		mč. 4.02					
	W		(0,33*2+1,51*2+1,495*2)*2,35		15,675			
	W		-(0,8*1,97*2+0,6*1,97+1,04*2,17)		-6,591			
	W		mč. 4.03					
	W		(0,63+0,88+0,81+0,88+0,1+0,47+1,47+1,11+2,38)*0,33		2,881			
	W		mč. 4.04					
	W		(1,92+1,855+1,525+1,965+0,7+0,1+0,31+1,33+0,9+0,175)*2,3		25,333			
	W		5					
	W		-(1,92*2,14+0,8*1,97)		-5,685			
	W		mč. 4.05					
	W		(2,75*2+2,11*2)*2,35		22,842			
	W		-(0,8*1,97)		-1,576			
	W		mč. 4.06					
	W		(4,87+2,87+4,84+2,895)*1,27+(4,84*(3,91-1,27))/2+4,87*(3,91-1,27)/2+(1,92+2,14*2)*0,3		34,330			
	W		-(1,92*2,14-1,09*1,49)		-2,485			
	W		Součet		96,284			
3	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	110,496	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Oprava omítek do 10%					
	W		oprava omítek nesoudržných a zapravení omítek po instalacích					
	W		mč. 4.01					
	W		(2,07*2+1,205*2)*2,35		15,393			
	W		-(0,8*1,97+1,04*2,17)		-3,833			
	W		mč. 4.02					
	W		(0,33*2+1,51*2+1,495*2)*2,35		15,675			
	W		-(0,8*1,97*2+0,6*1,97+1,04*2,17)		-6,591			
	W		mč. 4.03					
	W		(0,63+0,88+0,81+0,88+0,1+0,47+1,47+1,11+2,38)*2,33		20,341			
	W		mč. 4.04					
	W		(1,92+1,855+1,525+1,965+0,7+0,1+0,31+1,33+0,9+0,175)*2,3		25,333			
	W		5					
	W		-(1,92*2,14+0,8*1,97)		-5,685			
	W		mč. 4.05					
	W		(2,75*2+2,11*2)*2,35		22,842			
	W		-(0,8*1,97)		-1,576			
	W		mč. 4.06					
	W		(4,87+2,87+4,84+2,895)*1,27+(4,84*(3,91-1,27))/2+4,87*(3,91-1,27)/2+(1,92+2,14*2)*0,3		34,330			
	W		-(1,92*2,14-1,09*1,49)		-5,733			
	W		Součet		110,496			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150	m2	34,020	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,020	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
6	K	9-Rx002	D+M Navýšení stávajícího vylezu na střechu o cca 200 mm včetně nového zinkovaného poklopu a nového oplechování RAL 7035	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovní BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

D	998	Přesun hmot					0,00	
7	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,017	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	
D	713	Izolace tepelné					0,00	
8	K	713141152	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek EPS 100 S tl. 160 mm (2 vrstvy 2x80mm)	m2	87,581	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S2					
	W		(20,13+46,7+18,2)*1,03		87,581			
	W		Součet		87,581			
9	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střeš a podlah $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	178,665	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		87,581*2,04 *Přepočtené koeficientem množství		178,665			
10	K	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek Izolace mezi krokve tl. 140 mm	m2	127,393	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S2					
	W		(20,13+46,7+18,2)*1,03		87,581			
	W		Izolace mezi krokve tl. 150 mm					
	W		S1 - podhledy					
	W		39,812		39,812			
	W		Součet		127,393			
11	M	63166767	pás tepelné izolační mezi krokve $\lambda=0,036-0,037$ tl 140mm	m2	89,330	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		87,5781		87,578			
	W		87,578*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		89,330			
12	M	63166769R	pás tepelné izolační mezi krokve $\lambda=0,036-0,037$ tl 150mm	m2	40,608	0,00	0,00	Vlastní
	W		39,812		39,812			
	W		Součet		39,812			
	W		39,812*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		40,608			
13	K	713151121	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně pod krokve rohoží, pásů, desek Izolace pod krokvemi tl. 120 mm	m2	39,812	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S1 - podhledy					
	W		39,812		39,812			
	W		Součet		39,812			
14	M	63152134	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	40,608	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		39,812*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		40,608			
15	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					0,00	
16	R	741A3001-R	Bleskosvod a uzemnění	soubor	1,000	0,00	0,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce:</i> D+M nové hromosvodové soustavy					
17	K	998741203	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 24 m	%	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
D	762	Konstrukce tesafské					0,00	
18	K	762341027	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve Nová OSB deska kotvená skrz pěnový polystyren	m2	87,581	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S2					
	W		(20,13+46,7+18,2)*1,03		87,581			
	W		Součet		87,581			
19	K	762341210	Montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz Nvé prkenné podbití tl. 25 mm	m2	168,246	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S1+S3 - střešcha					
	W		(62,26+51,42)*1,48		168,246			
	W		Součet		168,246			
20	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,627	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		168,246*0,025*1,1		4,627			
21	K	762342441	Montáž lišit trojúhelníkových nebo kontralatí na střešách sklonu do 60° Kontralatě 60x40mm	m	102,383	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S1					
	W		(62,26)*1,48/0,9		102,383			
	W		Součet		102,383			
22	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m Kontralatě 60x40mm	m3	0,270	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		S1					
	W		(62,26)*1,48/0,9*0,06*0,04*1,1		0,270			
	W		Součet		0,270			
23	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,897	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		4,627+0,27		4,897			
	W		Součet		4,897			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovní BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

24	K	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
25	K	763161744R	SDK podkrovní deska 1xDFH2 15 REI 30 DP3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokových závěsech	m2	39,812	0,00	0,00	Vlastní
26	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
D 764			Konstrukce klempířské				0,00	
27	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitku z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu	m2	85,030	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Barevný zinkovaný plech na dvojitou stojanovou drážku RAL 7035					
	W		(20,13+46,7+18,2)		85,030			
	W		Součet		85,030			
28	K	764212606R	Oplechování útlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 550 mm	m	42,000	0,00	0,00	Vlastní
	W		K-05 Oplechování přechodu šikmé střechy na plochou					
	W		42		42,000			
	W		Součet		42,000			
29	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	18,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		K-07 Oplechování šikmé střechy na stěnu vikáře					
	W		18		18,000			
	W		Součet		18,000			
30	K	764311616R	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 420 mm	m	19,000	0,00	0,00	Vlastní
	W		K-06 Oplechování přechodu ploché střechy na sousední objekty					
	W		19		19,000			
	W		Součet		19,000			
31	K	764511602	Zláb podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	15,400	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
32	K	764515411R	Zlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz plechu rš 950 mm	m	4,800	0,00	0,00	Vlastní
33	K	764515411R2	Zlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Pz plechu rš 900 mm	m	13,000	0,00	0,00	Vlastní
34	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	60,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
35	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
D 765			Krytina skládaná				0,00	
36	K	765133001	Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablón s povrchem hladkým	m2	113,680	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Střecha Cembit česká šablona - barva břidlicové šedá					
	W		(62,26+51,42)		113,680			
	W		Součet		113,680			
37	K	765133091	Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablón na latování za sklon přes 30°	m2	113,680	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
38	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	175,162	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Pojistná izolace asfaltový modifikovaný pás					
	W		S2					
	W		(20,13+46,7+18,2)*1,03		87,581			
	W		Pojistná izolace asfaltový modifikovaný pás					
	W		S2					
	W		(20,13+46,7+18,2)*1,03		87,581			
	W		Součet		175,162			
39	M	28329037	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	96,339	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Pojistná izolace asfaltový modifikovaný pás					
	W		S2					
	W		(20,13+46,7+18,2)*1,03		87,581			
	W		Součet		87,581			
	W		87,581*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		96,339			
40	M	28323056R	fólie separační	m2	96,339	0,00	0,00	Vlastní
	W		Separční vrstva					
	W		S2					
	W		(20,13+46,7+18,2)*1,03		87,581			
	W		Součet		87,581			
	W		87,581*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		96,339			
41	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na	m2	168,246	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Podkladní samolepicí asfaltový modifikovaný pás					
	W		S1+S3 - střecha					
	W		(62,26+51,42)*1,48		168,246			
	W		Součet		168,246			
42	M	28329037	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	185,071	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovi BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

W		Podkladní samolepicí asfaltový modifikovaný pás							
W		S1+S3 - sířecha							
W		(62,26+51,42)*1,48			168,246				
W		Součet			168,246				
W		168,246*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			185,071				
43	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
D	766	Konstrukce truhlářské					0,00		
44	R	766A2002	Kuchyňská linka zakázková (na míru)	m	2,240	0,00	0,00	URS KYRO 2020 01	
W			D+M kuchyňské linky T 01+T 02 - přesná specifikace dle projektové dokumentace						
W			1,32+0,92		2,240				
W			Součet		2,240				
45	K	766-Rx001	Vestavná trouba	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní	
46	K	766-Rx003	Varná deska elektrická	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní	
47	R	761A3001	Zárubně obložkové pro dveře jednokřídlové	kus	3,000	0,00	0,00	URS KYRO 2020 01	
48	R	761A3121.1	Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do obložkové zárubně	kus	2,000	0,00	0,00	Vlastní	
W			Nové dveře 800x1970						
W			2		2,000				
W			Součet		2,000				
49	R	761A3121.2	Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do obložkové zárubně	kus	1,000	0,00	0,00	Vlastní	
W			Nové dveře 600x1970						
W			1		1,000				
W			Součet		1,000				
50	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
D	771	Podlahy z dlaždic					0,00		
51	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl. 3 mm	m2	2,910	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
52	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m	0,650	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
53	M	55343119	profil přechodový Al narážecí 40mm dub, buk, javor, třešeň	m	0,715	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
W			0,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,715				
54	K	771574246	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks m2	m2	2,910	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
W			Dlažby						
W			mč. 4.03						
W			2,91		2,910				
W			Součet		2,910				
55	M	59761432-R1	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání do 25ks/m2 tl. 15 mm	m2	3,201	0,00	0,00	Vlastní	
W			Dlažby dle výběru investora - odstín smetanový 300x300 mm						
W			mč. 4.03						
W			2,91		2,910				
W			Součet		2,910				
W			2,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,201				
56	K	771577111	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	2,910	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
57	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,910	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
58	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,910	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
W			Stěrka pod dlažbu						
W			2,91		2,910				
W			Součet		2,910				
59	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
D	776	Podlahy povlakové					0,00		
60	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	31,110	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
61	K	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl. 5 mm	m2	31,110	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
W			Stěrka samonivelační						
W			mč. 4.01						
W			2,83		2,830				
W			mč. 4.02						
W			2,25		2,250				
W			mč. 4.04						
W			6,24		6,240				
W			mč. 4.05						
W			5,83		5,830				
W			mč. 4.06						
W			13,96		13,960				
W			Součet		31,110				
62	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	31,110	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
W			Provedení podlah PVC						
W			mč. 4.01						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

W		2,83			2,830			
W		mč. 4.02						
W		2,25			2,250			
W		mč. 4.04						
W		6,24			6,240			
W		mč. 4.05						
W		5,83			5,830			
W		mč. 4.06						
W		13,96			13,960			
W		Součet			31,110			
63	M	28411027	PVC heterogenní akustická tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, útlum 19dB, hořlavost Bfl S1	m2	34,221	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			31,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		34,221			
64	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	40,535	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			Soklík PVC					
W			mč. 4.01					
W			2,07*2+1,205*2-0,8-1,04		4,710			
W			mč. 4.02					
W			1,495*2+1,51*2-0,8*2-0,6-1,04		2,770			
W			mč. 4.04					
W			1,92+1,855+1,525+1,965+0,7+0,1+0,31+1,33+0,9+0,175-0,8-1,92		8,060			
W			mč. 4.05					
W			2,75*2+2,11*2-0,8		8,920			
W			mč. 4.06					
W			4,87+2,87+4,84+2,895+0,3*2		16,075			
W			Součet		40,535			
65	M	28411009	lišta soklová PVC 18x80mm	m	41,346	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			40,535*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		41,346			
66	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	%	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
D	781		Dokončovací práce - obklady				0,00	
67	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,480	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			HI stěrka ve sprchovém kouty					
W			0,81*4*2,0		6,480			
W			Součet		6,480			
68	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	8,650	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			Kout HI pás					
W			0,8+0,81+0,88+0,1+0,47+1,47+1,11+2,38+0,63		8,650			
W			Součet		8,650			
69	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,118	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			Keramický obklad dle výběru investora					
W			Obklady nové 250x400mm					
W			(0,8+0,81+0,88+0,1+0,47+1,47+1,11+2,38+0,63)*2,0		17,300			
W			-0,6*1,97		-1,182			
W			Součet		16,118			
70	M	597611100-R	dlaždice keramické l. j.	m2	16,924	0,00	0,00	Vlastní
P			Poznámka k položce: Dle výběru investora					
W			Obklady nové 250x400mm					
W			(0,8+0,81+0,88+0,1+0,47+1,47+1,11+2,38+0,63)*2,0		17,300			
W			-0,6*1,97		-1,182			
W			Součet		16,118			
W			16,118*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		16,924			
71	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			Rohová obkladová lišta					
W			Rohy					
W			2,0*2		4,000			
W			Součet		4,000			
72	K	781494511	Plastové profily ukončovací tepelně izolačním lepidlem	m	11,990	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
P			Poznámka k položce: alternativně zakončení fabionem					
W			Ukončení obkladu					
W			0,8+0,81+0,88+0,1+0,47+1,47+1,11+2,38+0,63-0,6+1,97*2		11,990			
W			Součet		11,990			
73	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	16,118	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
74	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	12,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
W			Silikon kouty					
W			2,0*6		12,000			
W			Součet		12,000			
75	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00	
76	K	783101203	Jemné obrousění podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,152	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD

Kněžská 355/32 a 356/30

77	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	3,152	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
78	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	3,152	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Obroušení vstupních dveří					
	W		0,8*1,97*2		3,152			
	W		Součet		3,152			
79	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,152	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Bezbarvý</i>					
80	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	3,152	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	P		<i>Poznámka k položce: Bezbarvý</i>					
81	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	4,381	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Oprava nátěru stávající římsy					
	W		obroušení původního nátěru					
	W		(5,23*2+4,8*2+0,8)*0,21		4,381			
	W		Součet		4,381			
82	K	783823161	Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	4,381	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Oprava nátěru stávající římsy					
	W		nátěr - v černé barvě (odstín jako stávající)					
	W		(5,23*2+4,8*2+0,8)*0,21		4,381			
	W		Součet		4,381			
83	K	783827441	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	4,381	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		Oprava nátěru stávající římsy					
	W		nátěr - v černé barvě (odstín jako stávající)					
	W		(5,23*2+4,8*2+0,8)*0,21		4,381			
	W		Součet		4,381			
84	K	783-R01	Nátěr zárubně dvojnásobný včetně obroušení původního nátěru	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
85	K	784111001	Oprášení (omětení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	142,256	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
86	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	142,256	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
87	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně očiřuzdorných v místnostech výšek do 3,80 m	m2	142,256	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
	W		mč. 4.01					
	W		(2,07*2+1,205*2)*2,35		15,393			
	W		2,83		2,630			
	W		mč. 4.02					
	W		(0,33*2+1,51*2+1,495*2)*2,35		15,675			
	W		2,25		2,250			
	W		mč. 4.03					
	W		(0,63+0,88+0,81+0,88+0,1+0,47+1,47+1,11+2,38)*0,33		2,881			
	W		2,91		2,910			
	W		mč. 4.04					
	W		(1,92+1,855+1,525+1,965+0,7+0,1+0,31+1,33+0,9+0,175)*2,3		25,333			
	W		5					
	W		-(1,92*2,14)		-4,109			
	W		6,24		6,240			
	W		mč. 4.05					
	W		(2,75*2+2,11*2)*2,35		22,842			
	W		5,83		5,830			
	W		mč. 4.06					
	W		(4,87+2,87+4,84+2,895)*1,27+(4,84*(3,91-1,27)/2+4,87*(3,91-1,27)/2)+(1,92+2,14*2)*0,3		34,330			
	W		-(1,92*2,14)		-4,109			
	W		13,96		13,960			
	W		Součet		142,256			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
88	K	000-R	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplotení), průběžný a konečný úklid společných prostor, lešení, apod.	%	5,000	0,00	0,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt:
2020-190901.3 - Elektroinstalace

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel:
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
REMONST stavební spol. s r.o.

IČ: 48203351
DIČ: CZ48203351

Projektant:
Ing. Filip Duda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto případě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady, ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovi BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt: 2020-190901.3 - Elektroinstalace

Místo: České Budějovice
Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Uchazeč: REMONST stavební spol. s r.o.

Datum: 21. 9. 2020
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: KAVRO

Kód řádku - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - PSV	0,00
001 - Elektroinstalace	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt: 2020-190901.3 - Elektroinstalace

Místo: České Budějovice
Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Uchazeč: REMONST stavební spol. s r.o.

Datum: 21. 9. 2020
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: KAVRO

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	PSV	PSV					0,00	
D	001		Elektroinstalace				0,00	
1	K	Pol1	Rozvodnice DistriTon RNG-1N18	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
2	K	Pol2	Hlavní vypínač OEZ Minia MSO-20-3	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
3	K	Pol3	Jistič LTE-10B-1	ks	2,000	0,00	0,00	Vlastní
4	K	Pol4	Jistič LTE-16B-1	ks	5,000	0,00	0,00	Vlastní
5	K	Pol5	Jistič LTE-16B-3	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
6	K	Pol6	Proud. chránič OEZ OFI-25-4-030AC	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
7	K	Pol7	Kabel CYKY - J 5x10	m	11,000	0,00	0,00	Vlastní
8	K	Pol8	Kabel CYKY - J 5x2,5	m	10,000	0,00	0,00	Vlastní
9	K	Pol9	Kabel CYKY - J 3x1,5	m	80,000	0,00	0,00	Vlastní
10	K	Pol10	Kabel CYKY - O 2x1,5	m	40,000	0,00	0,00	Vlastní
11	K	Pol11	Kabel CYKY - J 3x2,5	m	80,000	0,00	0,00	Vlastní
12	K	Pol12	Kabel CYKY - J 5x1,5	m	70,000	0,00	0,00	Vlastní
13	K	Pol13	Kabel CYKY - O 3x1,5	m	40,000	0,00	0,00	Vlastní
14	K	Pol14	Kabel UTP kat. 5	m	20,000	0,00	0,00	Vlastní
15	K	Pol15	Kabel Koaxiální 75 Ohm	m	20,000	0,00	0,00	Vlastní
16	K	Pol16	Zásuvka jednonásobná ABB Tango (5513A-AU2357 B)	ks	5,000	0,00	0,00	Vlastní
17	K	Pol17	Zásuvka dvojnásobná ABB Tango (5513A-C02357 B 10)	ks	11,000	0,00	0,00	Vlastní
18	K	Pol18	Kryt jednoduchý (3558A-A651 B)	ks	9,000	0,00	0,00	Vlastní
19	K	Pol19	Přístroj spínače jednopólového ABB Tango (3559-A01345)	ks	5,000	0,00	0,00	Vlastní
20	K	Pol20	Přístroj přepínače střídavého ABB Tango (3559-A06345)	ks	4,000	0,00	0,00	Vlastní
21	K	Pol21	Rámeček pro instalační přístroje jednonásobný (3901A-B10 B)	ks	20,000	0,00	0,00	Vlastní
22	K	Pol22	Rámeček pro instalační přístroje dvojnásobný (3901A-B20 B)	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
23	K	Pol23	Rámeček pro instalační přístroje pětinásobný (3901A-B50 B)	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
24	K	Pol24	Kryt zásuvky televizní, rozhlasové a satelitní (5011A-A00300 B)	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
25	K	Pol25	Přístroj zásuvky TV - koncové (5011-A3503)	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
26	K	Pol26	Zásuvka komunikační RJ45 Cat. 5e (1206.10 RJ 45-2)	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
27	K	Pol27	Maska komoňská pro komunikační zásuvku (5014A-B1017)	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
28	K	Pol28	Kryt zásuvky komunikační (5014M-A00100 03)	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
29	K	Pol29	Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (3559-A91345)	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
30	K	Pol30	Vodič CY 4ZŽ	m	10,000	0,00	0,00	Vlastní
31	K	Pol31	Krabice KU 68_1903	ks	10,000	0,00	0,00	Vlastní
32	K	Pol32	Krabice KP 64/2	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
33	K	Pol33	Krabice KP 64/5	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
34	K	Pol34	Krabice KP 68	ks	20,000	0,00	0,00	Vlastní
35	K	Pol35	Zvonek na DIN lištu OEZ UMZ-A230	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
36	K	Pol36	Zemní pásky ZSA 16	ks	5,000	0,00	0,00	Vlastní
37	K	Pol37	Topný žebřík Koralux Linear Max 1820.450	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
38	K	Pol38	Topné těleso Z-KT7R 700W	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
39	K	Pol39	Požární hlásič autonomní Jablotron SD-503ST	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovní BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

40	K	Pol40	Ventilátor Elicent E-style	ks	1,000	0,00	0,00	Vlastní
41	K	Pol41	pomocný materiál	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní
42	K	Pol42	Režijní náklady	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní
43	K	Pol43	Revizní zpráva	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní
44	K	Pol44	Montáž včetně zednických prací	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

45	K	000-R	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplocení), průběžný a konečný úklid společných prostor, lešení, apod.	%	10,000	0,00	0,00	Vlastní
----	---	-------	--	---	--------	------	------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt:
2020-190901.4 - ZTI, ÚT

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 21. 9. 2020

Zadavatel:
SPRÁVA DOMŮ s.r.o.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
REMONST stavební spol. s r.o.

IČ: 48203351
DIČ: CZ48203351

Projektant:
Ing. Filip Duda

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady, ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH snižená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovní BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovní BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD
Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt: 2020-190901.4 - ZTI, ÚT

Místo: České Budějovice
Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Uchazeč: REMONST stavební spol. s r.o.

Datum: 21. 9. 2020
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: KAVRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovi BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkrovi BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD Kněžská 355/32 a 356/30

Objekt:

2020-190901.4 - ZTI, ÚT

Místo: České Budějovice
Zadavatel: SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
Uchazeč: REMONST stavební spol. s r.o.

Datum: 21. 9. 2020
Projektant: Ing. Filip Duda
Zpracovatel: KAVRO

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							0,00		
D	PSV	PSV					0,00		
D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace						0,00	
1	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	0,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
2	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	5,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
3	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	0,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
4	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
5	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
6	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
7	K	721226513	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a mvčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
8	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,500	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
9	K	721-Rx001	Zednické přípomoci	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní	
10	K	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod						0,00	
11	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	7,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		Potrubí SV vodovodní plastové PPR 20 x 2,8 mm (včetně kolen a "T" kusů)						
	vv		7		7,000				
	vv		Součet		7,000				
12	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	7,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
	vv		Potrubí TUV vodovodní plastové PPR 20 x 3,4 mm (včetně kolen a "T" kusů)						
	vv		7		7,000				
	vv		Součet		7,000				
13	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	14,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
14	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
15	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	14,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
16	K	722-Rx001	Zednické přípomoci	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní	
17	K	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
D	725	Zdravotnicka - zařízovací předměty						0,00	
18	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodovodní	soubor	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
19	K	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
20	K	725241111	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm	soubor	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
21	K	725244102	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé jednodílnové do niky na vaničku šířky 800	soubor	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
22	K	725813111	Ventil rohový DN 20	soubor	5,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
23	K	725813112	Ventil rohový pračkový DN20	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
24	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
25	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
26	K	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01	
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa						0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy bytu č. 8 v podkroví BD Kněžská 355/32 a st. úpravy střechy BD

Kněžská 355/32 a 356/30

27	K	735152559	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 500/1200mm výkon 1742W	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
28	K	735152592	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/500mm výkon 1157 W	kus	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01
29	K	735-Rx001	Koupelnový žebřík KLM 1500.450	kus	1,000	0,00	0,00	Vlastní
30	K	735-Rx002	Veklux + šroubení na měď	kus	1,000	0,00	0,00	Vlastní
31	K	735-Rx003	Uzavíratelné šroubení	kus	2,000	0,00	0,00	Vlastní
32	K	735-Rx004	Termohlavice	kus	3,000	0,00	0,00	Vlastní
33	K	735-Rx005	Tlaková zkouška systému	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní
34	K	735-Rx006	Trubka měď Js 15 (včetně kolen a "T" kusů)	m	8,000	0,00	0,00	Vlastní
35	K	735-Rx007	Izolace potrubí	m	8,000	0,00	0,00	Vlastní
36	K	735-Rx008	Zednické přípomocce	kpl	1,000	0,00	0,00	Vlastní
37	K	998735203	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m	%	10,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

38	K	000-R	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplotení), průběžný a konečný úklid společných prostor, lešení, apod.	%	10,000	0,00	0,00	Vlastní
----	---	-------	--	---	--------	------	------	---------