

Evidenční list změny stavby č. 2

Název a evidenční číslo stavby: VZ 89.19 - "Zeleň za Lunou"		Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 801 - Hrubé terénní úpravy, SO 101 - Zpevněné plochy		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 03.08.2020 č. smlouvy objednatele: S/0617/2020/INV

Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
Úmob Ostrava – Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava - Kunčičky

AD: JACKO, projekty & vozovky s.r.o. Ženíškova 2313, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

TDS: M-I-S-E Dozorování staveb Ukrajinská 1451/11, 708 00 Ostrava - Poruba

Přílohy: 1) Rozpočet VCP s výkazem výměr	Počet paré: Příjemce : 3 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci probíhající zakázky bylo na KD rozhodnuto o osazení betonových obrub v částech mezi nově budovanými chodníky a inline dráhou, a to z důvodu upnutí živичného souvrství do obrub po celé délce inline oválu. Délka nových obrub je 243m. V průběhu likvidace stavební suti z výkopových a bouracích prací byly zjištěny nance objemových hmotností mezi výkazem výměr a skutečností. V návaznosti na toto zjištění je zpracovaný rozdílový rozpočet objemových hmotností. Při tvorbě rozdílu objemových hmotností bylo čerpáno z tabulky fyzikálních hodnot vybraných materiálů.

Časový vliv na plnění SoD: Tyto práce mají vliv na termín realizace.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-59 947,99	-0,48%	339 928,69	2,72%	279 980,70

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Libor Jacko	datum	12.3.2021	podpis
TDS:	jméno	Ing. Milan Sedláček, Ph.D.	datum	12.3.2021	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. František Kročil	datum	12.3.2021	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 25.2.2021

Objednatel:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava -

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

279 980,70

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

279 980,70

DPH základní

21,00%

ze

279 980,70

58 795,95

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

338 776,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Místo:

Datum:

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava -

Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		279 980,70	338 776,65
5 VP	betonové obruby mezi online a chodníkem	53 573,60	64 824,06
6 VP	Objemové hmotnosti	226 407,10	273 952,59
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		279 980,70	338 776,65

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Objekt: Betonové obruby mezi online a chodníkem

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25.02.2021

Objednatel:

IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava -

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

51 364,91

Ostatní náklady

2 208,69

Cena bez DPH

53 573,60

DPH základní

21,00%

ze

53 573,60

11 250,46

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

64 824,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12 -03- 2021


12 -03- 2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Objekt: Betonové obruby mezi online a chodníkem

Místo: Datum: 25.02.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	51 364,91
HSV - 50 Komunikace - 50 Komunikace	-10 043,19
90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce	58 490,10
99 Přesun hmot - 99 Přesun hmot	2 918,00
2) Ostatní náklady	2 208,69
Zařízení staveniště	1 284,12
Vliv prostředí	924,57
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 573,60

ROZPOČET

Stavba: Zelení za Lunou - rozdílové rozpočty

Objekt: Betonové obruby mezi online a chodníkem

Místo: Datum: 25.02.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							51 364,91
HSV - 50 Komunikace - 50 Komunikace							-10 043,19
76	K	564831111	Podklad ze šterkodrti tl 100 mm po zhuštění	M2	-24,300	71,60	-1 739,88
			-24,3		-24,300		
77	K	596211123	Klad zámk dlažby sk B tl 60mm plocha přes 300 m2	M2	-24,300	170,00	-4 131,00
			-24,3		-24,300		
78	M	592.2	Dl.zámková 100x200x60 šedá (např.HOLLAND III)	M2	-24,543	170,00	-4 172,31
			-24,3*1,01		-24,543		
90 Ostatní práce - 90 Ostatní práce							58 490,10
49	K	916231213	Osazení chod obrub beton stojatého s boční op z bet C 20/25	M	243,000	170,00	41 310,00
			243		243,000		
50	M	592.5	Obruba betonová ABO 14-10, 100x250x1000 mm	KUS	245,430	70,00	17 180,10
			243*1,01		245,430		
99 Přesun hmot - 99 Přesun hmot							2 918,00
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	T	29,180	100,00	2 918,00
			-24,3*0,1*1,1*1,8		-4,811		
			-24,3*0,05*1,8		-2,187		
			-25,029*0,06*2,4		-3,604		
			243*0,05*2,1		25,515		
			250,29*57/1000		14,267		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Objekt: Objemové hmotnosti

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 25.02.2021

Objednatel:

IČ:

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava -

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

STAVIA - silniční stavby, a.s.

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

217 072,97

Ostatní náklady

9 334,13

Cena bez DPH

226 407,10

DPH základní	21,00%	ze	226 407,10	47 545,49
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

273 952,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

12 -03- 2021

12 -03- 2021

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Objekt: Objemové hmotnosti

Místo: Datum: 25.02.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	217 072,97
HSV - Práce a dodávky HSV	217 072,97
1 - SO 101 - Zpevněné plochy	10 288,70
2 - SO 301 - Přeložka vodovodu	576,00
3 - SO 302 - Vodovodní přípojka	985,60
5 - SO 801 - Hrubé terénní úpravy	205 222,67
2) Ostatní náklady	9 334,13
Zařízení staveniště	5 426,82
Vliv prostředí	3 907,31
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	226 407,10

ROZPOČET

Stavba: Zeleň za Lunou - rozdílové rozpočty

Objekt: Objemové hmotnosti

Místo: Datum: 25.02.2021

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Projektant:

Zhotovitel: STAVIA - silniční stavby, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							217 072,97
HSV - Práce a dodávky HSV							217 072,97
1 - SO 101 - Zpevněné plochy							10 288,70
6	K	162701110	Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na skládce	T	122,150	80,00	9 772,00
			-575,85		-575,850		
			349*2		698,000		
12	K	162701110.2	Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na skládce	T	516,700	1,00	516,70
			-2435,9		-2 435,900		
			1476,3*2		2 952,600		
2 - SO 301 - Přeložka vodovodu							576,00
18	K	162701110	Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na skládce	T	7,200	80,00	576,00
			-34		-34,000		
			20,6*2		41,200		
3 - SO 302 - Vodovodní přípojka							985,60
29	K	162701110	Uložení sypaniny - poplatek za uložení sypaniny na skládce	T	12,320	80,00	985,60
			-58,08		-58,080		
			35,2*2		70,400		
5 - SO 801 - Hrubé terénní úpravy							205 222,67
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	222,128	45,00	9 995,76
			odstraněný LA				
			-224,02		-224,020		
			3797*0,05*2,35		446,148		
66	K	997221569	Příplatek zkd km přes 1 km kusové materiály	T	3 331,950	5,00	16 659,75
			222,13*15		3 331,950		

67	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu na skládce - z asfaltových povrchů	T	222,130	70,00	15 549,10
			222,13		222,130		
69	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	T	774,630	45,00	34 858,35
			odstraněný podkladní beton pod LA				
			-702,45		-702,450		
			Bez ul. Kosmonautů (440m2)				
			3357*0,2*2,2		1 477,080		
70	K	997221569	Příplatek zkd km přes 1 km kusové materiály	T	11 619,450	5,00	58 097,25
			774,63*15		11 619,450		
71	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce - betonového	T	774,630	70,00	54 224,10
			774,63		774,630		
73	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	-226,840	45,00	-10 207,80
			odstraněné podkladní vrstvy pod LA				
			-1518,8		-1 518,800		
			Bez ul. Kosmonautů (440m2)				
			3357*0,14*2		939,960		
			ul. Kosmonautů				
			440*0,4*2		352,000		
74	K	997221569.1	Příplatek zkd km přes 1 km sypké materiály	T	-3 402,600	5,00	-17 013,00
			odvoz do 15 km na skládku				
			-226,84*15		-3 402,600		
75	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce - z kameniva	T	-226,840	100,00	-22 684,00
			-226,84		-226,840		
77	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	100,738	45,00	4 533,21
			rozebraná dlažba 30x30cm vč. lože				
			-48,32		-48,320		
			819*0,04*2,05		67,158		
			819*0,05*2		81,900		
78	K	997221579	Příplatek zkd km přes 1 km vybourané hmoty	T	1 511,070	5,00	7 555,35
			odvoz do 15 km na skládku				
			100,738*15		1 511,070		
79	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce - betonového	T	100,738	70,00	7 051,66
			100,738		100,738		
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	81,900	45,00	3 685,50
			odstraněné podkladní vrstvy pod dlažbou				
			-327,6		-327,600		

		819*0,25*2		409,500		
82	K	997221569.1	Příplatek zkd km přes 1 km sypké materiály odvoz do 15 km na skládku 81,9*15	T	1 228,500 1 228,500	5,00 6 142,50
83	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu na skládce - z kameniva 81,9	T	81,900 81,900	100,00 8 190,00
85	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km vybourané chodníkové obruby vč. lože -149,93 1034*57/1000 1034*0,05*2,3	T	27,918 -149,930 58,938 118,910	45,00 1 256,31
86	K	997221579	Příplatek zkd km přes 1 km vybourané hmoty odvoz do 15 km na skládku 27,918*15	T	418,770 418,770	5,00 2 093,85
87	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce - betonového 27,918	T	27,918 27,918	70,00 1 954,26
89	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km vybourané záhonové obruby vč. lože -62,04 1551*27/1000 1551*0,04*2,3	T	122,529 -62,040 41,877 142,692	45,00 5 513,81
90	K	997221579	Příplatek zkd km přes 1 km vybourané hmoty odvoz do 15 km na skládku 122,529*15	T	1 837,935 1 837,935	5,00 9 189,68
91	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce - betonového 122,529	T	122,529 122,529	70,00 8 577,03