



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: KB, a.s. [redacted]	DODAVATEL: ČINEX stavební činnost, spol. s r.o. IČ: 60700181 DIČ: CZ60700181 Křenová 409 602 00 BRNO
--	--

Vyřizuje: [redacted]

Telefon: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datum vystavení: 23.03.2021

OBJEDNÁVKA č. 1168/21

Objekt: MERHAUTOVA 1036/172

Objednáváme u vás: provedení opravy havarijního stavu kanalizace v předzahrádce výše uvedeného bytového domu (rozpadlá část kanalizace a dešťového svodu), který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: [redacted]

Kontakt: [redacted]

Nájemce: [redacted]

Kontakt: [redacted]

Cena: **241 003,10 Kč bez DPH**

Termín realizace do: 30.04.2021

[redacted]
vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatel bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu [redacted]
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.

Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: [redacted]

1168/21

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **034/2021** **BD Merhautova 172 - havárie**

Objekt: **SO 01** **Hlavní objekt**

Rozpočet: **01** **Stavební práce**

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **ČINEX stavební činnost spol. s r.o.**

IČO: **60700181**

Křenová 52

DIČ: **CZ60700181**

Brno 602 00

Vypracoval: **Milan**
Nedorost

Rozpis ceny

Celkem

HSV			175 715,83
PSV			45 287,27
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			20 000,00
Celkem			241 003,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	241 003,10 CZK
Snížená DPH	15 %	36 150,47 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK

Cena celkem s DPH

277 154,00 CZK

v

BRNE


dne

25.3.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			97 267,44	40
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 486,37	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			58 105,30	24
5	Komunikace	HSV			10 028,42	4
8	Trubní vedení	HSV			3 706,30	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			844,43	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 277,57	1
711	Izolace proti vodě	PSV			6 512,63	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			24 912,68	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			9 268,40	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			4 593,56	2
ON	Ostatní náklady	ON			20 000,00	8
Cena celkem					241 003,10	100



Položkový rozpočet

S:	034/2021	BD Merhautova 172 - havárie
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				97 267,44
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho odhad výměry : 5,15*1,2 3*1,2	m2	9,78000 6,18000 3,60000	60,80	594,62
2	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových 5,15*2	m	10,30000 10,30000	106,50	1 096,95
3	130901121RT1	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. pneumatickým kladivem uliční podezdívka dr. oplocení : (8,1-1,2)*0,25*0,6	m3	1,03500 1,03500	7 400,00	7 659,00
4	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ odhad výměry : podél fasády bez kořenů : 4,7*0,8*3 trasa kanalizace do ulice : (5,15-0,8)*0,8*3	m3	21,72000 11,28000 10,44000	475,50	10 327,86
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	21,72000	37,00	803,64
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 předpoklad nutnosti prohloubení základu pro ulicní oplocení : (8,15-1,2)*0,25*0,25	m3	0,43438 0,43438	1 274,00	553,40
7	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách (kořeny) v hor.1-4 hornina 3 podél fasády u stromu : 3,45*0,8*3	m3	8,28000 8,28000	1 653,00	13 686,84
8	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m podél fasády : (8,15-0,8)*3 trasa kanalizace : (5,15-0,8)*3*2	m2	48,15000 22,05000 26,10000	243,50	11 724,53
9	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	48,15000	130,50	6 283,58
10	162701101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m nosnost 12 t	m3	21,57646	160,50	3 463,02
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 obsyp potrubí : 2,394 lože pod potrubí : 0,96 potrubí šachet apod : 0,5 podklad pod původním chodníkem : 9,78*0,15 drenážní materiál : 12,225 prohloubení základu oplocení : 0,43438 Mezisoučet nakypření +20% : 17,98038*0,2	m3	21,57646 2,39400 0,96000 0,50000 1,46700 12,22500 0,43438 17,98038 3,59608	264,50	5 706,97
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 21,72-2,394	m3	19,32600 19,32600	123,00	2 377,10
13	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	8,28000	484,50	4 011,66
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm (8,15+5,15)*0,6*0,3	m3	2,39400 2,39400	1 082,00	2 590,31
15	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny drenážní vrstva : 8,15*0,5*3	m3	12,22500 12,22500	863,00	10 550,18
16	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 21,576456*1,6	t	34,52233 34,52233	139,00	4 798,60
17	58341008.AR	Drť hraněná Z fr.16 - 22 tř.B kamenolom Želešice 12,225*2,1	t	25,67250 25,67250	430,00	11 039,18
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 486,37

Položkový rozpočet

S:	034/2021	BD Merhautova 172 - havárie
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 pod oplocení ulice (liti do rýhy +5%) : (8,15-1,2)*0,25*0,7*1,05	m3	1,27706	2 730,00	3 486,37
				1,27706		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				58 105,30
19	345230020RAA	Zdivo plotové, tvárnice betonové, tl.19 cm, stříška tvárnice v barvě přírodní, štípané oboustranně odhad v. 1,2 : (3,45+4,7)*1,2	m2	9,78000	3 385,00	33 105,30
				9,78000		
20	345PC	D+M ocelové branky PÚ komaxit, včetně kování 1,2/1,2m	ks	1,00000	25 000,00	25 000,00
Díl: 5		Komunikace				10 028,42
21	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkodřď dlažba přírodní tloušťka 6 cm odhad výměry : chodník : 1,2*5,15 prostor pro popelnice : 2*0,8	m2	7,78000	1 289,00	10 028,42
				6,18000		
				1,60000		
Díl: 8		Trubní vedení				3 706,30
22	894431132RAK	Šachta, D 315 mm, dl.šach.roury 3,0 m, sběrná dno PP KG D 110 mm, poklop PP do roury 1,5 t	kus	1,00000	3 706,30	3 706,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				844,43
23	965042141RT4	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm (8,15-1,2)*0,6*0,1	m3	0,41700	2 025,00	844,43
				0,41700		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 277,57
24	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva apod.	t	33,00829	69,00	2 277,57
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 512,63
25	711191271RT2	Izolace proti zem.vlhkosti, podklad.textilie, svislá včetně dodávky textilie Netex A PP/300, 300 g/m2 ochrana drenážního násypu : 8,15*3	m2	24,45000	86,90	2 124,71
				24,45000		
26	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle bez dodávky fólie 8,15*3	m2	24,45000	78,60	1 921,77
				24,45000		
27	711823129R00	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii 8,15-1,2	m	6,95000	85,70	595,62
				6,95000		
28	28323116R	Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1500 mm 24,45*1,15	m2	28,11750	50,50	1 419,93
				28,11750		
29	28342406R	DEKDREN ukončovací lišta N8 PVC, l = 2 m	kus	4,00000	107,00	428,00
30	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,02369	954,00	22,60
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				24 912,68
31	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 16*0,6*0,1	m3	0,96000	1 224,00	1 175,04
				0,96000		
32	721176212R00	Potrubí KG odpadní svislé D 110 x 3,2 mm vpust' : 2,5	m	2,50000	647,00	1 617,50
				2,50000		
33	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 8,5	m	8,50000	679,00	5 771,50
				8,50000		
34	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	5,00000	782,00	3 910,00
35	721211520RT1	Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač litinová mřížka 226 x 226 D 110, 160 mm	kus	1,00000	2 590,00	2 590,00
36	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub zápachová klapka, koš na listí, DN 100	kus	2,00000	4 020,00	8 040,00
37	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	16,00000	24,20	387,20

Položkový rozpočet

S:	034/2021	BD Merhautova 172 - havárie
O:	SO 01	Hlavní objekt
R:	01	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	2,09035	680,00	1 421,44
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				9 268,40
39	767911821R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m 8,15-1,2	m	6,95000	86,10	598,40
				6,95000		
40	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg ptvky na fasádě (odhad) : mříže : 14*10 žebříky apod. : 30	kg	170,00000	51,00	8 670,00
				140,00000		
				30,00000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				4 593,56
41	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,96821	226,00	1 122,82
42	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	23,58400	15,60	367,91
43	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	4,38662	350,00	1 535,32
44	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	4,95264	316,50	1 567,51
Díl: ON		Ostatní náklady				20 000,00
48	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00