

smlouva o dílo

1087/21

ID: 143931

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev“

Článek 1 – Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
zástupce pro smluvní:
k podpisu pověřen
zástupce pro věci technické:

Tel:
IČO:
bankovní spojení :
číslo účtu:

Kraj Vysočina

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje,
Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
Ing. Josef Kadlec, Ing. Zdeněk Berka, odbor majetkový
KrÚ Kraje Vysočina
+420 564602362, +420 564602205
708 90 749
Sberbank CZ, a.s.
4050005000/6800

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
osoba pověřená vedením stavby:
tel./fax:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:
vločka 487

Status stavební a.s
Nádražní 998, Humpolec 396 24
František Kubů – předseda představenstva
Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
Ing. Karel Hájek – místopředseda představenstva
Josef Tůma - stavbyvedoucí
Josef Tůma - stavbyvedoucí
565 532 305, 565 533 216
46679120
CZ46679120
ČSOB
213950130/0300
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B,

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,
prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH), není objednatel při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „**Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev**“ (dále také jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), vypracované projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., pod názvem „**Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev – projektová dokumentace**“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.

2.2. Součástí díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS“), a následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.

- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravená k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních budou ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a budou opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého úklidu mokrou cestou,
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí,
- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a ceny zhotovitele.

Dílo musí splnit a být v souladu s platnými a doporučenými ČSN, zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.6. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 3.3 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické (formou zápisu do stavebního deníku). Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této smlouvě.

2.7. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě méněprací dle odst. 2.7. smlouvy.

2.9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky v případě změn uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.10. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve výběrovém řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím

kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován v souladu s jeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu s podmínkami uvedenými v článku 3.

Článek 3 – Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Březínova 507, Horní Cerekev (parc. č. st 846, par. č. 2176/20, a související, vše v k.ú. Horní Cerekev)

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: **duben 2021**

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději **do 30. 11. 2021**

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního deníku, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny samostatně,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,

- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,
- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně nebo za použití drobné stavební techniky,
- zhotovitel vybuduje v chodbách pomocné dělicí stěny z dřevěných hranolů a desek OSB 4 x PD proti šíření prachu a hluku v objektu, dle pokynů objednatele,
- podlahové konstrukce, které budou zachovány s původní krytinou zhotovitel, zajistí proti poškození dostatečně silnou textilií, lepenou po okrajích ke krytině a OSB deskami,
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.

Článek 4 – Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí:	3.387.792,- Kč
DPH 15 % :	508.168,80 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	3.895.960,80 Kč

slovy: tři miliony tři sta osmdesát sedm tisíc sedm set devadesát dva korun českých

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen na základě Objednatelům odsouhlaseného Změnového listu.

4.4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 – Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle požadavků objednatel. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatel objednaným pracím v daném kalendářním měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatel pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatel odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatel v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo

5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatel. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitel, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona o DPH.

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106 písm. a) zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí

DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen přiložit k jednotlivým daňovým dokladům - fakturám odsouhlasený rozpis provedených prací. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „**Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev**“ a **identifikační číslo projektu EDS 013D313006901**. Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně dosud neproplacené části celkové ceny díla.

5.7. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 – Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech.

6.2. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.4. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.5. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 – Předání a převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převzetí a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem, dotčenými orgány a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- seznam strojů a zařízení, které jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporthy, návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy, záruční listy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tisknuté) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu odst. 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepíše obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přijímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění vad bránících vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí

je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 – Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob,

zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci – viz článek 1 smlouvy (osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

8.22. Vzhledem k tomu, že zakázka je součástí realizace projektu podpořeného dotací ze státního rozpočtu skrze program Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2022, je zhotovitel povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů nejméně 10 let od ukončení veřejné zakázky. Minimálně do 31. 12. 2032 je zhotovitel povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací zakázky zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly nezbytnou součinnost.

Článek 9 – Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem

reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých lhůtách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Článek 10 – Pojištění díla

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že budou stanoveny v odst. 3.3. dílčí termíny dokončení předmětu díla, zaplatí zhotovitel objednateli při prodlení smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny části díla odpovídající dílčímu plnění.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle 1. věty odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.5. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.14. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek 12 – Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy a jinými ustanoveními této smlouvy, lze od této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,
12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatel upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržáním harmonogramu prací ze strany zhotovitele (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst. 8. 21. této smlouvy.

12.2. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou následující:

12.3.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.3.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

12.3.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s úhradou takových plateb.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 – Závěrečná ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou bližší neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním dodavatelům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

13.5. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli.


13.9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

13.10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb).

V Humpolci, dne 9.4.2021

V Jihlavě dne 9.4.2021

Za zhotovitele


396 24 HUMPOLC
NO 12241939
IČO: 0246379120
tel: 365 532 305
fax: 365 532 214

František Kubů
Předseda představenstva

Ing. Karel Hájek
Místopředseda představenstva

Za objednatele



Mgr. Karel Janoušek,
člen rady kraje

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-040
Stavba: Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

KSO:
Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provedení barveného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasnosti u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než díle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH 3 387 792,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	3 387 792,00	508 168,80


Cena s DPH v CZK 3 895 960,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-040

Stavba: Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENY
NOVA s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 387 792,00	3 929 771,90
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	117 003,04	134 553,50
VRN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	117 003,04	134 553,50
SO-01	Domov Jeřabina-stavební úpravy	2 159 428,86	2 483 343,19
01_00	Bourání	271 056,79	311 715,31
01_01	Architektonicko-stavební řešení	1 227 036,97	1 411 092,52
014_A	Zařízení pro vytápění staveb	220 743,00	253 854,45
014_C	Zařízení zdravotně technických instalací	54 190,87	62 319,50
014_D1	Zařízení silnoproudé elektroinstalace	249 140,00	286 511,00
014_D2	Zařízení slaboproudé elektroinstalace	121 486,00	139 708,90
014_D3	Bleskosvod	15 775,23	18 141,51
IO-01	Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy	861 546,23	1 009 600,51
IO-01a	Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové	547 840,45	630 016,52
IO-01a_1	Zpevněné plochy - areálové	257 251,40	295 839,11
IO-01a_2	Sanace - areálové	209 265,72	240 655,58
IO-01a_3	Sadové úpravy - areálové	21 172,59	24 348,48
IO-01a_4	Oplocení	60 150,74	69 173,35
IO-01b	Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)	313 705,78	379 583,99
IO-01b_1	Zpevněné plochy - mimoareálové (veřejné)	171 096,87	207 027,21
IO-01b_2	Sanace - mimoareálové (veřejné)	141 492,37	171 205,77
IO-01b_3	Sadové úpravy - mimoareálové (veřejné)	1 116,54	1 351,01
IO-02	Přeložka veřejného osvětlení	14 503,20	17 548,87
IO-02	Přeložka veřejného osvětlení	14 503,20	17 548,87
IO-03	Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřabina	235 310,67	284 725,91
IO-03_1	Zpevněné plochy mimo areál (veřejné)	144 571,34	174 931,32
IO-03_2	Sanace mimo areál (veřejné)	85 167,13	103 052,23
IO-03_3	Sadové úpravy (veřejné)	5 572,20	6 742,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 823 2912, 822 2931, 828 7519, 822 5291, 801 1314

Cena bez DPH				117 003,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	117 003,04	15,00%	17 550,46	
Cena s DPH	v CZK			134 553,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

117 003,04

OST - Ostatní

117 003,04

O02 - Vedlejší a ostatní náklady

117 003,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
S. F. O

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							117 003,04	
D	OST		Ostatní				117 003,04	
D	O02		Vedlejší a ostatní náklady				117 003,04	
1	K	0100	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			<p>Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště v rozsahu vyžadujícím řádné provedení díla. Stavební zařízení pro sklad, hygienické zázemí a administrativní činnost stavby (stavební buňky dle potřeby stavby)</p> <p>Zajištění připojení staveniště na elektrickou energii, vodu, odpad a odvodnění staveniště.</p> <p>Provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.</p> <p>Pravidelné čištění a úklid příjezdových a přístupových komunikací.</p> <p>Oplocení staveniště (trvalé a dočasné). Ostraha staveniště.</p> <p>Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu před realizací záměru.</p>					
2	K	0101	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			<p>Veškeré prvky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci - dodávka, montáž, údržba, obnova a demontáž (trvalé oplocení, mobilní oplocení, výstražné značení, přechody vykopů, atd.)</p> <p>Povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů</p> <p>Opatření k zajištění bezpečného provozu v objektu a komunikačních kordonech (pohyb zaměstnanců a klientů).</p>					
3	K	0103	Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek dotačního titulu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
PP			<p>Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Logo Kraje Vysočina 2) Prohlášení „STAVÍME PRO VÁS“ 3) Název akce 4) Investor „Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava“ 5) Generální dodavatel 6) Projektant 7) Stavbyvedoucí 8) Technický dozor 10) Koordinátor BOZP 11) Termín realizace stavby <p>o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.</p> <p>Informační panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na dočasnou ocelovou kci, kotvenou do země sloupky.</p>					
4	K	0104	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho částí) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 6 židlemi s volným připojením na El a internet (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)					
5	K	0105	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			<p>Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část, ...) vč. příslušných administrativních úkonů.</p> <p>O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.</p>					
6	K	0301	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Vytýčení stávajících inženýrských sítí i jejich správci. Bude provedeno vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.					
7	K	0302	Geodetické vytýčení a činnost geodeta během výstavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Vytýčení nové budovaných inženýrských sítí a stavebních objektů, kontrolní měření během výstavby.					

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	0303	Geodetické zaměření řešených objektů po dokončení. PP Geodetické zaměření řešených objektů ve 3 tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD) v každé etapě výstavby.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
9	K	0305	Geometrický plán PP Geometrický plán objektů podléhajících vkladu do katastru nemovitostí (budovy, inženýrské sítě, věcná břemena k částem pozemků) v 6ti tištěných vyhotoveních + 1x elektronicky CD	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
10	K	0401	Projektová dokumentace skutečného provedení PP Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěná a 1x elektronicky na CD	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	
11	K	0502a	Zaregulování systému UT PP Náklady spojené se zaregulováním systému UT po dokončení výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
12	K	0505	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla PP Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
13	K	0601	Zpracování a předložení harmonogramů před podpisem smlouvy PP Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění před podpisem smlouvy vč. průběžné aktualizace harmonogramu během výstavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
14	K	0602	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie a zeleně PP Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně a provozu areálu. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Koordinace pracovních postupů s provozem areálu.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
15	K	0603	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za provozu PP Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk, vibrace), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další související omezující vlivy. Koordinace postupu výstavby s provozem objektu.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
16	K	0606	Výkon geotechnika při provádění sanace podloží (neúnosností pláně) PP Zhotovitel na své náklady zajistí dohled geologa, resp. geotechnika při provádění stavby. V případě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na pláni pod zpevněnými plochami, geotechnik posoudí aktivní zónu pláně a navrhne přesný rozsah a technické provedení sanace pláně - resp. optimalizaci navržené sanace v PD, tak aby bylo dosaženo požadovaných únosností pláně předepsané v PD.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
17	K	0608	Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých na stavbě - výluhem PP Zkoušky akutní toxicity s navedením vodním výluhem odpadu dle přílohy č. 10 vyhl. 294/2005 Sb. dle tabulky 10.1 a 10.2.	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
18	K	0609	Díleňská dokumentace PP Zpracování díleňské dokumentace : - konstrukce přístřešku	kpl	1,000	10 003,04	10 003,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy

Soupis:

01_00 - Bourání

KSO: 8011314

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY KONSTRUKCÍ 1.1.02 PŮDORYS 1NP-BOURÁNÍ 1.1.03 ŘEZ A-A', ŘEZ B-B'-BOURÁNÍ 1.1.04 TECHNICKÉ POHLEDY-BOURÁNÍ

Cena bez DPH **271 056,79**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	271 056,79	15,00%	40 658,52

Cena s DPH **v CZK** **311 715,31**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy

Soupis:

01_00 - Bourání

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

271 056,79

HSV - Práce a dodávky HSV

191 648,06

1 - Zemní práce	11 655,95
3 - Svislé a kompletní konstrukce	8 749,33
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 860,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	69 784,20
997 - Přesun sutě	95 040,23
998 - Přesun hmot	1 557,60

PSV - Práce a dodávky PSV

79 408,73

713 - Izolace tepelné	7 715,67
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	739,80
751 - Vzduchotechnika	49,00
763 - Konstrukce suché výstavby	17 282,26
764 - Konstrukce klempířské	302,26
766 - Konstrukce truhlářské	480,20
767 - Konstrukce zámečnické	16 800,00
776 - Podlahy povlakové	9 934,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	26 104,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřabina-stavební úpravy

Soupis:

01_00 - Bourání

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vypíň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

271 056,79

D HSV Práce a dodávky HSV 191 648,06

D 1 Zemní práce 11 655,95

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	37,850	64,00	2 422,40	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV	C1							
VV	2*0,5*2				2,000			
VV	(24,45+3,75*2)*0,5				15,975			
VV	(0,5+9,9+0,5)*0,5				5,450			
VV	(24,45+2,2*2)*0,5				14,425			
VV	Součet				37,850			

2	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	37,850	156,50	5 923,53	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, c tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

3	K	113204111	Výtrhání obrub betonových	m	77,700	42,60	3 310,02	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---------------------------	---	--------	-------	----------	----------------

PP
Výtrhání obrub s vybouráním lože s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

VV	2+2				4,000			
VV	24,45+3,75*2+0,5*2				32,950			
VV	9,9+0,5*2				10,900			
VV	24,45+2,2*2+0,5*2				29,850			
VV	Součet				77,700			

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 749,33

4	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	488,00	1 952,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

VV	č105-106							
VV	2				2,000			
VV	č102-113							
VV	2				2,000			
VV	Součet				4,000			

5	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	8,000	601,00	4 808,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

PP
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm

VV	č105							
VV	4				4,000			
VV	č113							
VV	4				4,000			
VV	Součet				8,000			

6	K	317234410	Vyzdívka z cihel pálených na MC	m3	0,218	6 060,00	1 321,08	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	----------	----------	----------------

PP
Vyzdívka cihlami pálenými na maltu cementovou

VV	č105-106							
VV	1,5*0,2*0,1				0,030			
VV	č102-113							
VV	1,5*0,2*0,1				0,030			
VV	č105							
VV	1,75*0,45*0,1				0,079			
VV	č113							
VV	1,75*0,45*0,1				0,079			
VV	Součet				0,218			

7	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl do 70 mm	m	6,500	62,80	408,20	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PP
Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyranu výšky 24 cm, tloušťky přes 50 do 70 mm

VV	č105-106							
VV	1,5				1,500			
VV	č102-113							
VV	1,5				1,500			
VV	č105							
VV	1,75				1,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		č113					
	VV		1,75		1,750			
	VV		Součet		6,500			
8	K	317998115	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z EPS tl 100 mm	m	3,500	74,30	260,05	CS
	PP		izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm					
	VV		č105					
	VV		1,75		1,750			
	VV		č113					
	VV		1,75		1,750			
	VV		Součet		3,500			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 860,75	
9	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	97,000	20,70	2 007,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		č102					
	VV		25,01		25,010			
	VV		č103					
	VV		10,85		10,850			
	VV		č108					
	VV		40,33		40,330			
	VV		č109					
	VV		11,77		11,770			
	VV		č114					
	VV		9,04		9,040			
	VV		Součet		97,000			
10	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	68,250	41,80	2 852,85	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		č102					
	VV		0,9*2*7		12,600			
	VV		1,4*2		2,800			
	VV		č103					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		1*1,75		1,750			
	VV		č105					
	VV		2,5*1,75		4,375			
	VV		č106					
	VV		1,4*1,75		2,450			
	VV		č107					
	VV		1,4*1,75		2,450			
	VV		č108					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		1,4*1,75*2		4,900			
	VV		2,5*2,3		5,750			
	VV		č109					
	VV		1,4*1,5		2,100			
	VV		č113					
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		2,5*1,75		4,375			
	VV		č114					
	VV		1*1,75		1,750			
	VV		0,9*2		1,800			
	VV		Mezisoučet		52,500			
	VV		ostatní					
	VV		52,5*0,30		15,750			
	VV		Součet		68,250			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				69 784,20	
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	207,940	49,80	10 355,41	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešňové podlahy do 1,9 m					
	VV		č102					
	VV		25,01		25,010			
	VV		č103					
	VV		10,85		10,850			
	VV		č105					
	VV		41,4		41,400			
	VV		č106					
	VV		14,62		14,620			
	VV		č107					
	VV		15,86		15,860			
	VV		č108					
	VV		40,33		40,330			
	VV		č109					
	VV		11,77		11,770			
	VV		č113					
	VV		39,05		39,060			
	VV		č114					
	VV		9,04		9,040			
	VV		Součet		207,940			
12	K	9620001	Vystěhování původního zařízení, uložení pro další použití	kpi	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Vystěhování původního zařízení, uložení pro další použití					
13	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	12,608	98,10	1 236,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		č102-106					
	VV		2,05*2,05		4,203			
	VV		č108-109					

řá soustava

řC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,05*2,05*2		8,405			
	VV		Součet		12,608			
14	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,260	1 290,00	1 625,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		č105		0,315			
	VV		0,45*0,4*1,75					
	VV		č109		0,630			
	VV		1,4*0,45*1					
	VV		č113		0,315			
	VV		0,45*0,4*1,75					
	VV		Součet		1,260			
15	K	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,251	715,00	894,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvámic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		č102-105		1,251			
	VV		3,05*2,05*0,2		1,251			
	VV		Součet		1,251			
16	K	964011211	Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m	m3	0,284	4 540,00	1 289,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdívu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m					
	VV		č105		0,142			
	VV		1,5*0,45*0,21					
	VV		č113		0,142			
	VV		1,5*0,45*0,21					
	VV		Součet		0,284			
17	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,046	4 100,00	188,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2					
	VV		č102 - rozšíření		0,046			
	VV		1,1*0,2*0,07*3		0,046			
	VV		Součet		0,046			
18	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	5,995	2 002,00	12 001,99	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		A1		2,898			
	VV		č105		2,734			
	VV		41,4*0,07					
	VV		č113		0,363			
	VV		39,06*0,07		5,995			
	VV		č102 - rozšíření					
	VV		3,05*1,7*0,07					
	VV		Součet		5,995			
19	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	55,490	99,40	5 515,71	CS ÚRS 2020 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm					
	VV		A2		14,620			
	VV		č106		15,860			
	VV		14,62					
	VV		A3		25,010			
	VV		č107		55,490			
	VV		15,86					
	VV		č102					
	VV		25,01					
	VV		Součet		55,490			
20	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	55,490	64,80	3 584,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru					
21	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	46,715	66,30	3 097,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		A3		15,860			
	VV		č107		25,010			
	VV		15,86		5,185			
	VV		č102		0,660			
	VV		25,01		46,715			
	VV		3,05*1,7					
	VV		1,1*0,2*3					
	VV		Součet		46,715			
22	K	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	70,100	32,00	2 243,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdívu rovných					
	VV		č102		6,300			
	VV		1,2+3,05+2,05		25,900			
	VV		č105		-0,900			
	VV		(6,7+6,25)*2		16,500			
	VV		-0,9		-1,800			
	VV		č107					
	VV		(3,75+4,5)*2					
	VV		-1,8					
	VV		č113		25,000			
	VV		(6,25+6,25)*2		-0,900			
	VV		-0,9					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		Součet		70,100			
23	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,726	539,00	930,31	
	PP		Odstranění násypů pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl do 100 mm, plochy přes 2 m2					
	VV		A1					
	VV		č105					
	VV		41,4*0,02		0,828			
	VV		č113					
	VV		39,06*0,02		0,781			
	VV		č102 - rozšíření					
	VV		3,05*1,7*0,02		0,104			
	VV		1,1*0,2*0,02*3		0,013			
	VV		Součet		1,726			
24	K	966081123	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě přes 1 do 2,0 m2	kus	1,000	194,00	194,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě přes 1 do 2,0 m2					
	VV		č109					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
25	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4,020	139,00	558,78	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		č105					
	VV		(1+1,75*2)*0,3		1,350			
	VV		č113					
	VV		(1+1,75*2)*0,3		1,350			
	VV		č109					
	VV		(1,4+1,5*2)*0,3		1,320			
	VV		Součet		4,020			
26	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	3,500	297,00	1 039,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2					
	VV		č105					
	VV		1*1,75		1,750			
	VV		č113					
	VV		1*1,75		1,750			
	VV		Součet		3,500			
27	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	2,100	212,00	445,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2					
	VV		č109					
	VV		1,4*1,5		2,100			
	VV		Součet		2,100			
28	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,492	1 040,00	511,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl do 300 mm					
	VV		č102-113					
	VV		1,2*2,05*0,2		0,492			
	VV		Součet		0,492			
29	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	6,000	252,00	1 512,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl do 300 mm					
	VV		návrh - pozn.2					
	VV		č106					
	VV		2		2,000			
	VV		č109					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		6,000			
30	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	3,000	397,00	1 191,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl 300 mm a šířky do 200 mm					
	VV		č105-106					
	VV		1,5		1,500			
	VV		č102-113					
	VV		1,5		1,500			
	VV		Součet		3,000			
31	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	3,500	498,00	1 743,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl 300 mm a šířky do 300 mm					
	VV		č105					
	VV		1,75		1,750			
	VV		č113					
	VV		1,75		1,750			
	VV		Součet		3,500			
32	K	974031289	Připlátek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci Připlátek k ceně -1287 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl do 300 mm					

4 soustava

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		č105					
	VV		1,75*2		3,500			
	VV		č113					
	VV		1,75*2		3,500			
	VV		Součet		7,000			
33	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	336,770	26,10	8 789,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrabáním spar. s očištěním zdíva. v rozsahu přes 10 do 30 %					
	VV		č102					
	VV		(14,5+2,2)*2*2,6		86,840			
	VV		-0,9*2*7		-12,600			
	VV		-1,4*2		-2,800			
	VV		-1,2*2,05		-2,460			
	VV		-3,05*2,6		-7,930			
	VV		-2,05*2,6		-5,330			
	VV		-1,8*2,05		-3,690			
	VV		č103					
	VV		(4,15+3,4)*2*2,6		39,260			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1*1,75+(1+1,75*2)*0,3		-0,400			
	VV		č105					
	VV		(6,25+6,7)*2*2,6		67,340			
	VV		-1,2*2,05		-2,460			
	VV		-3,05*2,6		-7,930			
	VV		-2,5*1,75+(2,5+1,75*2)*0,3		-2,575			
	VV		č106					
	VV		(4,5+3,25)*2*2,6		40,300			
	VV		-1,4*1,75+(1,4+1,75*2)*0,3		-0,980			
	VV		-2,05*2		-4,100			
	VV		č107					
	VV		15,86		15,860			
	VV		-1,8*2,05		-3,690			
	VV		-1,4*1,75+(1,4+1,75*2)*0,3		-0,980			
	VV		č108					
	VV		(6,6+5,95)*2*2,6		65,260			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-2,05*2,05*2		-8,405			
	VV		-1,4*1,75*2+(1,4+1,75*2)*0,3*2		-1,960			
	VV		-2,5*2,3+(2,5+2,3*2)*0,3		-3,620			
	VV		č109					
	VV		(5,35+2,2)*2*2,6		39,260			
	VV		-2,05*2,05*2		-8,405			
	VV		-1,4*1,5+(1,4+1,5*2)*0,3		-0,780			
	VV		č113					
	VV		(6,25+6,25)*2*2,6		65,000			
	VV		-0,9*2		-1,800			
	VV		-1,2*2,05		-2,460			
	VV		-2,5*1,75+(2,5+1,75*2)*0,3		-2,575			
	VV		č114					
	VV		(4,15+2,5+1)*2*(2,6-2)		9,180			
	VV		Součet		336,770			
34	K	978059541	Odesekání a odebrání obkládků stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo	m2	26,900	98,00	2 636,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odesekání obkládků stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
	VV		č105					
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		č107					
	VV		(0,6+2,2+0,6)*1,5		5,100			
	VV		č108					
	VV		2,5*2		5,000			
	VV		č113					
	VV		(2,2+1,2)*2		6,800			
	VV		č114					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		26,900			
D 997			Přesun sutě				95 040,23	
35	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	60,242	560,70	33 777,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m					
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	60,242	163,10	9 825,47	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 228,954	7,14	15 914,73	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		60,242*37		2 228,954			
	VV		Součet		2 228,954			
38	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	53,820	501,99	26 911,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		60,242		60,242			
	VV		-3,012		-3,012			
	VV		-0,314		-0,314			
	VV		-3,224		-3,224			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		-0,072				-0,072	
	VV		Součet				53,620	
39	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného	t	3,012	1 210,00	3 644,52	CS ÚRS
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního					
	VV		5% z celku					
	VV		60,242*0,05		3,012			
	VV		Součet				3,012	
40	K	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla	t	0,314	1 290,00	405,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze skla					
	VV		0,207		0,207			
	VV		0,107		0,107			
	VV		Součet				0,314	
41	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu na bázi sádky	t	3,224	1 370,00	4 416,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z materiálů na bázi sádky					
	VV		od,763					
	VV		3,224		3,224			
	VV		Součet				3,224	
42	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací	t	0,072	2 000,00	144,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů					
	VV		od,713					
	VV		0,072		0,072			
	VV		Součet				0,072	
	D	998	Presun hmot				1 557,60	
43	K	998018001	Presun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,180	1 320,00	1 557,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Presun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				79 408,73	
	D	713	Izolace tepelné				7 715,67	
44	K	713120821	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm	m2	86,305	14,40	1 242,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm					
	VV		A1					
	VV		č105					
	VV		41,4		41,400			
	VV		č113					
	VV		39,06		39,060			
	VV		č102 - rozšíření					
	VV		3,05*1,7		5,185			
	VV		1,1*0,2*3		0,660			
	VV		Součet				86,305	
45	K	713120821A	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z deska PIR tl do 100 mm	m2	86,305	75,00	6 472,88	
	VV		A1					
	VV		č105					
	VV		41,4		41,400			
	VV		č113					
	VV		39,06		39,060			
	VV		č102 - rozšíření					
	VV		3,05*1,7		5,185			
	VV		1,1*0,2*3		0,660			
	VV		Součet				86,305	
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				739,80	
46	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	137,00	411,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	VV		č105					
	VV		1		1,000			
	VV		č108					
	VV		1		1,000			
	VV		č113					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				3,000	
47	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	4,000	82,20	328,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž baterie nástěnných do G 3/4					
	VV		č105					
	VV		1		1,000			
	VV		č107					
	VV		1		1,000			
	VV		č108					
	VV		1		1,000			
	VV		č113					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet				4,000	
	D	751	Vzduchotechnika				49,00	

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	751525842	Demontáž potrubí plast kruh s přírubou nebo bez příruby D do 200 mm	m	1,000	49,00	49,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového kruhového s přírubou nebo bez příruby, průměru do 200 mm					
	VV		č108					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	763		Konstrukce suché výstavby				17 282,26	
49	K	763111821A	Demontáž SDK příčky vč.dveří a pouzdra	m2	12,608	750,00	9 456,00	
	VV		č102-106					
	VV		2,05*2,05		4,203			
	VV		č108-109					
	VV		2,05*2,05*2		8,405			
	VV		Součet		12,608			
50	K	763231821	Demontáž sádrovláknitého pohledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	90,540	83,70	7 578,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž pohledu ze sádrovláknitých desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů, opláštění jednoduché					
	VV		B1					
	VV		č105					
	VV		41,4		41,400			
	VV		č113					
	VV		39,06		39,060			
	VV		B2					
	VV		č102					
	VV		8,08		8,080			
	VV		č108					
	VV		2*1		2,000			
	VV		Součet		90,540			
51	K	763232811	Demontáž desek jednoduché opláštění sádrovláknitý pohled	m2	8,080	30,70	248,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž pohledu ze sádrovláknitých desek desek, opláštění jednoduché					
	VV		B2					
	VV		č102					
	VV		8,08		8,080			
	VV		Součet		8,080			
D	764		Konstrukce klempířské				302,26	
52	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,400	88,90	302,26	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		č105					
	VV		1		1,000			
	VV		č113					
	VV		1		1,000			
	VV		č109					
	VV		1,4		1,400			
	VV		Součet		3,400			
D	766		Konstrukce truhlářské				480,20	
53	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	34,90	69,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m					
	VV		č105					
	VV		1		1,000			
	VV		č113					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
54	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	50,40	50,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m					
	VV		č109					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
55	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,2 m	kus	1,000	360,00	360,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1600 do 2200 mm					
	VV		č107					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				16 800,00	
56	K	767330123A	Demontáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 550 mm, uložení pro další použití	m	2,000	4 200,00	8 400,00	
57	K	767330133A	Demontáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 550 mm, uložení pro další použití	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	
D	776		Podlahy povlakové				9 934,74	
58	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	95,080	95,20	9 051,62	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		A1					
	VV		č105					
	VV		41,4		41,400			
	VV		č113					
	VV		39,06		39,060			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	VV		A2					
	VV		č106					
	VV		14,62		14,620			
	VV		Součet		95,080			
59	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	66,400	13,30	883,12	CS ÚRS
	PP		Demonláž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	VV		A1					
	VV		č105					
	VV		(6,25+6,7)*2		25,900			
	VV		č113					
	VV		(6,25+6,25)*2		25,000			
	VV		A2					
	VV		č106					
	VV		(4,5+3,25)*2		15,500			
	VV		Součet		66,400			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				26 104,80	
60	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	557,795	31,10	17 347,42	CS ÚRS 2020 02
	PP		Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č102					
	VV		25,01		25,010			
	VV		(14,5+2,2)*2*2,6		86,840			
	VV		č103					
	VV		10,85		10,850			
	VV		(4,15+3,4)*2*2,6		39,260			
	VV		č105					
	VV		(6,25+6,7)*2*2,6		67,340			
	VV		-3,05*2,6		-7,930			
	VV		č108					
	VV		14,62		14,620			
	VV		(4,5+3,25)*2*2,6		40,300			
	VV		-2,05*2		-4,100			
	VV		č107					
	VV		15,86		15,860			
	VV		(4,5+3,75)*2*2,6		42,900			
	VV		č108					
	VV		40,33		40,330			
	VV		(6,6+5,95)*2*2,6		65,260			
	VV		-2,05*2,05*2		-8,405			
	VV		č109					
	VV		11,77		11,770			
	VV		(5,35+2,2)*2*2,6		39,260			
	VV		č113					
	VV		(6,25+6,25)*2*2,6		65,000			
	VV		č114					
	VV		9,04		9,040			
	VV		(4,15+2,5+1)*(2,6-2)		4,590			
	VV		Součet		557,795			
61	K	784121011	Rozmývání povlaku pro oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	557,795	15,70	8 757,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozmývání povlaku pro oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m					

stavba

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jefabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jefabina-stavební úpravy

Soupis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

8011314

CC-CZ:

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než die ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY KONSTRUKCÍ 1.1.05 PŮDORYS 1NP-NÁVRH 1.1.06 ŘEZ A-A', ŘEZ B-B'-NÁVRH 1.1.07 TECHNICKÉ POHLEDY-NÁVRH 1.1.08 TABULKY PSV 1.1.09 VIZUALIZACE

Cena bez DPH

1 227 036,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	1 227 036,97	15,00%	184 055,55

Cena s DPH

v CZK

1 411 092,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
Objekt: SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy

Soupis: **01_01 - Architektonicko-stavební řešení**

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 227 036,97

HSV - Práce a dodávky HSV	540 667,28
1 - Zemní práce	14 941,58
2 - Zakládání	10 127,70
3 - Svislé a kompietní konstrukce	92 505,08
4 - Vodorovné konstrukce	7 691,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	302 708,97
61 - Úprava povrchů vnitřních	190 571,84
62 - Úprava povrchů vnějších	38 521,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	57 966,13
64 - Osazování výplní otvorů	15 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 995,49
998 - Přesun hmot	36 696,66
PSV - Práce a dodávky PSV	686 369,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	20 057,11
713 - Izolace tepelné	24 584,55
751 - Vzduchotechnika	1 334,44
763 - Konstrukce suché výstavby	128 828,92
766 - Konstrukce truhlářské	128 939,29
767 - Konstrukce zámečnické	136 970,00
771 - Podlahy z dlaždic	45 704,60
776 - Podlahy povlakové	140 319,53
781 - Dokončovací práce - obklady	11 791,36
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 980,73
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	44 859,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřabina-stavební úpravy

Scopis:

01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 227 036,97

D	HSV		Práce a dodávky HSV				540 667,28	
D	1		Zemní práce				14 941,58	
1	K	133312011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4, plocha výkopu do 4 m ² ručně	m ³	3,300	2 250,00	7 425,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení šachet ručně zapážených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4, půdorysná plocha výkopu do 4 m ²					
	VV		1*1*1,1*3		3,300			
	VV		Součet		3,300			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	3,300	256,00	844,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	92,400	19,40	1 792,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		3,3*28		92,400			
	VV		Součet		92,400			
4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,465	657,00	2 276,51	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		3,3*0,50*2,1		3,465			
	VV		Součet		3,465			
5	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	3,630	717,00	2 602,71	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		3,3*0,50*2,2		3,630			
	VV		Součet		3,630			
D	2		Zakládání				10 127,70	
6	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m ³	3,630	2 790,00	10 127,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	VV		3,3*1,1		3,630			
	VV		Součet		3,630			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				92 505,08	
7	K	311236111	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na cementovou maltu M10 z cihel děrovaných P15 tloušťky 200 mm	m ²	61,039	1 270,00	77 519,53	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných spojených na péra a drážku na maltu cementovou M10, pevnost cihel do P15, II, zdiva 200 mm					
	VV		č105					
	VV		(6,7+3,05)*3,25		31,688			
	VV		-1,2*2*2		-4,800			
	VV		č106					
	VV		2,05*2,25		4,613			
	VV		č109					
	VV		2,05*2,25*2		9,225			
	VV		č113					
	VV		6,25*3,25		20,313			
	VV		Součet		61,039			
8	K	317168053	Překlady keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000	488,00	1 952,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm					
9	K	317944323	Válčované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,174	40 900,00	7 116,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	28,550	109,00	3 111,95	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	VV		č105		9,750			
	VV		3,25*3					
	VV		č108					
	VV		2,05*2		4,100			
	VV		č109					
	VV		2,05*2*2		8,200			
	VV		č113					
	VV		3,25*2		6,500			
	VV		Součet		28,550			
11	K	346481111	Zapletování rýh, potrubí, výklenků, nosníků nebo nik ve stěnách rabičovým pletivem	m2	7,500	374,00	2 805,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zapletování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabičovým pletivem					
	VV		výpis oceli					
	VV		2,5*1*3		7,500			
	VV		Součet		7,500			
D	4		Vodorovné konstrukce				7 691,80	
12	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,600	3 140,00	1 884,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25					
	VV		V1					
	VV		20*0,2*0,15		0,600			
	VV		Součet		0,600			
13	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	6,000	370,00	2 220,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		V1					
	VV		20*(0,15+0,15)		6,000			
	VV		Součet		6,000			
14	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	6,000	84,90	509,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
15	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,074	41 600,00	3 078,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		V1					
	VV		20*0,00062*4		0,050			
	VV		0,6*0,00025*90		0,014			
	VV		Mezisoučet		0,064			
	VV		0,064*0,15		0,010			
	VV		Součet		0,074			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				302 708,97	
D	61		Úprava povrchů vnitřních				190 571,84	
16	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	196,180	74,60	14 635,03	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
17	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů štukem tloušťky do 3 mm	m2	196,180	136,80	26 837,42	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		č102					
	VV		30,06		30,060			
	VV		č103					
	VV		10,85		10,850			
	VV		č105					
	VV		19,63		19,630			
	VV		č105a					
	VV		15,25		15,250			
	VV		č106					
	VV		14,62		14,620			
	VV		č107					
	VV		15,86		15,860			
	VV		č108					
	VV		40,33		40,330			
	VV		č109					
	VV		11,77		11,770			
	VV		č113					
	VV		19,06		19,060			
	VV		č113a					
	VV		18,75		18,750			
	VV		Součet		196,180			
18	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	24,882	206,00	5 125,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	VV		82,939*0,30		24,882			
	VV		Součet		24,882			
19	K	612321141	Vápenocementová omítková štuková dvouvrstvá vnitřních stěn tl. jádra 10mm nanášená ručně	m2	148,978	278,00	41 415,88	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítková vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn viz osekání obkladů					
	VV		26,9		26,900			
	VV		příčky II.200mm					
	VV		61,039*2		122,078			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
	VV		Součet		148,978			
20	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	148,978	64,40	9 594,18	CS ÚRS
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn					
21	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	16,606	743,00	12 338,26	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		č105a					
	VV		1,75*(0,3+0,45+0,3)		1,838			
	VV		(0,2+0,45+0,2)*1,75*2		2,975			
	VV		č109					
	VV		(0,2+0,45+0,2)*2,2*2		3,740			
	VV		č113					
	VV		1,75*(0,3+0,45+0,3)		1,838			
	VV		(0,2+0,45+0,2)*1,75*2		2,975			
	VV		č102-106					
	VV		(1,2+2,1*2)*0,15*2		1,620			
	VV		č102-113					
	VV		(1,2+2,1*2)*0,15*2		1,620			
	VV		Součet		16,606			
22	K	612311131	Potažení vnitřních stěn štukem tloušťky do 3 mm	m2	336,770	107,20	36 101,74	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
23	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	336,770	131,20	44 184,22	CS ÚRS 2020 02
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%					
	VV		viz otlučení omítky z 30%					
	VV		336,77		336,770			
	VV		Součet		336,770			
24	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,120	41,80	339,42	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		č105a					
	VV		1,4*1,75		2,450			
	VV		č109					
	VV		1,4*2,3		3,220			
	VV		č113					
	VV		1,4*1,75		2,450			
	VV		Součet		8,120			
D	62		Úprava povrchů vnějších				38 521,00	
25	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	52,685	47,68	2 512,02	CS ÚRS 2020 02
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		pohledy					
	VV		Bb					
	VV		50,935		50,935			
	VV		Cb					
	VV		1,75		1,750			
	VV		Součet		52,685			
26	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	52,685	49,20	2 592,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
27	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	52,685	195,00	10 273,58	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v pišče nebo pruzích, na piném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
28	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace a probarvení vnějších stěn	m2	50,935	348,00	17 725,38	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn					
	VV		pohledy - Bb					
	VV		S					
	VV		3*(3,3+5,2)/2		12,750			
	VV		3,75*3,3		12,375			
	VV		-1,4*1,75+(1,4+1,75*2)*0,15		-1,715			
	VV		J					
	VV		3*(3,3+5,2)/2		12,750			
	VV		2,2*3,3		7,260			
	VV		-1,4*1,75+(1,4+1,75*2)*0,15		-1,715			
	VV		3,5*3,3		11,550			
	VV		-1,4*2,3+(1,4+2,3*2)*0,15		-2,320			
	VV		Součet		50,935			
29	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	1,750	566,00	990,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	VV		pohledy - Cb					
	VV		3,5*0,5		1,750			
	VV		Součet		1,750			
30	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	20,000	39,90	798,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo čívených upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	VV		11,6		11,600			
	VV		4,2		4,200			
	VV		4,2		4,200			
	VV		Součet		20,000			

stava

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	M	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou s 100mm pro ETICS	m	12,180	20,50	249,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou s 100mm pro ETICS					
	VV		(1,75+1,75)*2		7,000			
	VV		(2,3+2,3)*1		4,600			
	VV		Mezisoučet		11,600			
	VV		11,6*0,05		0,580			
	VV		Součet		12,180			
32	M	59051510	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	4,410	31,50	138,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS					
	VV		1,4*3		4,200			
	VV		4,2*0,05		0,210			
	VV		Součet		4,410			
33	M	59051512	profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS	m	4,410	43,70	192,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		profil začíšťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS					
34	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	31,600	34,80	1 099,68	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích pro vytvoření dilatačního spoje s okenním rámem					
	VV		č105a					
	VV		(1,4+1,75*2)*2		9,800			
	VV		č109					
	VV		(1,4+2,3*2)*2		12,000			
	VV		č113					
	VV		(1,4+1,75*2)*2		9,800			
	VV		Součet		31,600			
35	M	59051476	profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	33,180	29,60	982,13	CS ÚRS 2020 02
	PP		profil začíšťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS					
	VV		31,6*1,05		33,180			
	VV		Součet		33,180			
36	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	17,000	40,60	690,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou struktur na fasádě					
	VV		pohledy - Bb					
	VV		S					
	VV		5,2		5,200			
	VV		J					
	VV		5,2		5,200			
	VV		3,3*2		6,600			
	VV		Součet		17,000			
37	K	6299991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	8,120	34,00	276,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				57 966,13	
38	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité C25 tl do 50 mm	m2	78,535	363,00	28 508,21	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl přes 45 do 50 mm					
	VV		F1					
	VV		72,69		72,690			
	VV		č102 - rozšíření					
	VV		3,05*1,7		5,185			
	VV		1,1*0,2*3		0,660			
	VV		Součet		78,535			
39	K	632451292	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	628,280	31,60	19 853,65	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25					
	VV		78,535*8		628,280			
	VV		Součet		628,280			
40	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	78,535	58,80	4 617,86	CS ÚRS 2020 02
	PP		Broušení betonových podlah nerovnosti do 2 mm (stržení šlemy)					
41	K	634112115	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 150 mm	m	85,650	23,10	1 978,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 150 mm					
	VV		č105					
	VV		(6,7+3)*2		19,400			
	VV		č105a					
	VV		(5+3,05)*2		16,100			
	VV		č113					
	VV		(6,25+3,05)*2		18,600			
	VV		č113a					
	VV		(6,25+3)*2		18,500			
	VV		č102 - rozšíření					
	VV		3,05+1,7*2		6,450			
	VV		1,1*2*3		6,600			
	VV		Součet		85,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2020 02
42	K	635111311	Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z pisku prosátého	m2	78,535	38,30	3 007,89	CS ÚRS 2020 02
	PP		Násyp ze šterkopisku, pisku nebo kameniva pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z pisku prosátého					
	VV		F1					
	VV		72,69		72,690			
	VV		č102 - rozšíření					
	VV		3,05*1,7		5,185			
	VV		1,1*0,2*3		0,660			
	VV		Součet		78,535			
D	64		Osazování výplní otvorů				15 650,00	
43	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pi do 2,5 m2	kus	5,000	630,00	3 150,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
44	M	55331749A	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 190mm rozměru 1100/1970mm s těsněním - specifikave viz tab.PSV ozn.Z01	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	
45	M	55331746A	zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 100mm rozměru 1100/1970mm s těsněním - specifikave viz tab.PSV ozn.Z02	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 995,49	
46	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	69,765	46,80	3 265,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		pohledy - Bb					
	VV		S					
	VV		3*(3,8+5,7)/2		14,250			
	VV		3,75*(3,8+0,9)		17,625			
	VV		J					
	VV		3*(3,8+5,7)/2		14,250			
	VV		2,2*(3,8+0,9)		10,340			
	VV		3,5*3,8		13,300			
	VV		Součet		69,765			
47	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	1 465,065	1,83	2 681,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		69,765*21		1 465,065			
	VV		Součet		1 465,065			
48	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	69,765	28,40	1 981,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
49	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	205,220	49,80	10 219,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leševé podlahy do 1,9 m					
	VV		č102					
	VV		30,06		30,060			
	VV		č103					
	VV		10,85		10,850			
	VV		č105					
	VV		19,63		19,630			
	VV		č105a					
	VV		15,25		15,250			
	VV		č106					
	VV		14,62		14,620			
	VV		č107					
	VV		15,86		15,860			
	VV		č108					
	VV		40,33		40,330			
	VV		č109					
	VV		11,77		11,770			
	VV		č113					
	VV		19,06		19,060			
	VV		č113a					
	VV		18,75		18,750			
	VV		č114					
	VV		9,04		9,040			
	VV		Součet		205,220			
50	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	205,220	112,00	22 984,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
51	K	953321111	Vložky do dilatačních spár z minerální písti tl 30 mm	m2	1,230	223,00	274,29	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vložky do dilatačních spár z minerální písti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu do 30 mm					
	VV		půdorys pozn.2					
	VV		2,05*0,2*3		1,230			
	VV		Součet		1,230			
52	K	953943211	Osazování hasičiho přístroje	kus	1,000	158,00	158,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazování drobných kovových předmětů, kotvených do stěny hasičiho přístroje					
53	M	44932114	přístroj hasiči ruční práškový 34A	kus	1,000	842,00	842,00	CS ÚRS 2020 02

101/101

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			přístroj hasicí ruční práškový 34A					
54	K	953943291	M+D fotoluminiscenční tabulky	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	
PP			M-D fotoluminiscenční tabulky					
55	K	953962213A	Kotvy chemickým tmelem M 12 hi 300 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru	kus	10,000	350,00	3 500,00	
VV			věvec V1 - pozn.1		10,000			
VV			2*5		10,000			
VV			Součet		10,000			
56	M	13021013	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) vyztuž do betonu D 12mm	t	0,004	22 300,00	89,20	CS ÚRS 2020 02
PP			tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) vyztuž do betonu D 12mm					
VV			0,45*0,0009*10		0,004			
VV			Součet		0,004			
57	K	9620002	Nastěhování původního zařízení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
D	998		Přesun hmot				36 696,66	
58	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	55,601	660,00	36 696,66	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				686 369,69	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 057,11	
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	78,535	10,10	793,20	CS ÚRS 2020 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
VV			F1		72,690			
VV			19,63+15,25+19,06+18,75		72,690			
VV			č102 - rozšíření					
VV			3,05*1,7		5,185			
VV			1,1*0,2*3		0,660			
VV			Součet		78,535			
60	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,024	48 300,00	1 158,20	CS ÚRS 2020 02
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			78,535*0,0003		0,024			
VV			Součet		0,024			
61	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	78,535	102,00	8 010,57	CS ÚRS 2020 02
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovně V					
62	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	90,315	103,60	9 356,63	CS ÚRS 2020 02
PP			pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu					
VV			78,535*1,15		90,315			
VV			Součet		90,315			
63	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nátěradly za studena nebo za horka	m2	5,845	2,52	14,73	CS ÚRS 2020 02
PP			Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nátěradly za studena nebo za horka					
VV			č102 - rozšíření					
VV			3,05*1,7		5,185			
VV			1,1*0,2*3		0,660			
VV			Součet		5,845			
64	K	711199097	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty	m2	5,845	31,50	184,12	CS ÚRS 2020 02
PP			Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty					
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,543	992,00	538,66	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	713		Izolace tepelné				24 584,55	
66	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	78,535	22,70	1 782,74	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá					
VV			F1		72,69	72,690		
VV			č102 - rozšíření					
VV			3,05*1,7		5,185			
VV			1,1*0,2*3		0,660			
VV			Součet		78,535			
67	M	28376511	deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x600x60mm	m2	80,106	261,00	20 907,67	CS ÚRS 2020 02
PP			deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou 1200x600x60mm					
VV			78,535*1,02		80,106			
VV			Součet		80,106			
68	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	78,535	9,47	743,73	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytím fólii separační z PE					
69	M	28329042	fólie PE separační či ochranná	m2	86,389	11,40	984,83	CS ÚRS 2020 02
	PP		fólie PE separační či ochranná					
	VV		78,535*1,1		86,389			
	VV		Součet		86,389			
70	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,179	925,00	165,58	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	751	Vzduchotechnika				1 334,44	
71	K	751525052	Mříž potrubí plast kruh s přírubou D do 200 mm vč tvarovek	m	4,000	195,00	780,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž potrubí plastového kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm					
72	M	28611126	trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 vč tvarovek	m	4,000	133,00	532,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4					
73	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,006	3 740,00	22,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				128 828,92	
74	K	763111316	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 48 dB	m2	3,690	794,00	2 929,86	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 125 mm, profil 100, s izolací, EI 30, Rw do 48 dB					
	VV		č107					
	VV		1,8*2,05		3,690			
	VV		Součet		3,690			
75	K	763231122A	Sádrovláknitý pohled v 65 mm deska 1x12,5 dvouvrstvá spodní ke profil CD+UD bez izolace	m2	82,770	1 500,00	124 155,00	
	PP		Podhled ze sádrovláknitých desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou tl. 12,5 mm					
	VV		S1					
	VV		č105					
	VV		19,63		19,630			
	VV		č105a					
	VV		15,25		15,250			
	VV		č108					
	VV		2*1		2,000			
	VV		č113					
	VV		19,06		19,060			
	VV		č113a					
	VV		18,75		18,750			
	VV		č102 (pouze část)					
	VV		8,08		8,080			
	VV		Součet		82,770			
76	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,798	970,00	1 744,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				128 939,29	
77	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	4,900	679,00	3 327,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		1,4*1,75*2		4,900			
	VV		Součet		4,900			
78	M	61140054A	okno plastové otevíravé/sklpné 1400x1750mm vč. kování a příslušenství - specifikace viz tab.PSV ozn.W02	kus	2,000	12 500,00	25 000,00	
79	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára (M+D oboustranné fólie)	m	20,000	154,00	3 080,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	VV		W01					
	VV		(1,4+2,3)*2*1		7,400			
	VV		W02					
	VV		(1,4+1,75)*2*2		12,600			
	VV		Součet		20,000			
80	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	5,000	805,00	4 025,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm					
81	M	61162089A	dveře 2křídle povrch laminátový CPL 1100x1970mm - specifikace viz tab.PSV ozn.D01	kus	5,000	6 500,00	32 500,00	

ČČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
82	K	766660451	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	3 420,00	3 420,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku					
83	M	61173112A	dveře vchodové 1400x2300mm vč.kování a příslušenství - specifikace viz tab.PSV ozn.W01	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
84	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
85	M	54924006	zámek	kus	5,000	188,00	940,00	CS ÚRS 2020 02
86	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	5,000	161,00	805,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou					
87	M	54914620	kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu	kus	5,000	607,00	3 035,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu					
88	K	766660734	Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového	kus	1,000	2 010,00	2 010,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního panikového kování					
	VV		č101 - vchodové dveře		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
89	M	54914122A	kování - paniková klika	kus	1,000	25 000,00	25 000,00	
90	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,348	854,00	297,19	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	767		Konstrukce zámečnické				136 970,00	
91	K	767001	M+D pergoly provedení AL vč.zastřešení a kotvení - viz půdorys pozn 12	kus	1,000	135 000,00	135 000,00	
	PP		M+D pergoly provedení AL vč.zastřešení a kotvení - viz půdorys pozn 12					
92	K	767330123	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 550 mm (materiál použit stávající)	m	2,000	371,00	742,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tubusových světlovodů tubus, průměru přes 350 do 550 mm					
93	K	767330133	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 550 mm (materiál použit stávající)	kus	2,000	614,00	1 228,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž tubusových světlovodů rozptylovač světla přes 350 do 550 mm					
D	771		Podlahy z dlaždic				45 704,60	
94	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	30,060	13,60	408,82	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah					
	VV		F2					
	VV		č102					
	VV		30,06		30,060			
	VV		Součet		30,060			
95	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	60,120	48,70	2 927,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		30,06*2		60,120			
	VV		Součet		60,120			
96	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	30,060	243,00	7 304,58	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
97	K	771474114	Montáž soklí z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	10,300	147,00	1 514,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž soklí z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 120 do 150 mm					
	VV		č102 - doplnění					
	VV		3,05+1,7*2		6,450			
	VV		2,05		2,050			
	VV		1,8		1,800			
	VV		Součet		10,300			
98	M	59761275A	sokli-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 300x150mm	kus	37,767	75,00	2 832,53	
	PP		sokli-dlažba keramická sliutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm					
	VV		(10,30,3)*1,1		37,767			
	VV		Součet		37,767			
99	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	30,060	545,00	16 382,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbanerových) přes 9 do 12 ks/m2					
100	M	59761409	dlažba keramická sliutá protiskluzná přes 9 do 12ks/m2 - specifikace viz skladba F2	m2	33,066	402,00	13 292,53	CS ÚRS 2020 02
	VV		30,06*1,1		33,066			
	VV		Součet		33,066			
101	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,300	36,60	376,98	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem					
102	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,134	586,00	664,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS
D		776	Podlahy povlakové				140 319,53	
103	K	776111311	Vysáti podkladu povlakových podlah	m2	103,170	13,60	1 403,11	CS ÚRS
	PP		Příprava podkladu vysáti podlah					
	VV		F1					
	VV		72,69		72,690			
	VV		F3					
	VV		14,62+15,86		30,480			
	VV		Součet		103,170			
104	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	206,340	37,20	7 675,85	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (vatečkovaním)					
	VV		F1					
	VV		72,69*2		145,380			
	VV		F3					
	VV		30,48*2		60,960			
	VV		Součet		206,340			
105	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stérkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	103,170	243,00	25 070,31	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stérkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
106	K	776241111	Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu vč. lepidla	m2	103,170	141,00	14 546,97	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů hladkých (bez vzoru)					
107	M	28411012	PVC vinylu heterogenní tl 2,00mm - specifikace viz skladba F1	m2	113,487	556,00	63 098,77	CS ÚRS 2020 02
	VV		103,17*1,1		113,487			
	VV		Součet		113,487			
108	K	776251411	Spoj podlah svařováním za tepla	m	61,902	58,30	3 608,89	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž podlahovin spoj podlah svařováním za tepla (103,17/2)*1,2					
	VV				61,902			
	VV		Součet		61,902			
109	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	97,900	139,00	13 608,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		č105					
	VV		(6,7+3)*2		19,400			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		č105a					
	VV		(5+3,05)*2		16,100			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		č113					
	VV		(6,25+3,05)*2		18,600			
	VV		-1,2		-1,200			
	VV		č113a					
	VV		(6,25+3)*2		18,500			
	VV		-0,9		-0,900			
	VV		č106					
	VV		(4,5+3,25)*2		15,500			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		č107					
	VV		(3,75+4,5)*2		16,500			
	VV		-1,1		-1,100			
	VV		Součet		97,900			
110	M	28411001	lišta soklová - specifikace viz skladba F1 vč. koncovek, rohů, krytek	m	99,858	60,70	6 061,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		97,9*1,02		99,858			
	VV		Součet		99,858			
111	K	776421312	Montáž přechodových lišt	m	5,500	141,00	775,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž lišt přechodových sroubovaných					
	VV		1,1*5		5,500			
	VV		Součet		5,500			
112	M	59054100A	profil přechodový nerez	m	6,050	650,00	3 932,50	
	VV		5,5*1,1		6,050			
	VV		Součet		6,050			
113	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,145	470,00	538,15	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D		781	Dokončovací práce - obklady				11 791,36	
114	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	10,190	48,70	496,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		č108					
	VV		(0,6+5,95+2,1)*0,6		5,190			
	VV		č114					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		10,190			
115	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,190	507,00	5 166,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2					
116	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	11,209	343,00	3 844,69	CS ÚRS 2020 02
	PP		obklad keramický hladký do 12ks/m2					
	VV		10,19*1,1		11,209			
	VV		Součet		11,209			
117	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	10,190	72,50	738,78	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m ² jednotlivě					
118	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	12,850	111,00	1 426,35	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací					
	VV		č108					
	VV		0,6+5,95+2,1+0,6*2		9,850			
	VV		č114					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		12,850			
119	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,203	586,00	118,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 980,73	
120	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	14,706	118,00	1 735,31	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		výpis oceli					
	VV		2,5*0,603*3*2		9,045			
	VV		zárubně					
	VV		(1,1+2*2)*(0,19+0,05)*4		4,896			
	VV		(1,1+2*2)*(0,1+0,05)*1		0,765			
	VV		Součet		14,706			
121	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m ²	11,322	110,00	1 245,42	CS ÚRS 2020 02
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		zárubně					
	VV		(1,1+2*2)*(0,19+0,05)*4*2		9,792			
	VV		(1,1+2*2)*(0,1+0,05)*1*2		1,530			
	VV		Součet		11,322			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				44 859,16	
122	K	784161101	Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m	m	2,000	42,40	84,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Bandážování (materiál ve specifikaci) spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		púdorys - pozn.4					
	VV		1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
123	M	59030680	páska ze skelných vláken pro SDK vč. lepidla	m	2,100	0,87	1,83	CS ÚRS 2020 02
	PP		páska ze skelných vláken pro SDK					
	VV		2*1,05 Přepočtené koeficientem množství		2,100			
124	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	697,500	11,20	7 812,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		č102					
	VV		30,06		30,060			
	VV		(14,5+0,5+1,6+1,7)*2*2,6		95,160			
	VV		č103					
	VV		10,85		10,850			
	VV		(4,15+3,4)*2*2,6		39,260			
	VV		č105					
	VV		19,63		19,630			
	VV		(6,7+3)*2*2,6		50,440			
	VV		č105a					
	VV		15,25		15,250			
	VV		(5+3,05)*2*2,6		41,860			
	VV		č106					
	VV		14,62		14,620			
	VV		(4,5+3,25)*2*2,6		40,300			
	VV		č107					
	VV		15,86		15,860			
	VV		(3,75+4,5)*2*2,6		42,900			
	VV		č108					
	VV		40,33		40,330			
	VV		(6,6+5,95)*2*2,6		65,260			
	VV		-2,5*2,3+(2,5+2,3*2)*0,3		-3,620			
	VV		č109					
	VV		11,77		11,770			
	VV		(5,35+2,2)*2*2,6		39,260			
	VV		č113					
	VV		19,06		19,060			
	VV		(6,25+3,05)*2,6		24,180			
	VV		č113a					
	VV		18,75		18,750			
	VV		(6,25+3)*2*2,6		48,100			
	VV		č114					
	VV		9,04		9,040			
	VV		(4,15+2,5+1)*2*(2,6-2)		9,180			
	VV		Součet		697,500			
125	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	697,500	37,10	25 877,25	CS ÚRS 2020 02
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
126	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsi za mokra otěruvzdorných za barevnou maľbu	m ²	697,500	15,89	11 083,28	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
pp			Malby z malířských směsí ceteruzdomých za mokra Připlátek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy

Soupis:

014_A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO:

8011314

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmetnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.A.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – UT 1.4.A.02 PŮDORYS 1NP – UT 1.4.A.03 SCHÉMA ZAPOJENÍ – UT

Cena bez DPH

220 743,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	220 743,00	15,00%	33 111,45

Cena s DPH

v CZK

253 854,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřabina-stavební úpravy

Soupis:

014_A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

220 743,00

PSV - Práce a dodávky PSV

220 743,00

734 - Ústřední vytápění

220 743,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt: SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy

Soupis: **014_A - Zařízení pro vytápění staveb**

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							220 743,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				220 743,00	
D		734	Ústřední vytápění				220 743,00	
1	K	014A	Zařízení pro vytápění staveb	kpl	1,000	220 743,00	220 743,00	
PP			Zařízení pro vytápění staveb - podrobný soupis uveden v příloze rozpočtu č. 1 - 014A_UT					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřabina-stavební úpravy

Soupis:

014_C - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 8011314

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA – ZTI 1.4.C.02 PŮDORYS 1.NP – ZTI

Cena bez DPH

54 190,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	54 190,87	15,00%	8 128,63

Cena s DPH

v CZK

62 319,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

SEKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Javba: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
Objekt: SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy
Soupis: 014_C - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

54 190,87

HSV - Práce a dodávky HSV

17 009,97

1 - Zemní práce

7 461,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

192,50

4 - Vodorovné konstrukce

564,44

8 - Trubní vedení

4 207,90

997 - Přesun sutě

25,62

998 - Přesun hmot

4 557,86

PSV - Práce a dodávky PSV

37 180,90

713 - Izolace tepelné

344,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 802,85

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

18 933,46

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

3 100,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřabina-stavební úpravy

Soupis:

014_C - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Úchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 190,87

D HSV Práce a dodávky HSV

17 009,97

D 1 Zemní práce

7 461,65

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,840	656,00	2 519,04	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		4*1,2*0,8		3,840			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	2,720	84,00	228,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
	VV		Přebytečná zemín					
	VV		3,84-2,48		1,360			
	VV		Lože + obsyp					
	VV		0,32+1,04		1,360			
	VV		Součet		2,720			
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	5,440	91,30	496,67	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311					
	VV		2,72*2 'Přepočtené koeficientem množství		5,440			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1,360	256,00	348,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		Přebytečná zemín					
	VV		3,84-2,48		1,360			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,080	19,40	738,75	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		1,36*28 'Přepočtené koeficientem množství		38,080			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2,856	657,00	1 876,39	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		1,36*2,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,856			
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,480	133,00	329,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		3,84-0,32-1,04		2,480			
8	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	1,040	195,00	202,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny					
	VV		4*(0,125+0,2)*0,8		1,040			
9	M	58337302	Štěrkopisec frakce 0/16	t	1,966	367,00	721,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		šterkopisec frakce 0/16					
	VV		1,04*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		1,966			

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
	3	Svislé a kompletní konstrukce				192,50	
	K 359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	5,000	38,50	192,50	CS ÚRS 2020 02
PP		Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nova kanalizace					
VV		1+4		5,000			
	4	Vodorovné konstrukce				564,44	
	K 451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	0,320	1 070,00	342,40	CS ÚRS 2020 02
PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopisku do 63 mm					
VV		4*0,1*0,8		0,320			
	M 58337302	štěrkopisek frakce 0/16	t	0,605	367,00	222,04	CS ÚRS 2020 02
PP		štěrkopisek frakce 0/16					
VV		0,32*1,89 'Přepočtené koeficientem množství		0,605			
	8	Trubní vedení				4 207,90	
13	K 871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	1,000	171,00	171,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110					
14	K 871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125					
15	K 877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 110	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110					
16	M 28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	1,000	46,40	46,40	CS ÚRS 2020 02
PP		koleno kanalizační PVC KG 110x87°					
17	K 877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125					
18	M 28611502	reduktce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000	50,40	50,40	CS ÚRS 2020 02
PP		reduktce kanalizační PVC 125/110					
19	K 877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1,000	226,00	226,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160					
20	M 28611506	reduktce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	89,10	89,10	CS ÚRS 2020 02
PP		reduktce kanalizační PVC 160/125					
21	K 877396121	Navrtání a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub korug. DN 600 (napojení do stávající šachty)	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
22	M 28601R	Spojka IN-SITU d160 mm	kus	1,000	460,00	460,00	
PP		Spojka IN-SITU d160 mm					
23	K 892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	1,000	689,00	689,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150					
	997	Přesun sutě				25,62	
24	K 997013501	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,010	233,00	2,33	CS ÚRS 2020 02
PP		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
25	K 997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,370	10,20	3,77	CS ÚRS 2020 02
PP		Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV		0,01*37 'Přepočtené koeficientem množství		0,370			
26	K 997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,001	1 520,00	1,52	CS ÚRS 2020 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z plastických hmot zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03					
27	K 997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,009	2 000,00	18,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04					
	998	Přesun hmot				4 557,86	
28	K 998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,603	955,00	2 485,87	CS ÚRS 2020 02
PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
29	K 998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	2,603	796,00	2 071,99	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				37 180,90	
	D	713	Izolace tepelné				344,00	
30	K	713470821	Odstranění izolace tepelné potrubí snímatelnými pásy s patentními uzávěry	m	4,000	86,00	344,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odstranění tepelné izolace potrubí, chybu přírub, armatur nebo tvarovek snímatelnými pouzdry s výplní z pásů pouzdra z plechu s patentními uzávěry potrubí					
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				14 802,85	
31	K	721170972	Opravy odpadního potrubí plastového kráčení trub DN 50 vč. zaslepení	kus	4,000	9,12	36,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového kráčení trub DN 50 vč. zaslepení					
32	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	513,00	513,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 110					
33	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	1,000	230,00	230,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50					
34	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	5,000	441,00	2 205,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50					
	VV		3,5x1,5		5,000			
35	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	83,50	250,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
36	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	2,000	79,90	159,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50					
37	M	HLE.HL405	Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky s připojením rozvodu vody, krycí deska 180x110mm					
38	M	HLE.HL4062	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky v kombinaci se dvěma pochromovanými výtakovými ventily 1/2", 280x110mm	kus	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky v kombinaci se dvěma pochromovanými výtakovými ventily 1/2", 280x110mm					
39	K	7212210R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	hod	3,000	300,00	900,00	
	PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci - vyřezávání dražek do zdi a podlahy, provedení průrazů vstupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení dražek a vstupů po provedení instalace potrubí					
40	M	7212211R	Materiál pro zednické a stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci	kpi	1,000	1 500,00	1 500,00	
41	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,007	650,00	4,55	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
42	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,007	503,00	3,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				18 933,46	
43	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	4,000	19,70	78,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
	VV		1+3		4,000			
44	K	722171911	Potrubí plastové odříznutí trubky D do 16 mm vč. zaslepení	kus	8,000	6,30	50,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D do 16 mm					
	VV		2+2+2+2		8,000			
45	M	WVN.SZA020XX XX	Záslepka PPR D 20 mm	kus	6,000	6,15	36,90	
46	K	722171932	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 20 mm	kus	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 16 do 20 mm					
47	M	WVN.STK020XX XX	T-kus jednoznačný PPR D 20 mm	kus	1,000	8,55	8,55	
	PP		T-kus jednoznačný PPR D 20 mm					
48	K	722171934	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 32 mm	kus	2,000	146,00	292,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 25 do 32 mm					
49	M	WVN.STKR0322 0X	T-kus redukovaný PPR D 32x20x32	kus	2,000	45,00	90,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
PP		T-kus redukovaný PPR D 32x20x32					
1) K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20x3,4 mm	m	11,000	315,00	3 465,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfuze PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4		11,000			
VV		2*3+2+1,5+1,5					
1 K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	3,000	336,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
2 K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	3,000	240,00	720,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Příplatek k ceně rozvodu vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svařů					
13 K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 22 mm	m	11,000	58,40	642,40	CS ÚRS 2020 02
PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polystyrenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
54 K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	79,20	158,40	CS ÚRS 2020 02
PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
55 K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	6,000	172,00	1 032,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"		6,000			
VV		2+1+2+1					
56 K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	1,000	72,80	72,80	CS ÚRS 2020 02
PP		Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2"					
57 M	72101R	Nezámrzný výtokový ventil 1/2"	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP		Nezámrzný ventil 1/2" - plynule přizpůsobení lžoučkám vnější stěny (od 150 do 655 mm) - z výrobního závodu zásadně vybaven nuceně předepsanou bezpečnostní kombinací (zavzdušňovač potrubí/hadice zajištěný proti ztrátě a zpětný ventil) podle DIN/DVGW - integrovaný zavzdušňovač potrubí/hadice zajištěný proti ztrátě - odzkoušen DVGW a neomezeně přípustný zvuková izolace odzkoušena podle DIN EN ISO 3822 - plně otevřený příp. plně uzavřený pouze 2 otáčkami - díky úplnému automatickému vypuštění po každém průběhu uzavření nedochází v armatuře ke stagnaci, tj. nedochází k tvorbě zárodků - armatura s nadprůměrným výtokovým výkonem 40 l za minutu (při tlaku 1 bar)					
58 K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	150,000	42,90	6 435,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
59 K	722290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	t	0,010	1 520,00	15,20	CS ÚRS 2020 02
PP		Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
60 K	722303R	Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod	hod	3,000	300,00	900,00	
PP		Zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod - vysekání (vyfrézování) drážek do zdí a podlahy, provedení průrazů prostupů ve stropních konstrukcích a zdech - hrubé zapravení drážek a prostupů po provedení instalace potrubí					
61 M	722304R	Materiál pro zednické a stavební přípomocce pro vnitřní vodovod	kpl	1,000	800,00	800,00	
62 K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,014	582,00	8,15	CS ÚRS 2020 02
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
63 K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	490,00	6,86	CS ÚRS 2020 02
PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu					
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				3 100,59	
64 K	725813111	Ventil rohový vč. přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2"	soubor	3,000	224,00	672,00	CS ÚRS 2020 02
VV		2+1		3,000			
65 K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
66 K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezu DN 40/50	kus	1,000	325,00	325,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro dřezu DN 40/50					
67 K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,003	678,00	2,03	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souv.
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovna dopravní vzdáleností do 50 m v objektech výšky do 6 m					
68	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,003	519,00	1,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu. Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu.					

YCI LIST SOUPISU PRACI

ba:
Domov Jefabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
skt:
SO-01 - Domov Jefabina-stavební úpravy

ipis:
014_D1 - Zařzení silnoproudé elektroinstalace

O:	8011314	CC-CZ:	
sto:	Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507	Datum:	30. 10. 2020
davatel:		IČ:	70890749
Kraj Vysočina		DIČ:	CZ70890749
hazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
rojektant:		IČ:	28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.		DIČ:	CZ28094026
pracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.D.02 PŮDORYS 1.NP – DEMONTÁŽ 1.4.D.03 PŮDORYS 1.NP – EI A SLP 1.4.D.04 SCHÉMA ROZVADĚČE RD 1.4.D.05 PŮDORYS STŘECHA – BLESKOSVOD

Cena bez DPH				249 140,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	249 140,00	15,00%	37 371,00	
Cena s DPH	v CZK			286 511,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

z: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
t: SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy
s: **014_D1 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace**
: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

vateř: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

izeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

řílu - Popis

Cena celkem [CZK]

řládky ze soupisu prací	249 140,00
PSV - Práce a dodávky PSV	146 890,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	120 826,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	26 064,00
M - Práce a dodávky M	102 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřabina-stavební úpravy

Soupis:

014_D1 - Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

249 140,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				146 890,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				120 826,00	
1	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložena pevně	m	300,000	59,00	17 700,00	CS ÚRS 2020 02
2	M	345710730	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	300,000	14,00	4 200,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		300		300,000			
3	K	741110501	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm	m	15,000	75,00	1 125,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž listů a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm					
4	M	34571005	lišta elektroinstalační hranatá bílá 25x20	m	15,000	27,00	405,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		lišta elektroinstalační hranatá bílá 25x20					
5	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	28,000	75,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 02
6	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	28,000	8,00	224,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		28		28,000			
7	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	1,000	170,00	170,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných					
8	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132mm, hloubka 72mm	kus	1,000	96,00	96,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132mm, hloubka 72mm					
9	K	741120401	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný žíla 0,35-6 mm ² v rozváděči (CY)	m	75,000	28,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm ²					
	VV		60+15		75,000			
10	M	34140824	vodič silový s Cu jádrem 2,50mm ² (CY H07 V-U)	m	60,000	11,00	660,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič silový s Cu jádrem 2,50mm ² (CY H07 V-U)					
	VV		30+30		60,000			
11	M	34140826	vodič silový s Cu jádrem 6mm ² (CY)	m	15,000	21,00	315,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič silový s Cu jádrem 6mm ² (CY)					
12	K	741120403	Montáž vodičů Cu izolovaný drátovací plný žíla 10-16 mm ² v rozváděči (CY)	m	40,000	28,00	1 120,00	CS ÚRS 2020 02
13	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm ² (H07V-R)	m	40,000	52,00	2 080,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm ² (H07V-R)					
	VV		40		40,000			
14	K	741122015	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm ² (CYKY)	m	220,000	36,00	7 920,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		190+30		220,000			
15	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	190,000	14,00	2 660,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		35+15+15+15+40+25+30		190,000			
16	M	34111030V1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ² CXKH-V-B2S1D0	m	30,000	32,00	960,00	
17	K	741122016	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	255,000	38,00	9 690,00	CS ÚRS 2020 02
18	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	255,000	28,00	7 140,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		150+30+25+50		255,000			
19	K	741122031.1	Montáž kabelů Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm ² (CYKY)	m	75,000	34,00	2 550,00	CS ÚRS 2020 01
20	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	70,000	46,00	3 220,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		20+30+20		70,000			
21	M	34111094V1	kabel pryžový pro střední mechanické namáhání s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	5,000	56,00	280,00	
	VV		5		5,000			
22	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	56,000	160,00	8 960,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²					
	VV		12*2		24,000			
	VV		4+4+10+8+6		32,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		56,000			
23	K 741130003	Ukončení vodičů izolovaných do 4 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	2,000	185,00	370,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 4 mm ²					
24	K 741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	23,000	105,00	2 415,00	CS ÚRS 2020 02
VV		14+9		23,000			
25	K 741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm ² smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	140,00	280,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm ²					
26	K 741372022	Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné panelové do 0,36 m ²	kus	10,000	450,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných panelových, obsahu přes 0,09 do 0,36 m ²					
27	M 3481445V11	LED svítidlo A kruhové přisazené PR. 480mm, 34W, 3600lm, 4000K, IP 44	kus	8,000	1 240,00	9 920,00	
VV		B		8,000			
28	M 3481445V12	přisazené kruhové zářivkové svítidlo zdroj 2x26W včetně zdroje	kus	1,000	1 645,00	1 645,00	
29	M 3481445V13	LED podsvícení kuchňské linky délky 5,5m včetně zdroje, lišty a difuzoru	kus	1,000	3 591,00	3 591,00	
30	K 741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč					
31	K 74362930R8	Montáž ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	580,00	580,00	
32	M 35442110R2	uzemňovací ekvipotencionální svorkovnice	kus	1,000	850,00	850,00	
33	K PKR4	Montážní a instalační materiál pro rozváděče	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP		Montážní a instalační materiál pro rozváděče - prepojevací vodiče, montážní lišty a žíby, popisné štítky, atd.)					
D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				26 064,00	
34	M 34536490	kryt spínače jednopólový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	3,000	29,00	87,00	CS ÚRS 2020 02
35	M 345364901	kryt spínače dělený	kus	6,000	35,00	210,00	
36	M 34536700	rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný	kus	17,000	24,00	408,00	CS ÚRS 2020 02
VV		6+6+1+4		17,000			
37	M 34536705	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný	kus	1,000	38,00	38,00	CS ÚRS 2020 02
38	M 3453671V	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 čtyřnásobný, vodorovný	kus	2,000	78,00	156,00	
39	M 3453671V3	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B30 pětínásobný, vodorovný	kus	6,000	105,00	630,00	
40	K 741310121	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 5-seriový	kus	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2020 02
41	M 345354040	přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový	kus	6,000	89,00	534,00	CS ÚRS 2020 01
42	K 741310122	Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 6-střídavý	kus	3,000	110,00	330,00	CS ÚRS 2020 02
43	M 345354080	přístroj přepínače střídavého 10A 3559-A06345 bezšroubový	kus	3,000	96,00	288,00	CS ÚRS 2020 01
44	K 741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólových prostředí venkovní/mokrě	kus	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2020 02
45	M 3453579V2	nástěnné tlačítko se skříňkou IP 65 TOTAL STOP	kus	1,000	1 240,00	1 240,00	
46	K 741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE					
47	M 34555100	zásuvka 1násobná 16A 3553-01289 bílá	kus	11,000	123,00	1 353,00	CS ÚRS 2020 02
48	K 741313003	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná	kus	19,000	125,00	2 375,00	CS ÚRS 2020 02
VV		3+1+15		19,000			
49	M 34555120	zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá	kus	3,000	146,00	438,00	CS ÚRS 2020 02
PP		zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá					
50	M 34555120V1	zásuvka 2násobná 16A bílá s přepětovou ochranou	kus	1,000	1 120,00	1 120,00	
PP		zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá					
51	M 34555120V3	svorkovnice s krytem, zaslepovací, včetně rámečku	kus	15,000	146,00	2 190,00	
PP		zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá					
52	K 741310271	Montáž vypínač nebo přepínač otočný nebo ovládaný pomocí táhla, 100 A	kus	1,000	590,00	590,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových kloubových, otočných nebo ovládaných pomocí táhla, bez zapojení vodičů vypínačů nebo přepínačů 100 A					
53	M 34555120V2	vypínač 3F s doutnavkou	kus	1,000	780,00	780,00	
PP		zásuvka 2násobná 16A 3553-01289 bílá					
54	K 741320105	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2020 02
VV		6+1+2		9,000			
55	M 35822111	jistič 1pólový-charakteristika B 16A	kus	6,000	125,00	750,00	CS ÚRS 2020 02
56	M 35822105	pojistková odpojovač 2A	kus	1,000	175,00	175,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souv.
	PP		jistič 1pólový charakteristika B 2A					
57	M	34523413	vložka pojistková gG 2A	kus	1,000	120,00	120,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		vložka pojistková E27 normální 2410 4A					
58	M	35822917	vypínací (napěťová) spoušť	kus	1,000	1 582,00	1 582,00	CS ÚRS 2020 02
59	M	35822634	vypínací (podpětová) spoušť, AC/DC 230, 400V	kus	1,000	4 160,00	4 160,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		vypínací (napěťová) spoušť, AC/DC 230, 400V					
60	K	741320165	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříní					
61	M	35822401	jistič 3pólový-charakteristika B 16A	kus	1,000	410,00	410,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		jistič 3pólový charakteristika B 16A					
62	K	741321043	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříní	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 02
63	M	3588921VV	chránič proudový 4pólový 40/4/003 typ A	kus	1,000	1 520,00	1 520,00	
	D	M	Práce a dodávky M				102 250,00	
64	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	16,000	450,00	7 200,00	
65	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	32,000	450,00	14 400,00	
66	K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů apod.	hod	32,000	450,00	14 400,00	
67	K	018 1	Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
68	K	74814510R2	Demontáž stávajícího systému osvětlení	kpl	3,000	4 000,00	12 000,00	
	PP		Demontáž, přepojení a přesun spínače osvětlení					
69	K	741374841	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	24,000	350,00	8 400,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti v bytových nebo společenských místnostech se standardní patičí (E27, T5, GU10) přisazených, ploše do 0,09 m2					
70	K	741313815	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových se zachováním funkčnosti do 4 svorek	kus	3,000	250,00	750,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti nástěnných, pro prostředí normální do 10 A šroubové připojení přes 2 svorky do 4 svorek					
71	K	741316825	Demontáž zásuvek dom do 16A zapuštěných šroub se zachováním funkčnosti 2P+PE pro průběžnou montáž	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení šroubové 2P+PE pro průběžnou montáž					
72	M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
73	K	74814510R3	Demontáž a zpětná montáž venkovního osvětlení	kus	2,000	350,00	700,00	
74	K	748992300	Měření intenzity osvětlení	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 02
75	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					
76	K	VL7	Práce ve stávajícím rozvaděči RD	hod	32,000	450,00	14 400,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřabina-stavební úpravy

Soupis:

014_D2 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

KSO: 8011314

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážně míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.D.02 PŮDORYS 1.NP – DEMONTÁŽ 1.4.D.03 PŮDORYS 1.NP – EI A SLP 1.4.D.04 SCHÉMA ROZVADĚČE RD 1.4.D.05 PŮDORYS STŘECHA – BLESKOSVOD

Cena bez DPH				121 486,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	121 486,00	15,00%	18 222,90	
Cena s DPH	v CZK			139 708,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Požadavek: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt: SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy

Soupis: **014_D2 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace**

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	121 486,00
PSV - Práce a dodávky PSV	115 986,00
742- 2 - Elektroinstalace - slaboproud STA/TV	86 709,00
742-1 - Elektroinstalace - slaboproud SKS	4 377,00
21-M - Elektromontáže	24 900,00
M - Práce a dodávky M	5 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy

Soupis:

014_D2 - Zařízení slaboproudé elektroinstalace

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vypiň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 486,00	
D PSV Práce a dodávky PSV							115 986,00	
D 742-2 Elektroinstalace - slaboproud STA/TV							86 709,00	
1	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	220,000	59,00	12 980,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	220,000	14,00	3 080,00	CS ÚRS 2020 02
VV			200*20					
3	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2020 02
4	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	5,000	8,00	40,00	CS ÚRS 2020 02
VV			5					
5	K	741112063	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	5,000	170,00	850,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových čtyřhranných					
6	M	34571524	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132mm, hloubka 72mm	kus	5,000	96,00	480,00	CS ÚRS 2020 02
PP			krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132mm, hloubka 72mm					
7	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody	m	170,000	18,00	3 060,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
8	M	3412101V5	kabel koax H125 Cu LSHN	m	204,000	22,00	4 488,00	
VV			40+40+10+30+30+20					
VV			170*1,2 Přepočtené koeficientem množství					
VV			204,000					
9	K	742123001	Montáž přepětové ochrany pro slaboproudá zařízení	kus	14,000	120,00	1 680,00	CS ÚRS 2020 01
VV			6+6+2					
10	M	VD37785412.2	Svodič bleskových proudů ST 1	kus	2,000	4 120,00	8 240,00	
11	M	VD37785412.3	Přepětová ochrana ST 2+3	kus	10,000	1 850,00	18 500,00	
VV			10					
12	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž společné televizní antény venkovní televizní antény					
13	M	3451236V3	TV anténa pro pozemní signál DVB T2	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	
14	K	742420011	Montáž FM antény	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž společné televizní antény FM antény					
15	M	3451236V4	FM anténa	kus	1,000	560,00	560,00	
16	K	742420021	Montáž antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž společné televizní antény antennního stožáru včetně upevňovacího materiálu					
17	M	3451236V2	Antennní stožár 2,5m pr. 40 pozink, včetně kotvení	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	
18	K	742420041	Montáž antennního domovního zesilovače	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž společné televizní antény antennního domovního zesilovače					
19	M	3451236V1	Antennní předzesilovač	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
20	K	742420081	Montáž systémového zdroje do rozvaděče	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž společné televizní antény systémového zdroje do rozvaděče					
21	M	3451236V6	napájecí zdroj pro antennní zesilovač	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
22	K	742420051	Montáž antennního rozbočovače	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž společné televizní antény antennního rozbočovače					
23	M	3451236V5	Antennní rozbočovač 6 výstup F konektor	kus	1,000	740,00	740,00	
24	K	742420111	Montáž F konektoru	kus	16,000	15,00	240,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž společné televizní antény F konektoru					
25	M	345123679.1	konektor F včetně proměření	kus	16,000	6,00	96,00	
VV			12+4					
VV			16,000					
26	K	742420121	Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné	kus	5,000	250,00	1 250,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž společné televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
27	M	VD3745126V01	STA/TV zásuvka koncová	kus	5,000	250,00	1 250,00	

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	74242012V1	Montáž rozvaděče	kus	1,000	500,00	500,00	
PP		Montáž společně televizní antény televizní zásuvky koncové nebo průběžné					
M	VD374512V01	Ocelovoplechový anténní rozvaděč 600x400x100mm	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
K	PK.1	Montáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítků a revize	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
M	VD01	Protipožární prostupy kabelů požárně ochrannou stěrkou, komplet, štítky	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
K	PK.2	Parotěsné utěsnění prostupu stropní konstrukcí	kus	1,000	450,00	450,00	
K	9720540R3	Montáž systémového střešní konstrukcí - sdružené kabelové vedení	kus	1,000	400,00	400,00	
M	PR4	Systémový prostup sdruženého kabelového vedení střešní konstrukcí	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
D	742-1	Elektroinstalace - slaboproud SKS				4 377,00	
K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložena pevně	m	30,000	59,00	1 770,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
M	34571072	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320	m	30,000	14,00	420,00	CS ÚRS 2020 02
PP		trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2320					
VV		30		30,000			
K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2020 02
M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	1,000	8,00	8,00	CS ÚRS 2020 02
K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody	m	30,000	18,00	540,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
M	34121015	kabel sdělovací s Cu jádrem UTP 4x2x0,5mm cat. 6	m	36,000	14,00	504,00	CS ÚRS 2020 02
VV		30		30,000			
VV		30*1,2 'Prepočtené koeficientem množství		36,000			
K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky/ slaboproudé	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2020 02
PP		Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapelního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky					
M	VD3745126VD	datová zásuvka 2RJ45	kus	1,000	210,00	210,00	
K	825622V	Montáž konektor RJ45 včetně proměření	kus	4,000	85,00	340,00	
M	345123679VD	konektor RJ45 cat. 6 včetně proměření	kus	4,000	65,00	260,00	
VV		4		4,000			
D	21-M	Elektromontáže				24 900,00	
K	016	Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení a začistění drážek a prostupů apod.	hod	32,000	450,00	14 400,00	
K	018	Drobný materiál el. materiál pro uchycení kab. tras	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP		objímky, přičtylky, kabelové držáky atd.					
K	018.1	Drobný materiál k zapravení a začistění drážek, prostupů apod.	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
K	01R821	Certifikované měření portů strukturované kabeláže, včetně tisku protokolu	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
D	M	Práce a dodávky M				5 500,00	
K	972054V2	Odborná demontáž interkomu + preprogramování	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
M	VD30	Demontáž a ekologická likvidace stávajících elektrozařízení	kpl	1,000	500,00	500,00	
PP		3x datová zásuvka včetně kabeláže					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy

Soupis:

014_D3 - Bleskosvod

KSO: 801 13 14

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: 1.4.D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 4.D.02 PŮDORYS 1.NP – DEMONTÁŽ 1 4.D.03 PŮDORYS 1.NP – EI A SLP 1.4.D.04 SCHÉMA ROZVADĚČE RD 1.4.D.05 PŮDORYS STŘECHA – BLESKOSVOD

Cena bez DPH

15 775,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	15 775,23	15,00%	2 366,28

Cena s DPH

v CZK

18 141,51

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy

Soupis:

014_D3 - Bleskosvod

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 775,23

PSV - Práce a dodávky PSV

12 956,03

741 - Elektroinstalace - silnoproud

12 956,03

M - Práce a dodávky M

2 819,20

21-M - Elektromontáže

2 819,20

POPIS PRACÍ

Objekt: Domov Jeřábina Peřimov - DZR Horní Cerekev
 Projekt: SO-01 - Domov Jeřábina-stavební úpravy
 Úpis: 014_D3 - Bleskosvod

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Stavba: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

základy soupisu celkem

15 775,23

D PSV Práce a dodávky PSV 12 956,03

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 12 956,03

1	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm ² na povrchu	m	30,000	116,00	3 480,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu pásu průřezu do 120 mm ²					
2	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	31,500	34,10	1 074,15	CS ÚRS 2020 02
VV			pás zemnicí 30x4mm FeZn 30*1,05	31,500				
3	K	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	4,000	46,60	186,40	CS ÚRS 2020 02
4	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,440	34,10	219,60	CS ÚRS 2020 02
VV			4*1,61	6,440				
5	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	5,000	188,00	940,00	CS ÚRS 2020 02
6	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	0,675	105,00	70,88	CS ÚRS 2020 02
VV			5*0,135	0,675				
7	K	741420121	Montáž izolační tyče oddáleného vedení	kus	1,000	133,00	133,00	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž oddáleného vedení izolační tyče					
8	M	35442110V1	Distanční vzpěra, včetně obímek a kotvicích bodů	kus	1,000	0,00	0,00	
9	K	741430004	Montáž tyč jímací délky do 3 m na sféšní hřeben	kus	1,000	671,00	671,00	CS ÚRS 2020 02
10	M	35441061	tyč jímací 1500 mm AlMgSi 10/16	kus	1,000	231,00	231,00	CS ÚRS 2020 02
11	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	5 950,00	5 950,00	CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 2 819,20

D 21-M Elektromontáže 2 819,20

12	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	10,000	105,00	1 050,00	CS ÚRS 2020 02
13	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	4,000	9,70	38,80	CS ÚRS 2020 02
14	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000	7,95	47,70	CS ÚRS 2020 02
15	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	10,000	146,00	1 460,00	CS ÚRS 2020 02
VV			2+1+2+4+1	10,000				
16	M	35442034	svorka uzemnění nerez zkušební, 81 mm	kus	2,000	53,50	107,00	CS ÚRS 2020 02
17	M	35441860	svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby	kus	1,000	25,90	25,90	CS ÚRS 2020 02
18	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	2,000	13,10	26,20	CS ÚRS 2020 02
19	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	4,000	15,90	63,60	CS ÚRS 2020 02
20	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	kpl	1,000	0,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:

IO-01a_1 - Zpevněné plochy - areálové

KSO: 8225291

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH

257 251,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	257 251,40	15,00%	38 587,71

Cena s DPH

v CZK

295 839,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:

IO-01a_1 - Zpevněné plochy - areálové

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

257 251,40

HSV - Práce a dodávky HSV

257 251,40

1 - Zemní práce

80 822,07

5 - Komunikace pozemní

99 524,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 894,00

8 - Trubní vedení

3 980,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 918,51

998 - Přesun hmot

11 112,16

PIS PRACÍ

Objekt: Domov Jefabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
 Projekt: IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy
 Úpis: IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové
 Číslo: IO-01a_1 - Zpevněné plochy - areálové

Sto: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Objednatel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
základy soupisu celkem							257 251,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				257 251,40	
D	1		Zemní práce				80 822,07	
1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,624	354,20	3 054,62	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		E2					
	VV		28*0,28*1,1		8,624			
	VV		Součet		8,624			
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,264	267,40	8 894,79	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		E1					
	VV		126*0,24*1,1		33,264			
	VV		Součet		33,264			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	41,888	179,20	7 506,33	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		8,624		8,624			
	VV		33,264		33,264			
	VV		Součet		41,888			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 172,864	13,58	15 927,49	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		41,888*28		1 172,864			
	VV		Součet		1 172,864			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,982	459,90	20 227,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		41 888*0,50*2,1		43,982			
	VV		Součet		43,982			
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	46,077	358,50	16 518,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)					
	VV		41,888*0,50*2,2		46,077			
	VV		Součet		46,077			
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	169,400	21,80	3 692,92	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním					
	VV		126*1,1		139,600			
	VV		28*1,1		30,800			
	VV		Součet		169,400			
8	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky hutnicí					
D	5		Komunikace pozemní				99 524,66	
9	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	138,600	164,00	22 730,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhuňněním, po zhuňnění tl. 150 mm					
	VV		E1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		126*1,1		138,600			
	VV		Součet		138,600			
10	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pi do 300 m2 s ložem z kameniva	m2	126,000	265,00	33 390,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
11	M	59245263	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná	m2	128,520	252,80	32 489,86	CS ÚRS 2020 02
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm barevná					
	VV		126*1,02		128,520			
	VV		Součet		128,520			
12	K	564760011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 200 mm	m2	30,800	218,00	6 714,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 200 mm					
	VV		E2					
	VV		28*1,1		30,800			
	VV		Součet		30,800			
13	K	564710012A	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 60 mm	m2	28,000	150,00	4 200,00	
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 60 mm					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 894,00	
14	K	636311131	Kladení dlažby z dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty vč. příslušenství	m2	28,000	343,00	9 604,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Kladení dlažby z dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 60x60 cm					
	VV		E2					
	VV		28		28,000			
	VV		Součet		28,000			
15	M	5975001	dlažba keramická 600x600x20mm - specifikace viz skladba E2	m2	29,400	350,00	10 290,00	
	PP		dlažba keramická 600x600x20mm - specifikace viz skladba E2					
	VV		28*1,05		29,400			
	VV		Součet		29,400			
	D	8	Trubní vedení				3 980,00	
16	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu, poklopu nebo vpusti	kus	2,000	1 990,00	3 980,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti poklopu					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 918,51	
17	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	95,000	219,00	20 805,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		E1					
	VV		95		95,000			
	VV		Součet		95,000			
18	M	59217002	obrubník betonový šedý 1000x50x200mm	m	96,900	76,70	7 432,23	CS ÚRS 2020 02
	PP		obrubník betonový šedý 1000x50x200mm					
	VV		95*1,02		96,900			
	VV		Součet		96,900			
19	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,750	2 416,00	11 476,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		95*0,25*0,2		4,750			
	VV		Součet		4,750			
20	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	30,800	71,60	2 205,28	CS ÚRS 2020 02
	PP		Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	VV		E2					
	VV		28*1,1		30,800			
	VV		Součet		30,800			
	D	998	Přesun hmot				11 112,16	
21	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	111,680	99,50	11 112,16	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným: dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:

IO-01a_2 - Sanace - areálové

KSO: 8225291

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH

209 265,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	209 265,72	15,00%	31 389,86

Cena s DPH

v CZK

240 655,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Domov Jeřábina Peňhřimov - DZR Horní Cerekev
Projekt: IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy
Soupis: IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové
Úroveň 3:
IO-01a_2 - Sanace - areálové

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **209 265,72**

HSV - Práce a dodávky HSV 209 265,72

1 - Zemní práce 112 948,04

5 - Komunikace pozemní 67 760,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 129,04

998 - Přesun hmot 16 428,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
 Objekt: IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy
 Soupis: IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:
IO-01a_2 - Sanace - areálové

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507 Datum: 30. 10. 2020
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
 Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 209 265,72

D HSV Práce a dodávky HSV 209 265,72

D 1 Zemní práce 112 948,04

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	84,700	92,00	7 792,40	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
 VV 154*0,50*1,1 84,700
 VV Součet 84,700

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	84,700	128,00	10 841,60	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	2 371,600	9,70	23 004,52	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 84,7*28 2 371,600
 VV Součet 2 371,600

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	88,935	328,50	29 215,15	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
 VV 84,7*0,50*2,1 88,935
 VV Součet 88,935

5	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	93,170	358,50	33 401,45	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)
 VV 84,7*0,50*2,2 93,170
 VV Součet 93,170

6	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	169,400	21,80	3 692,92	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
 VV 154*1,1 169,400
 VV Součet 169,400

7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zkoušky hutnicí

D 5 Komunikace pozemní 67 760,00

8	K	564771111A	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 0-150 mm tl 250 mm	m2	338,800	200,00	67 760,00	
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
 VV 154*2*1,1 338,800
 VV Součet 338,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 129,04

9	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	169,400	71,60	12 129,04	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
 VV 154*1,1 169,400
 VV Součet 169,400

D 998 Přesun hmot 16 428,64

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	165,112	99,50	16 428,64	CS ÚRS 2020 02
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravni vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:

IO-01a_3 - Sadové úpravy - areálové

KSO: 8225291

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny dít zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH				21 172,59
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
snížená	21 172,59	15,00%	3 175,89	
Cena s DPH	v CZK			24 348,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:

IO-01a_3 - Sadové úpravy - areálové

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 172,59

HSV - Práce a dodávky HSV

21 172,59

1 - Zemní práce

15 329,53

998 - Přesun hmot

5 843,06

PIS PRACÍ

na: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
 projekt: IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy
 soupis: IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:
IO-01a_3 - Sadové úpravy - areálové

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 172,59

D HSV Práce a dodávky HSV

21 172,59

D 1 Zemní práce 15 329,53

1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	57,000	27,70	1 578,90	CS ÚRS 2020 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
2	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	57,000	51,00	2 907,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl vrstvy do 200 mm					
3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice vč.dovozu	t	5,700	548,00	3 123,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		57*0,1		5,700			
	VV		Součet		5,700			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,000	19,50	1 111,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zalození travniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,855	91,80	78,49	CS ÚRS 2020 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		57*0,015		0,855			
	VV		Součet		0,855			
6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	57,000	17,00	969,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
7	M	10371500	substrát pro trávníky	m3	2,850	1 020,00	2 907,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		57*0,05		2,850			
	VV		Součet		2,850			
8	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	57,000	1,52	86,64	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	57,000	4,02	229,14	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	57,000	0,44	25,08	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
11	K	183404111	Hubení plevelů plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,011	1 200,00	13,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivé do 5 ha					
	VV		0,0057*2		0,011			
	VV		Součet		0,011			
12	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	6,840	304,00	2 079,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	VV		0,0057*40		0,228			
	VV		Součet		0,228			
	VV		0,228*30 *Přepočtené koeficientem množství		6,840			
13	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovině	m3	0,004	2 240,00	8,96	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hnojení roztokem hnojiva v rovině					
	VV		57*2*0,000035		0,004			
	VV		Součet		0,004			
14	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	4,190	24,60	103,07	CS ÚRS 2020 02
	PP		hnojivo průmyslové					
	VV		57*2*0,035		3,990			
	VV		3,99*0,05		0,200			
	VV		Součet		4,190			
15	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,855	127,00	108,59	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivé přes 20 m2					
	VV		trávník 5L/1m2					
	VV		57*0,005*3		0,855			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,855			
	D	998	Přesun hmot				5 843,06	
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	6,310	926,00	5 843,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:

IO-01a_4 - Oplocení

KSO: 822 52 91

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění barvného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH

60 150,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	60 150,74	15,00%	9 022,61

Cena s DPH

v CZK

69 173,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Požadavky:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:

IO-01a_4 - Oplocení

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 150,74

HSV - Práce a dodávky HSV

60 150,74

1 - Zemní práce

5 147,84

2 - Zakládání

5 855,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

47 712,70

998 - Přesun hmot

1 435,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pehřimov - DZR Horní Cerekev
 Objekt: IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy
 Soupis: IO-01a - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - areálové

Úroveň 3:
IO-01a_4 - Oplocení

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
 CENTRUM NOVA
 s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 150,74

D HSV Práce a dodávky HSV 60 150,74

D 1 Zemní práce 5 147,84

1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	12,000	275,00	3 300,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem, průměru přes 200 do 300 mm
 WV 0,8*15 12,000
 VV Součet 12,000

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,848	256,00	217,09	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
 VV 3,14*0,15*0,15*12 0,848
 VV Součet 0,848

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	23,744	19,40	460,63	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
 Příplatek k ceně za každých datších i započatých 1 000 m

WV 0,848*28 23,744
 VV Součet 23,744

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	1,781	657,00	1 170,12	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
 VV 0,848*2,1 1,781
 VV Součet 1,781

D 2 Zakládání 5 855,00

5	K	275321311	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,000	2 810,00	2 810,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

PP Základy z betonu železobetonové (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20

6	K	275353102	Bednění kotveních otvorů v základových patkách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	15,000	203,00	3 045,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Bednění kotveních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v patkách včetně polohového zajištění a odbeonění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 47 712,70

7	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus	21,000	312,00	6 552,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PP Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

8	M	55342263	sloupek plotový Pz a poplastovaný 2500/48x1,5mm	kus	15,000	233,00	3 495,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	----------	---	-----	--------	--------	----------	----------------

9	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm Pz poplastovaná včetně krytky s uchem 2000mm	kus	6,000	159,00	954,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

10	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	314,00	314,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 2 do 4 m2

11	M	55342335A	branka plotová jednokřídlá Pz s PVC vrstvou 1200x1950mm vč. sloupků kování	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

12	K	348101230	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 6 m2	kus	1,000	730,00	730,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	----------------

PP Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2

	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
M	55342362A	brána plotová dvoukřídlá Pz s PVC vrstvou 3000x1950mm vč sloupků a kování	kus	1,000	6 500,00	6 500,00		
K	348121122	Osazování ŽB desek plotových 300x50x3000 mm	kus	14,000	403,00	5 642,00	CS ÚRS 2020 02	
PP		Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, př rozměru desek 300x50x3000 mm						
15	M	59232555	držák podhrabové desky	kus	15,000	103,00	1 545,00	CS ÚRS 2020 02
PP			držák podhrabové desky					
16	M	59232554	kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky	kus	6,000	172,00	1 032,00	CS ÚRS 2020 02
PP			kolík fixační pro ukotvení vzpěry do podhrabové desky					
17	M	59232543	betonová podhrabová deska 2500x300mm	kus	14,000	644,00	9 016,00	CS ÚRS 2020 02
PP			betonová podhrabová deska 2500x300mm					
18	K	348401130	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m	m	33,000	92,40	3 049,20	CS ÚRS 2020 02
PP			Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 1,5 do 2,0 m					
19	M	31327516	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm a příslušenství	m	35,000	66,10	2 383,50	CS ÚRS 2020 02
PP			pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1750mm					
D	998	Přesun hmot				1 435,20		
20	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvámic, kovové v do 3 m	t	7,176	200,00	1 435,20	CS ÚRS 2020 02
PP			Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01b - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)

Úroveň 3:

IO-01b_1 - Zpevněné plochy - mimoareálové (veřejné)

KSO: 8222931

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISŮ PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH

171 096,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	171 096,87	21,00%	35 930,34
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

207 027,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01b - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)

Úroveň 3:

IO-01b_1 - Zpevněné plochy - mimoareálové (veřejné)

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč:

Vypiň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

171 096,87

HSV - Práce a dodávky HSV

171 096,87

1 - Zemní práce

66 532,34

2 - Zakládání

223,20

5 - Komunikace pozemní

88 492,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 374,44

998 - Přesun hmot

8 474,61

POPIS PRACÍ

Objekt: Domov Jefabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
 Objekt: IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy
 Soupis: IO-01b - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)

Úroveň 3:
IO-01b_1 - Zpevněné plochy - mimoareálové (veřejné)

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vypiň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

171 096,87

D HSV Práce a dodávky HSV

171 096,87

D 1 Zemní práce

66 532,34

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	9,306	506,00	4 708,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3					
	VV		E4					
	VV		18*0,47*1,1		9,306			
	VV		Součet		9,306			
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	33,088	191,00	6 319,81	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		E3					
	VV		64*0,47*1,1		33,088			
	VV		Součet		33,088			
3	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,080	2 060,00	164,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	VV		značka					
	VV		0,4*0,4*0,5		0,080			
	VV		Součet		0,080			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	42,474	128,00	5 436,67	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		9,306		9,306			
	VV		33,088		33,088			
	VV		0,08		0,080			
	VV		Součet		42,474			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 189,272	9,70	11 535,94	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		42,474*28		1 189,272			
	VV		Součet		1 189,272			
6	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kódu odpadu 17 05 04	t	44,598	328,50	14 650,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		42,474*0,50*2,1		44,598			
	VV		Součet		44,598			
7	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	46,721	358,50	16 749,48	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		42,474*0,50*2,2		46,721			
	VV		Součet		46,721			
8	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	90,200	21,80	1 966,36	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	VV		64*1,1		70,400			
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		90,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
9	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky hutnicí					
	D	2	Zakládání				223,20	
10	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,080	2 790,00	223,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	D	5	Komunikace pozemní				88 492,28	
11	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	70,400	191,00	13 446,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		E3					
	VV		64*1,1		70,400			
	VV		Součet		70,400			
12	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	64,000	164,00	10 496,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
13	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 s ložem z kameniva	m2	64,000	302,00	19 328,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva lžezného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
14	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	65,280	409,00	26 699,52	CS ÚRS 2020 02
	PP		dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná					
	VV		64*1,02		65,280			
	VV		Součet		65,280			
15	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	19,800	191,00	3 781,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm					
	VV		E4					
	VV		18*1,1		19,800			
	VV		Součet		19,800			
16	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	18,000	164,00	2 952,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
17	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 s ložem z kameniva	m2	18,000	302,00	5 436,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva lžezného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2					
18	M	59245030	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní	m2	18,360	346,00	6 352,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm přírodní					
	VV		18*1,02		18,360			
	VV		Součet		18,360			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 374,44	
19	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
20	M	40445621	informativní značky provozní IP2	kus	1,000	617,00	617,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		informativní značky provozní IP2					
21	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
22	M	40445235	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m					
23	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	73,50	147,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
24	M	40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	18,00	18,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		vičko plastové na sloupek D 60mm					
25	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	256,00	1 536,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
	VV		E4					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
26	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	6,120	182,00	1 113,84	CS ÚRS 2020 02
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm					
	VV		6*1,02		6,120			
	VV		Součet		6,120			
27	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,630	3 020,00	1 902,60	CS ÚRS 2020 02
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV		6*0,35*0,3		0,630			
	VV		Součet		0,630			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2020 02	
PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou						
D	998	Přesun hmot				8 474,61		
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	85,172	99,50	8 474,61	CS ÚRS 2020 02
PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv oěky objektu						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01b - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)

Úroveň 3:

IO-01b_2 - Sanace - mimoareálové (veřejné)

KSO: 8222931

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplnkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, kompiety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH

141 492,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 492,37	21,00%	29 713,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 205,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01b - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)

Úroveň 3:

IO-01b_2 - Sanace - mimoareálové (veřejné)

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT
CENTRUM NOVA
S.R.O.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

141 492,37

HSV - Práce a dodávky HSV

141 492,37

1 - Zemní práce

81 186,31

5 - Komunikace pozemní

45 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 458,32

998 - Přesun hmot

8 747,74

POPIS PRACÍ

Objekt: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
 Objekt: IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy
 Soupis: IO-01b - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)

Úroveň 3:
IO-01b_2 - Sanace - mimoareálové (veřejné)

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 492,37

D HSV Práce a dodávky HSV

141 492,37

D 1 Zemní práce 81 186,31

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	45,100	184,00	8 298,40	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3
 VV (64+18)*0,50*1,1 45,100
 VV Součet 45,100

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,100	179,20	8 081,92	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 262,800	19,40	24 498,32	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
 Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 45,1*28 1 262,800
 VV Součet 1 262,800

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	47,355	328,50	15 556,12	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
 VV 45,1*0,50*2,1 47,355
 VV Součet 47,355

5	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu	t	49,610	358,50	17 785,19	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)
 VV 45,1*0,50*2,2 49,610
 VV Součet 49,610

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	90,200	21,80	1 966,36	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
 VV (64+18)*1,1 90,200
 VV Součet 90,200

7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zkoušky hutnicí

D 5 Komunikace pozemní 45 100,00

8	K	564771111A	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-150 mm tl. 250 mm	m2	180,400	250,00	45 100,00	
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm
 VV (64+18)*2*1,1 180,400
 VV Součet 180,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 458,32

9	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	90,200	71,60	6 458,32	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2
 VV (64+18)*1,1 90,200
 VV Součet 90,200

D 998 Přesun hmot 8 747,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	87,917	99,50	8 747,74	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným: dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01b - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)

Úroveň 3:

IO-01b_3 - Sadové úpravy - mimoareálové (veřejné)

KSO: 822 29 31

Místo: Horní Cerekev, ul. Březínova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplnkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-01.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH

1 116,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 116,54	21,00%	234,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 351,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
objekt: IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy
sroupis: IO-01b - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)
Úroveň 3:
IO-01b_3 - Sadové úpravy - mimoareálové (veřejné)

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 116,54

HSV - Práce a dodávky HSV

1 116,54

1 - Zemní práce

809,11

998 - Přesun hmot

307,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-01 - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy

Soupis:

IO-01b - Zpevněné areálové plochy a terénní úpravy - mimo areálové (veřejné)

Úroveň 3:

IO-01b_3 - Sadové úpravy - mimoareálové (veřejné)

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 116,54

D HSV Práce a dodávky HSV

1 116,54

D 1 Zemní práce

809,11

1	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinné a svahu do 1:5	m2	3,000	27,70	83,10	CS ÚRS 2020 02
	PP		Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinné nebo na svahu do 1:5					
2	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovinné nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	3,000	51,00	153,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovinné nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2. tl. vrstvy do 200 mm					
3	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice vč.dovozu	t	0,300	548,00	164,40	CS ÚRS 2020 02
	PP		zemina pro terénní úpravy - ornice					
	VV		3*0,1		0,300			
	VV		Součet		0,300			
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinné a ve svahu do 1:5	m2	3,000	19,50	58,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovinné nebo na svahu do 1:5					
5	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,045	91,80	4,13	CS ÚRS 2020 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		3*0,015		0,045			
	VV		Součet		0,045			
6	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovinná v rovinné a svahu do 1:5	m2	3,000	17,00	51,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovinné nebo na svahu do 1:5					
7	M	10371500	substrát pro trávníky	m3	0,150	1 020,00	153,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		substrát pro trávníky VL					
	VV		3*0,05		0,150			
	VV		Součet		0,150			
8	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovinné a svahu do 1:5	m2	3,000	1,52	4,56	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovinné nebo na svahu do 1:5					
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinné a svahu do 1:5	m2	3,000	4,02	12,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovinné nebo na svahu do 1:5					
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinné a svahu do 1:5	m2	3,000	0,44	1,32	CS ÚRS 2020 02
	PP		Obdělání půdy válením v rovinné nebo na svahu do 1:5					
11	K	183404111	Hubení plevelů plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,001	1 200,00	1,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha					
	VV		0,0003*2		0,001			
	VV		Součet		0,001			
12	M	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	0,360	304,00	109,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		herbicid totální systémový neselektivní					
	VV		0,0003*40		0,012			
	VV		Součet		0,012			
	VV		0,012*30 'Přepočtené koeficientem množství		0,360			
13	K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovinné	m3	0,001	2 240,00	2,24	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hnojení roztokem hnojiva v rovinné					
	VV		3*2*0,000035+0,001		0,001			
	VV		Součet		0,001			
14	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	0,221	24,60	5,44	CS ÚRS 2020 02
	PP		hnojivo průmyslové					
	VV		3*2*0,035		0,210			
	VV		0,21*0,05		0,011			
	VV		Součet		0,221			
15	K	185804312	Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,045	127,00	5,72	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zalitií rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		trávník 5L/1m2					
	VV		3*0,005*3		0,045			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet		0,045			
D	998	Přesun hmot				307,43	
8	K 998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,332	926,00	307,43	CS ÚRS 2020 02
PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jefabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-02 - Přeložka veřejného osvětlení

Soupis:

IO-02 - Přeložka veřejného osvětlení

KSO:

828 75 19

Místo:

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum:

30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-02.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA IO-02.02 VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KABELU NN

Cena bez DPH

14 503,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 503,20	21,00%	3 045,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 548,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-02 - Přeložka veřejného osvětlení

Soupis:

IO-02 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 503,20

HSV - HSV

2 229,50

997 - Přesun sutě

2 229,50

PSV - Práce a dodávky PSV

12 273,70

741 - Elektroinstalace - síňoproud

6 613,70

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 660,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Domov Jěfabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
 Projekt: IO-02 - Přeložka veřejného osvětlení
 Soupis: IO-02 - Přeložka veřejného osvětlení

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
S.R.O.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 503,20

D	HSV		HSV				2 229,50	
D	997		Přesun sutě				2 229,50	
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,700	35,00	24,50	CS ÚRS 2019 02
	VV		7*0,5*0,2		0,700			
2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,470	1 500,00	2 205,00	CS ÚRS 2019 02
	VV		0,7*2,1		1,470			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 273,70	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				6 613,70	
19	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	7,000	75,00	525,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
20	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	7,000	32,00	224,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE					
21	M	34571605	spojka pro trubky elektroinstalační korugované D 50mm	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spojka pro trubky elektroinstalační ocelové bezzavitové D 54mm					
22	K	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (např. CYKY)	m	7,000	45,00	315,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm2					
23	M	34111076	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 (CYKY)	m	8,400	120,00	1 008,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2 (CYKY)					
	VV		7*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		8,400			
31	K	741136001	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kV 4x10-16 mm2	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2					
24	M	35436023	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x10mm	kus	2,000	1 050,00	2 100,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm					
26	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	7,000	45,00	315,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu páska průřezu do 120 mm2					
27	M	35442064	pás zemní 20x3mm FeZn	kg	7,350	42,00	308,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		pás zemní 20x3mm FeZn					
	VV		7*1,05		7,350			
29	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby	kus	4,000	45,00	180,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
28	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	4,000	32,00	128,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn					
30	K	74362930R3	plastická prolizková ochranná páska šířka 50mm, návin 10m	kus	1,000	120,00	120,00	
	PP		cca 20 ks					
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				5 660,00	
3	K	460010022	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního podél silnice	km	0,005	12 500,00	62,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		5/1000		0,005			
12	K	460150263	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovňání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 cm, v hornině třídy 3		12,000			
	VV		5*7					
5	K	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	24,000	70,00	1 680,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		(5+7)*2		24,000			
6	K	460490014	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm	m	10,000	8,00	80,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		10		10,000			
7	M	693113110	výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem	m	5,000	4,00	20,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhuštění a urovňání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 3					
9	K	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	0,700	250,00	175,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
	VV		7*0,5*0,2		0,700			
10	K	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	26,600	25,00	665,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot vodorovné přemístění horniny včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -0023 za každých dalších i započatých 1000 m					
	VV		0,7*38 'Přepočtené koeficientem množství		26,600			
17	K	460620013	Provizorní úprava terénu se zhuštěním v hornině tř I skupiny 3	m2	3,500	15,00	52,50	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhuštěním, v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3					
	VV		7*0,5		3,500			
18	K	460620007	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	3,500	150,00	525,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava terénu zatravnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
Objekt:
IO-03 - Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřabina
Soupis:
IO-03_1 - Zpevněné plochy mimo areál (veřejné)

KSO: 8222931
Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-03.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH **144 571,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 571,34	21,00%	30 359,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 174 931,32**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: **Razítko** Datum a podpis: **Razítko**

Objednavatel **Uchazeč**

PITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

IO-03 - Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřábina

IO-03_1 - Zpevněné plochy mimo areál (veřejné)

Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

tel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

č: Vyplň údaj

Zpracovatel:

i - Popis

Cena celkem [CZK]

idy ze soupisu prací	144 571,34
SV - Práce a dodávky HSV	144 571,34
1 - Zemní práce	45 254,33
2 - Zakládání	223,20
5 - Komunikace pozemní	51 869,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 436,02
998 - Přesun hmot	6 788,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pethřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-03 - Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřábina

Soupis:

IO-03_1 - Zpevněné plochy mimo areál (veřejné)

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							144 571,34	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 571,34	
D	1		Zemní práce				45 254,33	
1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	24,299	382,00	9 282,22	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
	VV		E5					
	VV		47*0,47*1,1		24,299			
	VV		Součet		24,299			
2	K	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,080	2 060,00	164,80	CS ÚRS 2020 02
	PP		Hloubení šachet ručně zapažených i nezapažených v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3, plicdorysná plocha výkopu do 4 m2					
	VV		značka					
	VV		0,4*0,4*0,5		0,080			
	VV		Součet		0,080			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	24,379	256,00	6 241,02	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměru z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		24,299		24,299			
	VV		0,08		0,080			
	VV		Součet		24,379			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	682,612	9,70	6 621,34	CS ÚRS 2020 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozměru z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		24,379*28		682,612			
	VV		Součet		682,612			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	51,196	328,50	16 817,89	CS ÚRS 2020 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	VV		24,379*2,1		51,196			
	VV		Součet		51,196			
6	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
	PP		Zkoušky hutnicí					
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	51,700	21,80	1 127,06	CS ÚRS 2020 02
	PP		Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním					
	VV		47*1,1		51,700			
	VV		Součet		51,700			
D	2		Zakládání				223,20	
8	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,080	2 790,00	223,20	CS ÚRS 2020 02
	PP		Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
D	5		Komunikace pozemní				51 869,20	
9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 200 mm	m2	51,700	191,00	9 874,70	CS ÚRS 2020 02
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		47*1,1		51,700			
	VV		Součet		51,700			
10	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm tl 150 mm	m2	47,000	164,00	7 708,00	CS ÚRS 2020 02

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 0-32 mm s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	K 596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl. 80 mm skupiny A pl do 50 m2 s ložem z kameniva a vyštěrkováním spár	m2	47,000	362,00	17 014,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
12	M 59245013A	dlažba zámková zasakovací tl. 80mm přírodní - specifikace viz skladba E5	m2	49,350	350,00	17 272,50	
	VV	47*1,05		49,350			
	VV	Součet		49,350			
	D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 436,02	
13	K 914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	209,00	209,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
14	M 40445625	informativní značky provozní IP11c	kus	1,000	755,00	755,00	CS ÚRS 2020 02
15	K 914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	272,00	272,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
16	M 40445235	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	sloupek pro dopravní značku A1 D 60mm v 3,5m					
17	M 40445255	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	2,000	73,50	147,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm					
18	M 40445253	vičko plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	18,00	18,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	vičko plastové na sloupek D 60mm					
19	K 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,000	256,00	11 520,00	CS ÚRS 2020 02
	PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
20	M 59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	45,900	182,00	8 353,80	CS ÚRS 2020 02
	PP	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm					
	VV	45*1,02		45,900			
	VV	Součet		45,900			
21	K 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,725	3 020,00	14 269,50	CS ÚRS 2020 02
	PP	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
	VV	45*0,35*0,3		4,725			
	VV	Součet		4,725			
22	K 919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	51,700	71,60	3 701,72	CS ÚRS 2020 02
	PP	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2					
	D 998	Přesun hmot				6 788,59	
23	K 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	68,227	99,50	6 788,59	CS ÚRS 2020 02
	PP	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoli délky objektu					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřabina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-03 - Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřabina

Soupis:

IO-03_2 - Sanace mimo areál (veřejné)

KSO: 822 29 31
Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:
Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele. - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního cenového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-03.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH

85 167,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 167,13	21,00%	17 885,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 052,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
Objekt: IO-03 - Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřábina
Soupis: **IO-03_2 - Sanace mimo areál (veřejné)**

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	85 167,13
HSV - Práce a dodávky HSV	85 167,13
1 - Zemní práce	55 771,51
5 - Komunikace pozemní	20 680,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 701,72
998 - Přesun hmot	5 013,90

PLIS PRACÍ

Objekt: Domov Jeřábina Pethřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt: IO-03 - Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřábina

Soupis: IO-03_2 - Sanace mimo areál (veřejné)

Místo: Horní Cerekev, ul. Břežínova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

85 167,13

D HSV Práce a dodávky HSV

85 167,13

D 1 Zemní práce 55 771,51

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	25,850	382,00	9 874,70	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3
VV 47*0,5*1,1 25,850
VV Součet 25,850

2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	25,850	256,00	6 617,60	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	723,800	19,40	14 041,72	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 25,85*28 723,800
VV Součet 723,800

4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,143	328,50	8 916,48	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 25,85*0,50*2,1 27,143
VV Součet 27,143

5	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	28,435	358,50	10 193,95	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

VV 25,85*0,50*2,2 28,435
VV Součet 28,435

6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	51,700	21,80	1 127,06	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 47*1,1 51,700
VV Součet 51,700

7	K	043154000	Zkoušky hutnicí	...	2,000	2 500,00	5 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	-----------------	-----	-------	----------	----------	----------------

PP Zkoušky hutnicí

D 5 Komunikace pozemní 20 680,00

8	K	564771111A	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-150 mm tl 250 mm	m2	103,400	200,00	20 680,00	
---	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm

VV 47*2*1,1 103,400
VV Součet 103,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 701,72

9	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	51,700	71,60	3 701,72	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

VV 47*1,1 51,700
VV Součet 51,700

D 998 Přesun hmot 5 013,90

10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	50,391	99,50	5 013,90	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Domov Jeřábina Pethřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt:

IO-03 - Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřábina

Soupis:

IO-03_3 - Sadové úpravy (veřejné)

KSO: 823 29 12

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

CC-CZ:

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ:

70890749

DIČ:

CZ70890749

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:

28094026

DIČ:

CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY C1. SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES IO-03.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH

5 572,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 572,20	21,00%	1 170,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 742,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Domov Jeřábina Pelhřimov - DZR Horní Cerekev
Objekt: IO-03 - Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřábina
Soupis: **IO-03_3 - Sadové úpravy (veřejné)**

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadávatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 572,20
HSV - Práce a dodávky HSV	5 572,20
1 - Zemní práce	4 034,11
998 - Přesun hmot	1 538,09

POPIS PRACÍ

Objekt: Domov Jeřábina Peňhřimov - DZR Horní Cerekev

Objekt: IO-03 - Zpevněné plochy mimo areál Domova Jeřábina

Objekt: IO-03_3 - Sadové úpravy (veřejné)

Místo: Horní Cerekev, ul. Březinova, č.p. 507

Datum: 30. 10. 2020

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA
s.r.o.

Jchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Č Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

látky soupisu celkem

5 572,20

D HSV Práce a dodávky HSV 5 572,20

D 1 Zemní práce 4 034,11

K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	15,000	27,70	415,50	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Plošná úprava terénu v zemině tl 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5

K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovinně nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	15,000	51,00	765,00	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl vrstvy do 200 mm

M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice vč.dovozu	t	1,500	548,00	822,00	CS ÚRS 2020 02
---	----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV 15*0,1 1,500

VV Součet 1,500

K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovinně a ve svahu do 1:5	m2	15,000	19,50	292,50	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovinně nebo na svahu do 1:5

M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,225	91,80	20,66	CS ÚRS 2020 02
---	----------	---------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

PP osivo směs travní parková

VV 15*0,015 0,225

VV Součet 0,225

K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovinně a svahu do 1:5	m2	15,000	17,00	255,00	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	---	----	--------	-------	--------	----------------

PP Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovinně nebo na svahu do 1:5

M	10371500	substrát pro trávníky	m3	0,750	1 020,00	765,00	CS ÚRS 2020 02
---	----------	-----------------------	----	-------	----------	--------	----------------

PP substrát pro trávníky VL

VV 15*0,05 0,750

VV Součet 0,750

K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovinně a svahu do 1:5	m2	15,000	1,52	22,80	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------

PP Obdělání půdy frézováním v rovinně nebo na svahu do 1:5

K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovinně a svahu do 1:5	m2	15,000	4,02	60,30	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	---	----	--------	------	-------	----------------

PP Obdělání půdy hrabáním v rovinně nebo na svahu do 1:5

K	183403161	Obdělání půdy válením v rovinně a svahu do 1:5	m2	15,000	0,44	6,60	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	--	----	--------	------	------	----------------

PP Obdělání půdy válením v rovinně nebo na svahu do 1:5

K	183404111	Hubení plevelů plošným postřikem ploch do 5 ha	ha	0,003	1 200,00	3,60	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	--	----	-------	----------	------	----------------

PP Hubení plevelů chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše jednotlivě do 5 ha

VV 0,00150*2 0,003

VV Součet 0,003

K	25234001	herbicid totální systémový neselektivní	litr	1,800	304,00	547,20	CS ÚRS 2020 02
---	----------	---	------	-------	--------	--------	----------------

PP herbicid totální systémový neselektivní

VV 0,0015*40 0,060

VV Součet 0,060

VV 0,06*30 Přepočtené koeficientem množství 1,800

K	184851111	Hnojení roztokem hnojiva v rovinně	m3	0,001	2 240,00	2,24	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	------------------------------------	----	-------	----------	------	----------------

PP Hnojení roztokem hnojiva v rovinně

VV 15*2*0,000035 0,001

VV Součet 0,001

K	25191155	hnojivo průmyslové	kg	1,103	24,60	27,13	CS ÚRS 2020 02
---	----------	--------------------	----	-------	-------	-------	----------------

PP hnojivo průmyslové

VV 15*2*0,035 1,050

VV 1,05*0,05 0,053

VV Součet 1,103

K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,225	127,00	28,56	CS ÚRS 2020 02
---	-----------	--	----	-------	--------	-------	----------------

PP Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

VV trávnik 5L/1m2

VV 15*0,005*3 0,225

VV Součet 0,225

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	1,661	926,00	1 538,09	CS ÚRS 2020 02
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdáleností do 200 m					


ROZPOČET

rozpočet	D1.4.a	a) Zařízení pro vytápění staveb	JKSO	
objekt	Název objektu		SKP	
SO-01	Domov Jeřabina – stavební úpravy		Měrná jednotka	
stavba	Název stavby		Počet jednotek	
20-040	Domov Jeřabina Pelhřimov – DZR Horní Cerekev		Náklady na m.j.	
Generální projektant	Projekt Centrum NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Michal Rataj, Zajíčkov 59, 393 01 Pelhřimov			
Objednatel	Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava			
Dodavatel			Zakázkové číslo	20-040
Rozpočtovatel	Ing. Michal Rataj, Zajíčkov 59, 393 01 Pelhřimov		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem	1 236,85		
Z PSV celkem	219 506,39		
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem	220 743,24		
HZS			
ZRN+HZS	220 743,24		
ZRN+ost.náklady+HZS	220 743,24		

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	15,0 %		220 743 Kč
DPH	15,0 %		33 111 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			253 854,24 Kč

Poznámka :

U veškerých dodávek a výrobků, bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.

- Uchazeč o zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.

- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele.

Stavba : 20-040 Domov Jeřabina Pelhřimov – DZR Horní
Cerekev

Rozpočet : D1.4.a

Objekt : SO-01 Domov Jeřabina – stavební úpravy

a) Zařízení pro vytápění staveb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV
997 Přesun sutě	1 236,85 Kč
Stavební díl	PSV
731 Kotelny	89 361,45 Kč
733 Rozvod potrubí	16 610,24 Kč
735 Otopná tělesa	101 234,70 Kč
798 Ostatní náklady	12 300,00 Kč
Celkem PSV	219 506,39 Kč

Rozpočet

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Díl:		997	Přesun sutě				
1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,47	801,00	376,47
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,47	233,00	109,51
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,86	10,20	182,17
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,47	1 210,00	568,70
		Celkem za	997 Přesun sutě				1 236,85
Díl:		731	Kotelny				
5	K	731244494	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 50 kW	soubor	2,00	4 770,00	9 540,00
6	M	731vp1	Závěsný kondenzační plynový kotel o výkonu 1,9 – 21,6 kW (50/30°C)	kus	1,00	53 100,00	53 100,00
7	K	731vp2	Demontáž a zpětná montáž hlavního regulátoru, včetně kabeláže a zapojení	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
8	K	741124703	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm ² uložený volně (např. JYTY)	m	15,00	20,70	310,50
9	M	34143187	šňůra s Cu jádrem stíněná středně ohebná 4x1mm ² (CMFM)	m	15,00	55,00	825,00
10	K	741130111	Ukončení šňůra 2x0,35 až 4 mm ² se zapojením	kus	14,00	84,10	1 177,40
11	K	741130132	Ukončení šňůra 4x0,5 až 4 mm ² se zapojením	kus	2,00	120,00	240,00
12	M	731vp3	Pomocné montážní prvky pro MaR, elektro	soubor	1,00	500,00	500,00
13	K	731vp4	Odpojení a zpětné napojení systému odkouření a sání vzduchu pro spalování pro nástěnné plynové kotle	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
14	K	731vp5	Kontrola zařízení před uvedením do provozu	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
15	K	731vp6	Uvedení kotle do provozu, revize	soubor	2,00	3 000,00	6 000,00
16	K	731vp7	Uvedení do provozu prvků regulace	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
17	K	731vp8	Revize spalinové cesty	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
18	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,00	754,00	754,00
19	K	731391811	Vypuštění vody z kotle samospádem plocha kotle do 5 m ²	kus	1,00	223,00	223,00
20	K	731vp9	Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových rozvodů	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
21	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,04	4 320,00	151,20
22	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,04	4 010,00	140,35
		Celkem za	731 Kotelny				89 361,45
Díl:		733	Rozvod potrubí				
23	K	733390801	Demontáž potrubí plastového do D 25x2,3 mm	m	419,20	19,70	8 258,24
24	K	733391932	Propojení potrubí plastového spojovaného kovovou objímkou D 20x2 mm	kus	8,00	113,00	904,00
25	K	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,21	1 350,00	283,50
26	K	733391101	Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0	m	445,00	16,10	7 164,50
		Celkem za	733 Rozvod potrubí				16 610,24
Díl:		735	Otopná tělesa				
27	K	735vp1	Podlahové vytápění – demontáž systémové desky	m ²	73,00	120,00	8 760,00
28	K	735vp2	Podlahové vytápění – montáž rozvodného potrubí do systémové desky	m	460,00	75,00	34 500,00
29	M	735vp3	Podlahové vytápění - rozvodné potrubí PEX-AL-PEX 18x2,0 mm pro systémovou desku	m	460,00	45,00	20 700,00

Rožpočet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	735vp4	Podlahové vytápění - systémová deska s výstupky T50 h30	m2	80,00	319,00	25 520,00
31	K	735511063	Podlahové vytápění - ochranná trubka potrubí podlahového topení	m	22,00	38,00	836,00
32	K	735vp5	Podlahové vytápění - demontáž teplotních čidel a elektrických pohonů na rozdělovači podl.vytápění	soubor	1,00	600,00	600,00
33	K	735511062	Podlahové vytápění - obvodový dilatační pás samolepicí s folií	m	85,00	38,00	3 230,00
34	M	24552540	Podlahové vytápění - plastifikátor do betonu pro podlahové topení	litr	16,00	85,00	1 360,00
35	M	735vp6	Podlahové vytápění - spojovací pás 0,04 ks na m2 desky	kus	4,00	100,00	400,00
36	M	735vp7	Podlahové vytápění - ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky	kus	15,00	100,00	1 500,00
37	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	73,00	21,90	1 598,70
38	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	80,00	13,00	1 040,00
39	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,22	1 160,00	255,20
40	K	998735102	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,82	1 140,00	934,80
		Celkem za	735 Otopná tělesa				101 234,70
Díl:		798	Ostatní náklady				
41	K	798vp1	Zednické přípomocce, frézování drážek, prostupy apod. včetně zapravení	hod	8,00	300,00	2 400,00
42	K	798vp2	Koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00	300,00	1 200,00
43	K	798vp3	Funkční zkoušky zařízení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy - MaR	hod	4,00	300,00	1 200,00
44	K	798vp4	Topná zkouška	hod	6,00	300,00	1 800,00
45	K	798vp5	Zaregulování topného systému, hydraulické vyvážení topného systému, nastavení ventilů, hydraulický návrh	hod	12,00	300,00	3 600,00
46	K	798vp6	Náklady spojené s dopravou a montáží kotle na místo	soubor	1,00	300,00	300,00
47	K	798vp7	Prohlídka a zmapování stávajících rozvodů, stávajícího zapojení apod.	hod	6,00	300,00	1 800,00
		Celkem za	798 Ostatní náklady				12 300,00