

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_01
Stavba: Rámcová dohoda 2021

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:
Správa železnic, státní organizace

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 13. 1. 2021

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		0,00
-------------------	----------	------------	--	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_01

Stavba: Rámcová dohoda 2021

Místo: Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Správa železnic, státní organizace

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 16	Výměna mostnic na mostě v km 3,354 TÚ 2331	0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 16 - Výměna mostnic na mostě v km 3,354 TÚ 2331

Místo:

Staré Město u UH

Datum:

13. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Správa železnic,
státní organizace

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Správa železnic,
státní organizace

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rámcová dohoda 2021

Objekt:

SO 16 - Výměna mostnic na mostě v km 3,354 TÚ 2331

Místo: Staré Město u UH

Datum: 13. 1. 2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Správa železnic, státní organizace

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	20,000		0,00
	VV		"Odstranění náletové vegetace v okolí mostu" 20		20,000		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
2	K	421941411	Demontáž a zpětná montáž podlah z plechu bez výztuh při revizi ocelových mostů	m2	21,250		0,00
	VV		"Středové podlahy" 1,2*12,5		15,000		
	VV		"Hlavové podlahy" 2*0,25*12,5		6,250		
	VV		Součet		21,250		
3	K	429172111	Výroba ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	100,000		0,00
	VV		"Nové spojovací prvky podpůrných profilů podlah"		30,000		
	VV		"Nové vrtule S1 k připojení podlahových plechů"		20,000		
	VV		"Rezerva pro chybějící podpůrné prvky pod podlahami" 50		50,000		
	VV		Součet		100,000		
4	K	429172211	Montáž ocelových prvků pro opravu mostů šroubovaných nebo svařovaných do 100 kg	kg	80,000		0,00
5	M	13010826	ocel profilová UPN 200 jakost 11 375	t	0,080		0,00
6	K	429173111	Přizvednutí a spuštění kcí hmotnosti do 10 t	t	10,000		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	K	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	22,000		0,00
8	K	521273111	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	22,000		0,00
9	K	521273211	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu v přímé, v oblouku nebo přechodnici bez převýšení	kus	22,000		0,00
10	K	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
11	K	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	2,000		0,00
12	M	60815375	mostnice dřevěná impregnovaná olejem DB 240x260mm dl 2.6m	m3	4,400		0,00
	VV		"Mostnice" 22*0,26*0,26*2,4		3,569		
	VV		"Pozednice" 2*0,26*0,26*2,45		0,331		
	VV		"Ztratné" 0,5		0,500		
	VV		Součet		4,400		
13	K	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění šterkového podsypu	kus	2,000		0,00
14	K	5907015115	Ójedinělá výměna kolejnic současně s výměnou pražců tv. S49 rozdělení "d"	m	35,000		0,00
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku ÚOŽI 2021"				
	VV		"Kolejnice zůstane původní" 35		35,000		
15	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	2,000		0,00
	VV		"Na jedné straně dělení kolejnice, na druhé straně zůstává kolejnice spojená - tzv. gatě" 2		2,000		
16	K	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	48,000		0,00
	VV		"Demontáž a zpětná montáž nových podkladnic SM4" 2*(22+2)		48,000		
17	M	5958140010	Podkladnice žebrovaná tv. S4M	kus	48,000		0,00
18	M	5958128010	Komplety ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	96,000		0,00
19	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	48,000		0,00
	VV		"Nutno uvažovat podkladnici pod širší podkladnici S4M"				
	VV		"Samostatná výměna je součástí položky 5907015115"				
	VV		"Mostnice a pozednice" 2*(2+22)		48,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		48,000		
20	M	5958158070	Podložka polyetylenová pod podkladnici 380/160/2 (S4, R4)	kus	48,000		0,00
21	M	31198179	vtule R1(145) s antikorozi úpravou	kus	192,000		0,00
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2021"				
	VV		"Mostnice" (22+2)*8		192,000		
	VV		Součet		192,000		
22	M	31198183	kroužek pružný dvojitý Fe 6 s antikorozi úpravou	kus	192,000		0,00
	VV		"Položka není součástí rámcové dohody, naceněna dle platného sborníku URS 2021"				
	VV		"Mostnice" (22+2)*8		192,000		
	VV		Součet		192,000		
23	K	5909010020	Ojediné ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	40,000		0,00
	VV		"Nutné lokální ruční podbití před a za mostem - rezerva 20 pražců na obě strany" 2*20		40,000		
24	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	2,000		0,00
	VV		"Na jedné straně dělení kolejnice, na druhé straně zůstává kolejnice spojená - tzv. gatě" 2		2,000		
25	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	2,000		0,00
	VV		"Na jedné straně dělení kolejnice, na druhé straně zůstává kolejnice spojená - tzv. gatě" 2		2,000		
26	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000		0,00
	VV		2*150		300,000		
27	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	300,000		0,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
28	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	10,000		0,00
29	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	40,000		0,00
30	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	10,000		0,00
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0,00
31	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,000		0,00
32	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	40,000		0,00
	VV		40*1,0		40,000		
33	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,000		0,00
34	K	997211621	Ekologická likvidace mostnic - drcení a odvoz do 20 km	kus	24,000		0,00
35	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	4,500		0,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
	D	0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
36	K	030001000	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 20 mil. Kč)	%			0,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00
37	K	012002000	Geodetické práce	soubor	2,000		0,00
38	K	013244000.R3	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě s převýšením s rozpětím do 10 m	soubor	1,000		0,00
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00
39	K	938905311	Údržba OK mostů - očištění, nátěr, namazání ložisek	kus	4,000		0,00
40	K	938905312	Údržba OK mostů - vysekání obetonávky ložisek a zalití ložiskových desek	kus	4,000		0,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00
41	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod	16,000		0,00
	VV		"Sanace a očištění úložných prahů" 8		8,000		
	VV		"Očištění a natření horních pásnic" 8		8,000		
	VV		Součet		16,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1441713

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7d758035-21a5-435e-8445-5ffdf1bd0f07

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2021 12:50:01



cd493e26-afd9-406c-8403-6f06e079a19f