



VÁŠ DOPIS ČJ.:

ZE DNE:

NAŠE ČJ.:

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE: Ing. Pavel Kubeš  
TEL.: 548 426 197  
FAX: 548 426 129  
E-MAIL: kubes@zidenice.brno.cz

TONITRI s.r.o.  
Tilhonova 520/66  
627 00 Brno  
IČO: 29190843

DATUM: 12.03.2021

POČET LISTŮ: 002

**Číslo objednávky: 05211200157**

### **Objednávka na opravu střechy proti zatékání do bytů v BD Tovačovského 31**

Objednáváme u Vás opravu střechy proti zatékání do bytů v BD Tovačovského 31, a to v souladu s:

- Vaší nabídkou a po předchozí tel. domluvě
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN

Provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Potřebnou součinnost a informace Vám poskytne správce bytových domů MČ Brno – Židenice, Odbor bydlení, Provozní oddělení, Gajdošova 7, 615 00 Brno, tel: 548 426 197. Ukončení prací oznamte správci na výše uvedeném telefonickém kontaktu. Veškerou dokumentaci k zakázce a fakturu doručte rovněž správci, a to v souladu s jeho pokyny.

Původcem odpadu bude zhotovitel.

Cena: 99419,00 Kč bez DPH

Cena za provedení díla je stanovena v režimu přenesené daňové povinnosti objednatele ve smyslu ustanovení § 92a zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Termín: do 23.04.2021 v závislosti na klimatických podmínkách

#### **Identifikační údaje objednatele:**


Objednatel: Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka Brno-město; č.ú. 19 – 5175960217/0100

**Platební podmínky:**

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Dále musí fa obsahovat: číslo objednávky, číslo faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury, označení díla, požadovanou částku bez DPH, výši DPH, požadovanou částku celkem s DPH.

S pozdravem



Zhotovitel: TONITRI s.r.o., Tilhonova 520/66, 627 00 Brno IČO: 29190843

**rozpočet pro byt.dům Tovačovského 31, Brno .. Nabídka pro provedení opravy taškové střechy - vikýř.**

za  
jedin. množství jednotku celkem

**POZNÁMKA:** Byla provedena prohlídka střechy a kontrola měření střešních konstrukcí, za účelem zjištění jejich stavu a funkčnosti, za účelem stanovení rozsahu prací. V tomto návrhu se počítá s provedením částečné opravy taškové střechy a jejich konstrukcí - vikýř do ulice, dle položek níže.

všechné práce zahrnují BOZP pracovníků, dovoz a odvoz technologie a zajištění materiálu, přesun hmot na místo montáže, úklid pracoviště a likvidace stávajícího materiálu.

**Pokrývačské a klempířské práce:**

Zjištění stavu stávající střešní krytiny střechy a jejich konstrukcí	kpl.	1	2500	2500
Demontáž stávající střešní krytiny v ploše vikýře střechy do suti	m2	20,2	185	3737
Montáž střešní tašky Brněnka 14 - základní rezná	m2	20,2	678,4	13703,7
Taška Brněnka 14, větrací rezná	kus	10	196	1960
Demontáž stávajícího laťování střeš	m2	20,2	42,5	858,5
Montáž laťování střeš vodorovně, latě 6x4 cm, vzdálenost latí 26-33 cm	m2	20,2	121,5	2454,3
Montáž laťování střeš svisle, kontra, latě 6x4 cm, délka 100 cm	m2	20,2	67	1353,4
Demontáž střešního hřebene z hřebenáčů na maltu, do suti	bm	0,8	223,5	178,8
Montáž střešního hřebene z hřebenáčů č.2, rezný, š.21 na sucho, včetně pásu pod hřeben HR, univerzál.s přichyt	bm	0,8	1495	1196
Zařezání a uchycení tašek u nároží, úžlabí, lemování komínů, lemování zdí, střešních oken	bm	16	246	3936
Folie difúzní DEN BRAVEN, premium 135 g	m2	20,02	122	2442,44
Demontáž krytiny hladké z Pz plechu	m2	16,4	67	1098,8
Zhotovení a montáž krytiny hladké z Pz plechu r.š.670 mm do 30°	m2	16,4	1195,6	19607,8
Demontáž závětrné lišty z Pz plechu	bm	14,5	35	507,5
Zaměření, zhotovení a montáž závětrné lišty z Pz plechu r.š. 250 mm	bm	9	399	3591
Zaměření, zhotovení a montáž závětrné lišty z Pz plechu r.š. 500 mm	bm	5,5	538	2959
Demontáž lemování zdí z Pz plechu	bm	19	35	665
Zaměření, zhotovení a montáž lemování zdí z Pz plechu r.š. 400 mm	bm	2,8	323	904,4
Demontáž žlabu podokapního půlkruhového, včetně háků, čel, hrdel	bm	3,2	39	124,8
Zaměření, zhotovení a montáž žlabu podokapního půlkruhového z Pz plechu r.š.330 mm, včetně háků, čel, hrdel	bm	3,2	465	1488
Demontáž odpadní trouby kruhové, včetně kolen, objímek	bm	2,5	37	92,5
Zaměření, zhotovení a montáž odpadní trouby kruhové z Pz plechu D=100 mm, včetně kolen, objímek	bm	2,5	448	1120
Svislá doprava suti do kontejneru	kpl.	1	2850	2850

BOZP - pracovníků pro opravu taškové střechy  
Stavební vrátek - GEDA  
Odvoz a likvidace sutí  
Mezistaveništní doprava - Brno

kpl.	1	11500	11500
kpl.	6	965	5790
kpl.	1	6250	6250
kpl.	1	6550	6550

**součet položek pro pokrývačské a klempířské práce - cena celkem bez příslušné DPH**

**99419**

V Brně dne 02.03.2021

