

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-podbíjení pražců

-výměna pražců

-pročištění štěrkového lože

-doplnění štěrkového lože

-úprava štěrkového lože

-výměna pražců

-zřízení prahových vpustí

-mazání výhybek

-pročištění příkop

-snesení zásněžek

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Žst. Veřovice

535	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	10,000
537	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	30,000

543	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	15,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	100,000
586	K	5914035560	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce	m	6,000
619	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy	m3	20,000
624	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	10,000
706	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrnný-ložní vrstva	t	2,500
768	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	3,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	50,000
779	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	20,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	50,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	20,000
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

155 645,63

Trať Frenštát pod Radhoštěm – Veřovice

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	170,000
62	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce lože otevřené	m	200,000
318	K	5909010020	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	200,000
319	K	5909010030	Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	300,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

307 986,43

Trať Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice pod Ondřejníkem

430	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	30,000
568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	120,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	40,000
570	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	70,000
571	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	80,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	100,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	100,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

228 817,63

Trať Kunčice pod Ondřejníkem – Frýdlant nad Ostravicí

568	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	120,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	50,000
570	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	80,000
571	K	5914015040	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka s krytem	m3	180,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	110,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	110,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

289 681,23

Trať Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	200,000
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	100,000
318	K	5909010020	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	150,000
319	K	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus	200,000
648	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	40,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	40,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	40,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	40,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

262 606,87

Trať Veřovice - Mořkov

1	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	170,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	50,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	50,000
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

125 852,23

Trať Veřovice - Štramberk

60	K	5905095010	Úprava kolejového lože ojedinele ručně v koleji lože otevřené	m	200,000
62	K	5905095030	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože otevřené	m	300,000
66	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	40,000

318	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	100,000
319	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000
543	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrušnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	30,000
569	K	5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	40,000
583	K	5914035220	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení skluzu z lomového kamene	m	3,000
586	K	5914035560	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce	m	6,000
619	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam na železničním spodku I. třídy	m3	20,000
624	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	10,000
648	M	5955101000	Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	t	40,000
652	M	5955101045	Lomový kámen tříděný pro rovnaniny	t	5,000
706	M	5963146010	Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	5,000
768	M	5964161010	Beton lehce zhutnitelný C 20/25;X0 F5 2 285 2 765	m3	5,000
774	K	9902100200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	50,000
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	40,000
779	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	40,000
793	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	50,000
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	40,000
795	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,020
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,010
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,010

361 220,40

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 731 810,42,Kč**

f) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 4.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

g) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst Veřovice

-trať Frenštát pod Radhoštěm – Veřovice

-trať Frenštát pod Radhoštěm – Kunčice pod Ondřejníkem

-trať Kunčice pod Ondřejníkem – Frenštát pod Radhoštěm

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-trať Veřovice – Mořkov

-trať Veřovice - Štramberk

h) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 31. 4.2021

Vytvořil:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1441631

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 971d1814-9b4d-4ff1-9d18-1bb403258091

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.04.2021 12:29:01



904b16e5-f105-4a73-ba26-8615318f586b