


## SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby : 001	Název stavby : Přípojka el.energie pro AS ve Šternberku	Datum: 17.2.2021
Místo stavby: k.ú.: Šternberk [763527]		
Projektant : 	IČO :	DIČ :
Objednatel : Město Šternberk, 785 01 Šternberk, Horní nám.16	IČO : 299529	DIČ : CZ00299529
Zpracovatel PD: EMONTAS, s.r.o, 779 00 Olomouc, Jiráskova 1273/7A	IČO : 25883551	DIČ : CZ25883551
Zhotovitel : Opluštil-Stavby elektromontáže s.r.o.	IČO : 4974000	DIČ : CZ 4974000

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)	186 719 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář	0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)	0 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)	0 Kč
<b>Cena bez DPH</b>	<b>186 719 Kč</b>
Základ pro DPH 21% činí :	186 719 Kč
DPH 21% činí :	39 211 Kč
Základ pro DPH 15% činí :	0 Kč
DPH 15% činí :	0 Kč
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH:</b>	<b>225 930 Kč</b>

Projektant:

Datum, razítko, podpis

Zpracovatel:

Datum, razítko, podpis

Objednatel:

Zhotovitel:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód stavby : 001	Název stavby : Přípojka el.energie pro AS ve Šternberku	Datum: 17.2.2021		
Místo stavby:	k.ú.: Šternberk [763527]			
Projektant:	[REDAKCE]			
Objednatel:	Město Šternberk, 785 01 Šternberk, Horní nám.16			
Zpracovatel:	EMONTAS, s.r.o, 779 00 Olomouc, Jiráskova 1273/7A			
Zhotovitel:	Opluštíl-Stavby elektromontáže s.r.o.			
<b>NÁKLADY ZA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ OBJEKTY</b>				
Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
SO-01			186 719	225 930
<b>CENA ZA STAVBU CELKEM</b>			<b>186 719</b>	<b>225 930</b>


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň: 2020/II
Kód stavby: 001	Název stavby: Přípojka el.energie pro AS ve Šternberku	SKP:	Účelová M.J:
Projektant:		Počet účel. měrných jednotek:	
Objednatel: Město Šternberk, 785 01 Šternberk, Horní		Náklady na měrnou jednotku:	
Počet listů:		Zakázkové čís.:	
Zpracovatel: EMONTAS, s.r.o, 779 00 Olomouc, Jirásko		Zhotovitel: Opluštil-Stavby elektromontáže s.r.o.	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)			
	Dodávka celkem	56 921	Ztížené výrobní podmínky	%	0
	Montáž celkem	129 798	Oborová přírážka	%	0
Z	HSV celkem	2 080	Přesun stavebních kapacit	%	0
R	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	%	0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	%	0
:	Montáže	184 639	Provoz investora	%	0
	ZRN celkem	186 719	Kompletační činnost	%	0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	%	0
II:	Technologie	0	Rezerva	%	0
VII:	Mobiliář	0		%	0
	ZRN+I+II+VII	186 719	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>		
	VRN celkem	0		%	0
	ORN celkem	0		%	0
	DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>		
	Náklady celkem	<b>186 719</b>		%	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>		
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:		Jméno: Datum: Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 % činí :		186 719 Kč		
DPH	21,0 % činí :		39 211 Kč		
Základ pro DPH	15,0 % činí :		0 Kč		
DPH	15,0 % činí :		0 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>			<b>225 930 Kč</b>		

Poznámky:





### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH		
		Dodávka	Montáž	Celkem
	<b>HSV:</b>			
1	Zemní práce	972	1 088	2 060
96	Bourání konstrukcí	5	15	20
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>977</b>	<b>1 103</b>	<b>2 080</b>
	<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>			
M21	Montáže silnoproud	55 170	55 290	110 460
M46	Zemní práce prováděné při externích montážích	774	73 405	74 179
	<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM</b>	<b>55 944</b>	<b>128 695</b>	<b>184 639</b>
	<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>	<b>56 921</b>	<b>129 798</b>	<b>186 719</b>





22	H-8500000110	Samolepka Uzemnění pr. 13 mm	kus	1	30,0	30,0	50,0	50,0
23	R M-004-0	NATER ZAKL JEDNOSLOZKOVY	M2	1	0,0	0,0	100,0	100,0
24	H-DEN11008BI	Gumoasfaltová hydroizolace - 5 kg	kus	1	350,0	350,0		0,0
25	R-DD001	ROZEBRÁNÍ KABELOVÉHO PROSTUPU TRANSFORMAČNÍ STENICE	KS	1		0,0	350,0	350,0
26	R-DD002	ZHOTOVENÍ KABELOVÉHO PROSTUPU PRO KABELY AYKY	KS	1		0,0	500,0	500,0
27	H-KRASO132154	KABELOVÝ PROSTUP 150MM/3X0-50MM KDS	KS	1	800,0	800,0		0,0
28	R_OZN002	OZNAČENÍ KABELŮ PVC ŠTÍTKY	KS	2		0,0	50,0	100,0
29	H-63464541	KABELOVÝ ŠTÍTEK PLAST	KS	2	10,0	20,0		0,0
30	M-210100255-R1	UKONC KABEL CELOPLAST 3x120/70	KS	2	250,0	500,0	1 000,0	2 000,0
31	M-210901095-0	KABEL SIL AYKY 1KV 3x120+70 PEVNE	M	202		0,0	70,0	14 140,0
32	H-34113223-1	KABEL SIL AL JADRO 1-AYKY 4B3x120+70	M	202,0	141,0	28 482,0		0,0
		množství = 202						
33	M-210010046-R1	TRUBKA KOPOFLEX 110 ULOZENA DO VÝKOPU	M	200	0,0	0,0	45,0	9 000,0
34	H-34571355-1	CHRANICKA 2PLAST KOPOFLEX KF 09110	M	200,0	40,0	8 000,0	0,0	0,0
		množství = 200						
35	M-210191543-R1	MONTAZ PILIRE SR	KS	1		0,0	3 000,0	3 000,0
36	H-59263125-1	PILIR ROZPOJOVACI SR502/NKW2	KS	1	13 500,0	13 500,0		0,0
37	R_OZN001	OZNAČENÍ SKŘÍNE SR ČÍSLY PLAST	KPL	1		0,0	50,0	50,0
38	H-SD34G552	PLASTOVÉ ČÍSLO S LIŠTOU - DLE INVESTOR	KS	1	20,0	20,0		0,0
39	M-210290481-R1	MTZ POJISTKY VLOZKY NOZOVE DO 400A	KS	18		0,0	50,0	900,0
		množství = 3+3+12						
40	H-35825148-1	POJISTKA NOZOVA PHNA 160A GG	KS	3	82,0	246,0		0,0
41	H-35825147-1	POJISTKA NOZOVA PHNA 125A GG	KS	3	82,0	246,0		0,0
42	H-35825145-1	POJISTKA NOZOVA PHNA 80A GG	KS	12	73,0	876,0		0,0
43	M-210220021-0	VEDENÍ UZEM FeZn DO 120 MM2 V ZEMI	M	50		0,0	35,0	1 750,0
44	H-35441120-1	PASEK UZEMNOVACI 30x4MM	KG	50	35,0	1 750,0		0,0
	<b>M21</b>	<b>MONTÁŽE SILNOPROUD CELKEM</b>				<b>55 170,0</b>		<b>55 290,0</b>
	<b>oddíl M46</b>	<b>Zemní práce prováděné při externích montážích:</b>						
45	M-460030011-0	SEJMUTI DRNU	M2	98,50		0,0	25,0	2 462,5
		množství = 197*0,5						
46	M-460200303-0	KABEL RYHY S 50 HL 120cm ZEMINA TR 3 STROJNĚ	M	162		0,0	200,0	32 400,0
47	M-460560303-0	ZAHOZ RYHY S 50cm HL 120cm ZEM TR 3 STROJNĚ	M	197,0		0,0	100,0	19 700,0
		množství = 162+35						
48	M-460200303-R1	KABEL RYHY S 50 HL 120cm ZEMINA TR 3 RUČNĚ	M	35		0,0	220,0	7 700,0
		POZNÁMKA: PŘEBYTEČNÁ ZEMINA ZE STAVBY NEBUDE ODVÁŽENA NA SKLADKU A VÝKOPEK ZŮSTANE V MÍSTĚ KABELOVÉ RÝHY						
49	M-460300006-0	HUTNENI ZEMINY DO 20cm	M	1 182,0		0,0	5,0	5 910,0
		množství = 197*6						
50	M-460490012-0	ZAKRYTI KAB 110 KV FOLIE PVC 33cm	M	197	2,0	394,0	10,0	1 970,0
51	M-460620001-0	POLOZENI DRNU	M2	98,50		0,0	25,0	2 462,5
		množství = 98,5						
52	R_PP001	PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÉ PODMÍNKY - PODKOPÁNÍ BETONOVÉHO ODVODŇOVACÍHO KANÁLU	KPL	1		0,0	500,0	500,0
		POZNÁMKA: MEZI LOM. BOD 3-4						
53	M-460500002-0	ODDELENI KAB BET DESKOU	M	2		0,0	150,0	300,0
54	H-1002784750	DESKA KRYCÍ BETONOVÁ 300X500X50 KD3 KD 3	ks	4	95,0	380,0	0,0	0,0
		POZNÁMKA: KRYCÍ DESKY MEZI STÁV. VN VEDENÍ A NOVÉ VEDENÍ NN						
	<b>M46</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM</b>				<b>774,0</b>		<b>73 405,0</b>

	Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) :	186 719
--	--------------------------------------------------------------	---------

