



Projekt: 234540.00 - Sanace 1. a 2. biologické linky ČOV Jih
Objednatel: Letiště Praha, a.s.
Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) č.3

Komu: Letiště Praha, a.s.
K letišti 1019/6, 161 00 Praha 6

Od K&K Technology a.s.
Koldinova 672, 339 01 Klatovy

Stavební Objekt:

- 01 - Rekonstrukce
- 02 - Úprava stávající elektroinstalace
- 03 - Ostatní a vedlejší náklady

Předmět změny:

Cena díla:

- 01 - Odečet méněprací, které nebyly na základě průběhu provedeny
- 02 - Vícepráce z důvodu výměny nevyhovujících stávajících MX a MS elektro skříněk a hlavních vypínačů elektrozařízení na 1. a 2. biologické lince ČOV jih - závada zjištěna při revizi zařízení
- 03 - Odečet méněprací, které nebyly na základě průběhu prací prováděny a sleva na dodanou technologii

Hammonogram díla:

Termín dokončení stavby bude na základě prováděných víceprací (výměna elektro skříněk) prodloužen do 31.12.2020.

Žádost o změnu vznesl:

Letiště Praha, a.s.

Odkazy na výkresy :

ZL3 zahrnuje zpracování dílenské dokumentace k vícepracem

Důvod změny:

Cena díla:

Budou provedeny odpočty neprovedených prací.

Budou přičteny vícepráce zahrnující výměnu všech nevyhovujících elektro skříněk na 1. a 2. biologické lince ČOV Jih (MX a MS skřínky a hlavní vypínače). Při realizaci byl zjištěn průnik vlhkosti do tohoto elektrozařízení. Krytí skříněk (IP) tak neodpovídá protokolu o určení vnějších vlivů a ČSN EN 60529. Vlhkost v elektro skřínkách může dále způsobovat provozní poruchy 1. a 2. biologické linky ČOV Jih. V předložené revizní zprávě je uvedeno jako závada, k jejímuž odstranění je nutná výměna těchto skříněk, a to v termínu do 31.12.2020. Zhotovitel předložil výkaz výměr v rámci ZL3, zahrnující veškeré méněpráce i vícepráce.

Hammonogram díla:

Termín dokončení stavby bude prodloužen do 31.12.2020 dle termínu pro odstranění závady v revizní zprávě. Zhotovitel termín dokončení potvrdil v příložené nabídce č. N-252-20/2 ze dne 12.11.2020.

Časové ohodnocení:

7 týdnů

Dopad do celkových termínů:

dokončení do 31.12.2020

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Méněpráce:

Budou odečteny méněpráce, které nebyly v průběhu stavby provedeny a fakturovány.

Vícepráce:

Budou přičteny vícepráce zahrnující výměnu všech nevyhovujících elektro skříněk na 1. a 2. biologické lince ČOV Jih (MX a MS skřínky a hlavní vypínače) dle specifikace uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 12.11.2020.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

	Cena
přípočty	444 404,00 CZK
odpočty	-798 450,35 CZK

Celkové předpokládané náklady

	Cena
	-354 046,35 CZK

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis:

17.12.2020

Datum a podpis:

17.12.2020

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací