



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 1918902HorsoTyn Most ev č. 193-022b - Horšovský Týn

Objekt: SO 431 Přeložka kabelu VO

Rozpočet: SO 431 Přeložka kabelu VO

SO 431 0,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina $0,35 \times 0,2 \times 10 = 0,700 [A]$	M3	0,700		0,00	2020_OTSKP
1			Zemní práce				0,00	
2	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNIKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM přebytečná zemina $0,35 \times 0,2 \times 10 = 0,700 [A]$	M3	0,700		0,00	2020_OTSKP
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I jáma pro spojku $0,5 = 0,500 [A]$	M3	0,500		0,00	2020_OTSKP
4	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I kabelová trasa $0,34 \times 0,45 \times 10 = 1,530 [A]$	M3	1,530		0,00	2020_OTSKP
5	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM $0,35 \times (0,45 - 0,2) \times 10 = 0,875 [A]$ $0,5 = 0,500 [B]$ Celkem: $A+B=1,375 [C]$	M3	1,375		0,00	2020_OTSKP
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože $0,35 \times 0,2 \times 10 = 0,700 [A]$	M3	0,700		0,00	2020_OTSKP
7			Přidružená stavební výroba				0,00	
7	740001R		ŘEPAŠE STOŽÁRU, SVÍTIDLA A ELEKTRO VYZBOROJE očistění stožáru, svítidla elektrovýzboroje, výměna spojovacích prvků (za nerezové), obnova PKO	KUS	2,000		0,00	
8	741811		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 propojení strojeného zemniče a stožáru, včetně svorek a PKO $1,5 \times 2 = 3,000 [A]$	M	3,000		0,00	2020_OTSKP
9	741911		UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek a PKO $58 = 58,000 [A]$	M	58,000		0,00	2020_OTSKP
10	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY 4-Jx10 dodávka a montáž $58 \times 1,05 = 60,900 [A]$	M	60,900		0,00	2020_OTSKP
11	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	3,000		0,00	2020_OTSKP

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
12	742L22		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 teplem smrštitelná, dodávka a montáž	KUS	1,000		0,00	2020_OTSKP
13	742Z11		DEMONTÁŽ SLOUPU/STOŽÁRU NN VČETNĚ VEŠKERÉ VÝSTROJE demontáž stožáru VO, včetně odvozu a uskladnění	KUS	2,000		0,00	2020_OTSKP
14	742Z23		DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN včetně odvozu a likvidace	M	58,000		0,00	2020_OTSKP
15	743121		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M montáž stáv. stožáru	KUS	2,000		0,00	2020_OTSKP
16	747211		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VYCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS.	KUS	1,000		0,00	2020_OTSKP
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00	
17	936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ kotevní přípravek do římsy mostu 2*10=20,000 [A]	KG	20,000		0,00	2020_OTSKP