



Firma: Pontex, spol. s r.o.

**Soupis prací objektu**

Stavba: 1918902HorsoTyn Most ev č. 193-022b - Horšovský Týn

Objekt: SO 182 Přechnodné dopravní značení

Rožpočet: SO 182 Přechnodné dopravní značení

SO 182	0,00
--------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
<b>0</b>						<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>		<b>0,00</b>
1	02720	A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00	2020_OTSKP
			pro objíždnu trasu nad 7,5 t - pouze údržba a odstranění položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. vč.případné pasportizace v okolí stavby, objíždných tras či dopravního značení Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.					
			<i>1=1,000 [A]</i>					
2	02720	B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000		0,00	2020_OTSKP
			pro objíždnu trasu do 7,5 t položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, dopravní zařízení (např. zvětšené i základní svislé značky, vodorovné značení z fólie, citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. vč.případné pasportizace v okolí stavby, objíždných tras či dopravního značení Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.					
			<i>1=1,000 [A]</i>					
<b>5</b>						<b>Komunikace</b>		<b>0,00</b>
3	57792A	A	VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO TL. DO 50MM	M2	6 696,000		0,00	
			ČERPÁNÍ DLE POKYNU TDI celoplošné a lokální výspravy, které budou odsouhlaseny předem objednatelům vozidla nad 7,5 t - délka objíždne trasy cca 77,4 km vozidla do 7,5 t - délka objíždne trasy cca 15,6 km - odfrézování poškozených vozovkových vrstev krytu tl.50 mm - zařiznutí hran - vyčištění - nátěr spojovací - dodání a pokládka předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka					

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
			oprava objízdných tras - odhad cca 1,2% plochy (77400*6,0+15600*6,0)*0,012=696,000 [A]					
4	57792A	C	VYSPRAVA VYTLUKŮ SMĚSI ACO TL. DO 50MM	M2	300,000		0,00	
			oprava ul.Plzeňská - dl.1 km ČERPÁNÍ DLE POKYNU TDI celoplošné a lokální výspravy, které budou odsouhlaseny předem objednatel - odfrézování poškozených vozovkových vrstev krytu tl.50 mm - zaříznutí hran - vyčištění - nátěr spojovací - dodání a pokládka předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí - asfaltová zálivka					
			odhad cca 5% plochy 1000*6,0*0,05=300,000 [A]					
5	587201		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	240,000		0,00	2020_OTSKP
			ul.5.května přes nám Republiky - dl.400 m					
			odhad cca 10% plochy vč.případného doplnění materiálu 400,0*6,0*0,1=240,000 [A]					