



Firma: Pontex, spol. s r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 1918902HorsoTyn Most ev č. 193-022b - Horšovský Týn

Objekt: SO 210 Provizorní lávka pro přeložku STL

Rozpočet: SO 210 Provizorní lávka pro přeložku STL

SO 210	0,00
--------	------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	15,000		0,00	2020_OTSKP
			<i>pol.113328 23,25*2,0=46,500 [A]</i> <i>pol.12960 7,5*2,0=15,000 [B]</i>					
1			Zemní práce				0,00	
2	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	23,250		0,00	2020_OTSKP
			Vč.odvozu a uložení na skládku ŠP podsyp opěr 3,0=3,000 [A] výplň truhlíku pil.2 20,25=20,250 [B] Celkem: A+B=23,250 [C]					
3	12960		ČISTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANALŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,500		0,00	2020_OTSKP
			vč.odvozu a uložení na skládku odstranění bahna na dně řeky pro pil.2 5,0*5,0*0,3=7,500 [A]					
4	17680		VYPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	20,250		0,00	2020_OTSKP
			<i>pil.2 4,5*4,5*1,0=20,250 [A]</i>					
2			Základy				0,00	
5	27512		HRANICE PODPĚRNÉ Z DILCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	23,500		0,00	2020_OTSKP
			např.panelová rovinanina op.1 2,0*2,0*2,0=8,000 [A] op.3 2,0*3,0*2,3+1,0*2,0*0,85=15,500 [B] Celkem: A+B=23,500 [C]					
4			Vodorovné konstrukce				0,00	
6	42417		MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI	T	7,146		0,00	2020_OTSKP
			<i>UPE 400 + diagonály+ konzoly - odhad 180 kg/m</i> <i>0,180*(21,5+18,2)=7,146 [A]</i>					
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,000		0,00	2020_OTSKP
			ŠP podsyp pod opěrami op.1 2,5*2,5*0,2=1,250 [A] op.3 3,5*2,5*0,2=1,750 [B] Celkem: A+B=3,000 [C]					
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00	
8	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	432,000		0,00	2020_OTSKP
			<i>ocelový rám U160 (20 kg/m) - pod pil.2 - odhad 4,5*4*20*1,2=432,000 [A]</i>					
9	94894		PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ	T	3,500		0,00	2020_OTSKP

Poř. číslo 1	Kód položky 2	Varianta 3	Název položky 4	MJ 5	Množství 6	Jednotková cena		Cenová soustava 11
						Jednotková 9	Celkem 10	
			Např PÍŽMO Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz <i>pilíř 2 - odhad 3,5=3,500 [A]</i>					
10	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM Vč.odvozu na místo určené investorem <i>23,5=23,500 [A]</i>	M3	23,500		0,00	2020_OTSKP
11	966188		DĚMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM Vč.odvozu na místo určené investorem <i>ocelový rám pod pil.2 0,432=0,432 [A]</i> <i>nosníky (NK) 7,146=7,146 [B]</i> <i>Celkem: A+B=7,578 [C]</i>	T	7,578		0,00	2020_OTSKP